



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

**Dodatek č. 3 SMLOUVĚ O DÍLO
na provedení díla
„Lesní cesta Berounka“
Dotační program „Program rozvoje venkova“**

Číslo SOD zhotovitele:	Číslo SOD objednatele:
------------------------	------------------------

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Lesy města Olomouce, a.s.
Olomouc - Neředín, Lomená 177/4, PSČ 77900
IČ: 286 33 032 DIČ: CZ28633032

Zastoupen:

Petrem Navráilem, předsedou představenstva

Ivo Marešem, místopředsedou představenstva

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. David Janásek, ředitel Lesů města Olomouce

tel.: 585 414 726, mob: 730 166 389, janasek@lesyol.cz

2. Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o.

IČ: 267 92 711

DIČ: CZ26792711

Obchodní rejstřík: vedený Krajským soudem v Ostravě
pod sp. zn. 25437 C

Zastoupen:

Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem

tel.: 554 611 511 fax: 554 625 719

e-mail: info@silnice.com

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Ing. Alena Hájková, obchodně technická ředitelka

- kontaktní osoba ve věcech technických:

Václav Čotek, výrobní ředitel

tel.: 725779255 fax:

e-mail:

- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

Ing. Jiří Černohorský, autorizovaná osoba

tel.: 725 713 283 fax:

e-mail: cernoch.71@seznam.cz

- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality):

Jiří Tošenovský, kvalitař

tel.: 554 611 511 fax: 554 625 719

e-mail: tosenovsky@silnice.com

Bankovní spojení: ČS a.s., Ostrava
č. účtu: 3435712/0800

Smlouvu strany se dohodly na dodatku č. 3 ke smlouvě o dílu uzavřené dne 23.11.2016 následovně:

Dodatek č. 3 mění čl. V. Cena díla v bodě 1. Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky a změnového listu č. 1 – vícepráce 771 381,73 (nezpůsobitelné výdaje projektu) se mění následovně:

Původní cena díla bez DPH 5 362 934,65 Kč bez DPH

Vícepráce 771 381,73 Kč bez DPH (práce v úseku 1,3954 -1,4062)

Cena celkem 6134 316,38 Kč bez DPH tj. 7 422 522,82 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou.

Dodatek č. 3 mění čl. IV. odst. 2 písm. a) a písm. c), tak že provedení díla bude do 4 měsíců od účinnosti smlouvy, nejpozději však do 30.11.2017


II. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a obchodními podmínkami.
2. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkající se sankčních ujednání.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci, dne: 20.10.2017

V Krnově, dne: 20.10.2017

Objednatel		Zhotovitel
Petr Navrátil předseda představenstva	Ivo Mareš místopředseda představenstva	
 Lesy města Olomouce, a.s.		SILNICE. CZ s.r.o. Červený Dvůr 918/7 794 01 KRNOV IČO: 26792711, DIČ: CZ26792711
 Mgr. Matouš Pelikán člen představenstva		

ROZPOČET

Stavba: Lesní cesta Berounka VCP

Objekt: VCP 19.10.2017

Objednatel: Lesy města Olomouce

Zhotovitel: SILNICE.CZ

Místo: LC Berounka

Zpracoval:

Datum: 19.10.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

771 381,73

6001 Sanace - vápnění var. I.

367 135,22

1	561061121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl 400 mm plochy do 5000 m2	m2	3 000,000	68,50	205 500,00
42	585301700	vápno nehašené bezprašné Proviacal ST	t	41,580	2 959,00	123 035,22
2	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 000,000	11,00	33 000,00
3	60011	Statické zkoušky	kpl	2,000	2 800,00	5 600,00

6001 Sanace - lokální místa 2x4x20m

95 120,80

14	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	72,000	52,00	3 744,00
15	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	129,600	26,00	3 369,60
16	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 462,400	7,00	17 236,80
17	171 20 9004	Skládkovné	t	129,600	161,00	20 865,60
18	181951102	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	160,000	11,00	1 760,00
19	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	160,000	15,60	2 496,00
20	693110620	geotextilie netkaná geoNetex M, 300 g/m2, šíře 200 cm geoNETEX M 300, Plošná hmotnost: 300 g/m2, Pevnost v tahu (podélné/příčné): 3,0/2,5 kN/m, Statické protřžení (CBR): 400 N, Funkce: F, F+S Šířka: 2 m, Délka nábalu: 50 m	m2	184,000	25,70	4 728,80
22	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm	m2	160,000	155,00	24 800,00
23	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	124,000	130,00	16 120,00

6001 Propustek 0,540

57 319,58

41	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	1,440	1 672,00	2 407,68
24	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	4,000	1 214,00	4 856,00
31	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	7,347	26,00	191,02
32	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	139,593	7,00	977,15

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	171 20 9001	Skládkovné	t	7,347	192,00	1 410,62
25	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	10,560	116,00	1 224,96
26	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	10,560	39,00	411,84
27	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	10,560	58,00	612,48
29	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nez hutněných z jakýchkoliv hornin	m3	10,560	22,00	232,32
33	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	12 210,00	24 420,00
34	919521013	Zřízení propustků z trub betonových DN 400	m	7,500	1 683,00	12 622,50
35	592231130	trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem TBH-Q 40/250 D 40x250 cm	kus	3,000	2 651,00	7 953,00

6001 Sjezd v km 1,600

53 467,09

36	938902123	Čištění ploch betonových konstrukcí ocelovými kartáči	m2	5,160	182,60	942,22
43	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	40,000	237,60	9 504,00
52	380321442	Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů ze ŽB tř. C 25/30 tl 300 mm	m3	2,064	3 388,00	6 992,83
53	380356231	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení	m2	14,560	855,80	12 460,45
54	380356222	Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů omítaných ploch zaoblených odstranění	m2	14,560	14,30	208,21
55	380361011	Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů ze svařovaných sítí KARI	t	0,071	27 170,00	1 929,07
49	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,440	544,50	1 873,08
50	583441710	šterkodrť frakce 0-32	t	15,824	332,20	5 256,73
61	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	8,400	34,00	285,60
79	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	47,670	80,20	3 823,13
80	60050001	Ocelový rám z profilu L 50x50x5 vč. pásovin pro kotvení v betonu 2000x300 mm vč. základního nátěru	kpl	2,000	4 823,50	9 647,00
78	783121161	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické na vzduchu schnoucí dražšími barvami (např. Dufa, ...) konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" matný povrch 1x antikorozní, 1x základní 1x email	m2	2,128	256,00	544,77

6001 Oprava propustku v km 1,250 var. II.

134 375,25

81	981513113	Demolice konstrukcí objektů z kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	5,760	1 672,00	9 630,72
82	966008113	vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	7,000	2 682,00	18 774,00
83	997211511	složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	t	28,094	26,00	730,44
84	997211519	složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	533,786	7,00	3 736,50
85	171 20 9001	Skládkovné	t	28,094	192,00	5 394,05

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
86	174101101	vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	23,980	91,00	2 182,18
88	583439630	kamenivo drcené hrubé frakce 32-63	t	23,980	392,70	9 416,95
87	583441710	šterkodrt frakce 0-32	t	23,980	332,20	7 966,16
89	132201201	000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	9,750	116,00	1 131,00
90	162201102	obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na	m3	9,750	39,00	380,25
91	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	9,750	58,00	565,50
92	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	9,750	22,00	214,50
93	919441221	Čelo propustku ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	25 536,00	51 072,00
94	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	7,500	1 916,00	14 370,00
95	592231190	vibrolisované s integrovaným spojem Supermatic SC -	kus	3,000	2 937,00	8 811,00

998 Přesun hmot

63 963,80

51	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1 230,073	52,00	63 963,80
----	-----------	--	---	-----------	-------	-----------

Celkem

771 381,73