

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S18-014-0058

## I. Smluvní strany

### Objednatel

Obec Hatín  
Sídlo: Hatín č.p. 13, 377 01 Jindřichův Hradec  
Zastoupený: Jiřím Hándlem, starostou obce  
  
IČO: 00246646  
DIČ: není plátce DPH  
Číslo účtu: 111 20 251/0100  
Telefon: 602 338 009  
E-mail: [hatin.1@tiscali.cz](mailto:hatin.1@tiscali.cz)

Za objednatele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Jiří Hándl, starosta obce, tel.: 602 338 009  
Ve věcech technických: Jiří Hándl, starosta obce, tel.: 602 338 009  
Ve věcech plnění a převzetí díla: Jiří Hándl, starosta obce, tel.: 602 338 009

### Zhotovitel

Obchodní firma: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**  
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH  
Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice  
Zastoupený: Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH

Korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
Obchodní rejstřík: Krajský soud České Budějovice, oddíl C, vložka 8032

Číslo účtu: 994404-0147137001/0800  
Telefon: 384 378 011  
Fax: 384 378 018

Za zhotovitele oprávněn jednat a podepisovat:

Ve věcech smluvních: Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec, tel.: 602 613 922  
  
Ve věcech technických: Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370  
Ve věcech plnění a převzetí díla: Jan Bednář, pověřen vedením stavby, tel.: 724 101 370

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s čl. 2 a čl.3 odst.3.2 smlouvy se doplňuje rozsah prací a mění se termíny realizace následovně:

Článek 2. Termíny plnění se mění a nahrazuje takto:

2. Termíny plnění

Sjednávají se následující závazné termíny:

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Předání staveniště: | nejpozději 5 dní před zahájením prací |
| Zahájení prací:     | červenec 2017                         |
| Dokončení díla:     | 25.10.2017                            |

III.

Článek 3. Smluvní cena odst.č.4.1 a 4.2 se mění a nahrazuje takto:

3. Smluvní cena


3.1. Právo na zaplacení smluvní ceny vzniká provedením díla.

|      |                            |                                        |
|------|----------------------------|----------------------------------------|
| 3.2. | Cena za dílo dle SOD činí: | 1 599 478,91 Kč bez DPH                |
|      | <b>Cena méně prací</b>     | <b>-136 904,83 Kč bez DPH</b>          |
|      | Cena celkem:               | 1 462 574,08 Kč bez DPH                |
|      |                            | <b>tj. 1 769 714,64 Kč vč. 21% DPH</b> |

slovy: jedenmiliončtyřistašedesátdvatisícpětsedmdesátčtyři korun českých a 08/100 bez DPH).

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.


Smlouvu přezkoumal:  Lenka Frúhaufová, dne 20.9.2017

Obec Hatín  
objednatel

25.10.2017

SWIETELSKY stavební s.r.o.  
zhotovitel

  
Jiří Hándl, starosta obce



 **SWIETELSKY** <sup>19</sup>  
stavební s.r.o.  
Ústavní závod, Dopravní stavby JIH  
ČR - 370 02, Budejovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599  
Martin Kolář, DIŠ, ředitel oblasti J.Hradec



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET (rekapitulace)

Strana : 1  
Tištěno dne : 20.09.2017  
Databáze:  
Nabídka číslo:


**Stavba: N18-014-0103    Oprava MK Hatín na p.č. 120/17; 120/6**

|                                  | Odbytová cena<br>bez DPH | 5,00 | DPH celkem<br>21,00 | Odbytová cena<br>s DPH |
|----------------------------------|--------------------------|------|---------------------|------------------------|
| SO Méněpráce                     | -136 904,83              |      | -28 750,01          | -165 654,84            |
| SO 02 Ostatní a vedlejší náklady | 90 000,00                |      | 18 900,00           | 108 900,00             |
| SO 101 Komunikace                | 1 509 478,91             |      | 316 990,57          | 1 826 469,48           |

|                      |                     |  |                   |                     |
|----------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|
| <b>STAVBA CELKEM</b> | <b>1 462 574,08</b> |  | <b>307 140,56</b> | <b>1 769 714,64</b> |
|----------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .

  
 **SWIETELSKY** <sup>®</sup>  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Dobruška stavby JIH  
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 1  
Tištěno dne : 20.09.2017  
Databáze:  
Nabídka číslo:

Stavba: N18-014-0103 Oprava MK Hatín na p.č. 120/17; 120/6

## SO Měněpráce

|    | <i>Položka</i> | <i>Text</i>                                                                           | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i> |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 1  | 02520          | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                                               | -15 000,000     | KČ         | 1,00            | -15 000,00    |
| 2  | 113106121      | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic              | -222,230        | M2         | 41,90           | -9 311,44     |
| 3  | 113106123      | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic                             | -37,740         | M2         | 54,70           | -2 064,38     |
| 4  | 894211131      | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beto      | -2,000          | KUS        | 10 400,00       | -20 800,00    |
| 5  | Překl 2        | Ochrana kabelů zažlabováním, včetně dodání žlabů                                      | -1,700          | M          | 571,43          | -971,43       |
| 6  | překl 5        | Přemístění sloupu se svítidlem VO                                                     | -2,000          | KS         | 11 428,57       | -22 857,14    |
| 7  | překl 8        | Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací                                               | -168,500        | M          | 400,00          | -67 400,00    |
| 8  | 592240680      | skruž betonová SR-M 1000x500 PS, 100x50x12 cm, TBS 11-19                              | -2,000          | KUS        | 1 097,15        | -2 194,30     |
| 9  | 592243120      | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                       | -2,000          | KUS        | 1 140,57        | -2 281,14     |
| 10 | 894212131      | Šachty kanalizační z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beton tř. C 25/30 | 2,000           | kus        | 2 987,50        | 5 975,00      |

|               |                  |                   |                                |                    |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>Sazba DPH</b> | <b>DPH celkem</b> | <b>Odbytová cena bez DPH :</b> | <b>-136 904,83</b> |
|               | <b>21,00</b>     | <b>-28 750,01</b> | <b>Odbytová cena s DPH :</b>   | <b>-165 654,84</b> |

## SO 02 Ostatní a vedlejší náklady

|   | <i>Položka</i> | <i>Text</i>                                             | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i> |
|---|----------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 1 | 01400          | POPLATKY                                                | 1,000           | KUS        | 10 000,00       | 10 000,00     |
| 2 | 02520          | ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU                 | 15 000,000      | KČ         | 1,00            | 15 000,00     |
| 3 | 02620          | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU        | 15 000,000      | KČ         | 1,00            | 15 000,00     |
| 4 | 02720          | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | 1,000           | KPL        | 1 000,00        | 1 000,00      |
| 5 | 02811          | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU                 | 1,000           | KPL        | 4 000,00        | 4 000,00      |
| 6 | 02910          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                 | 1,000           | KUS        | 15 000,00       | 15 000,00     |
| 7 | 02910          | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ                 | 1,000           | KPL        | 15 000,00       | 15 000,00     |
| 8 | 02940          | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE             | 1,000           | KUS        | 5 000,00        | 5 000,00      |
| 9 | 03720          | POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | 1,000           | KUS        | 10 000,00       | 10 000,00     |

|               |                  |                   |                                |                   |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>Sazba DPH</b> | <b>DPH celkem</b> | <b>Odbytová cena bez DPH :</b> | <b>90 000,00</b>  |
|               | <b>21,00</b>     | <b>18 900,00</b>  | <b>Odbytová cena s DPH :</b>   | <b>108 900,00</b> |

## SO 101 Komunikace

**Stavba: N18-014-0103      Oprava MK Hatín na p.č. 120/17; 120/6**

|    | <i>Položka</i> | <i>Text</i>                                                                      | <i>Množství</i> | <i>mj.</i> | <i>cena/mj.</i> | <i>Celkem</i> |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|
| 1  | 113106121      | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic         | 222,230         | M2         | 41,90           | 9 311,44      |
| 2  | 113106123      | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic                        | 37,740          | M2         | 54,70           | 2 064,38      |
| 3  | 113107121      | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                    | 46,390          | M2         | 115,81          | 5 372,43      |
| 4  | 113107130      | Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm                      | 8,650           | M2         | 453,00          | 3 918,45      |
| 5  | 113107221      | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm                 | 222,230         | M2         | 59,34           | 13 187,13     |
| 6  | 113107222      | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                 | 710,300         | M2         | 88,87           | 63 124,36     |
| 7  | 113107242      | Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm                           | 710,300         | M2         | 44,42           | 31 551,53     |
| 8  | 113154253      | Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase | 710,300         | M2         | 83,96           | 59 636,79     |
| 9  | 113202111      | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých                                      | 291,870         | M          | 49,20           | 14 360,00     |
| 10 | 113204111      | Vytrhání obrub záhonových                                                        | 118,820         | M          | 35,00           | 4 158,70      |
| 11 | 120001101      | Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                    | 63,642          | M3         | 331,00          | 21 065,50     |
| 12 | 120901121      | Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách r | 2,500           | M3         | 5 530,00        | 13 825,00     |
| 13 | 121101101      | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m                               | 11,027          | M3         | 29,20           | 321,99        |
| 14 | 122202202      | Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3  | 106,070         | M3         | 74,50           | 7 902,22      |
| 15 | 122202209      | Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost     | 106,070         | M3         | 22,00           | 2 333,54      |
| 16 | 132201101      | Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                        | 27,480          | M3         | 562,27          | 15 451,18     |
| 17 | 132201109      | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3                 | 27,480          | M3         | 70,29           | 1 931,57      |
| 18 | 132201201      | Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3                       | 1,890           | M3         | 510,96          | 965,71        |
| 19 | 132201209      | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3                | 1,890           | M3         | 51,11           | 96,60         |
| 20 | 133301101      | Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3                                 | 15,803          | M3         | 488,88          | 7 725,77      |
| 21 | 133301109      | Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4                          | 15,803          | M3         | 61,11           | 965,72        |
| 22 | 151101102      | Zřízení příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                         | 31,560          | M2         | 162,00          | 5 112,72      |
| 23 | 151101112      | Odstranění příložného pažení a rozeprání stěn rýh hl do 4 m                      | 31,560          | M2         | 78,70           | 2 483,77      |
| 24 | 162701105      | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4            | 119,808         | M3         | 137,36          | 16 456,83     |
| 25 | 162701109      | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 100 | 1 198,080       | M3         | 6,30            | 7 547,90      |
| 26 | 162701155      | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7            | 2,500           | M3         | 137,14          | 342,85        |
| 27 | 162701159      | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 až 7 ZKD 100 | 25,000          | M3         | 6,86            | 171,50        |
| 28 | 171101103      | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů ztuhnutých do 100 % PS            | 1,930           | M3         | 51,60           | 99,59         |
| 29 | 171101141      | Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice                 | 14,260          | M3         | 128,00          | 1 825,28      |
| 30 | 171201211      | Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                   | 215,654         | T          | 10,00           | 2 156,54      |
| 31 | 174101101      | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím                  | 15,245          | M3         | 79,50           | 1 211,98      |
| 32 | 175111101      | Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m                  | 0,645           | M3         | 335,00          | 216,08        |
| 33 | 583-31340      | Kamenivo těžené drobné 0-4 A                                                     | 1,161           | T          | 273,14          | 317,12        |
| 34 | 181301101      | Rozproštění ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1  | 207,720         | M2         | 27,80           | 5 774,62      |
| 35 | 005724100      | osivo směs travní parková                                                        | 6,232           | KG         | 125,71          | 783,42        |

**Stavba: N18-014-0103      Oprava MK Hatín na p.č. 120/17; 120/6**

|    |              |                                                                                  |            |           |            |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------|
| 36 | 181411131    | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | 207,720 M2 | 15,40     | 3 198,89   |
| 37 | 185804312    | Zalitií rostlin vodou plocha přes 20 m2                                          | 10,386 M3  | 103,00    | 1 069,76   |
| 38 | 181951101    | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění                                   | 207,720 M2 | 4,90      | 1 017,83   |
| 39 | 181951102    | Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním                                   | 869,760 M2 | 9,99      | 8 688,90   |
| 40 | 211561111    | Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 | 27,480 M3  | 846,95    | 23 274,19  |
| 41 | 212755214    | Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože          | 137,400 M  | 45,50     | 6 251,70   |
| 42 | 451572111    | Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého                     | 0,135 M3   | 878,00    | 118,53     |
| 43 | 452112121    | Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 200 mm                                | 6,000 KUS  | 203,00    | 1 218,00   |
| 44 | 592-2130 161 | Pref. uliční vpusti TBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten                              | 3,000 KS   | 388,57    | 1 165,71   |
| 45 | 592-2130071  | Pref. pro ul. vpust TBV-Q 660/180, prstenec                                      | 3,000 KUS  | 480,00    | 1 440,00   |
| 46 | 564851111    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm                                               | 644,340 M2 | 132,63    | 85 458,81  |
| 47 | 564851112    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 160 mm                                               | 833,630 M2 | 136,07    | 113 432,03 |
| 48 | 564861112    | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm                                               | 21,520 M2  | 230,41    | 4 958,42   |
| 49 | 565135121    | Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes | 644,340 M2 | 237,89    | 153 282,04 |
| 50 | 567921111    | Podklad z mezerovitěho betonu MCB tl 120 mm                                      | 189,290 M2 | 323,71    | 61 275,07  |
| 51 | 569831111    | Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm                                            | 14,610 M2  | 175,55    | 2 564,79   |
| 52 | 573211111    | Postřík živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2                    | 644,340 M2 | 14,06     | 9 059,42   |
| 53 | 577134121    | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifi | 644,340 M2 | 219,58    | 141 484,18 |
| 54 | 596211110    | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2        | 21,520 M2  | 355,66    | 7 653,80   |
| 55 | 592453080    | Dlažba skladebná betonová, 200x100x60 mm, přírodní                               | 22,166 M2  | 176,00    | 3 901,22   |
| 56 | 596212212    | Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2      | 189,290 M2 | 292,14    | 55 299,18  |
| 57 | 592453110    | Dlažba skladebná betonová, 200x100x80 mm, přírodní                               | 193,076 M2 | 238,86    | 46 118,13  |
| 58 | 817354111    | Montáž betonových útesů s hrdlem DN 200                                          | 3,000 KUS  | 624,00    | 1 872,00   |
| 59 | 899623141    | Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop   | 0,750 M3   | 2 600,00  | 1 950,00   |
| 60 | 899643111    | Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop                                   | 3,000 M2   | 314,00    | 942,00     |
| 61 | 871355221    | Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200               | 1,500 M    | 404,20    | 606,30     |
| 62 | 894211131    | Šachty kanalizační kruhové z prostého betonu na potrubí DN 350 nebo 400 dno beto | 2,000 KUS  | 10 400,00 | 20 800,00  |
| 63 | 592240680    | skruž betonová SR-M 1000x500 PS, 100x50x12 cm, TBS 11-19                         | 2,000 KUS  | 1 097,15  | 2 194,30   |
| 64 | 592243120    | konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm                  | 2,000 KUS  | 1 140,57  | 2 281,14   |
| 65 | 895941311    | Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50                  | 3,000 KUS  | 1 523,82  | 4 571,46   |
| 66 | 592-2130 061 | Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/290 K horní na koš                                 | 3,000 KS   | 461,71    | 1 385,13   |
| 67 | 592-2130 080 | Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/626 D dno                                          | 3,000 KS   | 652,57    | 1 957,71   |
| 68 | 592-2130 091 | Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590 horní                                          | 3,000 KS   | 470,86    | 1 412,58   |
| 69 | 592-2130181  | Pref. uliční vpusti TBV-Q 500/590/200V střední                                   | 3,000 KS   | 622,86    | 1 868,58   |
| 70 | 899103211    | Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 | 2,000 KUS  | 409,00    | 818,00     |
| 71 | 899202211    | Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg                | 3,000 KUS  | 392,00    | 1 176,00   |
| 72 | 899203111    | Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg | 3,000 KUS  | 683,00    | 2 049,00   |
| 73 | 286618160    | Kalový koš uliční vpusti D315, L600, pozink                                      | 3,000 KS   | 603,43    | 1 810,29   |

**Stavba: N18-014-0103      Oprava MK Hatín na p.č. 120/17; 120/6**

|     |           |                                                                                  |             |          |                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|
| 74  | 552421380 | Vtoková mříž s rámem uliční vpusti 500 x 500 D400 s pantem                       | 3,000 KS    | 2 283,43 | <b>6 850,29</b>  |
| 75  | 899311113 | Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 do 150 kg                              | 2,000 KUS   | 410,00   | <b>820,00</b>    |
| 76  | 592246610 | poklop šachtový D1 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU, s odvětráním           | 2,000 KUS   | 2 731,43 | <b>5 462,86</b>  |
| 77  | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu            | 6,000 KUS   | 1 914,94 | <b>11 489,64</b> |
| 78  | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šou | 14,000 KUS  | 745,41   | <b>10 435,74</b> |
| 79  | 912211111 | Montáž směrového sloupku silničního plastového prosté uložení bez betonového zák | 2,000 KUS   | 114,29   | <b>228,58</b>    |
| 80  | 404451540 | sloupek silniční plastový s retroreflexní fólií k patce plastové 1000 mm         | 2,000 KUS   | 342,86   | <b>685,72</b>    |
| 81  | 914111111 | Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzol | 3,000 KUS   | 342,86   | <b>1 028,58</b>  |
| 82  | 404454750 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 900 mm (trojúheln | 1,000 KUS   | 731,43   | <b>731,43</b>    |
| 83  | 404454770 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, 500 x 500 mm      | 1,000 KUS   | 662,86   | <b>662,86</b>    |
| 84  | 404454780 | značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř. 1, FeZn prolis, D 700 mm          | 1,000 KUS   | 857,14   | <b>857,14</b>    |
| 85  | 914511112 | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou    | 3,000 KUS   | 1 714,29 | <b>5 142,87</b>  |
| 86  | 404452250 | sloupek Zn 60 - 350                                                              | 3,000 KUS   | 497,14   | <b>1 491,42</b>  |
| 87  | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z beton | 336,150 M   | 264,86   | <b>89 032,69</b> |
| 88  | 592174960 | obrubník betonový silniční 100x15x25 cm šedá                                     | 336,150 KUS | 83,47    | <b>28 058,44</b> |
| 89  | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z bet | 133,800 M   | 265,55   | <b>35 530,59</b> |
| 90  | 592174090 | obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 100x8x25 cm                               | 12,500 KUS  | 90,29    | <b>1 128,63</b>  |
| 91  | 592174170 | obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm                               | 121,300 KUS | 97,14    | <b>11 783,08</b> |
| 92  | 919112213 | Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičné | 37,700 M    | 44,80    | <b>1 688,96</b>  |
| 93  | 919121212 | Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 mm bez těsnícího prof | 37,700 M    | 117,00   | <b>4 410,90</b>  |
| 94  | 919735112 | Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm                                  | 37,700 M    | 71,10    | <b>2 680,47</b>  |
| 95  | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm                                 | 10,000 M    | 156,00   | <b>1 560,00</b>  |
| 96  | 966006132 | Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami   | 4,000 KUS   | 319,00   | <b>1 276,00</b>  |
| 97  | 966006211 | Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol             | 5,000 KUS   | 41,40    | <b>207,00</b>    |
| 98  | 997221551 | Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km                              | 292,759 T   | 56,22    | <b>16 458,91</b> |
| 99  | 997221559 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů                 | 3 834,981 T | 4,30     | <b>16 490,42</b> |
| 100 | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                              | 196,645 T   | 48,81    | <b>9 598,24</b>  |
| 101 | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                 | 3 736,267 T | 2,57     | <b>9 602,21</b>  |
| 102 | 997221571 | Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                       | 65,534 T    | 130,80   | <b>8 571,85</b>  |
| 103 | 997221579 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                          | 1 227,137 T | 3,35     | <b>4 110,91</b>  |
| 104 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                    | 138,167 T   | 10,00    | <b>1 381,67</b>  |
| 105 | 997221845 | Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)         | 128,564 T   | 10,00    | <b>1 285,64</b>  |
| 106 | 997221855 | Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)                    | 201,841 T   | 10,00    | <b>2 018,41</b>  |



# NABÍDKOVÝ ROZPOČET

(položkový rozpis)

Strana : 5  
Tištěno dne : 20.09.2017  
Databáze:  
Nabídka číslo:

**Stavba: N18-014-0103      Oprava MK Hatín na p.č. 120/17; 120/6**

|     |           |                                                                                  |             |           |                  |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------------------|
| 107 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým neb | 1 067,289 T | 20,70     | <b>22 092,89</b> |
| 108 | Překl 2   | Ochrana kabelů zažlabováním, včetně dodání žlabů                                 | 1,700 M     | 571,43    | <b>971,43</b>    |
| 109 | překl 5   | Přemístění sloupu se svítidlem VO                                                | 2,000 KS    | 11 428,57 | <b>22 857,14</b> |
| 110 | překl 8   | Úprava polohy kabelu, vč. zemních prací                                          | 168,500 M   | 400,00    | <b>67 400,00</b> |

|               |                  |                   |                                |                     |
|---------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>Sazba DPH</b> | <b>DPH celkem</b> | <b>Odbytová cena bez DPH :</b> | <b>1 509 478,91</b> |
|               | <b>21,00</b>     | <b>316 990,57</b> | <b>Odbytová cena s DPH :</b>   | <b>1 826 469,48</b> |

|                      |                  |                   |                                |                     |
|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| <b>STAVBA CELKEM</b> | <b>Sazba DPH</b> | <b>DPH celkem</b> | <b>Odbytová cena bez DPH :</b> | <b>1 462 574,08</b> |
|                      | <b>21,00</b>     | <b>307 140,56</b> | <b>Odbytová cena s DPH :</b>   | <b>1 769 714,64</b> |

Nabídku zpracoval:

Předáno dne : . .