DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo pod č. SML385/2017/Inv ze dne 15.08.2017

Město Vratimov	
sídlo:	Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
zastoupeno:	JUDr. Dagmar Hrudová, starostka města
IČ:	00297372
DIČ:	CZ00297372
zástupce objednatele ve věcech technických:	Ing. Alena Kašparová, kasparova.meu@vratimov.cz Romana Drabinová, drabinova.meu@vratimov.cz tel.: 595705911, 595705931,595705933
(dále jen „objednatel")	
a	
zhotovitel:	**MRK pozemní práce s.r.o.**
sídlo:	Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-Místek – Místek
zastoupeno:	Radim Kovář, jednatel
IČO:	27847233
DIČ:	CZ27847233
osoby pověřené jednat ve věcech technických:	Radim Kovář
bankovní spojení:	221330468/0300 tel.: 733 324 555
(dále jen „zhotovitel")	

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany" se dohodli na následujícím dodatku č. 1 (dále také jako „dodatek") ke smlouvě o dílo, na stavbu **„Opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ul. Úzká"**. Vratimově", uzavřené dne 15.08.2017 mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva"), takto:

Čl. VI. odst. 1. se mění takto:

Cena díla sjednaná v čl. VI. odst. 1 se snižuje o méněpráce v rozsahu dle přílohy - změnového listu č. 1 včetně rozpočtů odsouhlasených zhotovitelem a objednatelem přičemž výsledná cena se dohodou snižuje o částku 34.576,78 Kč bez DPH (41.837,91 Kč včetně DPH).

Číslo dodatku	**Změnový list**	Zvýšení (+), Snížení (-) (bez DPH) Kč
Dodatek č. 1	**ZL č.1**	- 34.576,78
Celkem		- **34.576,78**

Cena	cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	**cena vč. DPH (Kč)**
A) část B + C	382 046,67	80 229,80	**462 276,47**
B) část D+E	197 157,77	41 403,13	**238 560,90**

C) Oprava asfaltových ploch	228 849,04	18 058,30	**276 907,33**
Celkem	808 053,48	169 691,23	**977 744,71**

Cena celkem dle SOD a dodatku č. 1 činí:

Cena bez DPH **808.053,48 Kč**

DPH ve výši 21% **169.691,23 Kč**

Cena včetně DPH **977.744,71 Kč**

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

K uzavření tohoto dodatku ke smlouvě má objednatel souhlas Rady města Vratimova schválený usnesením č. 61/29 ze dne 24.10.2017

Příloha: Změnový list č. 1

Ve Vratimově dne 27.10.2017

MĚSTO VRATIMOV
Frýdecká 853, 739 32 Vratimov
okr. Ostrava-město
IČ 00297372 DIČ CZ00297372

JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

Ve Frýdku - Místku dne 26.10.2017

Radim Kovář
jednatel

MRK pozemní práce s.r.o.
Palkovická 2111, Frýdek-Místek 736 02
www.mrkpozemniprace.cz
mobil: 733 324 555
IČ: 27847233 DIČ: CZ27847233

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS /	Číslo změny stavby:
Opravy zpevněnách ploch ve vnitrobloku ulice Úzká	/ číslo změny SO/PS:	**1**
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):		

Strany smlouvy o dílo č.objednatele SML385/2017/Inv na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 17.7.2017

Objednavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov

Zhotovitel: MRK pozemní práce s.r.o., Palkovická 2111, 738 01 Frýdek-Místek

TDS: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Ing. Jiří Havlíček

Přílohy:	Počet paré:	Vyhotovil:
1) Rozpočet	1 x	

Popis a zdůvodnění změny:

Dle vyjádření správců sítí, není třeba ochránit stávající inženýrské sítě.
Bude prováděna menší výměra živice ale s použitím jiné tloušťky živice při pokládce. V projektové dokumentaci 1 vrstva po 70mm. Nyní bude provedeno 1x 30mm a 1x 40mm.

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA ALE NEMÁ VLIV NA KONEČNÝ TERMÍN DÍLA

prodloužení stavby o 0 týdnů

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
-34 576,78	**-4,10%**	**0,00**	**0,00%**	**-34 576,78**

Vyjádření - souhlas se změnou:

TDS:	jméno	**Ing. Jiří Havlíček**	datum 23.10.2017	podpis	
Zhotovitel:	jméno	**Radim Kovář**	datum 23. 10. 2017	podpis	
Zástupce objednatele ve věcech technických:	jméno	**Romana Drabinová**	datum 23. 10. 2017	podpis	
Objednatel:	jméno	**JUDr. Dagmar Hrudová**	datum 24. 10. 2017	podpis	

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:

Rekapitulace "opravy zpevněných ploch ve vnitrobloku ul. Úzká".

Cena dle SoD

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	**cena vč. DPH (Kč)**
Část B+C	390 046,67	81 909,80	**471 956,47**
Část D+E	199 217,77	41 835,73	**241 053,50**
Část B+C	253 365,82	53 206,82	**306 572,64**
Celkem	**842 630,26**	**176 952,35**	**1 019 582,61**

Změnový list č.1

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	**cena vč. DPH (Kč)**
Část B+C	-8 000,00	-1 680,00	**-9 680,00**
Část D+E	-2 060,00	-432,60	**-2 492,60**
Část B+C	-24 516,78	-5 148,52	**-29 665,31**
Celkem	**-34 576,78**	**-7 261,12**	**-41 837,91**

Nová cena díla se změnovým listem č.1

	cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	**cena vč. DPH (Kč)**
Část B+C	382 046,67	80 229,80	**462 276,47**
Část D+E	197 157,77	41 403,13	**238 560,90**
Část B+C	228 849,04	48 058,30	**276 907,33**
Celkem	**808 053,48**	**169 691,23**	**977 744,71**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	911513	Úprava odstavných a manipulačních ploch za Radničním náměstím, část B+C
O:	01	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově
R:	91151301	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				**-8 000,00**
54	**46001**	Chránička kabelu podélně dělená 160mm ve výkopu, dodávka a montáž včetně spojek	m	-28,00000	150,00	-4 200,00
		půlená chránička : 7,0		28,00000		
55	**46002**	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm ve výkopu, dodávka a montáž včetně spojek	m	-28,00000	110,00	-3 080,00
		náhradní prostup : 7,0		28,00000		
56	**46003**	Ukončení chrániček, utěsnění zapěnováním	kus	-12,00000	60,00	-720,00

Celkem za část D+E **-8 000,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	911514	Úprava odstavných a manipulačních ploch za Radničním náměstím, část D+E
O:	01	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově
R:	91151401	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				**-2 060,00**
54	**46001**	Chránička kabelu podélně dělená 160mm ve výkopu, dodávka a montáž včetně spojek	m	-7,00000	150,00	-1 050,00
		půlená chránička : 7,0		7,00000		
55	**46002**	Chránička kabelu z HDPE do DN 110 mm ve výkopu, dodávka a montáž včetně spojek	m	-7,00000	110,00	-770,00
		náhradní prostup : 7,0		7,00000		
56	**46003**	Ukončení chrániček, utěsnění zapěnováním	kus	-4,00000	60,00	-240,00

Celkem za část D+E **-2 060,00**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	Oprava komunikace ulice Úzká
O:	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově
R:	Zpevněné plochy ul. Úzká ve Vratimově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				**-14 820,00**
1	**113154224**	Frézování živičného krytu tl 70 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	-190,00000	78,00	-14 820,00
Díl:	5	Komunikace				**2 870,00**
2	**573211112**	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	210,00000	13,00	2 730,00
3a	**577124111R**	Vyrovnání podkladu asfaltovým betonem tl. 30 mm	m2	400,00000	199,00	79 600,00
3b	**577134111**	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	400,00000	235,00	94 000,00
3	**577164111**	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 70 mm š do 3 m	m2	-590,00000	294,00	-173 460,00
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				**1 680,00**
4	**938908411**	Čištění vozovek - zametením	m2	-190,00000	3,00	-570,00
3	**919732211**	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	bm	25,00000	90,00	2 250,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				**-14 246,78**
5	**997221551**	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	-37,84800	38,00	-1 438,22
6	**997221559**	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	-340,63200	10,00	-3 406,32
7	**997221845**	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	-117,52800	80,00	-9 402,24

Celkem za část D+E **-24 516,78**