

04. 03. 2013

Smlouva o dílo č. IN/CZ – 003/2013

1. Smluvní strany

Objednatel

Vodovod Pomoraví, svazek obcí

Sídlo objednatele:

Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané

zastoupený:

Ing. Eliška Dostálová – předsedkyně představenstva

IČ:

47921129

DIČ:

CZ47921129

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

č. účtu:

2499474/0300

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

INSTA CZ s.r.o.

Sídlo zhotovitele

Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855

zastoupený:

Ing. Jan Všeticka, ředitel společnosti jednající na základě plné moci

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Josef Špalt, jednatel

telefon:

582 347 522

IČ:

25374311

DIČ:

CZ 25374311

daňový režim:

plátce DPH

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

č. účtu:

132150481/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají na základě vyhodnocení soutěže tuto smlouvu o dílo podle části třetí hlavy II.,
dílu IX. Obchodního zákoníku č. 513/91 Sb.

2. Předmět smlouvy

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 3. této smlouvy a Objednatel se zavazuje za provedené dílo zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.

3. Specifikace díla

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je veřejná zakázka na stavební práce spočívající ve zhotovení stavby s názvem „**NOVÁ DĚDINA – vodovod**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.1.2. Součástí zhotovení stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.1.3. Rozsah předmětu díla je vymezen Prováděcí projektovou dokumentací „**NOVÁ DĚDINA – vodovod**“ a výkazem výměr. Prováděcí projektovou dokumentaci zpracovala společnost AgPOL s.r.o., Jungmanova 153/12, 779 00 Olomouc, zakázkové číslo 2294/040, v lednu 2012 a Objednatel ji předal Zhotoviteli před podpisem smlouvy.
- 3.1.4. Změny rozsahu předmětu díla jsou možné pouze v případě vzniku objektivně nepředvídaných okolností po odsouhlasení Objednatelem.
- 3.1.5. Mimo všechny definované činnosti jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení stavby,
 - 3.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení stavby,
 - 3.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 3.1.5.4. zajištění geodetického vytyčení stavby a zaměření dokončené stavby,
 - 3.1.5.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - 3.1.5.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.1.5.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 3.1.5.8. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech,
 - 3.1.5.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního nebo náležitého stavu,
 - 3.1.5.10. dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 513/1991 Sb., zák. 183/2006 Sb., vyhl. 137/1998 Sb., vyhl. 369/2001 Sb., vyhl. 499/2006 Sb., zák. 13/1997 Sb., vyhl. 104/1997 Sb., vyhl. 146/2008 Sb., zák. 309/2006 Sb., zák. 22/1997 Sb. a další) a v souladu se všemi souvisejícími technickými normami.

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást zhotovení stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli v jednom vyhotovení v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do prováděcí projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení stavby.

- 3.2.3.2. Ty části prováděcí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám budou označeny nápisem „beze změn“.
- 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti prováděcí dokumentaci bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.

4. Termíny a místo plnění

4.1. Termíny zahájení:

- 4.1.1. Termín zahájení je předpokládán 15.7.2013.
- 4.1.2. Zahájením se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 4.1.3. Pokud se z objektivních důvodů na straně Objednatele nepodaří v předpokládaném termínu realizaci díla zahájit a k zahájení realizace díla dojde později, ne však o více jak 14 kalendářních dnů, prohlašuje Zhotovitel, že i v takovém případě dílo či jeho části dokončí ve sjednaných termínech.
- 4.1.4. Zhotovitel bere na vědomí, že stavby bude zahájena až po přidělení dotace na její financování

4.2. Termíny dokončení

- 4.2.1. Termínem dokončení celého díla se rozumí den, v němž Zhotovitel písemně oznámí Objednateli, že dokončil veškeré práce a dodávky.
- 4.2.2. Sjednaný Termín dokončení celého díla je 30.11.2013. Dodavatel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným Termínem dokončení.
- 4.2.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů od sjednaného Termínu dokončení celého díla se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

4.3. Místo plnění:

- 4.3.1. Místem plnění je k.ú. Nová Dědina Konice a Štarnov u Přemyslovic. Podrobně viz projektová dokumentace

5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena bez DPH	7 855 724 Kč
DPH 20%	1 571 145 Kč
Cena včetně DPH	9 426 869 Kč

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH)
- 5.2.2. Cena je stanovena podle Prováděcí projektové dokumentace předané Objednatelům Zhotoviteli a podle výkazu výměr.
- 5.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
 - vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
 - geodetické vytyčení stavby a zaměření dokončené stavby
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby
 - opatření k ochraně životního prostředí
 - organizační a koordinační činnost

- poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství
 - zajištění nezbytných dopravních opatření včetně dočasného dopravního značení
 - pojištění stavby a pojištění osob
 - likvidaci odpadu
- 5.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 5.2.5. Veškerá manipulace s materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zemínou je obsahem nabídkové ceny. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu zhotovitele.
- 5.3. Podmínky pro změnu ceny
- 5.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 5.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Prováděcí projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné náklady a tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro provedení původních prací.
- 5.4. Způsob sjednání změny ceny
- 5.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatелеm.
- 5.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.
- 5.4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 5.4.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

6. Platební podmínky

- 6.1. Zálohy
- 6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.
- 6.2. Postup plateb
- 6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací až do výše max. 90 % ceny díla. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělků zapsaného v protokolu o předání a převzetí.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací v minulém měsíci oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve

smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí). Po odsouhlasení objednatel vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatel odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

6.3. Zádržné (pozastávka)

- 6.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli po uplynutí záruční lhůty. Zádržné bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

6.4. Lhůty splatnosti

- 6.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6.5. Ostatní ujednání platebních podmínek

- 6.5.1. Zhotovitel si je vědom platebních podmínek, kdy provedené práce budou hrazeny s větším časovým odstupem. Veškeré zvýšené náklady, které mu tím vzniknou má Zhotovitel zahrnutý ve sjednané ceně.

7. Majetkové sankce

7.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů předání a převzetí dokončeného díla

- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení celého díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 8.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení celého díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli souběžně další smluvní pokutu ve výši dalších 4.000,- Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

7.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělků či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

7.4. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 7.4.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

7.5. Ostatní ujednání v souvislosti se sankcemi

- 7.5.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu škody, která mu vznikla v důsledku nesplnění povinnosti Zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

8. Staveniště

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději v den předpokládaného termínu zahájení stavby dle odst. 4.1., pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Vyklizení staveniště

- 8.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

9. Stavební deník

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník (v souladu s vyhl. 499/2006 Sb.).
- 9.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.
- 9.1.3. Zázpisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 9.1.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
 - časovém postupu prací
 - kontrole jakosti provedených prací
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
- 9.1.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Kontrolní dny

- 9.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne nejméně pět dnů před jeho konáním.

10. Provádění díla a bezpečnost práce

10.1. Kontrolní dny

- 10.1.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jednou za měsíc. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne Zhotoviteli a nejméně pět dnů před jeho konáním.

10.2. Pokyny Objednatele

- 10.2.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 10.2.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na chyby a nejasnosti v projektové dokumentaci a nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tyto chyby, nejasnosti a nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

10.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 10.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.4. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 10.4.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 10.4.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 10.4.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

11. Předání a převzetí díla

11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přijímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
 - soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.
- 11.2.3. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12. Záruka za jakost díla

12.1. Odpovědnost za vady díla

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí díla, uvedeném v zápise (protokolu) o předání a převzetí díla.

- 12.1.3. Záruční lhůta na celé dílo je stanovena v délce 60 měsíců.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Objednatel je povinen oznámit reklamované vady neprodleně telefonicky na číslo 582 347 522 a potvrdit e.maiem na adresu insta@insta.cz.
- 12.2.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění závady.
- 12.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) bez ohledu na to, zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

13.1. Vlastnictví díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody ve smyslu § 368 odstavec 2 obchodního zákoníku nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. Pojištění díla

14.1. Pojištění zhotovitele

- 14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci

- 15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny smlouvy

- 16.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 16.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

17. Odstoupení od smlouvy

17.1. Důvody pro odstoupení od smlouvy

- 17.1.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li Zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a Zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou (doporučený dopis) upozorněn. Podstatným porušením této smlouvy ze strany Zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkursu na Zhotovitele.
- 17.1.2. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků z dotace. Pokud nebude dotace přidělena do 31.12.2013, považuje se plnění ze smlouvy za nemožné a na objednatele se nevztahuje ust. § 373 a násl. obchodního zákoníku, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

17.2. Forma odstoupení od smlouvy

- 17.2.1. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o důvodu pro odstoupení od smlouvy.
- 17.2.2. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení smlouvy dle obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

17.3. Důsledky odstoupení od smlouvy

- 17.3.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- 17.3.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.
- 17.3.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech řádně provedených prací oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení řádně provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení",

- d) objednatel uhradí zhotoviteli řádně provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury (vyjma případu, kdy k odstoupení dojde z důvodu na straně zhotovitele, kdy má objednatel právo započítat případnou splatnou částku za částečné plnění oproti nároku na náhradu škody).
- 17.3.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 18.1.3. této smlouvy.

18. Zvláštní ujednání

18.1. Finanční kontrola a archivace

- 18.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude spolufinancováno z dotace z fondu na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje nbo z dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR.
- 18.1.2. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 19.1.1. Pokud by smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv její ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím nejsou dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu smlouvy bylo dosaženo.
- 19.1.2. Ve věcech touto smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména obchodním zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 19.1.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla Objednatele.
- 19.1.4. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.5. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel i Objednatel dvě vyhotovení.
- 19.1.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

19.1.8. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

- a) Položkové rozpočty
- b) Prováděcí dokumentace (dle textu smlouvy)

Smlouvu za zhotovitele přezkoumal: Ing. Vladimír Ambrož

V Kostelci na Hané, dne 27.2.2013

Vodovod Pomoraví
svazek obcí ①
Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané
tel.: 582 373 332
IČO: 479 21 129

.....
Objednatel

Ing. Eliška Dostálová
předsedkyně představenstva

V Olomouci dne 27-02-2013

INSIR CZ /05
S.r.l.
ID: 65374321
Číslo: 0225346333
Kamenická 42
772 00 Olomouc

.....
Zhotovitel

Ing. Jan Všeticka
ředitel společnosti

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 01	Vodovodní řady	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
01	NOVÁ DĚDINA - vodovod	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem			
Z PSV celkem			
R M práce celkem			
N M dodávky celkem			
ZRN celkem			
HZS			
ZRN+HZS		Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS	7 855 724	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno : J. Šamšíkova 42 iČ: 25374311 DIČ: CZ25374311 770 00 Olomouc	Jméno : Ing. Eliška Dostálková	
Datum :	Datum : 27 -02- 2013	Datum : 27. 2. 2013	
Podpis :	Podpis:	Podpis: Vodovod Pomoraví svazek obcí ① Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané tel.: 582 373 332 IČO: 479 21 129	
Základ pro DPH	20,0 %	7 855 724 Kč	
DPH	20,0 %	1 571 145 Kč	
Základ pro DPH	14,0 %		
DPH	14,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		9 426 869 Kč	

Poznámka :

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
001 Zemní práce	2 650 658				
002 Zaklady	16 849				
003 Svisle konstrukce	3 882				
004 Vodorovne konstrukce	200 877				
005 Komunikace	1 322 457				
008 Trubní vedení	2 083 184				
009 Ostatní konstrukce a práce	864 213				
099 Presun hmot HSV	243 332				
021 Elektromontáže	88 618				
023 Potrubí	17 062				
046 Zemní práce pro montážní práce	33 006				
722 Vnitřní vodovod	503				
v Naklady související s umíst. stavby	331 082				
CELKEM OBJEKT	7 855 724				

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
CELKEM VRN				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
Díl: 001		Zemní práce				
1	113 20-1111	Vytrhání obrub chodníkůvých	M	2,00	89,80	179,60
2	115 10-1201	Cerpaní vody vys -10m obj -500l/min	HOD	200,00	72,70	14 540,00
3	115 10-1301	Pohotovost čerp v -10m obj -500l/m	DEN	20,00	54,70	1 094,00
4	119 00-1401	Zajištění doc potr ocel lit DN -200	M	24,60	235,00	5 781,00
5	119 00-1412	Zajištění doc potr bet kam DN -500	M	1,00	371,00	371,00
6	119 00-1421	Zajištění docasne kabelu -3 kabely	M	7,84	192,00	1 505,28
7	122 10-1101	Ornice z docas.skladek s rozpojením	M3	104,56	265,00	27 708,40
8	127 70-3201	Vykopavky zarezu pod vodou horn 1-4	M3	22,03	504,00	11 103,12
9	130 00-1101	Vykopavky hloubene pripl za ztizeni	M3	69,75	389,00	27 132,75
10	132 20-1102	Hloubení ryh sir -60cm horn 3 >100m3	M3	142,92	120,00	17 150,40
11	132 20-1109	Ryhy s -60cm pripl za lepivost hor 3	M3	42,88	5,00	214,40
12	132 20-1201	Hloubení ryh sir -2m horn 3 -100m3	M3	69,69	120,00	8 362,80
13	132 20-1202	Hloubení ryh sir -2m horn 3 -1000m3	M3	2 870,31	120,00	344 437,20
14	130 00-1101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	M3	152,00	389,00	59 128,00
15	132 20-1209	Ryhy s -2m pripl za lepivost hor 3	M3	882,00	5,00	4 410,00
16	132 30-1102	Hloubení ryh sir -60cm horn 4 >100m3	M3	35,73	220,00	7 860,60
17	132 30-1201	Hloubení ryh sir -2m horn 4 -100m3	M3	17,42	220,00	3 832,40
18	132 30-1202	Hloubení ryh sir -2m horn 4 -1000m3	M3	717,58	220,00	157 867,60
19	133 20-1101	Hloubení sachet horn 3 obj -100m3	M3	7,01	90,00	630,90
20	133 20-1109	Hloubení sachet pripl lepivost hor 3	M3	2,10	90,00	189,00
21	133 30-1101	Hloubení sachet horn 4 obj -100m3	M3	1,37	1 250,00	1 712,50
22	151 10-1101	Pazení příložné s rozepr hl -2m zřiz	M2	10 844,65	5,00	54 223,25
23	151 10-1102	Pazení příložné s rozepr hl -4m zřiz	M2	223,96	70,00	15 677,20
24	151 10-1111	Pazení přílož s rozepr hl -2m odstr	M2	10 844,65	1,00	10 844,65
25	151 10-1112	Pazení přílož s rozepr hl -4m odstr	M2	223,96	10,00	2 239,60
26	151 10-1201	Pazení přílož bez rozepr -4m zřízení	M2	24,86	76,80	1 909,25
27	151 10-1211	Pazení přílož bez rozepr -4m odstr	M2	24,86	23,50	584,21
28	151 10-1301	Rozeprení pazení přílož hl -4m zřiz	M3	6,84	44,40	303,70
29	151 10-1311	Rozeprení pazení přílož hl -4m odstr	M3	6,84	9,41	64,36
30	161 10-1101	Svisle přem vykopku hor 1-4 hl -2,5m	M3	3 853,65	35,00	134 877,75
31	162 20-1101	Vodorovne přem vykopku hor 1-4 -20m	M3	1,54	32,50	50,05
32	162 30-1102	Vodorovne přem vykopku hor 1-4 -1km	M3	712,10	50,00	35 605,00
33	162 60-1102	Vodorovne přem vykopku hor 1-4 -5km	M3	104,56	177,00	18 507,12
34	162 70-1105	Vodorovne přem vykopku hor 1-4 -10km	M3	1 411,43	190,00	268 171,70
		<i>odvoz výkopku na trvalou skládku</i>				
35	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4	M3	14 114,30	15,00	211 714,50
36	167 10-1102	Nakládání vykopku horn 1-4 >100m3	M3	1 563,06	35,00	54 707,10
37	171 20-1101	Násypy nezhuťneme	M3	1,54	24,70	38,04
38	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	M3	488,46	19,40	9 476,12
39	174 10-1101	Zasyp zhuťnuty jam sachet ryh	M3	1 823,10	93,30	170 095,23
40	174 10-1103	Zasyp zhuťnuty zarezu podzem vedení	M3	17,68	83,20	1 470,98
41	175 10-1101	Obsyp potrubí sypaninou bez prohoz	M3	630,62	350,00	220 717,00
42	175 10-1109	Obsyp potrubí pripl prohoz sypaniny	M3	630,62	50,00	31 531,00
43	180 40-2111	Zaloz travniku parkoveho -1:5 vysev	M2	1 045,64	14,80	15 475,47
44	181 30-1101	Rozprost ornice -500m2 -1:5 tl -10cm	M2	1 045,64	28,70	30 009,87
45	185 80-3111	Osetření travniku jednoraz skl -1:5	M2	1 045,64	3,61	3 774,76
46	005 72420	Smes travni parkova okrasna	KG	32,31	99,44	3 212,91
47	113 10-7122	Odstr.podkl.kam.drc-50m2 tl.do 200mm	M2	163,14	50,00	8 157,00
48	113 10-7123	Odstr.podkl.kam.drc do30cm-50m2	M2	73,76	50,00	3 688,00
49	113 10-7123	Odstr.sterk.komun.-50m2 tl.0.300mm	M2	15,42	459,00	7 077,78

Položkový rozpočet

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
50	113 10-7130	Vybour.krytu betonu tl.do 10cm-50m2	M2	2,40	486,00	1 166,40
51	113 10-7141	Odstr.krytu živ.vjezdu pl.-50m2-50mm	M2	6,88	87,00	598,56
52	113 10-7141	Odstr.krytu mist.ziv.pl.do 50m2-50mm	M2	153,86	87,00	13 385,82
53	113 10-7142	Odstr.krytu stat.asf.pl.do 50m2-10cm	M2	73,76	163,00	12 022,88
54	113 10-7162	Odstr.podkl kamen.drc.-200m2-200mm	M2	345,60	45,30	15 655,68
55	113 10-7163	Odstr.podkl.z kam.drc-200m2 do 30cm	M2	147,20	65,70	9 671,04
56	113 10-7163	Odstr.sterk.komun.-200m2 tl.0.300mm	M2	143,52	65,70	9 429,26
57	113 10-7181	Odstr.krytu mist.asf.pl.-200m2-50mm	M2	345,60	38,00	13 132,80
58	113 10-7182	Odstr.krytu st.asf.pl.do 200m2-10cm	M2	147,20	55,30	8 140,16
59	113 10-7222	Odstr.podk kam.dr.pres 200m2 tl.0.2m	M2	462,72	32,50	15 038,40
60	113 10-7223	Odstr.podkl.s.kam.drc.pres200m2-30cm	M2	260,80	47,80	12 466,24
61	113 10-7241	Odstr.krytu mist.asf.pres 200m2-50mm	M2	462,72	27,20	12 585,98
62	113 10-7242	Odstr.krytu st.asf.pl.pres200m2-10cm	M2	260,80	39,70	10 353,76
63	141 7-2-111	Bezvykop uložení potr.IPE do 90mm	M	124,50	2 100,00	261 450,00
64	171 20-1211	Skladkovne na riz.skl-ostatni zemina	T	2 258,29	30,00	67 748,70
65	174 10-1101	Zasyp ryh se zhut.vyb.sterkem z ryh	M3	386,71	93,30	36 080,04
66	175 10-1101	Obsyp potrubí nákup.sterkopiskem	M3	139,74	350,00	48 909,00
67	181 95-1101	Uprava plane bez zhutneni hor 1-4	M2	1 045,64	5,71	5 970,60
68	181 95-1102	Uprava plane se zhutnenim hor 1-4	M2	1 613,22	12,50	20 165,25
69	286 13812	Trubky PE 100 RC SDR17 D 90*5.4	M	128,24	198,00	25 391,52
70	583 31320	Nakupovany pisek frakce 0-4mm	T	237,96	176,00	41 880,96
Celkem za		001 Zemni prace				2 650 657,61
Díl: 002	Zaklady					
71	233 95-3121	Zriz sten drevene nasazene vc pilot	M2	6,00	172,00	1 032,00
72	234 95-2919	Pripl dopravne materialu steny hrad	T	0,18	4 250,00	765,00
73	235 68-1121	Tesneni hrad sten ze sypaniny zriz	M3	3,00	615,00	1 845,00
74	235 68-1131	Tesneni hrad sten ze sypaniny odstr	M3	3,00	327,00	981,00
75	238 95-1121	Odstr sten drev nasaz tabul vc pilot	M2	6,00	472,00	2 832,00
76	605 10404	Prkno SM neo II 38 250-300 2-3,9m	M3	0,12	5 522,00	662,64
77	605 15600	Hranol BO 1 100x120 300-390	M3	0,05	5 995,00	299,75
78	212 75-2212	Trativody z plast.flex.trub.DN100mm	M	62,00	136,00	8 432,00
Celkem za		002 Zaklady				16 849,39
Díl: 003	Svisle konstrukce					
79	311 92-1113	Osazov beton kvadriku -0,06m3 MC15	KUS	12,00	89,80	1 077,60
80	592 32535	Patka plotova 80x25x25	KUS	12,00	233,69	2 804,28
Celkem za		003 Svisle konstrukce				3 881,88
Díl: 004	Vodorovne konstrukce					
81	451 57-3111	Loze pod potrubí z pisku a sterkop	M3	266,92	450,00	120 114,00
82	452 31-3131	Bloky pod potrubí z bet tr.C 12/15	M3	18,55	2 490,00	46 189,50
83	452 31-3192	Pripl za stolu k pol 452 31-3	M3	0,89	72,40	64,44
84	452 35-1192	Pripl za stolu k pol 452 35	M2	5,44	33,10	180,06
85	452 35-3101	Bedneni bloku pod potrubí	M2	110,03	312,00	34 329,36
Celkem za		004 Vodorovne konstrukce				200 877,36
Díl: 005	Komunikace					
86	566 90-1111	Vypn ryh ve st.silnici sterkopiskem	M3	375,07	450,00	168 781,50
87	581 11-4113	Kryt beton prosty tl 10mm	M2	2,40	294,00	705,60
88	566 90-1112	Vyspr.podkl.sterkopisek tl.20cm	M3	0,48	523,00	251,04
89	566 90-1112	Vyspr.podkl.sterkopisek tl.15cm	M3	145,41	450,00	65 434,50
90	566 90-3112	Vyspr.podk.kam.drc.-32/63 tl.do200mm	M3	193,88	396,00	76 776,48
91	566 90-3112	Vyspr.podkladu drc.kam.32-63 tl.30cm	M3	144,47	396,00	57 210,12
92	566 90-3112	Kryt kamen.drcene tl 30cm	M3	47,68	396,00	18 881,28
93	566 90-4112	Vyspr.podkl.prekopu obal.kamen.5cm	M3	0,36	3 545,00	1 276,20

Položkový rozpočet

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
94	566 90-4112	Vyspr.podkladu obal.kamen.tl.10cm	M3	60,23	4 500,00	271 035,00
95	566 90-4112	Vyspr.podkladu obal.kamen.tl.5cm	M3	48,11	4 500,00	216 495,00
96	572 33-1111	Vyspr vjezdu ziv.obal.kam.asf.do 5cm	M2	7,20	252,00	1 814,40
97	572 33-1111	Vyspr krytu mist.ziv.obal.asf.50mm	M2	962,18	220,00	211 679,60
98	572 33-1111	Vyspr.krytu st.sil.kam obal.asf.50mm	M2	602,30	220,00	132 506,00
99	573 41-1114	Nater zivicny z asfaltu 1.5kg/m2	M2	6 640,70	15,00	99 610,50
Celkem za		005 Komunikace				1 322 457,22
Díl: 008	Trubni vedeni					
100	852 24-2121	MT potrubí lit tlak prir DN 80 -1m	KUS	1,00	364,00	364,00
101	852 24-2192	Pripl za ztiz MT lit prir -250 -1m	KUS	1,00	102,00	102,00
102	857 24-2121	MT litin tvarovek prir 1ose DN 80	KUS	40,00	262,00	10 480,00
103	857 24-2192	Pripl za ztiz tvar prir 1ose DN -250	KUS	7,00	46,50	325,50
104	857 24-4121	MT litin tvarovek prir odboc DN 80	KUS	7,00	383,00	2 681,00
105	857 24-4192	Pripl za ztiz tvar prir odboc -250	KUS	2,00	61,30	122,60
106	871 21-1121	MTZ potr vykop tr PE vnejs.prum.63mm	M	213,00	100,00	21 300,00
107	871 24-1121	MTZ potr vykop tr PE vnejs.prum 90mm	M	3 176,50	150,00	476 475,00
108	871 45-1197	Pripl za vsunutí potr do ochr konstr	M	9,00	350,00	3 150,00
109	877 21-1121	MTZ eltv vykop tr PE sv DN 63	KUS	4,00	60,70	242,80
110	877 24-1121	MTZ eltv vykop tr PE sv DN 90	KUS	69,00	82,60	5 699,40
111	891 16-3111	MT hlav ventilu vod pripojek DN 25	KUS	66,00	107,00	7 062,00
112	891 16-3221	MT vodov ventilu redukcnich DN 25	KUS	7,00	18,30	128,10
113	891 18-1295	Pripl za MT v objektu k pol 891 ...-1	KUS	3,00	35,30	105,90
114	891 18-4195	Pripl za MT v objektu k pol 891 ...-4	KUS	2,00	35,30	70,60
115	891 18-5395	Pripl za MT v objektu k pol 891 ...-5	KUS	2,00	52,70	105,40
116	891 21-1111	MT vodov soupatek a zem soupr DN 50	KUS	3,00	366,00	1 098,00
117	891 21-1221	MT vodov soupatek s koleckem DN 50	KUS	1,00	229,00	229,00
118	891 21-4121	MT kompenzatoru a MT vlozek DN 50	KUS	2,00	223,00	446,00
119	891 21-5321	MT klapky zpetych DN 50	KUS	2,00	212,00	424,00
120	891 24-1111	MT vodov soupatek a zem soupr DN 80	KUS	36,00	438,00	15 768,00
121	891 24-1221	MT vodov soupatek s koleckem DN 80	KUS	2,00	313,00	626,00
122	891 24-7111	MT hydrantu podzemnich DN 80	KUS	22,00	199,00	4 378,00
123	891 24-7211	MT hydrantu nadzemnich DN 80	KUS	1,00	568,00	568,00
124	891 24-9111	MT navrtavacich pasu na potr DN 80	KUS	66,00	774,00	51 084,00
125	899 40-1111	Osazeni poklopu litin ventilovych	KUS	66,00	287,00	18 942,00
126	899 40-1112	Osazeni poklopu litin soupatkovych	KUS	39,00	419,00	16 341,00
127	899 40-1113	Osazeni poklopu litin hydrantovych	KUS	22,00	878,00	19 316,00
128	899 71-2111	Orientacni tabulky na zdivu	KUS	62,00	129,25	8 013,50
129	899 71-3111	Orientacni tabulky na sloupku	KUS	12,00	161,30	1 935,60
130	422 90400	Klic podz.hydrant S27,5	KUS	1,00	1 090,94	1 090,94
131	553 46444	Sloupky z oc.trub SL 7 H 255	KUS	12,00	971,96	11 663,52
132	286 00813	Oblouk 90st PE100 SDR17 d 90	KUS	2,00	1 045,54	2 091,08
133	286 01011	Oblouk 90st PE100 SDR11 d 63	KUS	1,00	972,85	972,85
134	286 13655	Trubky PE 100 RC SDR 11 D 63*5.8	M	216,19	96,33	20 825,58
135	286 13812	Trubky PE 100 RC SDR17 D 90*5.4	M	2 764,35	107,42	296 946,48
136	286 13819	Trubky PE 100 RC SDR17 D 225*13.4	M	9,13	602,91	5 504,57
137	286 13825	Trubky PE 100 RC SDR 11 D 90*8.2	M	459,79	152,46	70 099,58
138	286 201813	Elektro T-kus PE100 SDR11 90/90	KUS	16,00	697,03	11 152,48
139	286 50813	Oblouk 45st PE100 SDR17 d 90	KUS	2,00	1 188,32	2 376,64
140	286 51011	Oblouk 45st PE100 SDR11 d 63	KUS	1,00	1 142,24	1 142,24
141	286 60813	Oblouk 30st PE100 SDR17 d 90	KUS	2,00	1 188,32	2 376,64
142	286 61013	Oblouk 30st PE100 SDR11 d 90	KUS	5,00	1 446,62	7 233,10
143	286 70813	Oblouk 60st PE100 SDR11 d 90	KUS	2,00	1 492,70	2 985,40

Položkový rozpočet

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
144	286 800011	Nakrutzky lemové PE100 SDR11 D 63	KUS	6,00	99,95	599,70
145	286 800013	Nakrutzky lemové PE100 SDR11 D 90	KUS	6,00	165,50	993,00
146	286 800088	Nakrutzky lemové PE100 SDR17 d 90	KUS	23,00	155,11	3 567,53
147	286 80813	Oblouk 22st PE100 SDR17 d 90	KUS	5,00	1 188,32	5 941,60
148	286 81013	Oblouk 22st PE100 SDR11 d 90	KUS	6,00	1 446,62	8 679,72
149	286 90813	Oblouk 11st PE100 RC SDR17 d 90	KUS	19,00	1 188,32	22 578,08
150	286 91011	Oblouk 11st PE100 SDR11 d 63	KUS	2,00	1 142,24	2 284,48
151	286 91013	Oblouk 11st PE100 SDR11 d 90	KUS	10,00	1 446,62	14 466,20
152	319 700211	Priruby tocive PP/ocel D 63	KUS	6,00	211,51	1 269,06
153	319 700313	Priruby tocive PP/ocel D 90	KUS	29,00	300,56	8 716,24
154	388 21715	Vodomer W50 připr.pro impuls.snimani	KS	1,00	10 395,00	10 395,00
155	422 1650	Poklop tuhy pro arm.domov.pripojek	KUS	66,00	259,60	17 133,60
156	422 1750	Ul.poklop tuhy pro soupatka	KUS	39,00	465,52	18 155,28
157	422 1950	Ul.poklop tuhy pro hydranty litina	KUS	22,00	1 099,12	24 180,64
158	422 3120	Ventily dom.prip.DN1'se zavít vystup	KUS	66,00	237,60	15 681,60
159	422 3480	Podkladova deska k ul.vickum	KUS	39,00	75,48	2 943,72
160	422 3482	Podkladova deska pod hydrant	KUS	22,00	195,43	4 299,46
161	422 40050	Soupatko TVLT s prirubami DN 50 krat	KUS	4,00	3 809,03	15 236,12
162	422 40080	E-soupatko z TVLTN s prirubami DN 80	KUS	38,00	4 857,16	184 572,08
163	422 40730	Ventily redukci tlak.0.3-11MPa 1'	KUS	7,00	1 567,50	10 972,50
164	422 5049	Koleno prirub.s pat.N TVLT DN80-90st	KUS	31,00	940,40	29 152,40
165	422 52501	Navrt.pas pro DP zav.vyst.D 63/1'	KUS	7,00	1 990,34	13 932,38
166	422 52503	Navrt.pas pro DP zav.vyst.D 90/1'	KUS	59,00	2 497,06	147 326,54
167	422 6221	Tvarovka ISO pro PE d 32 vnejsi zav	KUS	66,00	319,00	21 054,00
168	422 6901	Koncova tvarovka ISO pro PE 32	KUS	66,00	347,60	22 941,60
169	422 7800	Rucni kolo uz.pro soup.DN 50	KS	1,00	215,60	215,60
170	422 78003	Kolo rucni pro soupatka DN80	KUS	2,00	312,62	625,24
171	422 83500	Zpetna klapka PN10 z LT DN 50	KUS	1,00	2 222,35	2 222,35
172	422 91073	Zem.soupr s.teleskop DN80 1.2-1.8m	KUS	36,00	983,40	35 402,40
173	422 95050	Zem.soupr pro s.teleskop DN 50	KUS	3,00	983,40	2 950,20
174	422 9601	Zem.soupr.d.prip.tel.DN 3/4-2'	KUS	66,00	651,73	43 014,18
175	422 9810	Montazni vložka TVLT DN 50	KUS	1,00	3 584,50	3 584,50
176	422 9910	Lapac necistot DN 50	KUS	1,00	1 847,91	1 847,91
177	422 D490	Hydrant podzemni plnopr.DN 80/1.5	KUS	22,00	5 105,87	112 329,14
178	422 K230	Nadzemni hydrant plnoprut.DN 80-1.50	KUS	1,00	20 888,51	20 888,51
179	552 50509	Prirub tvar.TVL s prir.odb. T 80/50	KUS	4,00	2 116,11	8 464,44
180	552 50510	Prirub tvar.TVL s prir.odb. T 80/80	KUS	3,00	1 401,94	4 205,82
181	552 81001	Priruba zavitova s vn.zavitem DN 50	KUS	2,00	722,26	1 444,52
182	552 81002	Priruba zavitova s vn.zavitem DN 80	KUS	2,00	689,92	1 379,84
183	552 8500	Dvouprirub.kus TVLT FF DN 80/600	KUS	1,00	3 424,81	3 424,81
184	552 8530	Prirubove koleno Q.90st DN 80	KUS	2,00	844,07	1 688,14
185	552 8550	Prirub.redukce FFR 80/50	KUS	3,00	957,73	2 873,19
186	871 36-1121	Montaz chranicky PE D 250	M	9,00	191,00	1 719,00
187	892 23-3121	Proplach a dezinf.vod.potr.do DN 70	M	213,00	24,30	5 175,90
188	892 24-1111	Tlakove zkousky vodou potr.do DN 80	M	3 514,00	15,00	52 710,00
189	892 26-0000	Zkousky pruchodnosti potr.DN 80-100	M	3 301,00	5,00	16 505,00
190	892 27-3121	Proplach a dezinf.potr.do DN 80-125	M	3 301,00	5,00	16 505,00
191	892 37-2111	Zabezp.koncu pri tlak zkous.DN-300mm	KUS	11,00	2 350,00	25 850,00
192	892 56-0111	Zkouska vodotes. sachtly	KUS	1,00	2 550,00	2 550,00
193	899 91-1102	Kluzna vym.objimka B-19 3segm/1 obj	KUS	24,00	101,33	2 431,92
194	899 91-3134	Uzav.konc.manzety chran.DN 80*200	KUS	2,00	1 029,86	2 059,72
Celkem za		008 Trubni vedeni				2 083 184,36

Položkový rozpočet

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
Díl: 009		Ostatní konstrukce a práce				
195	979 02-4441	Očistení vybour obrubníku a krajníku	M	2,00	19,90	39,80
196	404 44652	Znacka'Pozor vyjezd vozidel stavby'	KUS	2,00	858,00	1 716,00
197	404 45920	Stojan silnicni jednoduchy	KUS	2,00	715,00	1 430,00
198	583 80159	Kostka dlaz velka 15/17 stip s l/2	T	4,35	2 816,00	12 249,60
199	913 12-1111	Mont.a demont.doc.smer.desek s vystr	KUS	7,00	550,00	3 850,00
200	913 12-1211	Priplatek za dalsi den doc.dopr.znac	KUS	133,00	15,00	1 995,00
201	913 32-1111	Mont.a demont.doc.smer.deseky Z4	KUS	10,00	350,00	3 500,00
202	913 32-1211	Priplatek za dalsi den doc.dopr.zar.	KUS	190,00	10,00	1 900,00
203	916 11-1111	Osazeni obruby z kostek vel.do pisku	M	65,62	44,80	2 939,78
204	916 23-1213	Osaz.chod.obrub.bet.stoj.s boc.oper.	M	2,00	178,00	356,00
205	919 11-2111	Rezani dilat.spar s.4mm hl.60mm	M	2,00	70,40	140,80
206	919 12-2111	Utes.dil.spar zalivkou za tepla 20mm	M	2,00	120,50	241,00
207	919 73-5111	Rezani krytu ziv.vjezdu do 50mm	M	20,40	55,40	1 130,16
208	919 73-5112	Rezani krytu mist.ziv.komun.do 100mm	M2	2 450,80	35,00	85 778,00
209	919 73-5113	Rezani ziv.krytu st.sil.do 150mm	M	1 218,20	45,00	54 819,00
210	919 73-5122	Rezani krytu betonu tl.do 100mm	M	7,60	147,00	1 117,20
211	931 99-4111	Tesneni spar bobtnajicim profilem	M	0,31	340,00	105,40
212	977 15-1117	Vrtani prostupu do zelb.do prum 90mm	M	0,30	2 270,00	681,00
213	979 09-9115	Poplatek za uloz.na skladku betonu	T	0,45	190,00	85,50
214	997 22-1551	Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku do 6000 m	T	1 151,74	220,00	253 382,80
215	997 22-1559	Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m	T	4 606,96	18,00	82 925,28
216	997 22-1845	Poplatek za uloz.odpadu asf.povrchu	T	1 151,74	190,00	218 830,60
217	999 00-0001	Ostatni nezahrnute prace	SADA	1,00	100 000,00	100 000,00
218	999 00-R1	Fotodokument.stavu pred zahajenim st	SOUB	1,00	35 000,00	35 000,00
	Celkem za	009 Ostatní konstrukce a práce				864 212,92
Díl: 099		Presun hmot HSV				
219	998 27-6101	Trub ved PH skl hl vykop presun hmot	T	106,92	750,00	80 190,00
220	998 22-5111	Silnice kryt zivicny presun hmot	T	2 175,23	75,00	163 142,25
	Celkem za	099 Presun hmot HSV				243 332,25
Díl: 021		Elektromontaze				
221	210 90-0522	Montaz vyhledavaciho kabelu	M	3 514,00	5,00	17 570,00
222	341 40825	Vyhledavaci kabel vodice-CY 54 drat	M	3 514,00	13,75	48 317,50
223	R21 -01	Ukonceni vyvodu vodice v arm.sachte	KPL	1,00	250,00	250,00
224	R21 -02	Ukonceni vyvodu vodice do poklopu	KPL	61,00	350,00	21 350,00
225	Y-M 21/PVV	Podil pridruzenych vykonu	%	1,00	1 130,00	1 130,00
	Celkem za	021 Elektromontaze				88 617,50
Díl: 023		Potrubi				
226	230 02-2038	Mtz.dilu pr.11-13 do 3kg 57 x 2,9	KUS	6,00	297,00	1 782,00
227	230 02-3058	Mtz.dilu pr.11-13 do10kg 89 x 4	KUS	29,00	462,00	13 398,00
228	230 03-2027	Montaz prirubovych spoju PN16 50	KUS	6,00	43,80	262,80
229	230 03-2029	Montaz prirubovych spoju PN16 80	KUS	29,00	50,00	1 450,00
230	Y-M 23/PVV	Podil pridruzenych vykonu	%	1,00	169,00	169,00
	Celkem za	023 Potrubi				17 061,80
Díl: 046		Zemni prace pro montazni prace				
231	460 49-0012	Zakryti potrubí folii PVC s.330	M	3 389,50	9,33	31 624,04
232	460 51-0205	Zlab kabel prefa bet 2N-K 20x13 cm	M	5,00	211,20	1 056,00
233	Y-M 46/PVV	Podil pridruzenych vykonu	%	1,00	326,00	326,00
	Celkem za	046 Zemni prace pro montazni prace				33 006,04
Díl: 722		Vnitřní vodovod				

Položkový rozpočet

Stavba :	01 NOVÁ DĚDINA - vodovod	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Vodovodní řady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství		celkem (Kč)
234	722 13-0236	Potrubí ocel zav pozin 11343 DN 50	M	0,15	176,56	26,48
235	722 13-0238	Potrubí ocel zav pozin 11343 DN 80	M	1,40	288,08	403,31
236	722 29-0234	Proplach a dezinf vodov potr DN -80	M	2,00	28,40	56,80
237	998 72-2201	Vodovod vnitřní přesun hmot vys -6m	%	16,41	1,02	16,74
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				503,33
Díl:	v	Naklady související s umíst.stavby				
238	Z	Zřízení staveníste	%	3,30	75 246,00	248 311,80
239	Z1	Ztížene podmínky-silniční provoz	%	1,10	75 246,00	82 770,60
Celkem za		v Naklady související s umíst.stavby				331 082,40