DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 35/17/ DSS

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

	Obec Krsy
sídlo:	330 38, Krsy 1
zastoupená	Jan Orosz, starostou
IČ:	00257982
Telefon:	723 449 344

na straně jedné jakožto objednatel (zadavatel)

a

společnost	**BERGER BOHEMIA a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217
sídlo, resp. místo podnikání:	Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
zastoupená	Ing. Zdeňkem Pilíkem – předsedou představenstva
IČ:	45357269
DIČ:	CZ 45357269
telefon:	+ 420 378 777 101
fax:	+ 420 378 777 129
e-mail:	info@bergerbohemia.cz

na straně druhé jakožto zhotovitel

tento dodatek č.1 smlouvy o dílo.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující odstavec.

VII.
Cena za dílo

Cena za provedení díla byla mezi účastníky sjednána dle cenové nabídky ve výši:

Cena bez DPH	**816.192,86 Kč**
Dodatek č.1	**- 41.322,31Kč**
Cena celkem bez DPH	**774.870,55 Kč**
DPH 21%	162 722,82 Kč
Cena včetně DPH činí	**937 593,37 Kč**

XIII.
Závěrečná ustanovení

Zhotovitel a objednatel prohlašují, že uznávají bez výhrad všechny podmínky pro provedení díla stanovené tímto dodatkem smlouvy.

Práva a povinnosti v tomto dodatku neuvedená se řídí ustanovením všeobecných podmínek, zadávací dokumentace předané zhotoviteli, nabídky zhotovitele a příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Tento dodatek smlouvy může být měněn pouze ujednáními účastníků uzavřenými v písemné formě.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Všechna čtyři vyhotovení jsou považována za originál.
Objednatel a zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy na základě podstatného porušení této smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.
Tento dodatek smlouvy byl uzavřen na základě pravé a svobodné vůle účastníků prosté všeho omylu a nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož byla jimi jakožto správná podepsána.
Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy se nemění.

Příloha č.1 – rozpočet.

V Krsech dne: 6. 11. 2017

.....
za objednatele

Jan Orosz
starosta obce

OBEC KRSY

V Plzni dne: 31. 10. 2017

.....
za zhotovitele

Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

BERGER BOHEMIA a.s.
Klatovská 410/167
321 00 PLZEŇ

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba: **MK Krsy**

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2017

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BERGER BOHEMIA a.s.

IČ: 45357269
DIČ: CZ 45357269

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**774 870,55**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**816 192,86**	**162 722,82**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**937 593,37**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: **MK Krsy**

Místo:

Datum: 4.9.2014

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**774 870,55**	**937 593,37**	
SO 101	**Komunikace MK Krsy**	774 870,55	937 593,37	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
MK Krsy
Objekt:

SO 101 - Komunikace MK Krsy

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 9. 2014

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
BERGER BOHEMIA a.s.

IČ: 45357269
DIČ: CZ 45357269

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			**774 870,55**
DPH základní	Základ daně 774 870,55	Sazba daně 21,00%	Výše daně 162 722,82
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**937 593,37**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
MK Krsy
Objekt:
SO 101 - Komunikace MK Krsy

Místo:

Datum: 4. 9. 2014

Zadavatel:
Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Projektant:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**774 870,55**
HSV - Práce a dodávky HSV	774 870,55
1 úsek - Úsek 1	95 871,53
2 úsek - Úsek 2	254 807,21
3 Úsek - Úsek 3	234 180,51
4 úsek - Úsek 4	190 011,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
MK Krsy
Objekt:
SO 101 - Komunikace MK Krsy
Místo:

Datum: 4.9.2014

Zadavatel:
Uchazeč: BERGER BOHEMIA a.s.

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**774 870,55**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				774 870,55	
	D	1 úsek	Úsek 1				95 871,53	
1	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	334,000	34,50	11 523,00	CS ÚRS 2017 01
2	K	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	334,000	188,82	63 065,88	CS ÚRS 2015 01
	VV		108*3+10		334,000			
3	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	334,000	28,75	9 602,50	CS ÚRS 2017 01
4	K	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	334,000	158,69	53 002,46	
5	K		Neprovedené práce	kpl	1,000	-41 322,31	-41 322,31	
	D	2 úsek	Úsek 2				254 807,21	
5	K	572243111RR	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	60,000	2 117,73	127 063,80	
6	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	531,000	34,50	18 319,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		177*3		531,000			
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	531,000	190,21	101 001,51	CS ÚRS 2017 01
8	K	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosu přes 0,30 do 0,50 m3/m	m	70,000	120,32	8 422,40	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	3 Úsek	Úsek 3				234 180,51	
9	K	565135121.1	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	589,000	181,36	106 821,04	CS ÚRS 2015 01
10	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	589,000	34,50	20 320,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		50*3+60*4+63*3+10		589,000			
11	K	573231111	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2	m2	589,000	28,76	16 939,64	CS ÚRS 2017 01
12	K	577134121.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	589,000	152,97	90 099,33	
	D	4 úsek	Úsek 4				190 011,30	
13	K	572243111RR.1	Provizorní vyspravení neupravených výtluků s očištěním, zaplněním směsí a se zhutněním asfaltovým betonem	t	60,000	2 117,73	127 063,80	
14	K	573111112	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2	m2	275,000	34,50	9 487,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		85*3+20		275,000			
15	K	577144121.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	m2	275,000	194,40	53 460,00	CS ÚRS 2017 01