Nabídka číslo: 51/15/Šm/EMS

NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ SILNOPROUD

Akce: Montáž a zapojení nových svítidel veřejného osvětlní v obci Jenišovice

Určeno pro: Obec Býkev

Výkaz - výměr

Cena Celkem (cena neobsahuje DPH) **639 860 Kč**

Svítidla				**38 930 Kč**
Svítidlo MODUS LV 236 vč. světelných zdrojů	17	ks	2 045,00	34 765 Kč
Montáž a zapojení svítidla MODUS	17	ks	245,00	4 165 Kč
Stožáry				**81 114 Kč**
Stožár KOOPERATIVA KL6 133/60	17	ks	2 608,00	44 336 Kč
Stožárová svorkovnice SV9.16.4	26	ks	443,00	11 518 Kč
Montáž stožáru KOOPERATIVA KL6	17	ks	1 050,00	17 850 Kč
Zapojení stožárové svorkovnice SV9.16.4	26	ks	285,00	7 410 Kč
Kabeláž				**222 035 Kč**
Kabel CYKY-J 3x1,5	105	m	9,20	966 Kč
Kabel CYKY-J 4x10	1320	m	86,25	113 850 Kč
Zemnící drátu FeZn pr.8	1055	m	16,20	17 091 Kč *
Kabelová chránička KOPOFLEX pr.50	1050	m	17,10	17 955 Kč
Položení kabelu CYKY-J 3x1,5	105	m	14,50	1 523 Kč
Položení kabelu CYKY-J 4x10	1320	m	28,00	36 960 Kč
Položení zemnícího drátu FeZn pr.8	1055	m	18,00	18 990 Kč
Položení kabelové chráničky KOPOFLEX pr.50	1050	m	14,00	14 700 Kč

Zemní a výkopové práce — 246 070 Kč

Základ pro stožár v=6m vč. plastové trubky Ø250	17	ks	2 480,00	42 160 Kč
Rozšíření kabelové rýhy o 20x80	700	m	111,00	77 700 Kč
Rozšíření kabelové rýhy o 20x120	305	m	126,00	38 430 Kč
Protlak pod komunikací h=120, šířka 10m vč. startovacích jam	4	kpl	7 800,00	31 200 Kč
Zához kabelové rýhy 20x80 vč. hutnění	700	m	49,00	34 300 Kč
Zához kabelové rýhy 20x120 vč. hutnění	305	m	56,00	17 080 Kč
Odvoz přebytečné zemniny	1	kpl	5 200,00	5 200 Kč

Ostatní materiál — 9 762 Kč

Výstražná fólie s bleskem	1005	m	3,10	3 116 Kč
Spojovací svorka drát - drát	9	ks	18,00	162 Kč
Křížová svorka drát - drát	17	ks	26,00	442 Kč
Připojovací svorka drát	17	ks	28,00	476 Kč
Drobný spojovací materiál	1	kpl	600,00	600 Kč
Položení výstražné fólie	1005	m	3,00	3 015 Kč
Montáž spojovací svorky drát - drát	9	ks	43,00	387 Kč
Montáž křížové svorky drát - drát	17	ks	47,00	799 Kč
Montáž připojovací svorky drát	17	ks	45,00	765 Kč

Ostatní práce — 41 950 Kč

Demontáž stávajících svítidel VO	9	ks	650,00	5 850 Kč
Rekonstrukce stávajícho spínacího bodu vč. připojení nové kabeláže VO	1	kpl	9 100,00	9 100 Kč
Geodetické zaměření skutečné trasy VO vč. světelných stožárů	1	kpl	17 900,00	17 900 Kč
Výchozí revizní zpráva - elektro	1	kpl	9 100,00	9 100 Kč

Uvedené ceny neobsahují DPH

* Dle doporučení revizního technika bude pro uzemnění použit drát FeZn 10mm.
Kalkulace již zahrnuje tuto změnu.

Rozpočet nezahrnuje výkop a zához kabelové trasy VO, která povede mimo výkopy pro kabely NN. Tyto práce budou případně účtovány dle skutečnosti.

Datum: 13.3.2017
Počet stran: 2
Vypracoval: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Miroslav Hejsek, tel. 774 099 129

ENERGON DOBŘÍŠ,
společnost s ručením omezeným
Průmyslová 1665, 263 01 Dobříš
IČO: 25727362, DIČ: CZ25727362

podpis