NABÍDKA PROVEDENÍ PRACÍ SILNOPROUD

Akce: Úprava stávajícího rozvodu - Montáž a zapojení nových svítidel veřejného osvětlní v obci Jenišovice

Určeno pro: Obec Býkev

Výkaz - výměr

Cena Celkem (cena neobsahuje DPH) **105 605 Kč**

Svítidla — 6 870 Kč

Svítidlo MODUS LV 236 vč. světelných zdrojů	3	ks	2 045,00	6 135 Kč
Montáž a zapojení svítidla MODUS	3	ks	245,00	735 Kč

Stožáry — 12 430 Kč

Stožár KOOPERATIVA KL6 133/60	3	ks	2 608,00	7 824 Kč
Stožárová svorkovnice SV9.16.4	2	ks	443,00	886 Kč
Montáž stožáru KOOPERATIVA KL6	3	ks	1 050,00	3 150 Kč
Zapojení stožárové svorkovnice SV9.16.4	2	ks	285,00	570 Kč

Kabeláž — 20 327 Kč

Kabel CYKY-J 3x1,5	45	m	9,20	414 Kč
Kabel CYKY-J 4x10	144	m	86,25	12 420 Kč
Zemnící drátu FeZn pr.8	53	m	16,20	859 Kč
Kabelová chránička KOPOFLEX pr.50	53	m	17,10	906 Kč
Položení kabelu CYKY-J 3x1,5	0	m	14,50	0 Kč
Položení kabelu CYKY-J 4x10	144	m	28,00	4 032 Kč
Položení zemnícího drátu FeZn pr.8	53	m	18,00	954 Kč
Položení kabelové chráničky KOPOFLEX pr.50	53	m	14,00	742 Kč

Zemní a výkopové práce — 65 296 Kč

Základ pro stožár v=6m vč. plastové trubky Ø250	3	ks	2 480,00	7 440 Kč
Výkop kabelové rýhy 20x70	118	m	250,00	29 500 Kč
Rozšíření kabelové rýhy o 20x120	0	m	126,00	0 Kč
Protlak pod komunikací h=120, šířka 10m vč. startovacích jam	3	kpl	7 800,00	23 400 Kč
Zához kabelové rýhy 20x70 vč. hutnění	118	m	42,00	4 956 Kč
Zához kabelové rýhy 20x120 vč. hutnění	0	m	56,00	0 Kč
Odvoz přebytečné zemniny	0	kpl	5 200,00	0 Kč

Ostatní materiál — 682 Kč

Výstražná fólie s bleskem	0	m	3,10	0 Kč
Spojovací svorka drát - drát	4	ks	18,00	72 Kč
Křížová svorka drát - drát	3	ks	26,00	78 Kč
Připojovací svorka drát	3	ks	28,00	84 Kč
Drobný spojovací materiál	0	kpl	600,00	0 Kč
Položení výstražné fólie	0	m	3,00	0 Kč
Montáž spojovací svorky drát - drát	4	ks	43,00	172 Kč
Montáž křížové svorky drát - drát	3	ks	47,00	141 Kč
Montáž připojovací svorky drát	3	ks	45,00	135 Kč

Ostatní práce — 0 Kč

Demontáž stávajících svítidel VO	0	ks	650,00	0 Kč
Rekonstrukce stávajícho spínacího bodu vč. připojení nové kabeláže VO	0	kpl	9 100,00	0 Kč
Geodetické zaměření skutečné trasy VO vč. světelných stožárů	0	kpl	17 900,00	0 Kč
Výchozí revizní zpráva - elektro	0	kpl	9 100,00	0 Kč

Uvedené ceny neobsahují DPH

Datum: 1.9.2017
Počet stran: 2
Vypracoval: ENERGON Dobříš, s.r.o.
Miroslav Hejsek, tel. 774 099 129

podpis