KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby : ***OU Tpolany-rekonstrukce sociálek***	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel : **Luděk Kolkop**	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem	0		
Z	Montáž celkem	0		
R	HSV celkem	480 638		
N	PSV celkem	300 169		
ZRN celkem		780 807		
HZS		0		
RN II.a III.hlavy		780 807	Ostatní VRN	0
ZRN+VRN+HZS		780 807	VRN celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	780 806,86 Kč
DPH	21 % činí :	163 969,00 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		**944 776,00 Kč**

Poznámka :

Položkový rozpočet

Stavba :	*OU Tpolany-rekonstrukce sociálek*
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	342 27-0042.RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	126,60	520,00	65 832,00
2	342 27-0044.RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	44,00	680,00	29 920,00
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**95 752,00**
Díl:	**61**	**Upravy povrchů vnitřní**				
3	612 48-1211.RU2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Stomix	m2	167,00	207,00	34 569,00
4	612 42-0016.RA0	Omítka stěn vnitřní vápenocementová štuková	m2	167,00	309,50	51 686,50
	Celkem za	***61 Upravy povrchů vnitřní***				**86 255,50**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
5	631 31-0132.RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	85,85	545,00	46 788,25
6	631 32-0022.RAB	Mazanina vyztužená sítí, beton C 12/15, tl. 10 cm vyztužená sítí - drát 6,0 oka 100/100 mm	m2	85,85	580,00	49 793,00
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**96 581,25**
Díl:	**64**	**Výplně otvorů**				
7	642 94-0012.RAB	Dveře jednokřídlové 70/197, překlad, zárubeň, práh dřevěné hladké, ze 2/3 zasklené	kus	7,00	8 800,00	61 600,00
	Celkem za	***64 Výplně otvorů***				**61 600,00**
Díl:	**97**	**Prorážení otvorů**				
8	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	98,60	220,00	21 692,00
9	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	98,60	22,80	2 248,08
10	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	98,60	295,00	29 087,00
11	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	554,00	15,10	8 365,40
12	979 09-3111.R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	98,60	9,50	936,70
13	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	98,60	280,00	27 608,00
	Celkem za	***97 Prorážení otvorů***				**89 937,18**
Díl:	**98**	**Demolice**				
14	981 01-0020.RAD	Demolice budov z cihel postupným rozebráním podíl konstrukcí do 30 %	m3	61,60	820,00	50 512,00
	Celkem za	***98 Demolice***				**50 512,00**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
15	711 14-0031.RA0	Izolace proti vodě vodorovná přitavená, 2x	m2	85,85	445,50	38 246,18
16	711 19-9096.R00	Příplatek za napojení na izolaci pod zdivem	m	180,00	35,00	6 300,00
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**44 546,18**
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
17	713 12-1111.RV5	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 100 mm	m2	85,00	250,00	21 250,00
18	713 12-1118.RU1	Tepelná izolace - pásek podél stěn včetně dodávky ISOVER N/PP 15x100x1000 mm	m	58,00	38,00	2 204,00
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**23 454,00**
Díl:	**720**	**Zdravotechnická instalace**				
19	722 17-1211.R00	Upřesní vodař	m			
	Celkem za	***720 Zdravotechnická instalace***				
Díl:	**730**	**Ústřední vytápění**				
20	722 17-1212.R00	Upřesní topenář	m			
	Celkem za	***730 Ústřední vytápění***				
Díl:	**769**	**Otvorove prvky z plastu**				
21	767 31-1210.R00	Upřesní oknař	m			
	Celkem za	***769 Otvorove prvky z plastu***				
Díl:	**771**	**Podlahy z dlaždic a obklady**				
22	771 57-5012.RAB	Dlažba do tmele 20 x 20 cm do tmele	m2	75,75	948,00	71 811,00
	Celkem za	***771 Podlahy z dlaždic a obklady***				**71 811,00**
Díl:	**781**	**Obklady keramické**				
23	781 41-5013.RAB	Obklad pórovinový do tmele 15 x 15 cm	m2	167,00	889,00	148 463,00
	Celkem za	***781 Obklady keramické***				**148 463,00**
Díl:	**784**	**Malby**				
24	784 19-5312.R00	Malba tekutá Primalex Fortisimo, bílá, 2 x	m2	242,75	49,00	11 894,75
	Celkem za	***784 Malby***				**11 894,75**
Díl:	**M21**	**Elektromontáže**				
25	210 01-0001.R00	Upřesní elektro	m			
	Celkem za	***M21 Elektromontáže***				
Díl:	**M24**	**Montáže vzduchotechnických zař**				

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :	***OU Tpolany-rekonstrukce sociálek***

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	210 01-0001.RT1	Upřesní vzduchař	m			
	Celkem za	***M24 Montáže vzduchotechnických zař***				