A

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MÉNĚPRÁCE								
1	K	011	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	-13,414	1 000,00	-13 414,00
7	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	-862,831	30,00	-25 884,93
8	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 45dní (méněpráce - 35 dnů)	m2	-38 827,395	1,00	-38 827,40
9	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	-862,831	20,00	-17 256,62
10	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-862,831	1,00	-862,83
11	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - 45dní	m2	-38 827,395	0,10	-3 882,74
12	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-862,831	1,00	-862,83
13	K	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-1,800	500,00	-900,00
14	K	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití - 45dní	m	-81,000	5,00	-405,00
15	K	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-1,800	150,00	-270,00
50	K	762	762341034	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	-59,786	250,00	-14 946,50
70	K	766	766671RC1	Dodávka a montáž střešních výlezů Z1 - dle specifikace	kus	-2,000	3 000,00	-6 000,00
				Celkem				**-123 512,85**
VÍCEPRÁCE								
			342255024RT1	vyzdívání porobetonem tl 15 cm místo bednění osb 18 mm	m2	59,786	690,00	41 252,34 Kč
			342255024RT2	vyzdívání porobetonem tl 15 cm štíty místo ytong 30 cm	m2	13,414	690,00	9 255,66 Kč
				Stěrkování s perlinkou	m2	73,200	150,00	10 980,00 Kč
6	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	59,786	150,00	8 967,90
				dodávka nového hromosvodu	kpl.	1,000	22 838,80	22 838,80
			919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm (bet.základ vent.hlavic)	m2	2,000	364,00	728,00
7	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10	m2	160,000	30,00	4 800,00
8	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD	m2	1 600,000	1,00	1 600,00
9	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do	m2	160,000	20,00	3 200,00
				Celkem				**103 622,70 Kč**
				ROZDÍL:				**- 19 890,15 Kč**

vícepráce
méněpráce
změna

B

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska
Objekt: Objekt B - zastřešení
Objednatel: Město Rychvald
Zhotovitel: KONE STAVBY
Datum: 19.5.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MÉNĚPRÁCE								
1	K	011	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	-4,759	1 000,00 Kč	- 4 759,00 Kč
52	K	762	762341034	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	-30,135	250,00 Kč	- 7 533,75 Kč
7	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	-175,812	30,00 Kč	-5 274,36
8	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 45dní (méněpráce -35 dnů)	m2	-6 153,000	1,00 Kč	-6 153,00
9	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	-175,812	20,00 Kč	-3 516,24
10	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-175,812	1,00 Kč	-175,81
11	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - 45dní	m2	-7 911,540	0,10 Kč	-791,15
12	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-175,812	1,00 Kč	-175,81
13	K	003	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	-3,000	500,00 Kč	-1 500,00
14	K	003	944711114	Montáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	-3,000	500,00 Kč	-1 500,00
15	K	003	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití - 45dní	m	-135,000	5,00 Kč	-675,00
16	K	003	944711214	Příplatek k záchytné stříšce š přes 2,5 m za první a ZKD den použití - 45dní	m	-135,000	5,00 Kč	-675,00
17	K	003	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	-3,000	150,00 Kč	-450,00
18	K	003	944711814	Demontáž záchytné stříšky š přes 2,5 m	m	-3,000	150,00 Kč	-450,00
70	K	766	766671RC1	Dodávka a montáž střešních výlezů Z1 - dle specifikace	kus	-1,000	3 000,00 Kč	-3 000,00
				Celkem				**- 36 629,12 Kč**
VÍCEPRÁCE								
			342255024RT1	vyzdívání porobetonem tl 15 cm místo bednění osb 18 mm	m2	4,759	690,00 Kč	3 283,71 Kč
			342255024RT2	vyzdívání porobetonem tl 15 cm štíty místo ytong 30 cm	m2	30,135	690,00 Kč	20 793,15 Kč
				Stěrkování s perlinkou	m2	34,894	150,00 Kč	5 234,10 Kč
6	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	30,135	150,00 Kč	4 520,25 Kč
7	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	30,00 Kč	4 800,00
8	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 45dní (méněpráce -35 dnů)	m2	1 600,000	1,00 Kč	1 600,00
9	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	20,00 Kč	3 200,00
				Celkem				**43 431,21 Kč**
				ROZDÍL:				**6 802,09 Kč**

vícepráce
méněpráce
změna

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska
Objekt: Objekt C - zastřešení
Objednatel: Město Rychvald
Zhotovitel: KONE STAVBY
Datum: 19.5.2012

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MÉNĚPRÁCE								
1	K	011	341272632	Stěny nosné tl 300 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic Ytong hmotnosti 500 kg/m3	m2	-20,822	1 000,00	-20 822,00
7	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	-510,492	30,00	-15 314,76
8	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 45dní (méněpráce - 35 dnů)	m2	-22 972,140	1,00	-22 972,14
9	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	-510,492	20,00	-10 209,84
10	K	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-510,492	1,00	-510,49
11	K	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití - 45dní	m2	-22 972,140	0,10	-2 297,21
12	K	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	-510,492	1,00	-510,49
13	K	003	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	-9,000	500,00	-4 500,00
14	K	003	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-1,800	500,00	-900,00
15	K	003	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití - 45dní	m	-405,000	5,00	-2 025,00
16	K	003	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití - 45dní	m	-81,000	5,00	-405,00
17	K	003	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	-9,000	150,00	-1 350,00
18	K	003	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	-1,800	150,00	-270,00
52	K	762	762341034	Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovaných na rošt	m2	-56,589	250,00	-14 147,25
72	K	766	766671RC1	Dodávka a montáž střešních výlezů Z1 - dle specifikace	kus	-4,000	3 000,00	-12 000,00
				Celkem				-108 234,18
VÍCEPRÁCE								
			342255024RT1	vyzdívání porobetonem tl 15 cm místo bednění osb 18 mm	m2	56,589	690,00	39 046,41 Kč
			342255024RT2	vyzdívání porobetonem tl 15 cm štíty místo ytong 30 cm	m2	20,822	690,00	14 367,18 Kč
				Stěrkování s perlinkou	m2	77,411	150,00	11 611,65 Kč
6	K	011	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	56,589	150,00	8 488,35
	K	712	113107141R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm	m2	35,000	80,66	2 823,10
			712211559R00	Podkladní asfaltový izolační pás natavením	m2	70,000	40,00	2 800,00
			62831114	Pás asfaltovaný oxidovaný IPA V60 S 35	m2	70,000	68,72	4 810,40
21	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,800	200,00	160,00
22	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,200	12,00	182,40
23	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,800	180,00	144,00
24	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	0,800	20,00	16,00
26	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,800	1 200,00	960,00
				přesun				
7	K	003	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	30,00	4 800,00

8	K	003	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití - 45dní (méněpráce - 35 dnů)	m2	1 600,000	1,00	1 600,00
9	K	003	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	160,000	20,00	3 200,00
				Celkem				**95 009,49**

ROZDÍL:	**- 13 224,69 Kč**

vícepráce
méněpráce
změny

VÍCEPRÁCE-MÉNĚPRÁCE

Stavba: zastřešení zdravotního střediska Rychvald
Objekt: dešťová kanalizace

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
MÉNĚPRÁCE								
32	K	721	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	-90,900	52,50	-4 772,25
33	K	721	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	-8,000	100,10	-800,80
34	K	PK	OSTRC001	Vytýčení sítí	soub	-1,000	1 400,00	-1 400,00
				Celkem				**- 6 973,05 Kč**
VÍCEPRÁCE								
			130900030RA0	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve výkopu	m3	2,650	5 284,00 Kč	14 002,60 Kč
27	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,300	179,20 Kč	949,76 Kč
28	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,800	10,36 Kč	329,45 Kč
29	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,300	144,90 Kč	767,97 Kč
30	K	013	979082121	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	31,800	16,10 Kč	511,98 Kč
31	K	013	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,300	350,00 Kč	1 855,00 Kč
				Celkem				**18 416,76 Kč**
				ROZDÍL:				**11 443,71 Kč**

Propočet

A					
	více		méně		změna
	43514,7		-13183,4		-50221,45
B					
	více		méně		změna
	9754,35		-9392,77		6440,51
C					
	více		méně		změna
	31995,9		-24768,14		-20452,4
dešťová kanalizace					
			méně		
	18416,76		-6973,05		
dohromady	103681,71		-54317,36		-64233,34
celkem	-14868,99				