



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

♦ třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
♦ www.ceskaskalice.cz

čj.: MUCS/7978/2017/MAJ/HOR

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/17-P „Přístavba mateřské školy J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice“

*uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými stranami*

Č. ev. 368 /2017

1. Objednatel: **Město Česká Skalice**
sídlo: třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
IČ: 00272591
DIČ: CZ00272591
jednající: Bc. Martin Staněk, DiS., starosta
telefon: 491 490 011
e-mail: urad@ceskaskalice.cz
dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel **Průmstav Náchod, s.r.o.**
sídlo: Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
IČ: 25275062
DIČ: CZ25275062
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:
p.Vratislav Zítka, jednatel
telefon: 606616848
email: zitka@prumstavnachod.cz
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
p.Vratislav Zítka, jednatel
telefon: 606616848
email: zitka@prumstavnachod.cz
dále jen „zhotovitel“

společně také „smluvní strany“

I.

Úvodní ustanovení

1. Na základě skutečnosti, že během provádění předmětného díla se vyskytla potřeba provedení dodatečných stavebních prací, jež nebyly zahrnuty v původní smlouvě o dílo a zhotovitel tyto nemohl předpokládat ani s vynaložením veškeré odborné péče, výše uvedené strany se dohodly na tomto dodatku č. 1.



MĚSTO ČESKÁ SKALICE

♦ třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
♦ www.ceskaskalice.cz

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo č.05/17-P ze dne 29.6.2017 je rozšíření předmětu díla o vícepráce, které jsou popsány a oceněny ve změnových listech č. 1-6, které jsou přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Článek V. cena za provedení díla se mění takto:
odst.5. 1.2 výše uvedené smlouvy o dílo se doplňuje následovně:

Cena díla se s ohledem na odsouhlasené vícepráce mění takto:

Cena celkem bez DPH 7 990 934,82 Kč

DPH 1 678 096,11 Kč

Cena celkem včetně DPH 9 669 030,93 Kč

odst. 5.3.2.1 se doplňuje následovně: Cena za vícepráce a nezpůsobilé výdaje bude vyfakturována vždy samostatně bez ohledu na skutečnost, že se bude jednat o další faktury vystavené v měsíci.

Vystavení samostatné faktury za vícepráce a samostatné faktury za nezpůsobilé výdaje tak není porušením článku 5.3.2.1.

III.

1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno na 21. schůzi Rady Města Česká Skalice dne 25.10.2017 a schváleno usnesením č. 21/494/10/2017.
4. Za náležitosti tohoto dodatku odpovídá jeho zpracovatel Ing. Jana Horáková, odbor investic a správy majetku). Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění smlouvy předkládané k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.

Příloha č. 1 Oznámení změny

Příloha č. 2 Soupis změn k OZ 1

Příloha č. 3 Změnové listy č. 1-6

Bezpečnostní identifikátor:

A 018191

V České Skalici dne

27.10.2017

V

dne

27.10.2017

.....
Za zhotovitele

Vratislav Zítka

jednatel

Stránka 2 z 2

.....
Za objednatele

Bc. Martin Staněk, Dis.

starosta města

MĚSTO
ČESKÁ SKALICE
552 03

**OZNÁMENÍ ZMĚNY**

číslo OZ: 1

Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o. Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod		
Investor:	Město Česká Skalice Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice	Datum: 18.10.2017	

Název akce: **PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE**Způsob odeslání / předání
datum: 18.10.2017poštou ☐e-mailem ☐faxem ☐osobně ☐

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny:**1) Zesílení bednění střechy**

Realizační projekt předpokládal bednění střechy z OSB P+D tl. 22mm. Z důvodu nedostatečné síly materiálu pro provedení dostatečného kotvení střešní krytiny – povlakové folie bylo nutné stávající desku zaměnit za OSB P+D tl. 25mm

2) Změna typu sušičky

Investor se rozhodl vyměnit již dosluhující plynovou sušičku za novou elektrickou. Projekt předpokládal napojení stávající sušičky na plyn. Došlo ke zrušení přívodu plynu a dotažení přívodu elektro dle specifikace dané výrobcem sušičky.

3) Zrušení PO dveří v m.č. 130

Pro stávající provoz mateřské školy není nutné, aby místnost číslo 130 byla průchozí. Tento průchod není v současné době využíván. Dojde k zazdění otvoru.

4) Zrušení posuvných dveří č.26

Prostor m.č. 112 určený pro hračky bude sloužit pro pobyt dětí a není proto nutné jej uzavírat. Posuvné dveře budou zrušeny.

5) Prohloubení základů

Po odkrytí základové spáry, konstatoval přizvaný geolog (viz zápis v SD), že je nutné v části půdorysu nahradit nevhodnou zeminu za štěrkodrt.

6) Plynovodní potrubí

Při odkopání hlavního řadu plynovodu, byla zjištěna větší dimenze potrubí a je nutné připojovací armatury zvětšit z dimenze DN100 na dimenzi DN150.

Vzhledem k dřívějšímu nástupu topné sezóny, bylo nutné provést provizorní opatření, aby objekt MŠ bylo možné vytápět. To si vynutilo nutné vícenáklady.

Počet připojených listů specifikací:

7

Důvod vícepráce:

záměr objednatele ☒chyba v PD ☐chyba zhotovitele ☐vyšší moc ☐jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává:
Město Česká Skalice

Stanovisko technického dozoru stavby.

ING. ALOŠ ŽADA


Se změnami souhlasím.



Stanovisko projektanta stavby:

ING. JIŘÍ KODYTA

Se změnami souhlasím.



Příloha:

ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 1

Zhotovitel:	Průmstav Náchod s.r.o. Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod
Změnový list vystavil:	Město Česká Skalice Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice
Datum:	18.10.2017

Předmět změny:**1) Zesílení bednění střechy**

Realizační projekt předpokládal bednění střechy z OSB P+D tl. 22mm. Při osově vzdálenosti střešních sbíjených vazníků 1,2m je tento materiál nedostatečný a je nutné použít desku nejsilnější a to OSB P+D tl. 25mm.

2) Změna typu sušičky

Investor se rozhodl vyměnit již dosluhující plynovou sušičku za novou elektrickou. Projekt předpokládal napojení stávající sušičky na plyn. Došlo ke zrušení přívodu plynu a dotažení přívodu elektro dle specifikace dané výrobcem sušičky.

3) Zrušení PO dveří v m.č. 130

Pro stávající provoz mateřské školy není nutné, aby místnost číslo 130 byla průchozí. Tento průchod není v současné době využíván. Dojde k zazdění otvoru.

4) Zrušení posuvných dveří č.26

Prostor m.č. 112 určený pro hračky bude sloužit pro pobyt dětí a není proto nutné jej uzavírat. Posuvné dveře budou zrušeny.

5) Prohloubení základů

Po odkrytí základové spáry, konstatoval přizvaný geolog (viz zápis v SD), že je nutné v části půdorysu nahradit nevhodnou zeminu za štěrkodrt.

6) Plynovodní potrubí

Při odkopání hlavního řadu plynovodu, byla zjištěna větší dimenze potrubí a je nutné připojovací armatury zvětšit z dimenze DN100 na dimenzi DN150.

Vzhledem k dřívějšímu nástupu topné sezóny, bylo nutné provést provizorní opatření, aby objekt MŠ bylo možné vytápět. To si vynutilo nutné vícenáklady.

Počet připojených listů specifikací:

- 7 stran rozpočtu

Počet připojených výkresů:

- 0

Cena méněprací bez DPH:

Změna č. 1: 90.368,80 Kč

Změna č. 2 6.007,- Kč

Změna č. 3: 8.016,90 Kč

Změna č. 4: 12.068,40 Kč

Změna č. 5: 0,- Kč

Změna č. 6: 0,- Kč

Cena víceprací bez DPH:

Změna č. 1: 115.173,30 Kč

Změna č. 2 11.022,70 Kč


Změna č. 3: 2.757,80 Kč

Změna č. 4: 0,- Kč

Změna č. 5: 26 045,60 Kč

Změna č. 6: 23.700,- Kč



Celkem: 116.461,10 Kč	Celkem: 168 699,30 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 52 238,18 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: nemění se
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce objednatele: <i>ING. JANA HORÁKOVÁ</i> 	Podpis zmocněnce zhotovitele: <i>UZATVĚCENÍ</i> 
Datum: <i>19.10.2017</i>	Datum: <i>18.10.2017</i>

Ověřil:

Schválil:

OVĚROVACÍ DOLOŽKA PRO VIDĚNÍ (*Nehodící se škrtněte)

Podle ověřovací knihy Městského úřadu v České Skalici

- poř. č. vidinace *447/E/2017*
- tento úplný/á - ~~částečný/á~~ spis*/kopie*, obsahující *4* stran
- souhlasí doslovně s předloženou listinou, z níž byla pořizena a tato listina je:
 - ~~prvopisem*~~, ~~ověřenou vidimovanou listinou*~~,
 - ~~listinou, která je výstupem z autorizované konverze dokumentů*~~,
 - ~~opisem nebo kopií pořizenou ze spisu*~~, stejnopisem*,
 - obsahující *4* stran.
- Listina, z níž je vidimovaná listina pořizena, obsahuje/neobsahuje* viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny.

V České Skalici dne *26.10.2017* Jitka Erlebachová
Jmeno a příjmení ověřující osoby, která vidinaci provedla
Otisk úředního razítka a podpis ověřující osoby.



Soupis změn k OZ 1

Stavba: PŘÍSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY J. A. KOMENSKÉHO KŘENKOVA 42, ČESKÁ SKALICE

Objednavatel: Město Česká Skalice
Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.
Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod

Zpracovatel: Ing. Aleš Řada

číslo ZL	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
1	Zesílení bednění střechy	-90 368,8	105 173,3	14 804,5 Kč
2	Změna typu sušičky	-6 007,0	11 022,7	5 015,7 Kč
3	Zrušení PO dveří v m.č. 130	-8 016,9	2 757,8	-5 259,1 Kč
4	Zrušení posuvných dveří č.26	-12 068,4	0,0	-12 068,4 Kč
5	Prohloubení základů	0,0	26 045,6	26 045,6 Kč
6	Plynovodní potrubí	0,0	23 700,0	23 700,0 Kč

Celkem -116 461,1 168 699,3 52 238,18 Kč

Cena bez DPH 52 238,18 Kč

DPH	základní	21,00%	ze	52 238,18	63 208,20
	sražena	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 63 208 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Stavba: Přístavba MŠ J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice
 Objekt: ZL 01 - bednění z OSB desek

Objednatel: Město Česká Skalice
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
PSV Práce a dodávky PSV							14 804,46
762 Konstrukce tesařské							14 804,46
1	R	762341016	Bednění střech rovných z desek OSB4 tl 22 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	-262,700	344,00	-90 368,80
2	762	762341017	Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	262,700	397,00	104 291,90
3	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,788	620,00	488,56
262,7*(0,025-0,022)					0,788		
4	762	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,491	800,00	392,80
Celkem							14 804,46
Celkem odpočet							-90 368,80
Celkem připočet							105 173,26
Celkem rozdíl							14 804,46

ZMĚNOVÝ LIST Č.2

Stavba: Přístavba MŠ J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice
 Objekt: ZL 02 - El. přívod pro sušičku

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

				Zpracoval:			
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							
1	R	723111203	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 20	m	-1,000	311,00	-5 147,00
2	R	723111204	Potrubí ocelové závitové černé bezešvé svařované běžné DN 25	m	-4,000	350,00	-1 400,00
3	R	723160204	Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1	soubor	-1,000	1 220,00	-1 220,00
4	R	723160334	Rozpěrka přípojek plynoměru G 1	soubor	-1,000	311,00	-311,00
5	R	723190202	Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na závit běžná DN 15	soubor	-1,000	877,00	-877,00
7	R	723213335	Kohout kulový přímý plnopřítokový s 2x vnitřním závitem PN 35 do 185°C niklovaný R950R 1"	kus	-2,000	430,00	-860,00
9	R	723239103	Montáž armatur plynovodních se dvěma závity G 1 ostatní typ	kus	-2,000	84,00	-168,00
767 Konstrukce zámečnické							
10	767	76711	Konstrukce zámečnické	kg	-3,000	120,00	-360,00
783 Dokončovací práce - nátěry							
11	783	783111	Nátěr potrubí 1xZ	m	-5,000	39,00	-195,00
12	783	783112	Nátěr potrubí 2xE	m	-5,000	61,00	-305,00
21-M Elektromontáže							
13	R	02001	Kabel CYKY 5x4	m	26,000	63,71	1 656,46
14	R	02002	Hmoždinka ZH-H 6/40 s vrutem	ks	20,000	0,92	18,40
15	R	02003	Lišta LHD 25x20 2m bílá KOPOS	m	12,000	16,81	201,72
16	R	02004	Spínač GN40 10P 25 kryt, 0-1. zámek	ks	1,000	1 117,60	1 117,60
17	R	02005	Vývodka BINED 21 IP68 BS-16	ks	2,000	16,24	32,48
18	R	02006	Jistič LTN 25B/3	ks	1,000	508,64	508,64
19	R	02007	Montáž	hod	12,000	350,00	4 200,00
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení							
20	R	24001	M+D žaluzie PRG 200 W	ks	1,000	2 134,00	3 287,35
21	R	24002	M+D roura DN 200 nn	m	0,500	271,70	135,85
22	R	24003	M+D klapka RSK 200	ks	1,000	390,50	390,50
23	R	24004	M+D hadice SEMIVAC DN 200 mm	m	1,000	374,00	374,00
24	R	24005	spona VBM 200	ks	1,000	253,00	253,00
Celkem							5 015,65
Celkem odpočet							-6 007,00
Celkem přípočet							11 022,65
Celkem rozdíl							5 015,65

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

Stavba: Přístavba MŠ J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice
Objekt: ZL 03 - Zrušení PO dveří v m.č. 130

Objednatel: Město Česká Skalice
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							2 211,06
3 Svislé a kompletní konstrukce							576,00
18	014	340239211	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	1,600	360,00	576,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							1 615,36
2	R	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,200	200,00	640,00
3	R	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	9,600	101,60	975,36
998 Přesun hmot							19,70
19	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,197	100,00	19,70
PSV Práce a dodávky PSV							-7 470,20
766 Konstrukce truhlářské							-7 857,72
5	R	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	-1,000	450,00	-450,00
6	611	611656160R	dveře vnitřní požární ozn 20, CPL fólie, odolnost EI 30 DP3, 1křídlové 80 x 197 cm, plné, okop plech oboustranně, kování, zámek, generální klíč	kus	-1,000	5 900,00	-5 900,00
7	R	766660717	Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	-1,000	250,00	-250,00
8	549	5491721	samoavírače dveří hydraulický požární	kus	-1,000	1 200,00	-1 200,00
17	766	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-78,000	0,74	-57,72
771 Podlahy z dlaždic							314,72
10	R	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	2,000	125,00	250,00
11	597	597614330	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné R9 29,8 x 29,8 x 0,9 cm vč soklíku	m2	0,220	220,00	48,40
16	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	2,984	5,47	16,32
783 Dokončovací práce - nátěry							-159,20
13	R	783225100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobně a 1x email	m2	-0,995	160,00	-159,20
784 Dokončovací práce - malby a tapety							232,00
14	R	784221101	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,000	38,00	152,00
15	R	784221141	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu tónovanou tónovacími přípravky	m2	4,000	20,00	80,00
Celkem							-5 259,14
Celkem odpočet							-8 016,92
Celkem přípočet							2 757,78
Celkem rozdíl							-5 259,14

ZMĚNOVÝ LIST Č.4

Stavba: Přístavba MŠ J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice
 Objekt: ZL 04 - zrušené posuvné dveře

Objednatel: Město Česká Skalice
 Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 R		7666688	D+M dveře lamelové posuvné a skládací ozn 26 vel. 2400 x 2000mm, obložková zárubeň, dle pd a inv	kus	-1,000	10 000,00	-10 000,00
46 K		342248112	Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC	m2	-1,440	520,00	-748,80
39 K		317168138	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 300 cm	kus	-1,000	743,60	-743,60
63 K		612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-2,880	200,00	-576,00
Celkem							-12 068,40
							Celkem odpočet -12 068,40
							Celkem přípočet 0,00
							Celkem rozdíl -12 068,40

ZMĚNOVÝ LIST Č.5

Stavba: Přístavba MŠ J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice

Objekt: ZL 05 - Prohloubení základů

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV Práce a dodávky HSV							26 045,61
1 Zemní práce							12 963,56
1	R	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	11,570	230,00	2 661,10
15,427*0,75					11,570		
14	001	132212201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	3,857	719,00	2 773,18
"25 % ruční výkop" 15,427*0,25					3,857		
2	R	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	0,000	21,96	0,00
3	R	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	0,000	6,84	0,00
4	R	151101401	Zřízení vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	0,000	43,55	0,00
5	R	151101411	Odstranění vzepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2	0,000	9,60	0,00
6	R	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,427	26,72	412,21
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	15,427	158,90	2 451,35
8	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	15,427	112,00	1 727,82
9	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	15,427	10,43	160,90
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	27,770	100,00	2 777,00
2 Zakládání							10 027,55
11	R	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštění z netříděného šterkopísku	m3	15,427	650,00	10 027,55
(2,7+1,8)*0,7*1,1					3,465		
3,5*0,7*0,9					2,205		
3,5*0,7*0,5					1,225		
2,8*0,6*0,7					1,176		
7*0,6*0,8					3,360		
2,9*0,6*0,6					1,044		
6,95*0,6*0,6					2,502		
3*0,6*0,25					0,450		
Součet					15,427		
998 Přesun hmot							3 054,50
12	R	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	30,545	100,00	3 054,50
Celkem							26 045,61
Celkem odpočet							26 045,61
Celkem připočet							0,00
Celkem rozdíl							26 045,61

ZMĚNOVÝ LIST Č.6

Stavba: Přístavba MŠ J.A.Komenského, Křenkova 42, Česká Skalice
Objekt: ZL 06 - Plynovodní potrubí

Objednatel: Město Česká Skalice
Zhotovitel: Průmstav Náchod s.r.o.

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
01.			Plynová zařízení - změna dimenze potrubí 100-150				8 700,00
			Změna dimenze potrubí z DN100 na DN 150 (přerušení průtoku plynu balonovací soupravou, výřez, odplynění potrubí, izolace	kplť	8 700,000	1,00	8 700,00
02.			Zaslepení stávající plynovodní přípojky				9 500,00
12	R	0201	Přesuvka zaslepovací SCHUCK - K DN 150	ks	1,000	5 700,00	5 700,00
13	R	0202	Izolace potrubí RAYCHEM Thermofit C 30/450	kplť	1,000	1 600,00	1 600,00
14	R	0203	Asistenční služby Innogy při zaslepení stávající přípojky	kplť	1,000	2 200,00	2 200,00
03.			Provizorní přepojení skolky pro provoz				5 500,00
15	R	0301	Propojení nově vybudované přípojky na stávající vnitřní rozvod plynu pro zachování chodu školky	kplť	1,000	2 200,00	2 200,00
16	R	0302	Revize plynu	kplť	1,000	1 700,00	1 700,00
17	R	0303	Asistenční služby Innogy	kplť	1,000	1 600,00	1 600,00
			Celkem				23 700,00
						Celkem odpočet	23 700,00
						Celkem přípočet	0,00
						Celkem rozdíl	23 700,00