


POHLED SEVERNÍ



LEGENDA :

- a - ŠOKL - stávající kamenný - očištění, popř. doplnění a napuštění ochranným nátěrem
- b - PLOCHA - dřevěné obložení, horizontální s mezerami, modřínové latě 26x68 mm
- c - PLASTOVÁ OKNA , barva rámu - šedomodrá RENOILT 71.5505-167, barva křídla krémově bílá RENOILT 72.5105-167
- VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET - al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- d - GARÁŽOVÁ VRATA - průmyslová sekcí vrata, barva RAL 9007
- e - PLOCHA - omítka - hrubá, barva bílá B100
- f - PLOCHA - nová plechová fasáda/opechování atiky/žlabky/svody - al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- g - STŘECHA - nová fóliová krytina (mpvc) + imitace šindele, barva šedá 73321
- h - PLOCHA - stávající + doplněné dřevěné obložení - vertikální, barva - červeně rumělková - 0081
- i - STŘECHA - nová skádaná al krytina, 300/300 mm, barva světle šedá
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ, ŽLABY A SVODY - al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- j - KOMÍN - omýtí WAP se saponátem, aplikace přechodového můstku, výspárování + omítka - hrubá bílá B100
- k - STŘECHA - nová plechová - falcovaný al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- m - NÁPIŠ - bílé PVC hloubka 50 mm
- n - NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- o - ZÁBRADÍ - dřevěné svíslé latě - tvar vlny dle výkresu
- p - STŘEŠNÍ VÝLEZ - univerzální - al. rádm. výpiň polykarbonát

POZNÁMKA: U oken malých rozměrů se okenní rám částečně zapuští do zdiva na přípustnou hodnotu se zachováním funkčnosti okna.

Investor :		
Obec Dolní Branná č.p. 256 543 62 Dolní Branná		±0.00 = garáž souř. systém JTSK výškový systém BpV

Gen. projektant:	Autor:	Ing. Křížkovský, Ing. Daněk	<div>grafic</div> <div>projektční kancelář</div>
GRAFIC projektční kancelář	Hlavní inženýr projektu:	Ing. Michal Daněk	
KRKOŇSKÁ 177, 543 01 VRCHLABÍ	Zodpovědný projektant:	Ing. Georgi Křížkovský	
	Vypracovali:	Bc. Tom Bareš	

Název stavby:				Stupeň dokumentace:		
STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ č.p. 75, Dolní Branná				DPS		
				Zakázkové číslo:		
				K-2015-14-07		
Obec	Katastrální území	Stavební úřad		Datum:		
Dolní Branná	Dolní Branná	Vrchlabí		06/2015		
Díl / Profese:	Architektonicko-stavební řešení			Paré č.:	Objekt:	
Název výkresu:				SO-01		Číslo dílu:
				D1.1		
				Měřítko:		Číslo výkresu:
				1:100		D.09