


POHLED JIŽNÍ



LEGENDA :

- a - ŠOKL - stávající kamenný - očištění, popř. doplnění a napuštění ochranným nátěrem
- b - PLOCHA - dřevěné obložení, horizontální s mezerami, modřínové latě 26x68 mm
- c - PLASTOVÁ OKNA , barva rámu - šedomodrá RENOILT 71 5505-167, barva křídla krémově bílá RENOILT 725105-167
- VNĚJŠÍ OKENNÍ PARAPET - al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- d - GARÁŽOVÁ VRATA - průmyslová sekcí vrata, barva RAL 9007
- e - PLOCHA - omítka - hrubá, barva bílá B100
- f - PLOCHA - nová plechová fasáda/opechování atiky/žlabky/svody - al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- g - STŘECHA - nová fóliová krytina (mpVC) + imitace šindele, barva šedá 73321
- h - PLOCHA - stávající + doplněné dřevěné obložení - vertikální, barva - červeně rumělková - 0081
- i - STŘECHA - nová skládaná al krytina, 300/300 mm, barva světlé šedá
- NOVÉ OPLECHOVÁNÍ, ŽLABY A SVODY - al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- j - KOMÍN - omýtí WAP se saponátem, aplikace přechodového můstku, výspárování + omítka - hrubá bílá B100
- k - STŘECHA - nová plechová - falcovaný al. plech tl. 0,7 mm, barva šedá RAL 7000
- m - NÁPIS - bílé PVC hloubka 50 mm
- n - NÁSTĚNNÉ VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ
- o - ZÁBRADÍ - dřevěné svíslé latě - tvar vlny dle výkresu
- p - STŘEŠNÍ VÝLEZ - univerzální - al. rámm. výpiň polycarbonát

POZNÁMKA: U oken malých rozměrů se okenní rám částečně zapuští do zdiava na přípustnou hodnotu se zachováním funkčnosti okna.

Investor : Obec Dolní Branná č.p. 256 543 62 Dolní Branná	±0.00 = garáž souř. systém JTSK výškový systém BpV
--	--

Gen. projektant: GRAFIC projektční kancelář KRKONOŠSKÁ 177, 543 01 VRCHLABÍ	Autor: Ing. Křížkovský, Ing. Daněk	
	Hlavní inženýr projektu: Ing. Michal Daněk	
	Zodpovědný projektant: Ing. Georgi Křížkovský	
Vypisovali: Bc. Tom Bareš		

Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ č.p. 75, Dolní Branná			Stupeň dokumentace: DPS	
			Zakázkové číslo: K-2015-14-07	
Obec	Katastrální území	Stavební úřad		Datum: 06/2015
Dolní Branná	Dolní Branná	Vrchlabí		Objekt: SO-01
Díl / Profese:		Paré č.:		Číslo dílu: D1.1
Architektonicko-stavební řešení				
Název výkresu:		POHLED JIŽNÍ		Měřítko: 1:100
				Číslo výkresu: D.08