SMLOUVA O DÍLO
dodatek č. 2

č. AQS 01/2017 (interní číslo objednatele 2017/S010)

Objednatel:

Jméno:	**Obec Ostředek**
Sídlo:	Ostředek 60, 257 24 Chocerady
Zastoupený:	Ing. Marek Škvor - starosta
Bank. spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu	320104319/0800
IČ:	00232424
DIČ:	CZ00232424
Tel.:	+420 317 795 437
E-mail:	ostredek@chopos.cz; starosta@ouostredek.cz
ID dat. schránky:	rs3bgk5

Zhotovitel:

Obchodní jméno:	**AQUASYS spol. s r.o.**
Sídlo:	Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO:	25344447
DIČ:	CZ25344447
Zastoupený:	Jiřím Peřinou, jednatelem
Zápis v OR:	KS v Brně, oddíl C, vložka 26547
Bank. spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu	176725996/0300
Tel.:	+420 566 652 511
E-mail:	aquasys@aquasys.cz
ID dat. schránky:	ms4my27

I. Předmět plnění

Po dohodě obou smluvních stran došlo z důvodu zvláštního zřetele k prodloužení provádění prací. Dále došlo po dohodě smluvních stran ke změně objemu prací zjištěných v průběhu realizace k úpravě prováděných prací v rozsahu dle položkového rozpočtu viz příloha č. 1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Tímto dojde ke upřesnění termínu realizace díla, položkové úpravě ceny díla a způsobu fakturace.

1) Cena díla se mění takto:

původní cena díla:	1 974 800,00 Kč bez DPH
cena dle SoD včetně dodatku č.1	1 974 800,00 Kč bez DPH
nová cena díla	
cena SoD	1 974 800,00 Kč bez DPH
dodatek č. 1	0,00 Kč bez DPH
dodatek č. 2	**483 174,34 Kč bez DPH**
vícepráce	483 174,34 Kč bez DPH
méněpráce	- 0,00 Kč bez DPH

Cena SoD celkem včetně dodatku č.1 a 2 činní 2 457 974,34 Kč bez DPH

Položkový rozpočet změny díla je uveden v příloze č. 1 dodatku č. 2 k SoD

2) Termín dokončení díla se mění na 31.05.2018

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

II. Závěrečné ustanovení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Zastupitelstvem obce Ostředek jeho usnesením č. 10/41/2017 z 27. prosince 2017.

Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran.

Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Přílohy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Ostředku dne 10.1.2018

objednatel
Obec Ostředek

OBEC OSTŘEDEK
Ostředek 60
257 24 Chocerady
IČO: 00232424

Ve Žďáře nad Sázavou dne

zhotovitel
Jiří Peřina, jednatel

AQUASYS spol. s r.o.
Vodohospodářské stavby
Jamská 2488/65
591 01 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
tel. 566 652 511 fax: 566 652 520
DIČ: CZ25344447

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16-A518

Stavba: Více práce_Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				483 174,34
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				**483 174,34**
DPH základní	21,00%	ze	483 174,34	101 466,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**584 640,95**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16-A518

Stavba: **Více práce_Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice**

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**483 174,34**	**584 640,95**
1.1 - Více práce opr	1.1 - Více práce oprava zdi	483 174,34	584 640,95
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**483 174,34**	**584 640,95**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Více práce_Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: **1.1 - Více práce opr - 1.1 - Více práce oprava zdi**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				483 174,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**483 174,34**
DPH základní	21,00%	ze	483 174,34	101 466,61
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**584 640,95**

Projektant	**Zpracovatel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	**Zhotovitel**
Datum a podpis: Razítko	Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Více práce_Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: **1.1 - Více práce opr - 1.1 - Více práce oprava zdi**

Místo:

Datum: 6. 12. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**483 174,34**
16 - Přemístění výkopku	10 375,11
5 - Komunikace	56 927,13
HSV - Práce a dodávky HSV	378 680,10
1 - Zemní práce	257 294,56
4 - Vodorovné konstrukce	57 380,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 589,00
8 - Trubní vedení	45 672,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 744,54
PSV - Práce a dodávky PSV	12 192,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	12 192,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	25 000,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**483 174,34**

ROZPOČET

Stavba: Více práce_Rekonstrukce a odbahnění Návesního rybníka - Bělčice

Objekt: **1.1 - Více práce opr - 1.1 - Více práce oprava zdi**

Místo: Datum: 6. 12. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							**483 174,34**
16 - Přemístění výkopku							10 375,11
9	K	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	207,088	50,10	10 375,11
5 - Komunikace							56 927,13
15	K	564 86 - 1111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm	m2	155,000	120,00	18 600,00
17	K	569 83 - 1111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl. 10 cm	m2	32,900	62,70	2 062,83
31	K	573111113	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	155,000	22,60	3 503,00
32	K	573111114	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2 kg/m2	m2	155,000	28,60	4 433,00
33	K	574381112	Penetrační makadam hrubý PMH tl 100 mm	m2	155,000	169,00	26 195,00
20	K	599 14 - 1111	Vyplnění spár zálivkou z modifikovaného asfaltu	m	39,000	54,70	2 133,30
HSV - Práce a dodávky HSV							378 680,10
1 - Zemní práce							257 294,56
22	K	113107182	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm	m2	148,000	49,50	7 326,00
26	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	55,500	60,90	3 379,95
27	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	55,500	31,90	1 770,45
47	K	132101202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 1000 m3	m3	207,088	141,00	29 199,41
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	207,088	141,00	29 199,41
45	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	72,600	227,00	16 480,20
46	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 452,000	17,20	24 974,40
43	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	72,600	14,90	1 081,74
44	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	130,680	140,00	18 295,20
11	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	99,000	516,00	51 084,00
39	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	72,600	79,50	5 771,70
37	*M*	*583441970*	*štěrkodrť frakce 0-63*	*t*	*98,670*	*349,00*	*34 435,83*
38	*M*	*583439840*	*kamenivo drcené hrubé frakce 63-125 MN*	*t*	*68,310*	*402,00*	*27 460,62*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
28	K	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	170,465	40,10	6 835,65
			4 - Vodorovné konstrukce				57 380,00
30	K	452311161	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 25/30 otevřený výkop	m3	19,000	3 020,00	57 380,00
			6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				7 589,00
36	K	634661111	Výplň dilatačních spar	kpl	1,000	7 589,00	7 589,00
			8 - Trubní vedení				45 672,00
23	K	811421111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 500	m	12,000	746,00	8 952,00
40	*M*	*592225430*	*trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 500/1000 integro 50 x 100 x 8 cm*	*kus*	*12,000*	*3 060,00*	*36 720,00*
			9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání				10 744,54
42	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	39,570	62,70	2 481,04
21	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	39,000	56,40	2 199,60
34	K	931976112	Úprava dilatační spáry z asfaltové lepenky dvojité	m2	2,550	378,00	963,90
25	K	935932628R	Oprava a prodloužení výpusti	kpl	1,000	5 100,00	5 100,00
			PSV - Práce a dodávky PSV				12 192,00
			783 - Dokončovací práce - nátěry				12 192,00
35	K	783826675	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	240,000	50,80	12 192,00
			VRN - Vedlejší rozpočtové náklady				25 000,00
			VRN4 - Inženýrská činnost				25 000,00
41	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00