DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO
na akci : Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

(dodatek č. 2)

Obec Dětenice
se sídlem : Dětenice č.p. 141, 507 24 Dětenice
identifikační číslo: 002 71 471
bankovní spojení : č.ú : 1163237349/0800, vedený u ČS, a.s.
jednající ve věcech smluvních : Ing. Radomír Vališka, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel")

a

TRIGON MB s. r. o.,
se sídlem : Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06,
identifikační číslo 275 68 989,
DIČ CZ27568989,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114615
bankovní spojení : č.ú. : 488200339/0800 vedený u ČS, a.s.
jednající Janem Menšíkem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

d o h o d u :

Smlouva o dílo , kterou spolu smluvní strany uzavřely dne 9.10.2017, se mění a doplňuje takto:

I.

Článek II. Specifikace díla, odstavec 2.1. se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce - viz. příloha č.1 k tomuto dodatku.

II.

Článek V. CENA ZA DÍLO, odstavec 5.1. činí :

Cena dle uzavřené SoD celkem bez DPH	6,572.095,-Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	694.279,-Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH	114.511,-Kč
Cena SoD a dodatku č.1 a č.2 bez DPH celkem	**7, 380.885,-Kč**
DPH 21%	1, 549.986,-Kč
Cena celkem včetně DPH	**8, 930.871,-Kč**

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo se nemění.

3. Strany dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují statutární zástupci smluvních stran na všech stránkách této dohody své podpisy.

V Dětenicích dne 29.1.2018

V Kosmonosích dne 29.1.2018

Objednatel:

OBEC DĚTENICE
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č.ú. 1163237349/0800

Zhotovitel:

TRIGON MB s.r.o.
IČ: 27568989, DIČ: CZ27568989

Příloha č. 1 k dodatku č. 2
Změnový list 2

Název: Stavba budovy nového obecního úřadu v Dětenicích

Zúčastněné firmy

Objednatel: Obec Dětenice

Projektant: Ing.Roman Renč

Údaje o akci:
Název: změnový list 2
Stav: Výkaz výměr
Datum: 22.1.2018

Celková rekapitulace

Stavba budovy obecního úřadu	114 511 Kč
Celkem bez DPH	**114 511 Kč**
DPH 21%	24 047 Kč
Celkem včetně DPH	**138 559 Kč**

Rekapitulace

				cena bez DPH (Kč)
zřízení revizních prostupů v základových pasech				2 500,0
změna oken ve schodišti				4 520,6
změna vstupních dveří				45 755,0
vstup - záměna sloup / zdivo				7 709,8
změna střešní krytiny a provední přesahů krovu				29 975,8
zateplení podhledu závětří				3 774,1
ostatní práce				20 104,6
Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,15	1 143,4	171,5
Celkem bez DPH				**114 511,4**

Položkový rozpočet

Kód položky	Stavební oddíl - popis práce a dodávky	m.j.	množství	cena/m.j. (Kč)	cena bez DPH (Kč)
	zřízení revizních prostupů v základových pasech				**2 500,0**
	dodatečné zřízení revizních prostupů 600/750 mm v základových pasech vnitřních	ks	3	600	1 800,0
	dodatečné zřízení revizních prostupů 800/800 mm v obvodovém základovém pasu	ks	1	700	700,0
	změna oken ve schodišti				**4 520,6**
	odpočty				
768 00-0002	D+M plastové výplně otvorů,barva bílá,FIX,sklo ditherm (výplň u schodiště)	m2	-7,8	1668	-13 010,4
766 69-0001	Montáž parapetních desek dřev.,laminov. šířky 200 - 350 mm	m	-3,2	210	-672,0
766 69-0002	Parapetní desky laminovaná DTD deska šíře 250 mm, dodávka	m	-3,36	330	-1 108,8
764 41-0250/00	Oplechování Pz plech barvený, parapetů rš 250 mm	m	-3,2	425	-1 360,0
629 45-1112/00	Vyrovnání pod parapety	m	-3,2	89	-284,8
619 48-2125	D+M začišťovací okenní profil omítek APU lišta 9 mm	m	-13,4	70	-938,0

620 99-1121/00	Zakrývání otvorů folií PE	m2	-7,8	36	-280,8
	přípočty				
311 23-8215/00	Zdivo nosné z cihelných bloků broušených na lepidlo, P8 (s vnitřní izolací z minerální vlny),tl.380 mm	m2	7,8	1799	14 032,2
611 42-5133/00	Omítky vnitř vápen schodiště štukové	m2	7,8	270	2 106,0
622 42-1132/00	Omítka vnější stěn jádrová hladká lehčená tl.20mm pod tenkovrstv.omítku	m2	7,8	240	1 872,0
620 47-1442	Vnější omítka tenkovrstvá silikonová zrnitost 1,5 mm	m2	7,8	243	1 895,4
620 47-1911	Úprava stěn stavebním lepidlem pod tenkovrstvou omítku	m2	7,8	188	1 466,4
622 47-1518	Penetrace pod tenkovrstvé omítky a marmolit	m2	7,8	35	273,0
784 41-1301/00	Malba 1x pačok+obroušení podkladu	m2	7,8	16	124,8
784 45-3621/00	Malba primalex plus 2x, barva bílá	m2	7,8	52	405,6

změna vstupních dveří **45 755,0**

768 00-0004	D+M plastové vstupní dveře 2100x2550 mm,2 křídlé,bezpečnostní sklo barva bílá	kus	-1	28140	-28 140,0
768 00-0005	D+M plastové vnitřní dveře 2100x2550 mm,2 křídlé,bezpečnostní sklo barva bílá	kus	-1	28140	-28 140,0
	D+M dřevěné vstupní dveře 2100x2550 mm, 2 křídlé, plné s nadsvětlíkem	kus	1	61361	61 361,0
	příplatek za profilaci dveřních kazet	sb	1	7500	7 500,0
	D+M plastové vnitřní dveře 2100x2550 mm,2 křídlé,s nadsvětlíkem, spodní 1/3 plná, horní 2/3 prosklenná, barva bílá	kus	1	33174	33 174,0

vstup - záměna sloup / zdivo **7 709,8**

330 32-1310/00	Beton sloupů pilířů železový C20/25	m3	-0,22	3275	-720,5
331 35-1101/00	Bednění sloupů kruhové + vzepření zřízení	m2	-2,9	2043	-5 924,7
331 35-1102/00	Bednění sloupů kruhové + vzepření odstranění	m2	-2,9	63	-182,7
331 36-1721/00	Výztuž sloupů ocel 10505-R	t	-0,03	25300	-759,0
311 23-8215/00	Zdivo nosné z cihelných bloků broušených na lepidlo, P8 (s vnitřní izolací z minerální vlny),tl.380 mm	m2	4,5	1799	8 095,5
622 42-1132/00	Omítka vnější stěn jádrová hladká lehčená tl.20mm pod tenkovrstv.omítku	m2	10,2	240	2 448,0
620 47-1442	Vnější omítka tenkovrstvá silikonová zrnitost 1,5 mm	m2	10,2	243	2 478,6
620 47-1911	Úprava stěn stavebním lepidlem pod tenkovrstvou omítku	m2	10,2	188	1 917,6
622 47-1518	Penetrace pod tenkovrstvé omítky a marmolit	m2	10,2	35	357,0

změna střešní krytiny a provední přesahů krovu **29 975,8**

	odpočet dle rozpočtu				
765 50-0001	Taška základní pálená Brněnka, engoba	kus	-4130	19	-78 470,0
765 50-0003	Okrajová taška	kus	-138	143	-19 734,0
765 50-0004	Hřebenáč	kus	-90	176	-15 840,0
765 50-0007	Příchytka hřebenáče	kus	-90	5	-450,0
765 50-0010	Odvětrávací taška	kus	-92	96	-8 832,0
766 49-2110	Montáž palubkového obkladu přesahu krovu,vnější	m2	-47,6	418	-19 896,8
766 49-5110	Palubka obkladová, klasický profil, smrk, tl.14 mm, dodávka	m2	-52,36	189	-9 896,0
783 72-1111/00	Nátěr lazurovací základní palubek 1x základ (rub palubek)	m2	-47,6	94	-4 474,4
783 72-1113/00	Nátěr lazurovací palubek 1x základ + 2x vrchní - lícní strana	m2	-47,6	275	-13 090,0
	dopočet dle skutečného provedení				
765 50-0001	Taška základní pálená BRAMAC classic PP	kus	2893	26	75 218,0
765 50-0003	Okrajová taška	kus	152	113	17 176,0
765 50-0004	Hřebenáč	kus	75	165	12 375,0
765 50-0007	Příchytka hřebenáče	kus	75	5	375,0
765 50-0010	Odvětrávací taška	kus	30	169	5 070,0
766 49-2110	Montáž palubkového obkladu přesahu krovu,vnější	m2	75	115	8 625,0
766 49-5110	Palubka obkladová, klasický profil, smrk, tl.14 mm, dodávka	m2	75	189	14 175,0
783 72-1111/00	Nátěr lazurovací základní palubek 1x základ (rub palubek)	m2	75	94	7 050,0
783 72-1113/00	Nátěr lazurovací palubek 1x základ + 2x vrchní - lícní strana	m2	75	275	20 625,0
	Úžlabí Myriad r.š. 400 mm včetně těsnících klínů	bm	30	665	19 950,0
	Hoblování, broušení a nátěr pohledové části krovu	m2	40	328	13 120,0
	Krycí lišta Al r.š. 150 mm pod krajními taškami	bm	46	150	6 900,0

zateplení podhledu závětří **3 774,1**

	kontaktní zateplení podhledu závětří EPS 150 mm	m2	4,7	269	1 264,3
620 47-1911	Úprava stěn stavebním lepidlem pod tenkovrstvou omítku	m2	4,7	188	883,6
612 48-1115/00	Potažení pletivem - armovací tkanina	m2	4,7	68	319,6
622 47-1518	Penetrace pod tenkovrstvé omítky a marmolit	m2	4,7	35	164,5
620 47-1442	Vnější omítka tenkovrstvá silikonová zrnitost 1,5 mm	m2	4,7	243	1 142,1
	ostatní práce				**20 104,6**
	Obezdívka pozednic	bm	23,2	235	5 452,0
	Montáž keramické dlažby v kabině výtahu	m2	1,54	960	1 478,4
771 59-0002	Keramická dlažba dodávka (nákupní cena 330,- Kč/m2 bez DPH)	m2	1,85	330	610,5
	Hrubé rozvody EZS - přízemí - dle odsouhlasené nabídky	sb	1	5270	5 270,0
	Dodávka ovládacích tyčí ke střešním oknům	ks	3	471	1 413,0
	Podezdění ležaté kanalizace v meziprostoru základů	m3	0,168	4320	725,8
	překlady dle skutečnosti				
	D+M překlad cihlobetonový plochý š.14,5;dl.100 cm	kus	2	199	398,0
317 16-8122/00	D+M překlad cihlobetonový plochý š.14,5;dl.125 cm	kus	-1	227	-227,0
317 16-8131/00	D+M překlad cihlobetonový vysoký š.23,8;dl.125 cm	kus	-20	275	-5 500,0
317 16-8132/00	D+M překlad cihlobetonový vysoký š.23,8;dl.150 cm	kus	8	318	2 544,0
	D+M překlad cihlobetonový vysoký š.23,8;dl.175 cm	kus	10	387	3 870,0
317 16-8136/00	D+M překlad cihlobetonový vysoký š.23,8;dl.250 cm	kus	-11	693	-7 623,0
	D+M překlad cihlobetonový vysoký š.23,8;dl.275 cm	kus	4	734	2 936,0
317 16-8139/00	D+M překlad cihlobetonový vysoký š.23,8;dl.350 cm	kus	-4	926	-3 704,0
317 94-1123/00	Osazování ocelových nosníků výš -22cm stěny (překlady)	t	0,385	6161	2 372,0
317941123	Dodávka válcovaných nosníků č.14-22 (I160, I140)	t	0,423	23851	10 089,0

TRIGON MB s.r.o.
IČ: 27568989, DIČ: CZ27568989