

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO

na akci : Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

(dodatek č. 1)

Obec Dětenice

se sídlem : Dětenice č.p. 141, 507 24 Dětenice
identifikační číslo: 002 71 471
bankovní spojení : č.ú. : 1163237349/0800, vedený u ČS, a.s.
jednající ve věcech smluvních : Ing. Radomír Vališka, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

TRIGON MB s. r. o.,

se sídlem : Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06,
identifikační číslo 275 68 989,
DIČ CZ27568989,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114615
bankovní spojení : č.ú. : 488200339/0800 vedený u ČS, a.s.
jednající Janem Menšíkem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

d o h o d u :

Smlouva o dílo , kterou spolu smluvní strany uzavřely dne 9.10.2017, se mění a doplňuje takto:

I.

Článek II. Specifikace díla, odstavec 2.1. se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce - viz. příloha č.1 k tomuto dodatku.

II.

Článek V. CENA ZA DÍLO, odstavec 5.1. činí :

Cena dle uzavřené SoD celkem bez DPH	6,572.095,-Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	694.279,-Kč
Cena SoD a dodatku č.1 bez DPH celkem	7, 266.374,-Kč
DPH 21%	1, 525.939,-Kč
Cena celkem včetně DPH	8, 792.313,-Kč

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo se nemění.

3. Strany dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují statutární zástupci smluvních stran na všech stránkách této dohody své podpisy.


V Dětenicích dne 31.10.2017

V Kosmonosích dne 31.10.2017

Objednatel:

OBEC DĚTENICE
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č.ú. 1163237349/0800

Zhotovitel:



Příloha č.1 k dodatku č.1

Název: Stavba budovy nového obecního úřadu v Dětenicích

Zúčastněné firmy

Objednatel: Obec Dětenice

Projektant: Ing.Roman Renč

Vypracoval: Ing.Vladimír Marhan, Brodce 318

Údaje o akci:

Název: 1VV změna

Stav: Výkaz výměr

Datum: 25.10.2017

Celková rekapitulace

Stavba budovy obecního úřadu	694 279 Kč
Celkem bez DPH	694 279 Kč
DPH 21%	145 799 Kč
Celkem včetně DPH	840 078 Kč

Rekapitulace

	cena bez DPH (Kč)
Zemní práce po úpravě 25.10.2017 zrušeno	-91 717,8
Zemní práce po úpravě základů 25.10.2017 nově	205 573,8
Základy původní, po úpravě 25.10.2017 zrušeno	-804 288,2
Základy po úpravě základů 25.10.2017 nově	903 176,8
Základy - podlahová deska nově po úpravě 25.10.2017	416 914,0
vícepráce	63 580,7
Vedlejší rozpočtové náklady	1 039,9
Celkem bez DPH	694 279 Kč

Položkový rozpočet

Kód položky	Stavební oddíl - popis práce a dodávky	m.j.	množství	cena/m.j. (Kč)	cena bez DPH (Kč)
-------------	--	------	----------	-------------------	-------------------

Zemní práce po úpravě 25.10.2017 zrušeno -91717,8

122 20-1101/00	Odkopávky nepaž hom 3 obj -100m3	m3	-36,2	190	-6878,0
132 20-1202/00	Hloubení rýh šíř -2m hom 3 -1000m3	m3	-118,2	230	-27186,0
132 20-1209/00	Rýhy š -2m přípl za lepidlost hor 3	m3	-118,2	24	-2836,8
162 20-1102/00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m (na deponii a zpět pro zásyp)	m3	-81,9	67	-5487,3
162 70-1105/00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km (na skládku)	m3	-72,5	350	-25375,0
171 20-1201/00	Uložení sypaniny na deponii, skládku	m3	-154,4	14	-2161,6
174 10-1101/00	Zásyp zhutněný jam šachet rýh	m3	-45,7	112	-5118,4
181 10-1102/00	Úprava pláně hor 1-4 se zhutněním	m2	-161,1	27	-4349,7
171 90-0010	Poplatek za uložení výkopku na řízené skládce	m3	-72,5	170	-12325,0

Zemní práce po úpravě základů 25.10.2017 205573,8

122 20-1101/00	Odkopávky nepaž hom 3 obj -100m3	m3	36,2	190	6878,0
131 20-1102/00	Hloubení jam nepaž hom 3 -1000m3	m3	186	230	42780,0
131 20-1109/00	Hloubení jam nepaž lepidlost hor 3	m3	93	48	4464,0
162 70-1105/00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km (na skládku)	m3	222,2	350	77770,0
171 20-1201/00	Uložení sypaniny na deponii, skládku	m3	222,2	14	3110,8
181 10-1102/00	Úprava pláně hor 1-4 se zhutněním	m2	186	27	5022,0
171 90-0010	Poplatek za uložení výkopku na řízené skládce (částečně zemina s příměsí suti)	m3	222,2	295	65549,0

Základy původní, po úpravě 25.10.2017 zrušeno					-804288,2
272 32-1311/00	Beton základových pasů železový C20/25 (pasy 41,7 m3, deska pod výtah 1,7 m3)	m3	-43,4	2925	-126945,0
272 35-1215/00	Bednění stěn pasů, desek zřízení (pasy 166,8 m2, deska 7,5 m2)	m2	-174,3	354	-61702,2
272 35-1216/00	Bednění stěn pasů, desek odstranění	m2	-174,3	52	-9063,6
272 36-1721/00	Výztuž základových pasů a desek ocel 10505-R (pasy 3,2t, deska pod výtah 0,28t, ZB 0,12t)	t	-3,6	25300	-91080,0
273 31-4511/00	Beton prostý základové pasy C12/15 (spodní nearmovaná část)	m3	-72,5	2737	-198432,5
273 32-1311/00	Beton základových desek železový C20/25	m3	-22,4	2965	-66416,0
273 36-2021/00	Výztuž základ desek svař sít KARI	t	-3,86	24600	-94956,0
631 57-1004/00	Štěrkopiskový hutněný podsyp pod základovou desku	m3	-48,3	867	-41876,1
998 01-1001/00	Budovy zděné přesun hmot základy	t	-426,28	267	-113816,8

Základy po úpravě základů 25.10.2017					903176,8
272 32-1511/00	Beton základových desek železový C25/30 (deska základová tl.400 mm)	m3	74,4	3197	237856,8
272 35-1215/00	Bednění základových desek zřízení (deska tl.400 mm)	m2	24,44	354	8651,8
272 35-1216/00	Bednění základových desek odstranění	m2	24,44	52	1270,9
272 36-1721/00	Výztuž základových desek ocel 10505-R (deska tl.400 mm včetně stoliček)	t	15,7	25300	397210,0
273 31-4511/00	Beton vyrovnávací, podkladní pod desku C12/15	m3	18,6	2737	50908,2
279 11-3134	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu C20/25 tl.zdiva 300 mm	m2	27,2	1296	35251,2
279 11-3135	Základové zdi z tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu C20/25 tl.zdiva 400 mm	m2	53,2	1696	90227,2
998 01-1001/00	Budovy zděné přesun hmot základy	t	306,37	267	81800,8

Základy - podlahová deska nově po úpravě 25.10.2017					416914,0
411 32-1414/00	Beton stropů deskových železový C25/30 (podlahová deska tl.150 mm)	m3	21,4	3197	68415,8
411 35-1101/00	Bednění stropů deskových zřízení (jen svislé boky desky výšky 150 mm)	m2	8,13	354	2878,0
411 35-1102/00	Bednění stropů deskových odstranění	m2	8,13	52	422,8
411 35-4211/00	Bednění stropů ztracené uzavřených stropních dutin jakékoliv (plocha 143,2x2,5 násobek =boční stěny ztraceného bednění)	m2	358	635	227330,0
411 36-1721/00	Výztuž stropů ocel 10 505-R (včetně stoliček)	t	3,94	25300	99682,0
998 01-1002/00	Budovy zděné přesun hmot	t	68,11	267	18185,4

Vícepráce

63580,7

provedení sond 18.10.2017					12300,9
132 20-1202/00	Hloubení rýh šíř -2m horn 3 -1000m3	m3	17,57	230	4041,1
132 20-1209/00	Rýhy š -2m přípl za lepidlost hor 3	m3	17,57	24	421,7
162 20-1102/00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -50m (na deponii a zpět pro zásyp)	m3	4,35	67	291,5
162 70-1105/00	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km (na skládku)	m3	13,22	350	4627,0
171 20-1201/00	Uložení sypaniny na deponii, skládku	m3	13,22	14	185,1
174 10-1101/00	Zásyp zhutněný jam šachet rýh	m3	4,35	112	487,2
171 90-0010	Poplatek za uložení výkopku na řízené skládce	m3	13,22	170	2247,4

sanace podloží v místě bývalé studny					28279,8
	vyléženi zvodnělé zeminy v místě odkryté studny	m3	8	230	1840,0
	příplatek za lepidlost	m3	8	24	192,0
	Vodorovné přem výkopku hor 1-4 -10km (na skládku)	m3	13,22	350	4627,0
	Uložení na deponii, skládku	t	21,52	440	9468,8
271 53 -1111	polštář z hutněného drceného kameniva 32 - 63	m3	8	1519	12152,0
projektová dokumentace změny, geodetické práce					23000,0
činnost geologa,zpracování projektové dokumentace a výkazu výměr změny založení stavby					16500,0
	nové vytyčení a vyměření stavby dle změny PD	sb	1	6500	6500,0
Vedlejší rozpočtové náklady					1039,9
797 10-1000	Zařízení staveniště,přesun stavebních kapacit	%	0,15	6932,4	1039,9

