

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Smlouva o dílo (dále SoD)

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:	**Obec Bobrůvka**
Sídlo:	Bobrůvka 100, 592 55 Bobrová
Zastoupený:	Mgr. Slavomírem Pipou, starostou obce
IČ:	00545376
Bankovní spojení:	94-12118751/0710 Česká národní banka
	3954031389/0800 Česká spořitelna

1. 2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s., divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Region Vysočina
Sídlo: Ke Kličovu 9, 190 00 Praha 9
Statutární orgán: Ing. Vít Weselý, manažer Regionu Vysočina , na základě plné moci
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických: Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 370
Petr Buk., vedoucí stavby, tel.: 733 780 375
b) smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel: 733 780 340

Telefon: 733 780 375
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

Pojmosloví pro účely této smlouvy

Objednatelem je zadavatel zakázky na stavební práce po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u





všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

2. Předmět plnění

Předmětem plnění dle této smlouvy, resp. předmětem díla jsou stavební práce, resp. dodávka stavebních prací blíže definovaných níže a souhrnně nazvaných jako „Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce".

Dílo bude provedeno v rozsahu dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a podle projektové dokumentace stavby s názvem Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce - datum zpracování: prosinec 2014 – stupeň: projektová dokumentace pro stavební povolení, vypracovaná: Petr Havel, IČ: 11004517, včetně soupisu prací ve formátu .xls – slepého položkového rozpočtu včetně výkazu výměr. Tyto dokumenty jsou součástí této smlouvy o dílo, přičemž priorita těchto dokumentů je následující:

1. *Tato smlouva o dílo*
2. *Projektová dokumentace*
3. *Oceněný soupis prací - Výkaz výměr*
4. *Textová část zadávací dokumentace*

Je-li v projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii, specifické označení, příp. na obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení atd., tak se má za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je zhotovitel oprávněn použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům, tj. objednatel v tomto případě připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dodávkou stavebních prací se pro účely této Smlouvy o dílo (dále jen „**SoD**" nebo „**smlouva**") rozumí provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla (ve formátu a provedení jaké si určí objednatel). Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu a to bez ohledu na to, zda jsou tyto práce, služby, výkony a dodávky popsány a uvedeny v Zadávací dokumentaci k zakázce a projektové dokumentaci a to včetně prací, dodávek, služeb a výkonů specifikovaných v čl. 3., odst. 3.3. této smlouvy, či v jiných článcích této smlouvy.

V ceně díla dle této smlouvy jsou zahrnuty mj. také náklady na projednání návrhu objízdných tras a dočasného dopravního značení /MMJ, odbor dopravy,

Policie ČR, DI, příp. další), odsouhlasení návrhu a realizace pro reálný čas a okolní podmínky v době realizace stavby.
Do předmětu díla dále patří
- vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby;
- zajištění a provedení všech zkoušek a testů dle ČSN a vypracování příslušných protokolů;
- geodetické zaměření stavby, geometrický plán;
- zajištění součinnosti při kolaudaci;
- uvedení staveniště, použitých komunikací a zpevněných ploch do původního stav, a dále veškeré další činnosti uvedené v zadávací dokumentaci výběrového řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva.

Výše specifikovaná projektová dokumentace bude předána objednatelem zhotoviteli do 5 dnů po podpisu této smlouvy. Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel.

Plnění díla se uskuteční na parcelních číslech pozemků uvedených v Projektové dokumentaci, a to v části A Průvodní zpráva, A.1.1 Údaje o stavbě – Místo stavby.

2. 1. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění.

2. 2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

2. 3. Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí.

2. 4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné

k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2. 5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět cenu díla zhotovitel předá objednateli.

3. Cena díla

3. 1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena bez DPH:	1 185 382,- Kč
DPH 21 %:	248 930,- Kč
Cena včetně DPH:	1 434 312,- Kč

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen při změně sazeb DPH a za podmínek stanovených v SoD.

3. 2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty a požadavky zadavatele uvedené v Obchodních podmínkách výběrového řízení. Rozpočty jsou nedílnou součástí SoD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtech jsou pevné a neměnné.

3. 3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích a současně veškeré práce a dodávky, které nejsou ve slepých rozpočtech, soupisech prací nebo specifikacích obsaženy, avšak které jsou nezbytné pro řádné a kompletní provedení díla.

2. 4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, odstranění skrytých překážek, vytýčení podzemních sítí, zhotovení staveništních přípojek, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, střežení staveniště, úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací stavby, případné poplatky za zábory veřejných

ploch, dopravní značení po dobu výstavby, cenu za zhotovení prováděcí dokumentace, geometrické zaměření nově překládaných a budovaných inženýrských sítí, geometrické zaměření celé stavby, cenu za vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. 2. Smlouvy, resp. této smlouvy. Zhotovitel veškeré tyto činnosti sám zajišťuje. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

3a. Změna ceny díla

3a.1. Ke změně ceny díla může dojít pouze v těchto případech:

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

3a.2. Způsob sjednání změny ceny díla v případech uvedených výše v prvním odstavci:

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

V případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena díla navýšena nebo ponížena dle jednotkových cen dle ceníku stavebních prací URS ponížených o 10%.

3a.3. Žádná změna nesmí znamenat podstatnou změnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy.

3a.4. Pokud vyvstane potřeba víceprací či méněprací z jakéhokoliv výše, v prvním odstavci, uvedeného důvodu, oznámí tuto skutečnost zhotovitel objednateli a současně mu předloží ocenění příslušných víceprací či méněprací, na základě čehož bude objednatel se zhotovitelem jednat o uzavření dodatku k této smlouvě, vždy však výlučně v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ. Bez předchozího odsouhlasení objednatele není zhotovitel navrhované změny díla provést.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

4. Termíny plnění

4.1. Předání staveniště (předání staveniště objednatelem zhotoviteli k provádění díla) proběhne do 5-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy.
Předáním staveniště se rozumí stavební připravenost umožňující provádění stavebních prací. O předání staveniště bude sepsán písemný protokol. Zhotovitel je řádně předané staveniště povinen převzít.

4.2. Zahájení prací na díle: nejpozději do 5-ti dnů od předání staveniště zhotoviteli objednatelem.

4.3. Předání dokončeného díla objednateli do:
nejpozději do 15.8.2018

4.4. Vyklizení staveniště: nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla.

4.5. Termíny plnění průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních prostředků od poskytovatele dotace.

4.6. Objednatel je povinen převzít dílo i před sjednaným termínem, pokud je bez vad a nedodělků.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1. Práce a dodávky budou hrazeny měsíčně na základě soupisu provedených prací až do výše 90 % ceny díla. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.
Úhrada ceny za dílo bude hrazena na základě zálohových faktur nebo dílčích daňových dokladů vystavených zájemcem (zhotovitelem) za každý kalendářní měsíc provádění díla až do výše 90 % nabídkové ceny. Zbylých 10 % ceny bude uhrazeno po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků, a to bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů ode dne protokolárního předání díla. Zhotovitel předloží do 7 kalendářních dnů ode dne skončení každého kalendářního měsíce ke kontrole objednateli zjišťovací protokol a soupis provedených prací obsahující výčet veškerých skutečně provedených prací. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po odsouhlasení každého zjišťovacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací za každý

kalendářní měsíc objednatelem nebo jeho technickým dozorem. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad zjištěných při přejímacím řízení (protokolárním předání díla objednateli) ve sjednaném termínu, má objednatel právo uhradit z pozastávky (10 % ceny díla) jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Fakturu za odstranění těchto vad zašle objednatel zhotoviteli.

Objednatel je však oprávněn uplatnit zádržné vždy pouze v případě, že již došlo k úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, případně v prodlouženém termínu do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Zádržné je zhotovitel vždy oprávněn nahradit bankovní zárukou. V takovém případě objednatel uvolní zádržné zhotoviteli bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů po předání bankovní záruky ve stejné částce, která bude odpovídat právním předpisům.

5.2. Doba splatnosti daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli. Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta splatnosti začne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou úplné a řádně vystavené faktury, uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5.3. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví, zákonu o dani z přidané hodnoty (mít náležitosti daňového dokladu), přičemž musí obsahovat:
a) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo,
b) identifikační údaje objednatele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
c) identifikační údaje zhotovitele (vč. IČ, DIČ a údaje o zápisu v OR nebo jiné evidenci),
d) označení uzavřené smlouvy (číslo, datum),





e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena,
f) popis předmětu plnění,
g) datum vystavení a odeslání faktury,
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění,
i) datum splatnosti,
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH,
k) sazby DPH,
l) případné částky odpočitatelné od celkové fakturované sumy pro účely zjištění částky k proplacení (zádržné, je-li sjednáno, odpočet poskytnuté zálohy),
m) částku k proplacení,
n) jméno a podpis oprávněné osoby,
o) název a registrační číslo projektu.
Nedílnou součástí faktury (její přílohou) musí být odsouhlasený oceněný soupis provedených prací, dodávek a služeb podle odst. 5. 1. p soupisu je faktura neúplná.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.5. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli vystavenou fakturu, jestliže neobsahuje náležitosti podle odst. 3 nebo údaje v ní obsažené (vč. přílohy) jsou věcně či cenově nesprávné. Objednatel musí fakturu vrátit doporučeným dopisem s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací, a to tak, aby byla doručena zhotoviteli do data její splatnosti. Při nesplnění těchto podmínek je objednatel v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně.

5.6. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat originál této smlouvy o dílo, včetně případných dodatků, veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s realizací zakázky k řádnému provedení kontroly po dobu 10 let od uzavření smlouvy nebo její změny. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže touto povinnosti i případné poddodavatele zakázky. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění zakázky také v elektronické podobě.

5.7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujících se k realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, poskytnout osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, veškeré doklady související s realizací předmětu plnění veřejné zakázky, umožnit průběžné ověřování všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou objednatel a jím pověřené osoby, poskytovatel

podpory projektu, z něhož je zakázka hrazena a jím pověřené osoby, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. Zhotovitel má dále povinnost zajistit, aby obdobné povinnosti ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky plnili také jeho případní poddodavatelé. Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel jakožto vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

6. Majetkové sankce, smluvní pokuty

6. 1. Zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto smluvní pokuty:

6. 1. 1. Za prodlení s řádným a včasným dokončením díla 10.000,-Kč za každý i započatý den prodlení.

6. 1. 2. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých).

6. 2. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

7. Staveniště

7. 1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 5ti dnů po podpisu SoD, pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud staveniště včetně zařízení staveniště v dohodnutém termínu zhotovitel nevyklidí, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. této smlouvy.

7. 2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

7. 3. Zhotovitel si na základě podkladů (zejména projektové dokumentace), které mu předá objednatel, zajistí vytýčení podzemních vedení staveništ a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.





7. 4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7. 5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7. 6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

7. 7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby zhotoví i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka.

7. 8. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně měření odběrů.

7. 9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

7.10. Nejpozději do 10 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště včetně zařízení staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 6. 1. 2. a to až do doby úplného vyklizení staveniště.

7.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SoD odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem, zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. Zhotovitel zajistí likvidaci veškerých odpadů vzniklých v souvislosti s jeho činností, a to v souladu s platnými právními předpisy a zavazuje se respektovat provozní a bezpečnostní podmínky domova a jeho uživatelů, realizace díla bude probíhat za plného provozu domova.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní, poskytne objednatel dodatečnou přiměřenou lhůtu pro její splnění. Pokud zhotovitel tuto podmínku nesplní ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy, v důsledku čehož je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy.





8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

8.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše celkové ceny díla bez DPH dle této smlouvy po celou dobu provádění díla.
Doklad o trvání pojištění – kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě (pojistná smlouva musí pokrývat předmět plnění veřejné zakázky), nebo potvrzení pojišťovny o tom, že dodavatel má uzavřenu odpovídající pojistnou smlouvu, přičemž součástí tohoto potvrzení musí být všechny rozhodující údaje, tj. minimálně: identifikační údaje obou stran, doba platnosti pojistné smlouvy, rozhodující podmínky pojistného plnění, spoluúčast apod., je povinen zhotovitel na požádání předložit objednateli, a to nejpozději ve lhůtě 2 týdnů od žádosti objednatele.

8.12. Pokud činnosti zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.13. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

8.14. Zhotovitel je povinen zajistit vstupy do obytných domů ležících v území dotčeném stavbou tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost obyvatel těchto nemovitostí.

8.15. Objednatel bude organizovat kontrolní dny 1 x týdně za účasti technického dozoru investora, zhotovitele a projektanta a dalších zúčastněných osob.

8.16. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta.

8.17. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení a tato skutečnost musí být objednateli řádně prokázána společně s žádostí zhotovitele o změnu poddodavatele.

8.18. Jakákoliv změna jakýchkoliv dalších poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, je možná pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

9. Stavební deník

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dále v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele,
- název, sídlo, IČ objednatele,
- název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace,
- název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora,
- přehled všech provedených zkoušek jakosti,
- seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků,
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby.





9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem.
Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

10. Předání a převzetí díla

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k přejímacímu řízení také osoby

vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.

10.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SoD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a vyhl. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. Součástí dodávky jsou i revize všech zařízení předepsané platnými normami, všechny ostatní doklady, které mají vztah k předávanému dílu (např. návody k obsluze, použití, záruční listy) nebo doklady vyplývající z činnosti zhotovitele a mohou být požadovány jakýmkoliv účastníkem kolaudačního či jiného řízení stavby. Zároveň je zhotovitel povinen jako součást plnění dle této smlouvy předat protokoly zkoušek, předepsaná měření, atesty a certifikáty či jiné doklady běžné pro tento druh stavby a to v podobě, kterou určí objednatel nebo které vyplývají z podmínek stanovených správci inženýrských sítí a dotčených orgánů správy, resp. z podmínek rozhodnutí o povolení stavby a které jsou nezbytné pro uvedení dokončené stavby do provozu.

10.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a dále prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.6. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. 2. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10. 3. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do původního stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.7. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom

případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, který stanoví objednatel, minimálně však v termínu 10 dnů. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý i započatý den prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

10.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

10.9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel.

11. Záruky

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

11.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo předáno bez vad a nedodělků, počíná záruční lhůta běžet od tohoto předání.

11.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

11.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

11.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

11.4.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.

11.4.4. Odstoupení od smlouvy.

11.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

11.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, resp. o vadu bránící řádnému užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč za každý započatý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

12. Vyšší moc





12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

13. Změna smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad."
Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla" a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení." Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

13.7. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoli sankcí v případě, že mu nebude poskytnuta dotace z Integrovaného regionálního operačního programu, popř. v případě krácení dotace, je zadavatel oprávněn výběrové řízení a realizaci veřejné zakázky pozastavit, popřípadě i zrušit, popř. odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo.

13.8. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku), bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka, bylo povoleno moratorium nebo pokud je dodavatel v likvidaci.

14. Povinnosti zhotovitele

14.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně, v souladu s touto smlouvou a dle svých nejlepších vědomostí a zkušeností.

14.2. Zhotovitel je povinen vést účetnictví v souladu s předpisy ČR.

14.3. Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech pro účely administrace projektu „Podpora rozvoje regionů".

14.4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

14.5. Má-li být část díla/veřejné zakázky realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele prokázal ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledku byla uzavřena tato smlouva, určitou část kvalifikace, musí se poddodavatel

podílet na plnění veřejné zakázky v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal ve smlouvě se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze ve výjimečných případech, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím původního poddodavatele. Takovou změnu poddodavatele musí předem písemně odsouhlasit objednatel, a to po předložení a posouzení kvalifikačních dokladů nového poddodavatele. Nesplnění této povinnosti ze strany zhotovitele zakládá právo objednatele okamžitě odstoupit od této smlouvy a po objednateli požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč (slovy: Padesát tisíc korun českých), splatnou do jednoho měsíce po doručení výzvy objednatele zhotoviteli.

14.6. Pokud se týká dalších poddodavatelů uvedených v nabídce, tedy poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel neprokazoval žádnou část kvalifikace, pak také jejich změna je možná pouze z předchozím souhlasem objednatele. Objednatel však nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

15. Práva objednatele

15.1. Objednatel a osoby oprávněné k výkonu kontroly projektů, z nichž je zakázka (dílo) hrazena, si vyhrazují právo na provedení kontroly v sídle zhotovitele a umožnění ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let od ukončení realizace díla.

16. Závěrečná ustanovení

16.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

16.2. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

16.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

16.4. Tato SoD je vyhotovena v 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.

16.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SoD, včetně příloh a s celým obsahem SoD souhlasí. Současně prohlašují, že SoD nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

16.6. V případě, že objednatel nezíská dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu, popř. mu bude tato dotace z jakéhokoliv důvodu krácena, má právo jednostranně odstoupit od této SoD bez jakýchkoliv sankčních nároků zhotovitele. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti jejím uzavřením.

17.Seznam příloh

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (dle soupisu prací)

V Jihlavě dne 13.2.2018

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

.....

za zhotovitele:
Ing. Vít Weselý, COLAS CZ a.s.

V BOBRŮVCE dne 14.2.2018

.....

za objednatele:
Mgr. Slavomír Pipa, starosta

OBEC 1 BOBRŮVKA

Souhrnný rozpočet

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce**
Místo stavby :		**Bobrůvka**
Objednatel stavby :		**Obec Bobrůvka**
Zhotovitel stavby :		**COLAS CZ a.s.**

I	Projektové práce		
II	Provozní soubory		
III	Stavební soubory		1 185 382
IV	Stavební, zařízení, inventář		
V	Umělecká díla		
VI	Vedlejší náklady		
VII	Ostatní náklady		
VIII	Rezerva		
IX	Jiné investice		
X	Náklady hrazené z IP		
XI	Náklady hrazené z provozní ch prostředků		
	z toho -	inženýrská činnost zhotovitele	
		inženýrská činnost objednavatele	
		DPH	248 930

VI, VII - Vedlejší a ostatní náklady obsahují nezbytně nutné položky k řádnému provedení díla dle SoD.

	Náklady zhotovitele hlav III-VII + část XI	1 185 382
	Náklady objednavatele hlava I +VIII + část XI	
	Náklady stavby celkem	1 434 312

COLAS CZ, a.s.
provozovna Žďár nad Sázavou
Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Láz.
DIČ: CZ26177005 (1)
Tel.: 566621887, Mobil: 733780371

Stavba : **1707 Chodníky a autobusová zastávka v Bobrůvce**

Rekapitulace

objektů		Hlava	III	VI	XI	DPH 10%	DPH 21%	celkem
SO 101	Chodníky a VO - uznatelné náklady			816 667			171 500	988 167
SO 102	Přístřešek - vedlejší uznatelné náklady			184 472			38 739	223 211
SO 103	Parkoviště a oplocení - ostatní náklady			184 243			38 691	222 934
	mezisoučet			1 185 382			248 930	1 434 312
	rezerva stavby							
	Stavba celkem			1 185 382			248 930	1 434 312

SOUHRN KATOLOGŮ VÝKAZU VÝMĚR

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka Bobrůvka**
Objekt :	02	**Chodníky a VO uznatelné náklady**

Rekapitulace katalogů

KATALOG	001	ZEMNÍ PRÁCE	59 311,24
KATALOG	006	DEMOLICE OBJEKTU	23 800,95
KATALOG	221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ	461 214,02
KATALOG	271	VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.	37 298,53
		VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	235 042,00

	Základní cena objektu		**816 667**	**Kč**
01	Zařízení staveniště			
02	Provozní vlivy - malý rozsah prací			
03	Rozpočtová rezerva			
04	Kompletační činnost			
05	Inženýrská činnost			
	Celková cena objektu bez DPH		**816 667**	**Kč**
06	D P H	816 667	171 500	
07	D P H			
	Celková cena objektu včetně DPH		**988 167**	**Kč**

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka Bobrůvka**
Objekt :	02	**Chodníky a VO uznatelné náklady**

	POLOZKA		TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
KATALOG	**001**		**ZEMNÍ PRÁCE**						
ODDÍL		11000	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE						
1/P	112	201204	ODFRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ D 120CM V 35CM	KUS	2,000	1 888,00	3 776,00 Kč		
				SOUČET ODDÍL			3 776,00 Kč		
ODDÍL		12000	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY						
2/P	122	201101	ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3	M3	81,729	131,00	10 706,50 Kč		
3/A	221	561010	DEMONTÁŽ DEŠŤOVÉ VPUSTI S ODKOPÁNÍM	KPL	2,000	2 792,00	5 584,00 Kč		
				SOUČET ODDÍL			16 290,50 Kč		
ODDÍL		13000	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY						
4/P	132	301101	HLB RÝH 60CM TŘ. 4 100M3	M3	2,800	261,00	730,80 Kč		
5/A	132	501195	ODKOPÁNÍ KABELU RUČNĚ	M3	4,800	2 094,00	10 051,20 Kč		
6/A	212	200010	DĚLENÁ CHRÁNIČKA AROT D110/5 - VČ.POLOŽENÍ	M	15,000	211,00	3 165,00 Kč	0,001	0,015
				SOUČET ODDÍL			13 947,00 Kč		
ODDÍL		16000	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
7/P	162	501102	VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 3000M 1-4	M3	83,304	51,00	4 248,50 Kč		
				SOUČET ODDÍL			4 248,50 Kč		
ODDÍL		17000	KONSTRUKCE ZE ZEMIN						
8/P	174	101103	ZÁSYP ZHUTNĚNÝ ZÁŘEZŮ	M3	6,025	64,00	385,60 Kč		
9/P	171	201201	ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	83,304	17,00	1 416,17 Kč		
10/P	171	201211	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	T	83,304	142,00	11 829,17 Kč		
				SOUČET ODDÍL			13 630,94 Kč		
ODDÍL		18000	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU						
11/P	181	101102	ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TŘ 4 +ZHUTNĚNÍ	M2	309,096	24,00	7 418,30 Kč		
				SOUČET ODDÍL			7 418,30 Kč		

	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
			SOUČET KATALOG	**001**		**59 311,24 Kč**		
KATALOG	**006**	**DEMOLICE OBJEKTU**						
ODDÍL	97000	PRORÁŽ.OTVORŮ A OSTAT.BOUR.PR.						
12/P	979 083117	VODOR PŘEMÍST SUTI SKLÁDKA 6000M	T	9,336	58,00	541,49 Kč		
13/P	979 083191	PŘÍPL ZKD ZAPOČATÝCH 1000M >6000	T	37,344	9,00	336,10 Kč		
14/P	979 098231	SKLÁDKOVNÉ SMĚSNÝ ODPAD	T	9,336	426,00	3 977,14 Kč		
			SOUČET ODDÍL			4 854,72 Kč		
ODDÍL	98000	DEMOLICE						
15/P	981 011112	DEMOLICE ROZEBR DŘEVĚNÉHO OBJEKTU ČEKÁRNY	M3	42,056	450,50	18 946,23 Kč		
			SOUČET ODDÍL			18 946,23 Kč		
			SOUČET KATALOG	**006**		**23 800,95 Kč**		
KATALOG	**221**	**KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ**						
ODDÍL	56000	PODKLAD.VRSTVY POZEM.KOMUNIK.						
16/Z	564 851111	PODKLAD DRC KAMENIVO 16/32MM ZHUT TL 150MM	M2	288,420	165,00	47 589,30 Kč	0,280	80,758
17/Z	564 811111	PODKLAD DRC KAMEN 8/16 MM ZHUT TL 50MM	M2	288,420	56,00	16 151,52 Kč	0,098	28,265
			SOUČET ODDÍL			63 740,82 Kč		
ODDÍL	59000	KRYTY POZEM.KOMUNIK.DLÁŽDĚNÝCH						
18/P	596 211122	KLAD ZÁMK DL TL60 SKB -300M2 CHOD	M2	290,200	295,00	85 609,00 Kč	0,084	24,377
19/M	592 450580	DLAZ ZAM HBB 24X12X6 PRIRODNI	M2	275,175	260,00	71 545,50 Kč	0,140	38,525
20/M	592 450490	DLAZ ZAM HBB 24X12X6 SLEPECKÁ	M2	17,750	558,00	9 904,50 Kč	0,140	2,485
			SOUČET ODDÍL			167 059,00 Kč		
ODDÍL	91000	DOKON.KONSTR.A PRÁCE POZ.KOM.						
21/P	917 461111	OSAZ CHODN OBRUB STOJ VLB 15/25 S OPĚR B C25	M	168,500	330,00	55 605,00 Kč	0,141	23,759
22/P	917 862111	OSAZ CHODN OBRUB VLB 10/25 STOJ OPĚRA B C25	M	66,850	316,00	21 124,60 Kč		
23/P	918 101111	LOŽE POD DLAŽ OBRUB KRAJ BETON	M3	10,627	2 096,00	22 274,19 Kč		
24/M	592 174100	OBRUBNIK CHOD ABO 14-10 100X10X25 VIB.LIS.	KUS	69,539	112,00	7 788,37 Kč	0,058	4,033
25/M	592 174650	OBRUBNIK ABO 2-15 100X15X25 VIB.LIS.	KUS	174,225	119,00	20 732,78 Kč	0,082	14,286

	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
26/P	915 131111	PLOŠNÉ ZNAČENÍ BÍLÁ BARVA -PŘECHOD PRO CHODCE	M2	9,680	397,00	3 842,96 Kč	0,001	0,010
27/P	915 131115	PLOŠNÉ ZNAČENÍ ŽLUTÁ BARVA -ZASTÁVKA BUS	M2	6,500	698,00	4 537,00 Kč	0,001	0,007
28/A	221 001510	DOPR. ZN. A11 VČ.MONTÁŽE	KUS	2,000	2 094,00	4 188,00 Kč	0,005	0,010
29/A	221 001520	DOPR. ZN. IP06 VČ.MONTÁŽE	KUS	2,000	2 094,00	4 188,00 Kč	0,005	0,010
			SOUČET ODDÍL			144 280,90 Kč		
ODDÍL	99000	PŘESUN HMOT						
30/P	998 223011	PŘESUN POZEM KOMUNIKACE KRYT DLAŽBA	T	216,616	7,00	1 516,31 Kč		
			SOUČET ODDÍL			1 516,31 Kč		
ODDÍL	11000	PŘÍPRAVNÉ A PŘIDRUŽENÉ PRÁCE						
31/P	113 106121	ROZEBR DLAŽEB PRO PĚŠÍ B DLAŽDICE	M2	88,920	39,00	3 467,88 Kč		
32/P	113 107123	ODSTRAŇ PODKLAD -50M2 KAM DRC 30CM	M2	34,863	274,00	9 552,46 Kč		
33/P	113 107142	ODSTRAŇ ASFALTOBOTONU -50M2 10CM	M2	34,890	180,00	6 280,20 Kč		
34/P	113 201111	VYTRHÁNÍ OBRUB CHODNÍK	M	50,000	77,00	3 850,00 Kč		
35/P	113 107131	ODSTRAŇ BETON NÁJEZDU TL 12CM -50M2	M2	3,900	717,00	2 796,30 Kč		
			SOUČET ODDÍL			25 946,84 Kč		
ODDÍL	96000	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ						
36/A	966 072630	DEMPNT.PLOTOVÉ PREFA PODEZDÍVKY	M	5,000	1 396,00	6 980,00 Kč		
37/A	966 072650	ÚPRAVA PO ODBOURÁNÍ PLOT.POLE A PODEZDÍVKY	KPL	1,000	13 961,00	13 961,00 Kč		
38/P	966 073812	ROZEBR VRAT K OPLOCENÍ -10M2	KUS	1,000	2 792,00	2 792,00 Kč		
39/P	966 072811	ROZEBR RÁM PLOT OC SLOUPEK V -2M VČ.PATEK	M	5,200	262,00	1 362,40 Kč		
40/P	966 072811	ROZEBR RÁM PLOTU S OC SLOUPEK V 1.2M	M	12,000	210,00	2 520,00 Kč		
41/P	962 022391	BOUR ZDIVA NZÁKL KAM MV MVC	M3	4,445	843,00	3 747,14 Kč		
42/P	963 015111	ODSTRANĚNÍ BET. KRYCÍ DESKY TL.8CM	M2	6,985	350,00	2 444,75 Kč		
			SOUČET ODDÍL			33 807,29 Kč		
ODDÍL	97000	PRORÁŽ.OTVORŮ A OSTAT.BOUR.PR.						
43/P	979 084214	VODOR DOPRAVA VYBOUR HMOT SUCHO 2KM	T	65,666	61,00	4 005,63 Kč		
44/P	979 099115	SKLÁDKOVNÉ BETON	T	34,293	426,00	14 608,82 Kč		

	POLOZKA	TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
45/P	979 099145	SKLÁDKOVNÉ ASFALTOVÉ POVRCHY	T	6,315	426,00	2 690,19 Kč		
46/P	979 099155	SKLÁDKOVNÉ KAMENIVO	T	25,058	142,00	3 558,24 Kč		
			SOUČET ODDÍL			24 862,87 Kč		
			SOUČET KATALOG	**221**		**461 214,02 Kč**		
KATALOG	**271**	**VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.**						
ODDÍL	89000	ZAŘ.OST.KON.NA TRUB,ARMATURY						
47/A	271 010044	DOD A MONT ULIČNÍ VPUSTI VČ. MŘÍŽE A KOŠE	KPL	4,000	9 074,00	36 296,00 Kč	0,600	2,400
48/A	271 010070	PŘÍPLATEK ZA PRODLOUŽENÍ ULIČNÍ VPUSTI	M	0,700	1 396,00	977,20 Kč		
			SOUČET ODDÍL			37 273,20 Kč		
ODDÍL	99000	PŘESUN HMOT						
49/P	998 271301	PŘESUN KANALIZACE MONOL OTEVŘ VÝKOP	T	3,618	7,00	25,33 Kč		
			SOUČET ODDÍL			25,33 Kč		
			SOUČET KATALOG	**271**		**37 298,53 Kč**		
			SOUČET OBJEKT			**581 624,74 Kč**		

REKAPITULACE STAVBY

Číslo: 14/2014
Stavba: **Úpravy a doplnění veřejného osvětlení v Bobrůvce**

KSO:
Místo: Bobrůvka

CC-CZ:
Datum: 03.05.2015

Zadavatel:
Obec Bobrůvka
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Jiří Ostatnický
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**235 042,00**
DPH základní	21,00%	ze	235 042,00	49 358,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	**284 400,90**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Část: 14/2014

Stavba: **Úpravy a doplnění veřejného osvětlení v Bobrůvce**

Místo: **Bobrůvka** Datum: 03.05.2015

Zadavatel: Obec Bobrůvka Projektant: Jiří Ostatnický

Uchazeč: COLAS CZ a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**235 042,00**	**284 400,90**	
14/2014	**Úpravy a doplnění veřejného osvětlení v Bobrůvce**	235 042,00	284 400,90	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: **Úpravy a doplnění veřejného osvětlení v Bobrůvce**

KSO:
Místo: Bobrůvka
CC-CZ:
Datum: 03.05.2015

Zadavatel:
Obec Bobrůvka
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
COLAS CZ a.s.
IČ: 261770005
DIČ: CZ26177005

Projektant:
Jiří Ostatnický
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Materiál				109 348,00
Montáž				125 694,00
Cena bez DPH				**235 042,00**
DPH základní	21,00%	ze	235 042,00	49 358,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	**CZK**	**284 400,82**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úpravy a doplnění veřejného osvětlení v Bobrůvce

Místo: Bobrůvka
Datum: 03.05.2015

Zadavatel: Obec Bobrůvka
Uchazeč: COLAS CZ a.s.
Projektant: Jiří Ostatnický

Kód dílu - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**109 348,00**	**125 694,00**	**235 042,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 068,00	47 664,00	50 732,00
1 - Zemní práce	3 068,00	47 664,00	50 732,00
PSV - Práce a dodávky PSV	106 040,00	52 110,00	158 150,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revi	0,00	9 840,00	9 840,00
741 - Elektromontáže - vzdušné veder	2 976,00	1 968,00	4 944,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systé	2 104,00	888,00	2 992,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	6 235,00	9 066,00	15 301,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodiči	7 415,00	7 500,00	14 915,00
745 - Elektromontáže - rozvody vodiči	1 180,00	1 440,00	2 620,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vc	816,00	2 544,00	3 360,00
748 - Elektromontáže - osvětlovací za	85 314,00	18 864,00	104 178,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	240,00	25 920,00	26 160,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a proj	240,00	25 920,00	26 160,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Úpravy a doplnění veřejného osvětlení v Bobrůvce

Místo: Bobrůvka
Datum: 03.05.2015

Zadavatel: Obec Bobrůvka
Uchazeč: COLAS CZ a.s.
Projektant: Jiří Ostatnický

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

235 042,00

HSV - Práce a dodávky HSV

50 732,00

1 - Zemní práce

50 732,00

5	K	121112111	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	3,000		720,00	2 160,00	CS ÚRS 2013 02
			Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé skládky nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy do 150 mm						
7	K	131203102	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	10,000		576,00	5 760,00	CS ÚRS 2013 02
			Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných						
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,000		672,00	11 424,00	CS ÚRS 2013 02
			Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3						
3	K	141720012	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 63 mm v hornině tř 3 a 4	m	10,000		780,00	7 800,00	CS ÚRS 2013 02
			Neřízený zemní protlak v hornině tř. 3 a 4 vnějšího průměru protlaku přes 50 do 63 mm						
4	M	286110050	*trubky pevné plastové pro rozvod teplé a studené vody l = 5 m DN 32 40x4,5 mm*	m	10,000	68,00		680,00	CS ÚRS 2013 02
			trubky z polyvinylchloridu trouby a tvarovky pro rozvod teplé a studené vody FRIATHERM starr PVC-C trubky pevné, l = 5 m DN 32 40x4,5 mm						
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	27,000		312,00	8 424,00	CS ÚRS 2013 02
			Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách						
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	56,000		84,00	4 704,00	CS ÚRS 2013 02
			Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm						
10	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	56,000		132,00	7 392,00	CS ÚRS 2013 02
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním						
59	M	999000000.1	*ostatní drobný a pomocný materiál*	sada	1,000	420,00		420,00	CS ÚRS 2013 02
			ostatní pomocný a drobný materiál						
62	M	581565620	*písek podsypový pro kabely*	m3	4,000	492,00		1 968,00	CS ÚRS 2013 02
			křemičité písky písek CEMIX podsypový písek spárování zámkové dlažby písek P 1 mm balí 40 kg						

PSV - Práce a dodávky PSV

158 150,00

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

9 840,00

53	K	740991200	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč	kus	1,000		9 840,00	9 840,00	CS ÚRS 2013 02
			Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč						

741 - Elektromontáže - vzdušné vedení

4 944,00

51	K	741551110	Montáž spojů pro vedení nn - proudový spojka lisovaná do 50 mm2	kus	2,000		984,00	1 968,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž spojů pro vedení nn proudových spojkou lisovanou do 50 mm2						
52	M	999000033	*svorka na venkovní vedení*	ks	2,000	1 488,00		2 976,00	vlastní
			ostatní materiál						

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

2 992,00

45	K	742111100	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	1,000		888,00	888,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg						
46	M	999000015	*skříň SP 100 na betonový sloup (včetně držáku)*	ks	1,000	1 872,00		1 872,00	vlastní
			ostatní materiál						
47	M	999000000	*pojistka nožová 6 A*	ks	2,000	116,00		232,00	CS ÚRS 2013 02
			ostatní materiál						

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

15 301,00

57	K	743131112	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 32 mm uložená pevně	m	55,000		54,00	2 970,00	CS ÚRS 2013 02

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových tuhých, uložených pevně, vnitřního D do 32 mm						
58	M	345713500	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040*	*m*	*55,000*	*38,00*		2 090,00	CS ÚRS 2013 02
			materiál úložný elektroinstalační trubky elektroinstalační ohebné, KOPOFLEX, dvouplášťové HDPE+LDPE svitek 50 m se zatahovacím drátem a spojkou ČSN EN 50086-2-4 KF 09040 40 mm *Poznámka k položce:* *EAN 8595057698147*						
48	K	743133115	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN 32 mm uložená pevně	m	3,000		144,00	432,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž trubek ochranných s nasunutím nebo našroubováním do krabic ocelových závitových, uložených pevně, DN 32 mm						
50	M	999000030	*stahovací pásek nerezový na betonový stožár*	*m*	*5,000*	*98,00*		490,00	vlastní
			ostatní materiál						
49	M	999000020	*pancéřová trubka, zinkovaná, pr. 32*	*ks*	*3,000*	*233,00*		699,00	vlastní
			ostatní materiál						
38	K	743612121	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě	m	80,000		60,00	4 800,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů vodičů FeZn drátu nebo lana D do 10 mm v městské zástavbě						
39	M	354410730	*drát průměr 10 mm FeZn*	*m*	*80,000*	*24,00*		1 920,00	CS ÚRS 2013 02
			součástí pro hromosvody a uzemňování vodiče svodů dráty FeZn drát průměr 10 mm FeZn 1 kg=1,61m *Poznámka k položce:* *Hmotnost: 0,62 kg/m*						
40	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	12,000		72,00	864,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03						
41	M	999000013	*spojka pro zemnicí drát*	*ks*	*12,000*	*78,00*		936,00	vlastní
			ostatní materiál						
42	M	999000014	*lisovací kabelové oko na FeZn pr. 10 mm, M10*	*ks*	*4,000*	*25,00*		100,00	vlastní
			ostatní materiál						
			744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných					14 915,00	
33	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	85,000		60,00	5 100,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2						
34	M	341110420	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2*	*m*	*85,000*	*59,00*		5 015,00	CS ÚRS 2013 02
			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP RK-134701 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 4 0,118 30,39						
43	K	744431100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uložený volně	m	40,000		60,00	2 400,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených volně sk. 1 - CYKY, NYM, NYY, YSLY, počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2, 3x1,5 až 6 mm2, 4x1,5 až 4 mm2, 5x1,5 až 2,5 mm2, 7x1,5 až 2,5 mm2						
44	M	341110300	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*40,000*	*60,00*		2 400,00	CS ÚRS 2013 02
			kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY TP RK-134701 průřez Cu číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 3 x 1,5 0,044 11,25						
			745 - Elektromontáže - rozvody vodičů hliníkových					2 620,00	
31	K	745431120	Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uložený volně	m	20,000		72,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž kabelů hliníkových do 1 kV bez ukončení uložených volně sk. 1 - AMCMK, AYKY, MAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, počtu a průřezu žil 2x25 mm2, 3x16 mm2, 4x10 až 16 mm2, 5x10 mm2, 7x6 mm2						
32	M	341123160	*kabel silový s Al jádrem AYKY 4x16 mm2*	*m*	*20,000*	*59,00*		1 180,00	CS ÚRS 2013 02
			kabely silové s hliníkovým jádrem pro jmenovité napětí 750 V s PVC izolací a PVC pláštěm AYKY, TP PRAKAB 01/03 průřez Al číslo bázová cena mm2 kg/m Kč/m 4 x 16 0,192 46,21						
			746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče					3 360,00	
60	K	746212120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 na svorkovnici	kus	18,000		48,00	864,00	CS ÚRS 2013 02
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 4 mm2						
61	K	746212150	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici	kus	12,000		60,00	720,00	CS ÚRS 2013 02
			Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu, průřezu žíly do 16 mm2						
35	K	746511321	Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní páskovou do 1 kV SVpe do 3x50, 4x35 mm2	kus	2,000		480,00	960,00	CS ÚRS 2013 02
			Propojení kabelu nebo vodiču spojkou do 1 kV venkovní páskovou, typ SVpe 1 až 5 kabelu celoplastových, počtu a průřezu žil do 3x50 mm2, do 4x35 mm2						
36	M	999000009	*samosmrštitelná kabelová spojka včetně spojovačů na kabel AYKY 4x16*	*ks*	*2,000*	*408,00*		816,00	vlastní
			ostatní materiál						
			748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla					104 178,00	
27	K	748132300	Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	3,000		540,00	1 620,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník						
29	M	999000007	*svítidlo W786R DA 50EE*	*ks*	*2,000*	*17 040,00*		34 080,00	vlastní

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			ostatní materiál						
			Poznámka k položce: *LED svítidlo pro venkovní osvětlení, lze dodat svítidlo obdobného charakteru jiné značky, které bude splňovat min. stejné parametry jako uváděné*						
30	M	999000008	*svítidlo W822 DA 30EE*	*ks*	*1,000*	*14 520,00*		14 520,00	vlastní
			ostatní materiál						
			Poznámka k položce: *LED svítidlo pro venkovní osvětlení, sklon 15°, lze dodat svítidla obdobného charakteru jiné značky, které bude splňovat min. stejné parametry jako*						
12	K	748132300-D	Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na výložník	kus	1,000		420,00	420,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník						
15	K	748711200	Montáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	4,000		1 044,00	4 176,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových						
16	M	316740630	*stožár osvětlovací K 4 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový*	*kus*	*1,000*	*2 640,00*		2 640,00	CS ÚRS 2013 02
			stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 4 - 133/89/60 - sadový						
17	M	316740670	*stožár osvětlovací K 6 - 133/89/60 žárově zinkovaný - sadový*	*kus*	*2,000*	*4 344,00*		8 688,00	CS ÚRS 2013 02
			stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 6 - 133/89/60 - sadový						
18	M	316740690	*stožár osvětlovací K 8 - 133/89/60 žárově zinkovaný - uliční*	*kus*	*1,000*	*5 412,00*		5 412,00	CS ÚRS 2013 02
			stožáry osvětlovací silniční typ K bezpaticový žárově zinkovaný typ K K 8 - 133/89/60 - uliční						
19	M	999000001	*SK1 - 500, výložník*	*ks*	*2,000*	*1 016,00*		2 032,00	vlastní
			ostatní materiál						
20	M	999000002	*SK1 - 1000, výložník*	*Kč*	*2,000*	*1 512,00*		3 024,00	vlastní
			ostatní materiál						
13	K	748711200-D	Demontáž stožár osvětlení parkový ocelový	kus	1,000	1 008,00		1 008,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací parkových ocelových						
26	K	748721110	Montáž výložník osvětlení jednoramenný nástěnný do 35 kg	kus	4,000		384,00	1 536,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg						
55	K	748739100	Montáž patice stožáru osvětlení ostatní betonová	kus	4,000		504,00	2 016,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž patic stožárů osvětlení ostatních betonových						
56	M	999100502	*Betonová patice*	*ks*	*4,000*	*2 760,00*		11 040,00	vlastní
			Betonový základ pro kotvení stožáru podle výkresu PD č. D.1.5.18						
21	K	748741000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh	kus	2,000		336,00	672,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh						
22	K	748742000	Montáž elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	kus	2,000		420,00	840,00	CS ÚRS 2013 02
			Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy						
23	M	999000003	*SV 6.16.4 - stožárová svorkovnice*	*ks*	*1,000*	*574,00*		574,00	vlastní
			ostatní materiál						
24	M	999000004	*SV 6.6.5 - stožárová svorkovnice*	*ks*	*3,000*	*568,00*		1 704,00	vlastní
			ostatní materiál						
25	M	999000005	*OMP 133 - ochranná manžeta na stožár*	*ks*	*4,000*	*148,00*		592,00	vlastní
			ostatní materiál						
14	K	748742000-D	Demontáž elektrovýzbroj stožáru 2 okruhy	kus	1,000		384,00	384,00	CS ÚRS 2013 02
			Demontáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy						
54	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 10 m včetně obsluhy	hod	8,000		900,00	7 200,00	CS ÚRS 2013 02
			Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m						

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 160,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

26 160,00

1	K	011002000	Průzkumné práce - vytyčení podzemních vedení	m	80,000		324,00	25 920,00	CS ÚRS 2013 02
			Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce průzkumné práce						
37	M	999000011	*výstražná folie - červená*	*m*	*60,000*	*4,00*		240,00	vlastní
			ostatní materiál						

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUHRN KATOLOGŮ VÝKAZU VÝMĚR

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka Bobrůvka**
Objekt :	07	**Autobusová zastávka -vedl.uzn. náklady**

Rekapitulace katalogů

KATALOG	001	ZEMNÍ PRÁCE	6 474,04
KATALOG	011	BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE	24 622,20
KATALOG	271	VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.	17 733,54
KATALOG	712	POVLAKOVÉ KRYTINY	13 406,02
KATALOG	762	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ	86 325,05
KATALOG	764	KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ	12 143,58
KATALOG	783	NÁTĚRY	23 767,67

	Základní cena objektu			**184 472 Kč**
01	Zařízení staveniště			
02	Provozní vlivy - malý rozsah prací			
03	Rozpočtová rezerva			
04	Kompletační činnost			
05	Inženýrská činnost			
	Celková cena objektu bez DPH			**184 472 Kč**
06	D P H		184 472	38 739
07	D P H			
	Celková cena objektu včetně DPH			**223 211 Kč**

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka Bobrůvka**
Objekt :	07	**Autobusová zastávka -vedl.uzn. náklady**

	POLOZKA		TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
KATALOG	**001**		**ZEMNÍ PRÁCE**						
ODDÍL		12000	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY						
1/P	122	201101	ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3	M3	1,659	115,00	190,79 Kč		
				SOUČET ODDÍL			190,79 Kč		
ODDÍL		13000	HLOUBENÉ VYKOPÁVKY						
2/P	132	301101	HLB RÝH 60CM TŘ. 4 100M3	M3	13,841	230,00	3 183,43 Kč		
				SOUČET ODDÍL			3 183,43 Kč		
ODDÍL		16000	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
3/P	162	501102	VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 3000M 1-4	M3	15,500	45,00	697,50 Kč		
				SOUČET ODDÍL			697,50 Kč		
ODDÍL		17000	KONSTRUKCE ZE ZEMIN						
4/P	171	201201	ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	15,500	15,00	232,50 Kč		
5/P	171	201211	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	T	15,500	125,00	1 937,50 Kč		
				SOUČET ODDÍL			2 170,00 Kč		
ODDÍL		18000	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU						
6/P	181	101102	ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TŘ 4 +ZHUTNĚNÍ	M2	11,063	21,00	232,32 Kč		
				SOUČET ODDÍL			232,32 Kč		
				SOUČET KATALOG	**001**		**6 474,04 Kč**		
KATALOG	**011**		**BĚŽNÉ STAVEBNÍ PRÁCE**						
ODDÍL		27000	ZÁKLADY						
7/P	274	313511	ZÁKLADOVÝ PÁS BETON C12/15	M3	3,786	3 065,00	11 604,09 Kč	2,256	8,541
8/P	274	351215	ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	1,198	785,00	940,43 Kč	0,001	0,001
9/P	274	351216	ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ	M2	1,198	82,00	98,24 Kč		
				SOUČET ODDÍL			12 642,76 Kč		

POLOZKA			TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
ODDÍL		31000	ZDI PODPĚRNÉ A VOLNÉ						
10/P	311	113222	ZEĎ NOSNÁ 20 ŠTÍP TVÁRNICE BAREVNÉ	M2	4,645	2 480,00	11 519,60 Kč	0,463	2,151
				SOUČET ODDÍL			11 519,60 Kč		
ODDÍL		99000	PŘESUN HMOT						
11/P	998	011001	PŘESUN BUDOVA ZDĚNÁ	T	10,694	43,00	459,84 Kč		
				SOUČET ODDÍL			459,84 Kč		
KATALOG		**271**	**VEDENÍ TRUBNÍ DÁLK.A PŘÍPOJ.**	**SOUČET KATALOG**	**011**		**24 622,20 Kč**		
ODDÍL		45000	PODKLADNÍ A VEDLEJŠÍ KONSTRUK.						
12/P	451	573111	LOŽE VÝKOPU ZE ŠTĚRKOPÍSKU	M3	1,628	744,00	1 211,23 Kč	1,891	3,079
13/A	271	010035	OBSYP POTRUBÍ PÍSKEM SE ZHUTNĚNÍM	M3	4,233	884,00	3 741,97 Kč	1,600	6,773
14/P	998	274101	PŘESUN POTRUBÍ BETON OTEVŘ VÝKOP	T	9,851	37,00	364,49 Kč		
				SOUČET ODDÍL			5 317,69 Kč		
ODDÍL		87000	POTRUBÍ Z PLASTICKÝCH HMOT						
15/P	871	315221	POTR. QUANTUM SN16 DN150	M	35,000	203,00	7 105,00 Kč	0,003	0,105
16/P	871	355211	POTR.PVC DN200	M	3,500	614,00	2 149,00 Kč	0,004	0,014
17/P	721	290123	ZKOUŠKA TĚS KANAL KOUŘEM -DN 300	M	38,500	82,00	3 157,00 Kč		
18/P	998	276101	PŘESUN POTRUBÍ PLAST OTEVŘ VÝKOP	T	0,131	37,00	4,85 Kč		
				SOUČET ODDÍL			12 415,85 Kč		
KATALOG		**712**	**POVLAKOVÉ KRYTINY**	**SOUČET KATALOG**	**271**		**17 733,54 Kč**		
ČÁST		A01	POVLAKOVÉ KRYTINY - MONTÁŽ						
19/P	712	391587	IZOL STŘECH PŘIBITÍ PÁSŮ HŘEBÍKY	M2	22,158	47,00	1 041,43 Kč		
20/P	712	451112	MTŽ ASF ŠINDEL JEDN -30° LEPENÍ	M2	22,158	110,00	2 437,38 Kč		
21/M	628	220410	ŠINDEL BOBROVKA LUX ČERVENÁ	M2	23,266	241,00	5 607,11 Kč	0,005	0,116
22/M	628	331590	PAS TEZ ASF SKLOBIT G 200 S 40	M2	23,266	180,00	4 187,88 Kč	0,005	0,116
23/P	998	712101	PŘESUN T POVL KRYTINA OBJEKT V -6M	T	0,215	615,00	132,23 Kč		

POLOZKA			TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
				SOUČET ČÁST			13 406,02 Kč		
				SOUČET KATALOG	**712**		**13 406,02 Kč**		
KATALOG	**762**		**KONSTRUKCE TESAŘSKÉ**						
ČÁST		A01	KONSTRUKCE TESAŘSKÉ						
24/P	762	085103	MTŽ KOTEVNÍ PATKY NA SLOUPEK A DO BETONU	KUS	9,000	136,00	1 224,00 Kč	0,003	0,027
25/P	762	085112	MTŽ SVORNÍK DL -30CM	KUS	5,000	32,00	160,00 Kč		
26/G	767	002043	SVORNÍK D16MM DL.320MM VČ. PODL.A MATKY Ž.ZN.	KUS	5,000	52,00	260,00 Kč	0,001	0,005
27/G	767	001002	KOTVÍCÍ PATKA ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ	KUS	9,000	615,00	5 535,00 Kč	0,001	0,009
28/P	762	332511	MTŽ KROV HOBL L -50M -120CM2	M	19,540	293,00	5 725,22 Kč	0,001	0,020
29/P	762	332512	MTŽ KROV HOBL L -50M -224CM2	M	36,900	160,00	5 904,00 Kč	0,001	0,037
30/P	762	332513	MTŽ KROV HOBL L -50M -288CM2	M	24,320	344,00	8 366,08 Kč	0,001	0,024
31/P	762	341210	MTŽ BEDNĚNÍ ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ SRAZ	M2	22,158	105,00	2 326,59 Kč		
32/M	605	151210	REZIVO JEHL.PRKNA BOK I-II -6M	M3	1,197	4 526,00	5 417,62 Kč	0,550	0,658
33/M	605	121110	REZIVO JEHL.HRANOL DL2-3,5M I-II	M3	2,027	4 000,00	8 108,00 Kč	0,550	1,115
34/P	762	081251	HOBLOVÁNÍ DÍLNA 4STR HRANOLY-120CM2	M	274,220	23,00	6 307,06 Kč		
35/P	762	081253	HOBLOVÁNÍ DÍLNA 4STR HRANOLY-288CM2	M	5,009	30,00	150,27 Kč		
36/P	762	081152	HOBLOVÁNÍ DÍLNA 1STR HRANOLY-224CM2	M	13,800	39,00	538,20 Kč		
37/P	762	081153	HOBLOVÁNÍ DÍLNA 1STR HRANOLY-288CM2	M	55,050	44,00	2 422,20 Kč		
38/P	762	112110	MTŽ STĚN NA HLADKO ŘEZIVO HRAN -120	M	23,400	88,00	2 059,20 Kč		
39/P	762	112120	MTŽ STĚN NA HLADKO ŘEZIVO HRAN -224	M	7,800	96,00	748,80 Kč		
40/P	762	132136	MTŽ BED STĚN PRKNA HOBL PŘEKLÁDANÉ-RASTR	M2	22,317	60,00	1 339,02 Kč		
41/P	762	195000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY MTŽ STĚN - KADM.VRUTY	M3	1,026	384,00	393,98 Kč	0,013	0,013
42/P	762	395000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY KROV A STŘECHA	M3	2,079	1 011,00	2 101,87 Kč	0,024	0,050
43/P	762	431225	MTŽ OBLOŽENÍ PALUBKY P+D	M2	42,858	96,00	4 114,37 Kč		
44/P	762	495000	SPOJ PROSTŘEDKY OBLOŽENÍ STROP/STĚN	M2	42,858	34,00	1 457,17 Kč		
45/M	611	911550	PALUBKY OBKL SM KLASIK 19X116 A/B	M2	45,001	253,00	11 385,25 Kč	0,009	0,405
46/P	762	712110	MTŽ KCE VÁZANÉ HRANĚNÉ -3M -120CM2	M	44,510	130,00	5 786,30 Kč	0,003	0,134

	POLOZKA		TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
47/P	762	795000	SPOJ PROSTŘEDKY MTŽ KCE PROSTOROVÉ	M3	0,157	844,00	132,51 Kč	0,024	0,004
48/A	762	001160	DVOUKOMOROVÝ ČIRÝ POLYKARBONÁT	M2	3,773	750,00	2 829,75 Kč	0,001	0,004
49/P	998	762102	PŘESUN T TESAŘSKÉ KCE OBJEKT V -12M	T	2,492	615,00	1 532,58 Kč		
				SOUČET ČÁST			86 325,05 Kč		
KATALOG	**764**		**KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ**	**SOUČET KATALOG**		**762**	**86 325,05 Kč**		
ČÁST		A06	ZŘÍZ.KLEMPÍŘ.KONSTR.Z POVLAK.PLECH						
50/P	764	171431	LINDAB TABULE ZÁVĚTRNÁ LIŠTA RŠ 250	M	12,920	137,00	1 770,04 Kč	0,003	0,039
51/P	764	711112	LINDAB OPLECHOVÁNÍ PARAPETU RŠ 160	M	3,430	134,00	459,62 Kč	0,001	0,003
52/P	764	751111	LINDAB TROURY ODPAD ROVNÉ SROR D 87	M	4,600	758,00	3 486,80 Kč	0,001	0,005
53/P	764	751131	LINDAB KOLENO TROURY ODPAD D 87	KUS	4,000	369,00	1 476,00 Kč		
54/P	764	751141	LINDAB VÝTOKOVÉ KOLENO ODPAD D 87	KUS	2,000	369,00	738,00 Kč		
55/K	764	761121	LINDAB ŽLAB PODOKAP R 100+HÁK KFL	M	6,860	492,00	3 375,12 Kč	0,001	0,007
56/P	764	761171	LINDAB ČELO ŽLABU 100MM	KUS	2,000	50,00	100,00 Kč		
57/P	764	761231	LINDAB KOTLÍK SOK PÚLKR ŽLAB 100MM	KUS	2,000	369,00	738,00 Kč		
				SOUČET ČÁST			12 143,58 Kč		
KATALOG	**783**		**NÁTĚRY**	**SOUČET KATALOG**		**764**	**12 143,58 Kč**		
ČÁST		A01	NÁTĚRY						
58/P	783	726100	NÁTĚR SYNTET TESAŘ KCE 1X LAZUR LAK	M2	112,643	86,00	9 687,30 Kč		
59/P	783	726300	NÁTĚR SYNTET TESAŘ KCE 3X LAZUR LAK	M2	112,643	125,00	14 080,38 Kč		
				SOUČET ČÁST			23 767,67 Kč		
				SOUČET KATALOG		**783**	**23 767,67 Kč**		
				SOUČET OBJEKT			**184 472,09 Kč**		

SOUHRN KATOLOGŮ VÝKAZU VÝMĚR

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka Bobrůvka**
Objekt :	04	**Ostatní práce - neuznatelné náklady**

Rekapitulace katalogů

KATALOG	001	ZEMNÍ PRÁCE	21 746,61
KATALOG	221	KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ	162 496,46

	Základní cena objektu		**184 243**	**Kč**
01	Zařízení staveniště			
02	Provozní vlivy - malý rozsah prací			
03	Rozpočtová rezerva			
04	Kompletační činnost			
05	Inženýrská činnost			
	Celková cena objektu bez DPH		**184 243**	**Kč**
06	D P H	184 243	38 691	
07	D P H			
	Celková cena objektu včetně DPH		**222 934**	**Kč**

Stavba :	1707	**Chodníky a autobusová zastávka Bobrůvka**
Objekt :	04	**Ostatní práce - neuznatelné náklady**

POLOZKA			TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
KATALOG		**001**	**ZEMNÍ PRÁCE**						
ODDÍL		12000	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY						
1/P	122	201101	ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3	M3	55,161	115,00	6 343,52 Kč		
				SOUČET ODDÍL			6 343,52 Kč		
ODDÍL		16000	PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU						
2/P	162	301102	VODOROV PŘEM.VÝKOPKU DO 1000M	M3	0,290	18,00	5,22 Kč		
3/P	162	501102	VODOROVNÉ PŘEM.VÝKOPKU DO 3000M 1-4	M3	55,161	45,00	2 482,25 Kč		
4/P	167	101102	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU PŘES 100M3TŘ.1-4	M3	0,290	25,00	7,25 Kč		
				SOUČET ODDÍL			2 494,72 Kč		
ODDÍL		17000	KONSTRUKCE ZE ZEMIN						
5/P	171	201201	ULOŽENI SYPANINY NA SKLÁDKU	M3	55,161	15,00	827,42 Kč		
6/P	171	201211	SKLÁDKOVNÉ ZEMINA	T	55,161	125,00	6 895,13 Kč		
				SOUČET ODDÍL			7 722,54 Kč		
ODDÍL		18000	POVRCHOVÉ ÚPRAVY TERÉNU						
7/P	181	101102	ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TŘ 4 +ZHUTNĚNÍ	M2	186,984	21,00	3 926,66 Kč		
8/P	180	402111	ZALOŽENÍ PARKOVÝ TRÁVNÍK ROVINA	M2	2,900	185,00	536,50 Kč		
9/P	181	301101	ROZPR ORNICE -10CM -500M2 -1:5	M2	2,900	230,00	667,00 Kč		
10/M	005	724000	SMES TRAVNI PARKOVA SIDLISTNI	KG	0,348	160,00	55,68 Kč	0,001	0,000
				SOUČET ODDÍL			5 185,84 Kč		
				SOUČET KATALOG		**001**	**21 746,61 Kč**		
KATALOG		**221**	**KOMUNIKACE POZ.A LETIŠTĚ**						
ODDÍL		56000	PODKLAD.VRSTVY POZEM.KOMUNIK.						
11/P	564	851114	PODKLAD ŠTĚRKODRŤ ŠD ZHUT TL 180MM	M2	225,760	105,00	23 704,80 Kč	0,334	75,404
12/K	564	751111	PODKL KAM HRUB DRC 32-63MM TL 15CM	M2	90,700	130,00	11 791,00 Kč	0,292	26,484

	POLOZKA		TEXTPOL	MJ	MNOZSTVI	CENA	CENACEL	HMOTN.	HM.CELK.
13/Z	564	831111	PODKLAD DRC KAMENIVO 16/32MM ZHUT TL 100MM	M2	65,200	92,00	5 998,40 Kč	0,189	12,323
				SOUČET ODDÍL			41 494,20 Kč		
ODDÍL		57000	KRYTY POZEM.KOMUNIK.Z KAM.ŽIV.						
14/P	577	154311	ASF BETON ABS II TL 60MM DO 3M	M2	276,464	295,00	81 556,88 Kč	0,153	42,299
				SOUČET ODDÍL			81 556,88 Kč		
ODDÍL		59000	KRYTY POZEM.KOMUNIK.DLÁŽDĚNÝCH						
15/P	596	211122	KLAD ZÁMK DL TL60 SKB -300M2 CHOD	M2	8,679	250,00	2 169,75 Kč	0,084	0,729
16/M	592	450580	DLAZ ZAM HBB 24X12X8 PRIRODNI	M2	8,766	225,00	1 972,35 Kč	0,140	1,227
17/P	596	412210	KLAD VEGET DL TL80 -50 M2 VOZOVKA-PARKOVÁNÍ	M2	61,800	260,00	16 068,00 Kč	0,098	6,056
18/M	592	282290	DLAZBA ZATRAVŇOVACÍ 60X40X8	KUS	260,075	70,00	18 205,25 Kč	0,027	7,022
				SOUČET ODDÍL			38 415,35 Kč		
ODDÍL		99000	PŘESUN HMOT						
19/P	998	223011	PŘESUN POZEM KOMUNIKACE KRYT DLAŽBA	T	171,671	6,00	1 030,03 Kč		
				SOUČET ODDÍL			1 030,03 Kč		
				SOUČET KATALOG	**221**		**162 496,46 Kč**		
				SOUČET OBJEKT			**184 243,07 Kč**		