Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. I 3/2017/151

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
na zhotovení díla

Stavba: Víceúčelová sportovní hala Buchlovice

ČL.I . SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	**Městys Buchlovice**
Sídlo:	Nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
Zastoupený:	Ing. Jiřím Černým – starostou obce
Adresa pro doručování:	Nám. Svobody 800, 687 08 Buchlovice
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., pobočka Buchlovice,
Číslo účtu:	1543040329/0800
IČ/DIČ:	00290866 / CZ00290866

dále jen objednatel na straně jedné

a

Zhotovitel:	**POZIMOS, a.s.**
Sídlo:	K Pasekám 3663, 760 01 Zlín
IČ:	001 47 389
DIČ:	CZ001 47 389
Zastoupený:	Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva
Bankovní spojení:	KB, a.s., číslo účtu: 1116448661/0100
tel:	575 753 412
e-mail:	info@pozimos.cz

Zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2
dále jen zhotovitel, na straně druhé

ČL.II . PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. **I 3/2017/151.**

1. Článek V. PŘEDMĚT DÍLA odst. 1 se doplňuje takto:
   Předmět díla se tímto dodatkem rozšiřuje o stavební práce obsažené v projektové dokumentaci **Změna č. 1** z data **10 / 2017**, jejímž autorem je Ing.arch. Michal Hladil, která tvoří **přílohu č. 2** tohoto dodatku. Dílo se rozšiřuje o stavební práce (tj.vícepráce) a současně snižuje o stavební práce (tj.méněpráce) specifikované v **příloze č. 1** tohoto dodatku, která tvoří jeho nedílnou součást. V uvedené **příloze č. 1** tohoto dodatku jsou tedy specifikovány jak práce, o něž se předmět díla rozšiřuje (vícepráce), tak i práce, které provedeny nejsou, o které se tedy předmět díla snižuje (méněpráce).

2. Smluvní strany se dohodly na zvýšení smluvní ceny díla o práce uvedené v čl. V.odst. 1 tohoto dodatku a specifikované v **příloze č. 2** tohoto dodatku. Cena prací specifikovaných v **příloze č. 1** k tomuto dodatku činí **148.945,-** Kč bez DPH.

   Článek VI. CENA DÍLA odst. 2 se nahrazuje novým textem, který zní:

Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná.

Cena díla dle SOD bez DPH	**36.048.013,- Kč**
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	**148.945,- Kč**
Cena celkem bez DPH činí	**36.196.958,-Kč**
DPH 21%	**7.601.361,-Kč**
Cena celkem včetně DPH činí	**43.798.319,-Kč**

ČL.III . ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní části smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve **4 výtiscích** s platností originálů, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:
   - **č. 1 Oceněný výkaz výměr**
   - **č. 2 Projektová dokumentace** *(není pevně spojena se smlouvou)*

Podpisem tohoto dodatku smlouvy smluvní strany potvrzují i platnost těchto příloh.

Za objednatele:
V Buchlovicích dne 06 -11- 2017

.....
Ing. Jiří Černý
Starosta obce

Za zhotovitele:
Ve Zlíně, dne 02 -11- 2017

.....
Ing. Jiří Havlík
Předseda představenstva

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích:
tato Smlouva byla před podpisem starostou Městyse Buchlovice schválena Radou městyse Buchlovice na zasedání, které se konalo dne 02.11.2017 usnesení č. 4/58/2017 RM.

Ing. Jiří Černý
starosta Městyse Buchlovice

PŘÍLOHA Č. 1

z

00-z1

Rozpočet	**VÍCEÚČELOVÁ SPORTOVNÍ HALA BUCHLOVICE**	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 101 - 108		Měrná jednotka	
Stavba	Název objektu	Počet jednotek	0
	NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY, BUCHLOVICE	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel	Obec Buchlovice		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	dle profesí	Počet listů	1

REKAPITULACE SOUPISŮ

Objekt	Profese	ozn.	Cena bez DPH	DPH	cena celkem
			za počet obj.	21%	vč. DPH
SO 101	stavební	01-z1	123 834 Kč	26 005 Kč	149 839 Kč
SO 103	přípojka vody	09-z1	297 640 Kč	62 504 Kč	360 144 Kč
SO 105	kanalizace dešťová s nádrží a vsak	11-z1	-35 804 Kč	-7 519 Kč	-43 323 Kč
SO 108	zpevněné plochy, venkovní úpravy	14-z1	-236 725 Kč	-49 712 Kč	-286 437 Kč

celkem stavba	148 945 Kč	31 278 Kč	180 223 Kč
			180 223 Kč

25.9.2017

Ing.arch. Michal Hladil

0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET č.1-z1

Rozpočet	**D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení**	JKSO	8015111
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 101	**Sportovní hala**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01/2017	**Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel	Městys Buchlovice		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	1.17
Rozpočtoval	Vendula Koubková	Počet listů	61

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	22 668	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	101 168	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		123 837	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		123 837	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		123 837	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	123 834 Kč
DPH	21,0	%	26 005 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	3 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**149 842 Kč**

Poznámka :

revize č. 1: úprava pilot dle skutečnosti, změna podloží v hale, zmenšení tl. podsypu z kameniva, doplnění stabilizace vápnem, doplnění chybějících 2ks okna pol.233 (zjištěno a připomínkováno rámci VŘ), korekce odchylek v metodice výpočtu objemu zdiva mezi výkazem výměr a skutečností, doplnění chybějící pol.N326, doplnění kari sítí v pol.74

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	-60 159	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	24 697	0	0	0	0
3	Svislé konstrukce	28 127	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	30 003	0	0	0	0
767	Zámečnické konstrukce	0	101 168	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**22 668**	**101 168**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	123 837	0
Oborová přirážka	0	0,0	123 837	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	123 837	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	123 837	0
Zařízení staveniště	0	0,0	123 837	0
Provoz investora	0	0,0	123 837	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	123 837	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	123 837	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
2	122201103R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 10000 m3	m3	-301,55	26,78	-8 075,51
		HTÚ:				
		snížení odkopu v ploše haly o 10cm: -(46*26*0,1)		-119,60		
		snížení odkopu v ploše nářaďoven o 25cm: -(3,23*47*0,25)		-37,95		
		zrušení odkopu v místě zrušených zp. ploch: 8*15*1,2		-144,00		
3	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	-301,55	14,13	-4 260,90
		HTÚ:(-301,55)		-301,55		
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m (Dočasný zemník v areálu CIHELNY)	m3	-301,55	40,91	-12 336,41
		HTÚ:(-301,55)		-301,55		
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	-301,55	59,85	-18 047,77
		HTÚ:(-301,55)		-301,55		
10	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	-301,55	57,83	-17 438,64
		HTÚ:(-301,55)		-301,55		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**-60 159,23**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
13	213311113U00	Polštář základů z kameniva drceného 0-63mm	m3	-181,19	753,12	-136 457,81
		Halová část:				
		-(46,00*26,00*0,10)*1,15		-137,54		
		Objekt zázemí:				
		-(3,23*47,00)*0,25)*1,15		-43,65		
14	224321211R00	Výplň pilot z ŽB C25/30, XA2, cem.portland bez susp	m3	-0,68	1 785,00	-1 210,66
		-0,8*3*(0,3*0,3*3,14)		-0,68		
16	264311412R00	Vrty pro piloty nezap. Do 650mm, hl. nad 5m, hor 3	m3	-2,40	1 117,75	-2 682,60
		-0,8*3		-2,40		
N325	213311113U00	Stabilizace vápnem v tl.0,4m, vč. dodávky 20t vápna	m2	1 196,00	138,00	165 048,00
		plocha haly: 46*26		1 196,00		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**24 696,93**
Díl:	**3**	**Svislé konstrukce**				
44	311238523R00	Zdivo z broušených cihelných bloků tl.300mm	m2	21,62	718,90	15 544,42
		1NP:				
		28,15*3,25+8,4*3,5+8,05*3,5+2,25*3,5+1,9*3,5		163,59		
		otvory		-19,73		
		2NP:				
		8,85*2,75+9,9*3+25,45*2,75+11,05*0,5		129,55		
		otvory		-10,81		
		3NP:				
		20,7*2,75+5,65*2,4		70,49		
		původní rozpočet		-311,46		
48	342248151R00	Příčky z broušených cihelných bloků tl.80mm	m2	6,28	368,90	2 314,85
		1NP:				
		2,55*3,5+2,25*3,5+3*3,5+1,05*3,5+2,7*3,5+3,35*3,5+0,75*3,5+1,1*3,5+1,9*3,5		65,28		
		otvory		-6,56		
		2NP:				
		2,5*3		7,50		
		otvory		-3,30		
		3NP:				
		2,5*3+1*3		10,50		
		otvory		-3,30		
		původní rozpočet		-63,84		

Položkový rozpočet

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 101 Sportovní hala	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
49	342248154R00	Příčky z broušených cihelných bloků tl.140mm	m3	24,21	424,20	10 267,76
		1NP:				
		1,5*3,5+1,7*3,5+9,4*3,5+3*3,5+1,8*3,5+3,35*3,5+7,3*3,5+41,8*0,5*2+41,8*1		181,78		
		otvory		-13,59		
		2NP:				
		7,85*3+6,45*3*2+9,65*3+6,45*3		110,55		
		otvory		-12,92		
		3NP:				
		7,7*3+6,45*3*2+8,55*3*3+2,4*3+2,55*3*2+1,8*3+1,95*3+1,05*3+0,75*3		177,90		
		otvory		-18,25		
		původní rozpočet		-401,26		
	Celkem za	***3 Svislé konstrukce***				**28 127,02**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
74	417361821R00	Výztuž desek ze svařovaných sítí KY 50	t	1,48	20 300,00	30 003,40
		součet z PD		1,48		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**30 003,40**
Díl:	**767**	**Zámečnické konstrukce**				
N326	767001R	Ocelová ztužidla, kotvy, plotny	kg	1 011,00	47,88	48 406,68
		v.č. 206, 207 pozn.pod tabulkou: do výkazu výměr není započítáno kotvení prvků				
		plotny přírub		500,00		
		pozice č.5 (výkres 207) chybí ve VV		150,00		
		pozice č.23 (výkres 206) chybí ve VV		361,00		
233	767-PC003	Z12 - D+M Hliníkového okna pevného 1250/2100mm prosklené, protipožární EI30 DP1	kus	2,00	25 643,16	51 286,32
270	998767202R00	Přesun hmot pro haly zděné výšky do 20 m	%	996,93	1,48	1 475,46
	Celkem za	***767 Zámečnické konstrukce***				**101 168,46**

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR č.9-z1

Rozpočet	**D. 1. 1 Architektonicko - stavební část**	JKSO	82711
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 103	**Přípojka vodovodu**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01/2017	**Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing. arch. Michal Hladil		
Objednatel	Městys Buchlovice		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Vendula Koubková	Počet listů	6

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	297 640	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		297 640	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		297 640	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		297 640	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	297 640 Kč
DPH	21,0	%	62 504 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**360 144 Kč**

Poznámka :

revize č.1: doplnění reteční nádrže o objektu 35m3 (druhá nádrž totožná s pol.37) propojená v serii s požární nádrží

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Přípojka vodovodu	Architektonicko - stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	64 002	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	45 791	0	0	0	0
8	Trubní vedení	187 847	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**297 640**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	297 640	0
Oborová přirážka	0	0,0	297 640	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	297 640	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	297 640	0
Zařízení staveniště	0	0,0	297 640	0
Provoz investora	0	0,0	297 640	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	297 640	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	297 640	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 103 Přípojka vodovodu	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	86,40	228,60	19 751,04
		Šachty - jámy:				
		(86,40)		86,40		
3	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	86,40	319,50	27 604,80
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,00*4,00*2,7)		86,40		
4	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	86,40	20,79	1 796,26
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,00*4,00*2,7)		86,40		
9	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	86,40	41,22	3 561,41
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,00*4,00*2,7)		86,40		
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	-9,94	45,68	-454,06
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		Hloubení (8,00*4,00*2,7)		86,40		
		Nádrž: -(8,00*3,00*1,60)		-38,40		
		Lože:-(2,07)		-2,07		
		Zdivo z tvárnic:-(40,48*0,25)		-10,12		
		Základová deska:-(7,3508)		-7,35		
		Nádrž na požární vodu: -(8,00*3,00*1,60)		-38,40		
11	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	26,60	414,45	11 025,70
		Přípojka vody:				
		(7,60*0,60*0,365)-(7,60*0,063*0,063)		1,63		
		Venkovní část vnitřního vodovodu:				
		(48,00*0,60*0,365)-(48,00*0,063*0,063)		10,32		
		Dopouštění požární vody:				
		(25,00*0,60*0,365)-(25,00*0,040*0,040)		5,44		
		Vodoměrná šachta:				
		(2,50*2,50*2,05)-(1,50*1,50*1,60)		9,21		
12	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	34,84	5,04	175,59
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,00*4,00)*1,1-(0,60*0,60)		34,84		
13	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	34,84	15,53	541,07
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,00*4,00)*1,1-(0,60*0,60)		34,84		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**64 001,80**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
14	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25 (podkladní beton - požární šachta)	m3	1,98	1 960,00	3 876,88
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,6*4,00*0,05)*1,15		1,98		
15	273321411R00	Železobeton základových desek C 25/30	m3	6,87	2 032,00	13 959,84
		Základová deska pod retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,30*3,60*0,20)*1,15		6,87		
16	274272130RT3	Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 cm výplň tvárnic betonem C 16/20, armování	m2	35,20	794,16	27 954,43
		Retenční nádrž na dešťovou vodu				
		(8,50+3,00+8,50)*1,60*1,1		35,20		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**45 791,15**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				

Položkový rozpočet

Stavba :	**01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	**SO 103 Přípojka vodovodu**	Architektonicko - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	800-PC014	D+M Polypropylenové požární nádrže 3000/8000/1600, jednoplášťové, v provedení k obetonování	kpl	1,00	187 846,92	187 846,92
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**187 846,92**

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR č.11-z1

Rozpočet	**D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení**	JKSO	8272911
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 105	**Kanalizace dešťová se vsakováním**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01/2017	**Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel	Městys Buchlovice		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Vendula Koubková	Počet listů	10

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	-35 804	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-35 804	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-35 804	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-35 804	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	-35 804 Kč
DPH	21,0	%	-7 519 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-43 323 Kč**

Poznámka :

revize č.1: nová větev kanalizace dešťové DN 200 pro odvodnění parkoviště vč. 2ks uličních vpustí, posun a prodloužení větve kanalizace deštové ze střech do požární nádrže, doplnění šatech RŠ D10 A D11, zrušení vsakovacího prostoru podél parkoviště

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 105 Kanalizace dešťová se vsakováním	Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
00	Všeobecné konstrukce a práce	900	0	0	0	0
1	Zemní práce	-70 876	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	-11 933	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	3 450	0	0	0	0
8	Trubní vedení	42 654	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**-35 804**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-35 804	0
Oborová přirážka	0	0,0	-35 804	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-35 804	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-35 804	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-35 804	0
Provoz investora	0	0,0	-35 804	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-35 804	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-35 804	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Rozpočet: D. 1. 1	
Objekt :	**SO 105 Kanalizace dešťová se vsakováním**	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**00**	**Všeobecné konstrukce a práce**				
1	000-PC001	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	900,00	900,00
	Celkem za	***00 Všeobecné konstrukce a práce***				**900,00**
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
2	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	-24,34	228,60	-5 564,12
		Jámy:(12,54)		12,54		
		Rýhy:(48,52)		48,52		
		Odkopávky:(-85,4)		-85,40		
3	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	-85,40	67,50	-5 764,50
		Vsakovací a retenční prostor:				
		-(70,00)*1,22		-85,40		
4	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	12,54	319,50	4 006,53
		Revizní šachty D10, D11				
		(1,40*1,40*2,00)*2		7,84		
		Uliční vpusti UV1, UV2				
		(1,40*1,40*1,20)*2		4,70		
5	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	12,54	20,79	260,71
		Revizní šachty a uliční vpusti				
		4,70+7,84		12,54		
6	132201202R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 1000 m3	m3	48,52	63,90	3 100,43
		"RŠ D11 - pož nádrž"				
		(3,0*1,2*1,2)		4,32		
		nová větev DN 200 odvodnění parkoviště				
		(33,5*1,0*1,2)		40,20		
		připojení uličních vpustí UV1 a UV2				
		(2*1,0*1,0)*2		4,00		
7	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	48,52	13,29	644,83
		"RŠ D11 - pož nádrž"				
		(3,0*1,2*1,2)		4,32		
		nová větev DN 200 odvodnění parkoviště				
		(33,5*1,0*1,2)		40,20		
		připojení uličních vpustí UV1 a UV2				
		(2*1,0*1,0)*2		4,00		
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	-36,88	41,22	-1 520,19
		"RŠ D11 - pož nádrž"				
		(3,0*1,2*1,2)		4,32		
		nová větev DN 200 odvodnění parkoviště				
		(33,5*1,0*1,2)		40,20		
		připojení uličních vpustí UV1 a UV2				
		(2*1,0*1,0)*2		4,00		
		Vsakovací a retenční prostor:				
		-(70,00)*1,22		-85,40		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,38	45,68	474,16
		Hloubení rýh:(47,8)		47,80		
		Lože:-(5,33)		-5,33		
		Obsyp:-(32,09)		-32,09		
12	174105111R00	Zásyp sypaninou se zhutněním	m3	-85,40	37,98	-3 243,49
		Vsakovací a retenční prostor:				
		-(70,00)*1,22		-85,40		
13	174-PC001	Kamenivo drcené frakce 16/32	t	-170,80	450,00	-76 860,00
		Vsakovací a retenční prostor:				
		-(70,00*1,22)*2,0		-170,80		

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 105 Kanalizace dešťová se vsakováním	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	32,09	414,45	13 299,70
		Kanalizace dešťová DN 160 mm - připojení ul. Vpustí				
		(4*1,00*0,46)-(4*0,16*0,16)		1,74		
		Kanalizace dešťová DN 200 odvodnění parkoviště				
		(33,50*1,10*0,50)-(33,50*0,20*0,20)		17,09		
		Kanalizace dešťová DN 250 "RŠ D11 - pož. Nádrž)				
		(3,00*1,2*0,50)-(3,0*0,20*0,20)		1,68		
		Šachty RŠ D10, RŠ D11				
		((1,40*1,40*2,00)-(0,40*0,40*2,00))*2		7,20		
		uliční vpusti UV1 a UV2				
		((1,40*1,40*1,2)-(0,40*0,40*1,0))*2		4,38		
15	181201102R00	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	57,52	5,04	289,90
		Kanalizace dešťová DN 160 mm - připojení ul. Vpustí				
		(4*1,00)*1,1		4,40		
		Kanalizace dešťová DN 200 odvodnění parkoviště				
		(33,50*1,10*)*1,1		40,54		
		Kanalizace dešťová DN 250 "RŠ D11 - pož. Nádrž)				
		(3,00*1,2)*1,1		3,96		
		Šachty RŠ D10, RŠ D11				
		(1,40*1,40)*2*1,1		4,31		
		uliční vpusti UV1 a UV2				
		(1,40*1,40)*2*1,1		4,31		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**-70 876,05**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
19	289970111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	-176,31	67,68	-11 932,66
		Vsakovací a retenční prostor:				
		-((70,00)+(35,00*1,22)*2+(2,00*1,22)*2)*1,1		-176,31		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**-11 932,66**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
20	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	5,33	647,28	3 450,00
		Kanalizace dešťová DN 160 mm - připojení ul. Vpustí				
		(4*1,00*0,1)*1,1		0,44		
		Kanalizace dešťová DN 200 odvodnění parkoviště				
		(33,50*1,10*0,1)*1,1		4,05		
		Kanalizace dešťová DN 250 "RŠ D11 - pož. Nádrž)				
		(3,00*1,2*0,10)*1,1		0,40		
		Šachty RŠ D10, RŠ D11				
		(1,40*1,40*0,10)*1,1		0,22		
		uliční vpusti UV1 a UV2				
		(1,40*1,40*0,1)*1,1		0,22		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**3 450,00**
Díl:	**8**	**Trubní vedení**				
24	871111102R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 200 mm	m	37,50	24,32	912,00
		kanalizace dešťová DN 200 mm				
		33,5		33,50		
		Kanalizace dešťová DN 160 mm - připojení uličních vpustí				
		2+2		4,00		
25	871-PC002	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	4,40	176,32	775,81
		Kanalizace dešťová DN 160 mm - připojení uličních vpustí				
		(2+2)*1,1		4,40		
26	871-PC003	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000	kus	36,85	175,26	6 458,33

Položkový rozpočet

Stavba :	**01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Rozpočet: D. 1. 1	
Objekt :	**SO 105 Kanalizace dešťová se vsakováním**	Architektonicko - stavební řešení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		kanalizace dešťová DN 200 mm				
		33,5*1,1		36,85		
27	871111103R00	M.plast.potrubí ve výkopu na gum.těsnění DN 250 mm	m	3,00	27,36	82,08
		Kanalizace dešťová DN 250 "RŠ D11 - pož. Nádrž)				
		3,00		3,00		
28	871-PC004	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 250x6,2x1000	kus	3,30	415,72	1 371,88
		Kanalizace dešťová DN 250 "RŠ D11 - pož. Nádrž)				
		3,00*1,1		3,30		
29	891355321R00	Montáž zpětných klapek DN 200	kus	1,00	30,40	30,40
		Zaústění kanalizace vtok. objekt:				
		(1)		1,00		
30	891-PC001	Klapka zpětná KG DN 200 - KLAP	kus	1,00	2 873,56	2 873,56
		Zaústění kanalizace vtok. objekt:				
		(1)		1,00		
31	891365321R00	Montáž zpětných klapek DN 250	kus	-1,00	38,00	-38,00
		Zaústění kanalizace vtok. objekt:				
		-(1)		-1,00		
32	891-PC002	Klapka zpětná KG DN 250 KG - KLAP	kus	-1,00	5 405,12	-5 405,12
		Zaústění kanalizace vtok. objekt:				
		-(1)		-1,00		
33	894432113R00	Osazení plastové šachty revizní prům.400 mm	kus	4,00	570,00	2 280,00
		"RŠ-D10", "RŠ-D11"				
		2		2,00		
		"UV 1", "UV2"				
		2		2,00		
34	894-PC001	Dno šachtové DN 400/200	kus	2,00	622,44	1 244,88
		"RŠ-D10" až "RŠ-D11":				
		(2)		2,00		
35	894-PC002	Roura šachtová hladká DN 400 dl. 2000 mm	kus	2,00	745,56	1 491,12
		"RŠ-D1" až "RŠ-D9":				
		(2)		2,00		
36	899311111R00	Osazení poklopů litinových s rámem do 50 kg	kus	2,00	45,60	91,20
		"RŠ-D10" až "RŠ-D11":				
		(2)		2,00		
37	899-PC001	Teleskop s litin. poklopem a manžetou D400 DN 315	kus	2,00	1 314,04	2 628,08
		"RŠ-D10" až "RŠ-D11":				
		(2)		2,00		
38	871-PC005	Napojení potrubí na revizní šachtu a stávající kanalizační stoku	kus	6,00	1 064,00	6 384,00
		"RŠ-D10":				
		(1+1)		2,00		
		"RŠ-D11":				
		(1+1)		2,00		
		"UV1":				
		(1)		1,00		
		"UV2":				
		(1)		1,00		
N44	871-PC006	Uliční vpust DN400, s litinový roštěm	kus	2,00	11 700,00	23 400,00
		"UV1", "UV2":				
		(1+1)		2,00		
N45	871-PC007	Změna kanalizace - viz výkres	soubor	1,00	-1 926,00	-1 926,00
	Celkem za	***8 Trubní vedení***				**42 654,22**

SLEPÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR č.14-z1

Rozpočet	**D. 1. 1 Architektonicko - stavební řešení**	JKSO	82229
Objekt	Název objektu	SKP	
SO 108	**Zpevněné plochy a venkovní úpravy**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
01/2017	**Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.arch. Michal Hladil	Typ rozpočtu	RTS
Zpracovatel projektu	Ing.arch. Michal Hladil		
Objednatel	Městys Buchlovice		
Dodavatel	dle VŘ	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval	Vendula Koubková	Počet listů	7

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	-236 725	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přirážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		-236 725	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-236 725	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-236 725	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	-236 725 Kč
DPH	21,0	%	-49 712 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**-286 437 Kč**

Poznámka :

revize č.1: zmenšení parkovacích ploch z důvodu požadavku na zachování studny, zmenšení rozsahu obnovy zpevněných ploch v areálu tech. Služeb

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet : D. 1. 1
Objekt :	SO 108 Zpevněné plochy a venkovní úpravy	Architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	28 614	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	-6 662	0	0	0	0
5	Komunikace	-227 054	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	-21 522	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	-10 101	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**-236 725**	**0**	**0**	**0**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-236 725	0
Oborová přirážka	0	0,0	-236 725	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-236 725	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-236 725	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-236 725	0
Provoz investora	0	0,0	-236 725	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-236 725	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-236 725	0
CELKEM VRN				**0**

Zpracováno programem **BUILDpower, © RTS, a.s.**

Položkový rozpočet

Stavba :	01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	SO 108 Zpevněné plochy a venkovní úpravy	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
N83	100-PC001	Dokopávka, dočištění jam, hornina 3, strojně	m3	234,54	122,00	28 613,88
		(1075-293,2)*0,3		234,54		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**28 613,88**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
23	318110013R00	Osazení beton. podhrabové desky do plotových patek	kus	-9,60	316,27	-3 036,19
		-(24,00)/2,50		-9,60		
24	318-PC001	Deska plotová podhrabová 200x60x2500mm	kus	-10,56	343,38	-3 626,09
		-((24,00)/2,50)*1,1		-10,56		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**-6 662,28**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
30	561251111R00	Podklad ze zeminy stabil. cementem tl.15 cm	m2	-293,20	253,00	-74 179,60
		Skladba A:				
		Nové plochy u haly:(743,9-802,00)		-58,10		
		Úpravy ploch v areálu "cihelny":(37,9-273,00)		-235,10		
32	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-293,20	90,36	-26 493,55
		Skladba A:				
		Nové plochy u haly:(743,9-802,00)		-58,10		
		Úpravy ploch v areálu "cihelny":(37,9-273,00)		-235,10		
36	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	-586,40	9,94	-5 828,82
		Skladba A:				
		Nové plochy u haly:(743,9-802,00)*2		-116,20		
		Úpravy ploch v areálu "cihelny":(37,9-273,00)*2		-470,20		
37	577131111R00	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	-293,20	176,21	-51 664,77
		Skladba A:				
		Nové plochy u haly:(743,9-802,00)		-58,10		
		Úpravy ploch v areálu "cihelny":(37,9-273,00)		-235,10		
38	577161124R00	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 7 cm	m2	-293,20	234,95	-68 887,34
		Skladba A:				
		Nové plochy u haly:(743,9-802,00)		-58,10		
		Úpravy ploch v areálu "cihelny":(37,9-273,00)		-235,10		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**-227 054,08**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
50	917762111R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-37,10	194,28	-7 207,79
		Krajník silniční GS 04 - přídlažba:				
		(250,4-287,50)		-37,10		
51	59218562	Krajník silniční 50x25x8 cm	kus	-40,81	45,18	-1 843,80
		Krajník silniční GS 04 - přídlažba:				
		(250,4-287,50)*1,1		-40,81		
52	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	-44,60	189,76	-8 463,30
		Obrubník silniční GS 01 H30, včetně oblouků:				
		(250,4-295,00)		-44,60		
53	59217012	Obrubník silniční betonový 150x300x1000 mm	kus	-49,06	63,25	-3 103,05
		Obrubník silniční GS 01 H30, včetně oblouků:				
		(250,4-295,00)*1,1		-49,06		
57	915711112R00	Vodorovné značení dělících čar š.12 cm silnovrstvé	m	-40,00	22,59	-903,60
		Kolmá parkovací místa:				
		-(5,00)*8		-40,00		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**-21 521,52**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný kryt živičný	t	-185,00	54,60	-10 101,00

Položkový rozpočet

Stavba :	**01/2017 Víceúčelová sportovní hala Buchlovice**	Rozpočet: D. 1. 1
Objekt :	**SO 108 Zpevněné plochy a venkovní úpravy**	Architektonicko - stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**-10 101,00**