

DOHODA O ZMĚNĚ SMLOUVY O DÍLO na akci : Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích (dodatek č. 3)

Obec Dětenice

se sídlem : Dětenice č.p. 141, 507 24 Dětenice
identifikační číslo: 002 71 471
bankovní spojení : č.ú : 1163237349/0800, vedený u ČS, a.s.
jednající ve věcech smluvních : Ing. Radomír Vališka, starosta obce
na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

TRIGON MB s. r. o.,

se sídlem : Kosmonosy, Víta Nejedlého 742, PSČ 293 06,
identifikační číslo 275 68 989,
DIČ CZ27568989,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114615
bankovní spojení : č.ú. : 488200339/0800 vedený u ČS, a.s.
jednající Janem Menšíkem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto

d o h o d u :

Smlouva o dílo , kterou spolu smluvní strany uzavřely dne 9.10.2017, se mění a doplňuje takto:

I.

Článek II. Specifikace díla, odstavec 2.1. se rozšiřuje o vícepráce a méněpráce - viz. příloha č.1 k tomuto dodatku.

II.

Článek V. CENA ZA DÍLO, odstavec 5.1. činí :

Cena dle uzavřené SoD celkem bez DPH	6,572.095,-Kč
Cena dle dodatku č.1 celkem bez DPH	694.279,-Kč
Cena dle dodatku č.2 celkem bez DPH	114.511,-Kč
Cena dle dodatku č.3 celkem bez DPH	- 60.652,-Kč
Cena SoD a dodatku č.1 a č.2 bez DPH celkem	7, 320.233,-Kč
DPH 21%	1, 537.249,-Kč
Cena celkem včetně DPH	8, 857482,-Kč

1. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.

2. Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo se nemění.

3. Strany dohody po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem. Na důkaz toho připojují statutární zástupci smluvních stran na všech stránkách této dohody své podpisy.


V Dětenicích dne 29.3.2018

V Kosmonosích dne 29.3.2018

Objednatel:

OBEC DĚTENICE
507 24 DĚTENICE 141
IČ: 00271471 DIČ: CZ00271471
č.ú. 1163237349/0800

Zhotovitel:



Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ZL 3

Název: Stavba budovy nového obecního úřadu v Dětenicích

Zúčastněné firmy

Objednatel: Obec Dětenice

Projektant: Ing. Roman Renč

Údaje o akci:

Název: změnový list 3

Stav: Výkaz výměr

Datum:

Celková rekapitulace

Stavba budovy obecního úřadu	- 60 652 Kč
Celkem bez DPH	- 60 652 Kč
DPH 21%	- 12 737 Kč
Celkem včetně DPH	- 73 389 Kč

Rekapitulace

cena bez DPH (Kč)				
strop nad přízemím				2 340,4
svislé konstrukce				14 652,1
ostatní konstrukce a práce				-14 145,1
ZTI				-13 324,4
podlahy z dlaždic a povlakové				-56 056,1
obklady keramické				-13 976,4
elektroinstalace				22 503,0
EZS				5 270,0
truhlářské konstrukce				-7 825,0
Vedlejší rozpočtové náklady	%	0,15	-605,6	-90,8
Celkem bez DPH				-60 652,3

Položkový rozpočet

Kód položky	Stavební oddíl - popis práce a dodávky	m.j.	množství	cena/m.j. (Kč)	cena bez DPH (Kč)
-------------	--	------	----------	----------------	-------------------

strop nad přízemím

2 340,4

odpočet stropu nad přízemím dle pův. rozpočtu					
411 36-2021/00	Výztuž stropů sítě svařované	t	-0,49	24 600	-12 054,0
411 16-1153	Stropy keramické z vložek cihelných včetně betonu C25/30 do výše 6 cm nad vložkami šířka vložek 40 cm	m2	-135,6	807	-109 429,2
411 16-1213	D+M stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m	kus	-54	870	-46 980,0
411 16-1216	D+M stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m	kus	-32	2 351	-75 232,0
strop dle prováděcí dokumentace					
411 16-1153	Stropy keramické z vložek cihelných včetně betonu C25/30 do výše 6 cm nad vložkami šířka vložek 40 cm	m2	107,68	807	86 897,8
	Stropy keramické z vložek cihelných včetně betonu C25/30 do výše 6 cm nad vložkami šířka vložek 52,5 cm	m2	16,4	822	13 480,8
	D+M stropních keramobetonových nosníků délky přes 2 do 3 m	kus	4	411	1 644,0

411 16-1213	D+M stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m	kus	34	870	29 580,0
	D+M stropních keramobetonových nosníků délky přes 3 do 4 m	kus	21	1 350	28 350,0
411 16-1216	D+M stropních keramobetonových nosníků délky přes 6 do 7 m	kus	20	2 351	47 020,0
411 36-2021/00	Výztuž stropů sítě svařované	t	0,628	24 600	15 448,8
	Bednění stropní konstrukce - dobetonávky stropu dle prováděcí PD včetně podpěrné konstrukce a odstranění bednění	m2	12,12	642	7 781,0
	Dobetonování stropní konstrukce, beton C 25/30	m3	4,65	3 405	15 833,3

svislé konstrukce

14 652,1

	obezdívka pozednice vnitřní - Ytong 5 cm	bm	25,3	235	5 945,5
342 24-3212/00	Příčky z cihelných příčkových broušených na lepidlo, P10, tl.140 mm - dopočet výměry dle skutečnosti	m2	7,72	523	4037,6
342 24-3213/00	Příčky z cihelných příčkových broušených na lepidlo, P10, tl.80 mm - dopočet výměry dle skutečnosti	m2	7,38	502	3704,8
342 24-8112/00	Příčky z cihelných příčkových broušených na lepidlo P10, tl.115 mm - dopočet výměry dle skutečnosti	m2	1,04	482	501,3
	obezdívka svodu kanalizace WC 1.NP a 2.NP - Ytong 5 cm	m2	0,47	985	463,0

ostatní konstrukce a práce

-14 145,1

	prostorové lešení - schodiště, výtahová šachta	m3	68	35	2 380,0
	dodávka a montáž plastových revizních dvířek rozměr 300/300 mm (předpoklad) - nika vodoměr	ks	1	550	550,0
	dodávka a montáž plastových revizních dvířek 200x200 mm - čistící kusy	ks	2	280	560,0
960 01-01	D+M venkovní čistící rohož gumová do AL rámu, zapuštěná 1200 x 600 mm	kus	-1	7259	-7259,0
960 01-02	D+M vnitřní čistící rohož vlasová	m2	-8,54	1215	-10376,1

ZTI, ÚT

-13 324,4

	odpočty				
1	El. ohříváče - beztlakové 5 lit. pod umyvadlo	ks	-1,00	3 900	-3 900,0
2	Baterie bidetka u WC	ks	-2,00	2 450	-4 900,0
3	Montáž tlakového ohříváče 80 lit.	ks	-1,00	300	-300,0
4	Potrubí PPR S2,5 PN 20 20x3,4	m	-14,30	165	-2 359,5
5	Tepelná izolace MIRELON, pro potrubí 15 -25	m	-14,30	34	-486,2
6	Zkouška tlaku potrubí	m	-14,30	25	-357,5
7	Pisoárové záchodky s radarovým senzorem	ks	-1,00	8 900	-8 900,0
8	Vodní filtr s manuálním proplachem DN1"	ks	-1,00	1 890	-1 890,0
9	Potrubí Cu 15/1	m	-13,10	180	-2 358,0
10	Tepelná izolace potrubí	m	-13,10	32	-419,2
	přípočty				
1	ohříváč vody Dražice TO20	ks	1,00	3 278	3 278,0
2	pojistný ventil	ks	1,00	845	845,0
3	montáž včetně drobného materiálu	sb	1,00	1 727	1 727,0
4	Pisoár Jika Golem s vnějším přívodem vody bílá	ks	1,00	3 181	3 181,0
5	Sífon pisoárový - plastový Concept s manžetou horizontální DN40	ks	1,00	372	372,0
6	Splachovač Silfra pro pisoár SILFRA	ks	1,00	1 021	1 021,0
7	Ventil příslušenství Silfra - trubka 1/2"	ks	1,00	223	223,0
8	Ventil příslušenství Silfra - krytka na pisoár	ks	1,00	72	72,0
9	Pisoár Jika těsnění k urinalu	ks	1,00	27	27,0
10	přemístění topného uzlu s čerpadlem ze stávajícího objektu - demontáž stávajícího uzlu, přemístění, zpětnou montáž včetně drobného spojovacího materiálu. Cena neobsahuje elektroinstalaci pro čerpadlo	kpl	1,00	1 800	1 800,0

podlahy z dlaždic a povlakové

-56 056,1

	odpočet dlažby				
771 57-4223/00	Montáž keramické dlažby do tmelu	m2	-122,8	275	-33770,0
771 47-3114/00	Montáž sokl keramický rovný lepidlo	m	-91,9	85	-7811,5
771 59-0001	Lepící a spárovací hmota vnitřní	m2	-122,8	185	-22718,0
771 59-0002	Keramická dlažba dodávka (nákupní cena 330,- Kč/m2 bez DPH)	m2	-316,41	330	-104415,3
	keramická dlažba dle výběru objednatele - Kreta č. 270	m2	176,52	230	40599,6
	přípočet koberec				
	Příprava podkladu, broušení, vysátí - standardní technologický postup pro lepené koberce	m2	122,8	29	3561,2
	Penetrace podkladu	m2	122,8	38	4666,4

	Stěrka nivelační, broušení, vysátí	m2	122,8	152	18665,6
	Pokládka koberce, zařezání, lepení	m2	122,8	90	11052,0
	Kobercový sokl v PVC liště	bm	91,9	80	7352,0
	Dodávka Primavera 226	m2	137	170	23290,0
	Přechodové lišty AL	bm	10,65	326	3471,9

obklady keramické

-13 976,4

781 50-0001	Keramické obklady, dodávka (nákupní cena 300,- Kč bez DPH)	m2	-138,38	300	-41514,0
	dodávka obkladu dle výběru objednatele- Laura 25/33 cm	m2	138,38	199	27537,6

elektroinstalace

22 503,0

	změna podlahových žlabů				
	žlab podlahový 2 komory	m	-40	481	-19 240,0
	podlahová zás. krabice RB30U	ks	-2	1 857	-3 714,0
	podlahová krabice DUG9 BETTERMANN	ks	13	3 870	50 310,0
	podlahový žlab S2 dvoukomorový vč.příslušenství	ks	58	839	48 662,0
	přístrojová vložka UT4	ks	18	209	3 762,0
	víko podlahové krabice GES9	ks	13	1 485	19 305,0
	stavební úprava v betonových mazaninách - příprava drážek pro krabice a žlaby + dodatečné dobetonování	sb	1	2 000	2 000,0
	změna svítidel				
	svítidlo ROUND LINEA LED 2400/840	ks	-7	1 943	-13 601,0
	zářivka Beltr led 6400/930	ks	-33	2 939	-96 987,0
	svítidlo BELTR LED 2.4ft 6400/830	ks		2 939	0,0
	svítidlo BELTR LED 2.5ft 8000/830	ks		3 213	0,0
	svítidlo SK GAMA 122 ETS IP54 včetně zdroje	ks		1 381	0,0
	nouzová signalizace				
	alarm červený ABB	ks	1	2 506	2 506,0
	cyky 3x1.5 pevně	m	15	34	510,0
	jyty 3x1	m	28	46	1 288,0
	krabice KP hluboká	ks	15	84	1 260,0
	rámeček ABB	ks	2	98	196,0
	sada pro nouzovou signalizaci ABB	kpl	1	7 208	7 208,0
	tlačítko signalizační ABB	ks	1	1 405	1 405,0
	závěrečné práce a oživení	ks	1	1 920	1 920,0
	přípojka NN				
	cyky 5x16	m	39	244	9 516,0
	rozvaděč RE , jistič 63/3-B, IP 44/20	ks	1	6 232	6 232,0
	hrubá instalace				
	odpočty				
	cy 2.5	m	-50	29	-1 450,0
	cyky 3x1.5 - stropní ventilátory	m	-72	34	-2 448,0
	cyky 3x2.5 - ventilátor bez doběhu	m	-10	43	-430,0
	cyky 5x1.5	m	-50	44	-2 200,0
	cyky 5x2.5 - zásuvka 400V	m	-25	57	-1 425,0
	cyky 5x4	m	-12	92	-1 104,0
	ekvipot.svorkovnice	ks	-1	896	-896,0
	krabice KR 97	ks	-6	191	-1 146,0
	krabice KP hl.85	ks	-1	84	-84,0
	parapetní kanál š.140	m	-10	453	-4 530,0
	trubka LPE 16	m	-82	37	-3 034,0
	přípočty				
	cy 16 - přizemnění	m	10	76	760,0
	cyky 3x1.5 - vypínače	m	62	34	2 108,0
	cyky 3x2.5 - zásuvkové obvody	m	156	43	6 708,0
	jyty 4x1 - venkovní čidlo	m	15	36	540,0
	trubka KOPOFLEX 40 - přechody	m	38	51	1 938,0
	trubka KOPOFLEX 110 - šachta výtahu	m	6	77	462,0
	kompletace				
	odpočty				
	spínač TANGO 5	ks	-5	269	-1 345,0
	termostat TANGO	ks	-1	883	-883,0
	zásuvka CZ 3243 400V	ks	-1	867	-867,0

	zásuvka TANGO s přep. ochranou	ks	-1	935	-935,0
	přípočty				
	spínač TANGO 1	ks	7	218	1 526,0
	spínač TANGO 6	ks	6	227	1 362,0
	spínač TANGO 7	ks	4	274	1 096,0
	spínač TANGO se signálkou	ks	2	236	472,0
	zásuvka TANGO	ks	6	208	1 248,0
	rozvodnice R1 doplnění	sb	1	4 522	4 522,0

EZS

5 270,0

	hrubé rozvody - stíněný kabel	m	120	11	1 320,0
	montáž, doprava - hrubé rozvody	sb	1	2 450	2 450,0
	zednické práce	sb	1	1 500	1 500,0

truhlářské konstrukce

-7 825,0

	odpočet dveří dle nabídky				
766 70-0003	Dřevěné dveře vnitřní, plné, lamino 700x1970 mm, dodávka, provedení dle projektu	ks	-6	2151	-12906,0
766 70-0004	Dřevěné dveře vnitřní, plné, lamino 800x1970 mm, dodávka, provedení dle projektu	ks	-9	2151	-19359,0
766 70-0005	Dřevěné dveře vnitřní, plné, lamino 900x1970 mm, dodávka, provedení dle projektu	ks	-1	2151	-2151,0
766 70-0006	Dřevěné dveře vnitřní, prosklené, lamino 900x1970 mm, dodávka, provedení dle projektu	ks	-1	3141	-3141,0
766 70-0007	D+M dveřní kování	ks	-17	369	-6273,0
766 70-0011	Příplatek za dveře protipožární 30DP3 + samozavírač	ks	-1	3438	-3438,0
766 70-0014	Příplatek za dveře zvukově izolační	ks	0	2800	0,0
766 70-0016	Příplatek za dodávku a montáž větrací mřížky do dveří	ks	-1	450	-450,0
	dveře folie Javor				
	dveře 700/1970 mm, plné, zámek PZ, kaširované - folie Javor, voština	ks	2	1 266	2 532,0
	dveře 700/1970 mm, plné, WC zámek, kaširované - folie Javor, voština	ks	4	1 266	5 064,0
	dveře 800/1970 mm, plné, zámek PZ kaširované - folie Javor, voština	ks	3	1 266	3 798,0
	dveře 800/1970 mm, Vertika sklo pískované, zámek PZ, kaširované - folie Javor, voština	ks	6	2 297	13 782,0
	dveře 800/1970 mm, protipožární EW30DP3, plné, zámek Pz, kaširované - folie Javor	ks	1	3 187	3 187,0
	dveře 900/1970 mm, protipožární EW30DP3, plné, zámek WC, výplň DTD, kaširované - folie Javor, výztuha pro madlo	ks	1	1 953	1 953,0
	D + M kování Laura WC 72 OFS česaný bronz	ks	5	498	2 490,0
	D + M kování Laura PZ 72 OFS česaný bronz	ks	12	397	4 764,0
	madlo pro invalidy	ks	1	920	920,0
	samozavírač	ks	1	1 058	1 058,0
	větrací dveřní mřížka	ks	1	345	345,0

