Položkový rozpočet

Zakázka:	**Konstrukce klempířské (NABÍDKA)**	
Misto	**Zábřežská 15, Šumperk**	

Objednatel:	**Progres Šumperk, z.s.**	IČ:
	Mysibekova 840/24	DIČ:
	787 01 Šumperk	

Zhotovitel:	**Garedi s.r.o.**	IČ: **25892673**
	Loučná nad Desnou čp.75	DIČ: **CZ25892673**
	78811 Loučná nad Desnou	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			176 288,76
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			**176 288,76**

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	**15** %	**0,00** CZK
Snížená DPH	**15** %	**0,00** CZK
Základ pro základní DPH	**21** %	**176 288,76** CZK
Základní DPH	**21** %	**37 021,00** CZK
Zaokrouhlení		**0,24** CZK
Cena celkem s DPH		**213 310,00 CZK**

v Šumperku dne **28.02.18**

Garedi s.r.o.
Loučná nad Desnou č.p. 75
788 11 Loučná nad Desnou
IČ 25892673 DIČ CZ25892673

Za zhotovitele

PROGRES Šumperk
Kancelář: Na Hradbách 14, 787 01 Šumperk
Sídlo: Mysibekova 840/24 787 01 Šumperk
IČ: 228 34 021

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
764	Konstrukce klempířské	PSV			176 288,76
Cena celkem					176 288,76

Položkový rozpočet

S:	Konstrukce klempířské (nabídka)
O:	Zábřežská 15, Šumperk

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	764	Konstrukce klempířské				176 288,76
1	764141431	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn, předzvětralého plechu sklonu do 30°	m2	48,50000	1 669,00	80 946,50
2	764141435	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn, předzvětralého plechu sklonu přes 60°	m2	19,80000	1 669,00	33 046,20
3	764226441	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené , z Al plechu rš 150 mm	m	6,30000	266,00	1 675,80
4	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené , z Al plechu rš 250 mm	m	10,70000	280,00	2 996,00
5	764241372	Oplechování úžlabí z TiZn lesklého plechu , rš 1000 mm	m	8,00000	840,00	6 720,00
6	764242307	Oplechování štítu závětrnou lištou z TiZn, z lesklého plechu rš 670 mm	m	11,40000	615,00	7 011,00
7	764242332	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn, z lesklého plechu rš 200 mm	m	14,20000	300,00	4 260,00
8	764242334	Oplechování rovné okapové hrany z TiZn, z lesklého plechu rš 330 mm	m	20,20000	315,00	6 363,00
9	764541303	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn, lesklého plechu rš 250 mm	m	12,70000	418,00	5 308,60
10	764541315	Žlab podokapní hranatý z TiZn, lesklého plechu rš 400 mm	m	7,70000	1 192,00	9 178,40
11	764541342	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby, z TiZn lesklého plechu 250/80 mm	ks	3,00000	190,00	570,00
12	764541365	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby, z TiZn lesklého plechu 400/120 mm	ks	1,00000	1 400,00	1 400,00
13	764548304	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků, z TiZn lesklého plechu o straně 120 mm	m	3,50000	2 070,00	7 245,00
14	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků, z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	16,50000	422,00	6 963,00
15	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klemířské, v objektech v do 12 m	%	1 736,84000	1,50	2 605,26