

Smlouva o DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele:
číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ – 009/2018

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:	Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané
Sídlo:	Sokolská 282, 783 44 Náměšť na Hané
IČ:	69601143
Zástupce zadavatele a kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:	Tomáš Pečiva, starosta Petra Krejsová Odehnalová, jednatelka
Telefon:	776 636 296
E-mail:	pecivat@volny.cz
Bankovní spojení:	Fio banka, a.s.
Číslo účtu:	2901391925/2010

a

Zhotovitel:	INSTA CZ s.r.o.
Zápis v obchodním rejstříku:	Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
Sídlo:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
IČ:	25374311
Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele jednat:	Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
Ve věcech smluvních a technických:	Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel
Telefon/mobil:	582 347 522/724 711 101
E-mail:	insta@insta.cz
Bankovní spojení:	KB, a.s.
Číslo účtu:	19-1054530247/0100
Stavbyvedoucí zhotovitele:	p. Vlachynský Jaroslav
Telefon/mobil:	582 347 522 / 602 483 999
E-mail:	vlachynsky@insta.cz

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn k činnostem, které jsou předmětem plnění této smlouvy.

Článek 2

Předmět smlouvy, popis díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Rekonstrukce sportovního areálu**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele. Zhotovitel provede stavební práce a dodávky specifikované v **projektové dokumentaci**, která tvoří **přílohu č. 3 smlouvy** a dále oceněné v **položkovém rozpočtu**, který tvoří **přílohu č. 2 smlouvy**. Položkový rozpočet je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předložený v nabídce v zadávacím řízení, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelům vymezené množství. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, s právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracovatel projektové dokumentace: DEALS MANAGEMENT, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3, IČ: 3493385. Hlavní projektant: Miroslav Vypušťák, ČKAIT 1300883, obor pozemní stavby. Projektant dílčích částí: Ivo Slačálek, ČKAIT 1004157, obor technika prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení.

3. Projekt je spolufinancován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Podprogramu 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK a TJ. Dále je projekt spolufinancován Olomouckým krajem a Městysem Náměštěm na Hané.

Zhotovitel je povinen dodržovat závazné údaje, které jsou uvedeny v řídicích dokumentech Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

4. Zhotovitel je povinen veškeré doklady a písemnosti, potřebné k řádnému provedení kontroly použití prostředků státního rozpočtu, archivovat minimálně po dobu 10 let od termínu závěrečného vyhodnocení akce a umožnit k této dokumentaci přístup kontrolním orgánům.
5. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Toto spolupůsobení je povinen zhotovitel zajistit i u svých případných poddodavatelů.
6. Součástí předmětu díla je i vyřízení kolaudačního souhlasu, popř. poskytnutí součinnosti v této věci objednateli.
7. Veškeré materiály a postupy použité při plnění díla musí splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
8. Zhotovitel potvrzuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré podmínky nezbytné k realizaci díla, a to jak dle obecně závazných právních předpisů, tak podmínek objednatele jakožto zadavatele ve veřejné zakázce, v rámci které se tato smlouva o dílo uzavírá.
9. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

10. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchýlně od projektové dokumentace, této smlouvy a právních předpisů. V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
11. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle smlouvy a podmínek dohodnutých ve smlouvě.
12. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:
- Do projektové dokumentace pro provádění stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
13. Osoba stavbyvedoucího, uvedená v této smlouvě, může být měněna pouze po písemném souhlasu objednatele.
14. Technický dozor investora zajistí objednatel. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel poskytne nezbytnou součinnost pro výkon kontroly technického dozoru.
15. Zhotovitel poskytne také nezbytnou součinnost pro výkon kontroly autorského dozoru.
16. Rozsah smlouvy je vymezen mimo položkový rozpočet a projektovou dokumentaci i těmito povinnými činnostmi zhotovitele:
- zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům, v případě že byla objednatelem předaná dokumentace o inženýrských sítích vedoucích stavenišťem;
 - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
 - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a odstranění;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k datu předání a převzetí díla (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě);
 - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
 - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - odvoz a uložení přebytečného výkopku na skládku (obdobně se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění;
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu;
 - v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;
 - respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;
 - vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti;
 - předložení dokladů o nezávadném zneškodňování odpadů;
 - zajištění Rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místních komunikací včetně úhrady souvisejících poplatků;

17. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se budou řídit § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.

Článek 3

Doba a místo plnění

1. Termín realizace díla

Zahájení:	1. 6. 2018
Ukončení:	31. 10. 2018

2. Místo plnění: **k.ú. Náměšť na Hané, p.č. 117, 118, 120, 176**

3. Zhotovitel začne s prováděním díla nejpozději do **15 dnů** od termínu zahájení realizace dle odst. 1 tohoto článku.

4. Běžné klimatické podmínky či povětrnosti vlivy v průběhu provádění díla nemají vliv na prodloužení termínu plnění zhotovitele.

5. Jestliže má objednatel pochybnost o možnosti zhotovitele dodržet termíny a lhůty sjednané ve smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu po obdržení pokynu objednatele a na své náklady zvýšit stav pracovníků, mechanizace, apod., pokud neprokáže, že pochybnosti objednatele jsou nepodložené.

6. Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před termínem pro ukončení realizace díla, na základě písemné výzvy a zápisu zhotovitele ve stavebním deníku, učiněným nejméně **4 dny** před převzetím díla, přičemž platební podmínky, včetně termínů plateb zůstávají nezměněné.

Článek 4

Cena za Dílo

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	8 400 000 ,- Kč
------------------------------------	------------------------

(slovy: osmmilionučtyřistisíckorunčeských)

Výše DPH 21%	1 764 000,- Kč
--------------	----------------

Cena za dílo celkem včetně DPH	10 164 000,- Kč
--------------------------------	-----------------

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností v rámci svého podnikatelského rizika a zavazuje se neuplatnit žádná práva související s navýšeným smluvní ceny, a to z důvodů na kterékoliv straně nebo i z důvodů objektivních.

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný **položkový rozpočet - příloha č. 2 smlouvy**.

3. Zhotovitel je zodpovědný za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými daňovými předpisy.

4. Změna ceny v důsledku víceprací či méněprací bude provedena na základě vzájemné dohody obou smluvních stran způsobem a formou v souladu s příslušným ustanovením této smlouvy dle článku 11, odst. 5.
5. Přípustné jsou jen vícepráce (dodatečné práce, dodávky a/nebo služby), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v jednotkových cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které předem odsouhlasí a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

Článek 5 Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohu.
2. Cena za dílo bude hrazena objednatelem na základě daňových dokladů (faktur) vystavených měsíčně zhotovitelem dle skutečně provedených činností na základě objednatelem schváleného soupisu činností s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele pro ocenění dokončených částí díla. Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí zhotoviteli daňové doklady (faktury) až do výše **90 %** z celkové ceny díla. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli zbývajících **10 %** z celkové ceny díla k zajištění závazku za **řádné dokončení díla ve sjednaném termínu a záruční závazky** formou zádržného. Zádržné lze uplatnit až po úhradě celkové ceny díla snížené o sjednané zádržné. Zhotovitel může nahradit zádržné bankovní zárukou.

Objednatel uhradí část zádržného ve výši **7 %** z celkové ceny díla v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po předání a převzetí díla, případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

Objednatel uhradí část zádržného ve výši **3 %** z celkové ceny díla v termínu bezodkladně (do 15 dnů) po obdržení bankovní záruky zhotovitele za záruční závazky. Tato bankovní záruka bude vystavena na celou dobu záruční lhůty uvedenou v článku 8, odst. 1.

4. Daňový doklad (faktura) bude vystaven zhotovitelem **do 10 kalendářních dnů** po vzájemném odsouhlasení soupisu prací na základě stavebního deníku.
5. Doba splatnosti daňového dokladu (faktury) je **30 dnů** ode dne doručení objednateli.
6. Každý daňový doklad (faktura) musí obsahovat povinné náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).

7. Bude-li daňový doklad (faktura) obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn do data splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu (faktury) předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5. tohoto článku. Rovněž tak zjistí-li objednatel před úhradou daňového dokladu (faktury) u provedených prací vady, je oprávněn zhotoviteli daňový doklad (fakturu) vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti zhotovitele za vadu předloží zhotovitel objednateli nový daňový doklad (fakturu) se splatností uvedenou v odst. 5. tohoto článku.
8. Přílohou každého daňového dokladu (faktury) bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasených vždy technickým dozorem a objednatelem. Bez tohoto soupisu je daňový doklad (faktura) neúplný.
9. Každý originální daňový doklad (faktura) musí obsahovat registrační číslo a název projektu. Registrační číslo projektu sdělí zhotoviteli objednatel.
10. Na tuto zakázku se nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a Zákona o DPH.

Článek 6

Předání místa plnění, kontrola, předání a převzetí dokončeného díla, zařízení staveniště

1. Zahájení provádění díla bude předcházet předání místa plnění, toto bude stvrzeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli nejpozději do **1. 6. 2018**.

Dílčí termíny plnění jsou stanoveny v **harmonogramu provádění prací - příloha č. 5 smlouvy**. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí dokončeného díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. V harmonogramu postupu prací jsou uvedeny předpokládané termíny realizace v členění na kalendářní měsíce, včetně finančního ohodnocení.

2. Předání a převzetí dokončeného díla potvrdí objednatel a zhotovitel závěrečným protokolem o předání a převzetí díla. Protokol pořizuje objednatel a musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Předání a převzetí díla se uskuteční v místě stavby za účasti zhotovitele, objednatele, osoby vykonávající technický dozor investora a autorského dozoru projektanta. Zhotovitel se zavazuje úplně vyklidit staveniště do **5 dnů** od předání díla objednateli.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout objednateli při kontrole součinnost.
4. Ohledně částí díla, které mají být dalším postupem prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele ke kontrole formou zápisu do deníku a současně e-mailem osobě vykonávající technický dozor investora a objednateli, nejméně však **4 dny** předem. Při kontrole zakrývaných prací je objednatel oprávněn žádat předložení nezbytných atestů a protokolů o provedených zkouškách. Porušení těchto povinností zhotovitele zakládá nárok objednatele požadovat odkrytí dotčené části díla na náklady zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy stavební deník a to ode dne převzetí místa plnění do doby předání řádně provedeného díla bez vad a nedodělků. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel záznamy o pracích a službách, které provádí pro objednatele. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o místě a časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek (časových, věcných) prováděných prací. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat,

k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko a provádět do stavebního deníku zápisy, zejména co se týče lhůt pro plnění díla nebo upozorňovat na vady. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů. Po uplynutí této lhůty se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Zhotovitel předloží stavební deník objednateli ke kontrole na adrese jeho sídla nejméně **1 x za 7 dní**.

6. Zhotovitel odpovídá za to, že veškerá dodaná zařízení a materiály, které jsou předmětem plnění dle smlouvy, případně budou s objednatelem dále dohodnuty, budou nové a dosud nepoužité. Zhotovitel použije pro dílo jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena platnými předpisy, technickými normami a zákony ČR, požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví, životního prostředí, plynulost při běžném provozu a bezpečnost při užívání.
7. Práce, které vykazují již v průběhu jejich provádění nedostatky anebo závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele bez zbytečného odkladu napravit. Tímto není dotčeno právo objednatele na případnou náhradu škody vzniklou v důsledku vadně prováděných prací. Objednatel je oprávněn požadovat výměnu vadného, nesprávného, nefunkčního, poškozeného či jinak závadného prvku za nový a bezvadný kdykoliv v průběhu realizace díla, kdy zjistí, že zhotovitel takový závadný prvek v objektu umístil nebo hodlá umístit. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu požadavek objednatele splnit.
8. V hranicích staveniště zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků a pracovníků svých poddodavatelů a rovněž za dodržování příslušných právních předpisů.
9. Smluvní strany se dohodly na pořádání kontrolních dnů. Kontrolní dny budou organizovány minimálně **1 x za 14 dní**, se zaměřením na kontrolu kvality a věcného i časového postupu provádění prací. Objednatel je však oprávněn dle potřeby nařídit konání kontrolních dnů i častěji, bude-li to s ohledem na povahu realizace díla považovat za potřebné. Náklady účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně.
10. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je **5 dnů** od data předání a převzetí díla dle odst. 2 tohoto článku.

Článek 7

Sankce za porušení smlouvy

1. V případě prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě zaviněného prodlení objednatele se zaplacením řádně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,2 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla po termínu dle článku 3, odst. 3., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě prodlení zhotovitele s ukončením dílčího plnění odsouhlaseného objednatelem a zhotovitelem, uvedeného ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že objednateli nebude ze strany poskytovatele dotace poskytnuto plnění na základě přiznané dotace nebo bude její výše krácena z důvodu pochybení na straně zhotovitele (například nedodržení termínu plnění díla), zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany poskytovatele dotace vůči objednateli. Tímto není dotčeno právo objednatele uplatňování smluvní pokuty dle odst. 1. tohoto článku.
6. V případě změny poddodavatele bez písemného souhlasu objednatele či provádění prací neodsouhlaseným poddodavatelem je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **100.000,- Kč** za každý takový případ.
7. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady či nedodělků z přejímacího řízení díla se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
8. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku 6, odst. 2., je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši **0,05 %** z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
9. V případě prodlení zhotovitele se zahájením odstraňování vady díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a každý případ.
10. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do **10 pracovních dnů** od jejího nahlášení a havárie do **72 hodin** od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo havárie třetí osobu na náklady zhotovitele, a to z bankovní záruky poskytnuté bankou zhotovitele. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli také smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý takový případ. Zhotovitel je povinen smluvní pokuty uhradit do 30 dnů od jejich vyúčtování obdrženého od objednatele.
11. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škod a ušlého zisku.
12. Na vůli smluvních stran je uplatnění smluvních pokut a jejich vymáhání.

Článek 8 Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla bezplatnou záruku. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla dle článku 6, odst. 2 této smlouvy a činí **60 měsíců**.
2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.
4. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci do **5 pracovních dnů** od jejího obdržení a do dalších **5 pracovních dnů** od tohoto vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhůtu,

dohodnou se strany písemně na lhůtě delší. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad.

5. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojistná částka bude ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimálně však ve výši ceny díla včetně DPH dle článku 4, odst. 1. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu objednateli na vyžádání předložit.

Článek 9

Poddodavatelé

1. Zhotovitel je oprávněn jednotlivé části díla provést pomocí poddodavatelů. Seznam významných poddodavatelů, které zhotovitel uvedl ve své nabídce, tvoří **přílohu č. 4 smlouvy**.
2. Za výsledek činnosti poddodavatelů odpovídá zhotovitel stejně, jako by je provedl sám. Jakákoli smluvní úprava mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli nemá žádný vliv na práva a povinnosti zhotovitele podle této smlouvy.
3. Zhotovitel může měnit poddodavatele jen ve výjimečných případech, a to vždy pouze se souhlasem objednatele. Pokud se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, musí nový poddodavatel splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Objednatel nesmí bez závažného důvodu změnu poddodavatele odepřít.

Článek 10

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon, jinak v případě podstatného porušení této smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé smluvní straně. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla **delší než 15 dnů** po lhůtě dle článku 3, odst. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména prodlení zhotovitele s předáním řádně provedeného a dokončeného díla **delší než 30 dnů**.
4. Ustanovení této smlouvy, jejichž cílem je upravit vztahy mezi smluvními stranami po ukončení účinnosti této smlouvy (tj. zejména náhrada škody, nároky na zaplacení smluvních pokut a běžící záruky), zůstanou platná i po ukončení účinnosti této smlouvy.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo bez sankcí, a to nejpozději do termínu zahájení realizace, v případě, že na akci nebude poskytnuta dotace.

Článek 11

Ujednání společná a závěrečná

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. V případě rozporu mezi zněním této smlouvy a zněním jejích příloh se přednostně použijí ustanovení této smlouvy a následně ustanovení příloh v jejich níže uvedeném pořadí.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
4. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená smlouva, včetně jejích změn a dodatků, byla uveřejněna na profilu zadavatele v souladu s § 219 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
5. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze ve formě písemných dodatků ke smlouvě.
6. Tato smlouva se uzavírá v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvy přečetly, jejímu obsahu porozuměly, tato je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

Článek 12 Seznam příloh

1. Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet

Příloha č. 3 - Projektová dokumentace – na přiloženém CD

Příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 - Harmonogram provádění prací


Objednatel:

V Náměšti na Hané dne 6. 4. 2018



Tomáš Pečiva

starosta



Petra Krejsová Odehnalová


jednatelka



Zhotovitel:


V Olomouci

dne 03-04-2018



Ing. Jan Všeticka

Obchodní a finanční ředitel



Ing. Tomáš Cerovský

Výrobní ředitel

INSIR CZ s.r.o.

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Rekonstrukce sportovního areálu“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Základní identifikační údaje

1.1. Zadavatel

Název:	Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané
Sídlo:	Sokolská 282, 783 44 Náměšť na Hané
Zástupce zadavatele:	Tomáš Pečiva, starosta Petra Krejsová Odehnalová, jednatelka
IČ:	69601143
Tel.:	776 636 296
E-mail:	pecivat@volny.cz

1.2. Dodavatel

Název:	INSTA CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele:	Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
IČ:	25374311
Tel.:	582 347 522
E-mail:	insta@insta.cz
Kontaktní osoba ve věcech nabídky:	Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
Tel.:	582 347 522
E-mail:	insta@insta.cz

2. Formulář nabídkové ceny v Kč „nejvýše přípustné“

Celková cena díla	Cena celkem bez DPH	DPH (sazba 21 %)	Cena celkem včetně DPH
	8 400 000,-Kč	1 764 000,-Kč	10 164 000,-Kč

3. Oprávněná osoba za dodavatele jednat

Podpis oprávněné osoby, datum:	03-04-2018
Titul, jméno, příjmení:	Ing. Jan Všeticka
Funkce:	Obchodní a finanční ředitel

INSTA CZ s.r.o.

IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

Jeremenkova 42
772 00 Olomouc

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **20160229 NÁMĚŠŤ NA HANÉ - Rekonstrukce sportovního areálu**

Zadavatel **Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané**
Sokolská 282
783 44 Náměšť na Hané

IČO: **69601143**
 DIČ:

Zhotovitel: **INSTA CZ s.r.o.**
Jeremenkova 1142/42
772 00 Olomouc

IČO: **25374311**
 DIČ: **CZ25374311**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			6 823 625,94
PSV			0,00
MON			1 378 874,06
Vedlejší náklady			197 500,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			8 400 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 400 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 764 000,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 10 164 000,00 CZK

v

INSTA CZ /05
 s.r.o.
 Jeremenkova 42
 772 00 Olomouc
 IČ: 25374311
 DIČ: CZ25374311

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Sportovní areál	0	8 400 000	1 764 000	10 164 000	100
2016A229	Hřiště na malou kopanou	0	2 633 300	552 993	3 186 293	31
2016B229	Sprinterská rovinka	0	927 799	194 838	1 122 636	11
2016C229	Hřiště na volejbal a basketbal	0	2 949 121	619 315	3 568 437	35
2016D229	Vrh koulí	0	185 854	39 029	224 883	2
2016E229	Tenisové kurty	0	1 703 926	357 824	2 061 750	20
Celkem za stavbu		0	8 400 000	1 764 000	10 164 000	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			872 373,64	10
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			39 789,67	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			26 297,57	0
27	Základy	HSV			32 389,77	0
471	Umělé povrchy	HSV			2 264 833,40	27
569	Podkladní vrstvy umělých povrchů	HSV			1 049 792,20	12
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			100 241,52	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			94 240,73	1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			64 530,09	1
871	Závlaha	HSV			207 700,00	2
872	Liniové odvodňovací žlaby	HSV			143 340,83	2
88	Potrubí z drenážek	HSV			328 743,58	4
913	Vybavení sportovišť	HSV			236 936,51	3
914	Oplocení	HSV			1 075 625,75	13
915	Ohraničení ploch-obrubníky	HSV			236 529,59	3
99	Přesun hmot	HSV			1 767,01	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			48 494,08	1
M21	Elektromontáže	MON			1 378 874,06	16
VN	Vedlejší náklady	VN			197 500,00	2
Cena celkem					8 400 000,00	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160229	NÁMĚŠŤ NA HANÉ - Rekonstrukce sportovního areálu
O:	1	Sportovní areál
R:	2016A229	Hřiště na malou kopanou

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						294 356,48			
1	111301111R00	Sejmutí dmu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m /odstranění travního dmu v ploše navrženého hřiště/ plocha hřiště : (26,0*47,0)	m2	1 222,00000	45,00	54 990,00	RTS 18/ I	Indiv	
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, plošná odkopávka prům. tl. 30cm : (1222,0*0,30)	m3	366,60000	150,00	54 990,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, /výkop jam pro základové patky/ základové patky stožárů osvětlení : (1,2*1,2*1,6)*4 základové patky pro kotvení branek : (0,3*0,3*0,5)*8	m3	9,57600	180,00	1 723,68	800-1	RTS 18/ I	Indiv
4	132203302R00	Hloubení rýh pro drény hloubky do 1,1 m, v hornině 3 se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i svodné, /výkopy rýh pro drenážní systém/ sběrné potrubí : (7*47,5) svodné potrubí : (25,5*5,0)	m	363,00000	40,00	14 520,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, /odvoz výkopku na skládku do vzdálenosti 10 km/ celková kubatura : ((1222,0*0,05)+366,6+9,216+(363,0*0,3*0,6)) odpočet výkopku pro ter.úpravy : (-4,95)	m3	497,30600	120,00	59 676,72	800-1	RTS 18/ I	Indiv
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 /poplatek za uložení přebytečného výkopku na skládku odpadu/	m3	497,30600	180,00	89 515,08	800-1	RTS 18/ I	Indiv
7	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 /zhutnění obnažené pláně po odkopávce/ plocha hřiště : (26,0*47,0)	m2	1 222,00000	15,50	18 941,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						6 765,91			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, přemístění výkopku pro ter.úpravy : (4,95)	m3	4,95000	50,00	247,50	800-1	RTS 18/ I	Indiv
9	180402111R00	Založení travníku parkového výsevem v rovině /položka pro založení - výsev travníku v rámci terénních úprav/ pás š 1,0m okolo hřiště - 3 strany : (26,0+47,0+26,0)	m2	99,00000	10,00	990,00	RTS 18/ I	Indiv	
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, rozprostření zeminy : (99,0)	m2	99,00000	35,00	3 465,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
11	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy /dodávka vhodné zeminy/ dovoz zeminy pro ter.úpravy - prům. tl. 5cm : (99,0*0,05)	m3	4,95000	350,00	1 732,50		Vlastní	Indiv
12	1030T	Směs travní technická /dodávka vhodného travního osiva/ (99,0*35)/1000	kg	3,46500	95,50	330,91		Vlastní	Indiv
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						26 297,57			
13	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20 /betonáž základových patek pro kotvení branek/ základové patky pro kotvení branek : (0,3*0,3*0,5)*8	m3	0,36000	2 300,00	828,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
14	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 /betonáž základových patek pro stožáry osvětlení/ základové patky osvětlení : (1,2*1,2*1,6)*4	m3	9,21600	2 600,00	23 961,60	801-1	RTS 18/ I	Indiv
15	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, /ztracené bednění - PVC plnostěnná trubka DN300/ chránička pro stožáry osvětlení : (2*3,1416*0,15*1,6)*4	m2	6,03187	250,00	1 507,97	801-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 471 Umělé povrchy						578 006,00			
16	589311991R00	Umělý travník 3. generace v. 40mm, včetně vsypu z SBR granulátu a křemičitého písku /Kompletní oddávka a montáž umělého travníku tzv. 3. generace, v. vlasu 40mm, monofilní vláknem, PP podložka, vsyp z SBR granulátu a křemičitého písku, zelený odstín. Cena zahrnuje instalaci vlepuvaných lajn ze stejného typu travníku bílé barvy, které se podlepují speciální páskou do vyřezaných otvorů/ plocha hřiště : (26,0*47,0)	m2	1 222,00000	473,00	578 006,00		Vlastní	Indiv
Díl: 569 Podkladní vrstvy umělých povrchů						303 056,00			
17	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	1 222,00000	126,00	153 972,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv

/nosná podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 32-63/
plocha hřiště : (26,0*47,0)

1222

18	564801112V01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 0/4	m2	1 222,00000	30,00	36 660,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	-------

/finální podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 0-4/
plocha hřiště : (26,0*47,0)

1222

19	564811111V01	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, drčené kamenivo 8/16	m2	1 222,00000	46,00	56 212,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	-------------	-------	-----------	---------	-------

/nosná podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 8-16/
plocha hřiště : (26,0*47,0)

1222

20	564811111V02	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm, drčené kamenivo 16/32	m2	1 222,00000	46,00	56 212,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-------

/nosná podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 16-32/
plocha hřiště : (26,0*47,0)

1222

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	71 747,70					
21	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	76,90000	933,00	71 747,70	AP-HSV	RTS 18/ I

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláňe. Podklad ze šterkopisků s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze šterkopisků 10 cm
lože z kameniva 5 cm

dlažba zámková, betonová 6 cm
celkem 21 cm

/agregovaná položka - kompletní dodávka a montáž zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby určené pro pěší zatížení. Položka obsahuje:

- odkopávku stávající zeminy tl. 200mm pr nové podkladní vrstvy, vč. odvozu a uložení výkopku na skládku do 10km

- úprava a zhutnění obnažené pláňe

- dodávka a pokládka nosné podkladní vrstvy tl. 200mm z drčeného kameniva frakce 8-16

- dodávka a pokládka kladecí podkladní vrstvy tl. 50mm z drčeného kameniva frakce 4-8

- ohraničení ploch betonovými záhonovými obrubníky 500x200x50mm osazenými do lože z betonu C12/15

- dodávka a pokládka betonové zámkové dlažby tl. 60mm, přírodní odstín/

přístupový chodník - výměra z CAD aplikace) : (76,9)

76,9

Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot	20 704,01					
22	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	1,83000	350,00	640,50	800-1	RTS 18/ I

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

/obsyp svodného potrubí v rýze/

obsyp svodného potrubí : (25,5+5,0)*0,3*0,2

1,83

23	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	2,74500	850,00	2 333,25	827-1	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

/zřízení pískového lože/

lože pod svodné potrubí : (25,5+5,0)*0,3*0,3

2,745

24	871311111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 160 mm	m	38,00000	35,00	1 330,00	827-1	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

/osazení svodného potrubí od vpustí žlabů do společné rýhy s první drenážní trubkou/

svodné potrubí od vpustí žlabů : (38,0)

38

25	326810T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, do 55 cm	m	30,50000	120,00	3 660,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	---------	-------

/zásyp rýh vytěženou zeminou/

svodné potrubí DN160 : (25,5+5,0)

30,5

26	871311112R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	30,50000	250,00	7 625,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-------

/osazení hlavního svodného potrubí/

hlavní svodné potrubí DN160 : (25,5+5,0)

30,5

27	28611144.AR	trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	8,28400	225,00	1 863,90	SPCM	RTS 18/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

/dodávka potrubí/

svodné potrubí od vpustí žlabů : (38,0/5)*1,09

8,284

28	28611154.AR	trubka plastová kanalizační PVC, hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm	kus	6,64900	489,00	3 251,36	SPCM	RTS 18/ I
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------

/dodávka hlavního svodného potrubí/

hlavní svodné potrubí : (30,5/5)*1,09

6,649

Díl: 872		Liniové odvodňovací žlaby	40 540,53					
29	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	47,00000	250,00	11 750,00	822-1	RTS 18/ I

/osazení liniových odvodňovacích žlabů/

podélná strana hřiště : (47,0)

47

30	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	2,35000	2 150,00	5 052,50	Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	---------	-------

/zřízení bet. lože pro osazení odvodňovacích žlabů/

podélná strana hřiště : (47,0*0,20*0,25)

2,35

31	87299-9001.NC	ACO Self DN 100-liniový odvodňovací žlab dl. 100cm	kus	44,44000	428,00	19 020,32	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	-----	----------	--------	-----------	---------	-------

/dodávka komplet těles odvod žlabů-včetně mřížky a aretace/

žlaby dl. 100cm : (44,0)*1,01

44,44

32	87299-9002.NC	ACO Self DN 100-liniový odvodňovací žlab dl. 50cm	kus	3,03000	292,00	884,76	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	-------

/dodávka komplet těles odvod žlabů-včetně mřížky a aretace/

žlaby dl. 50cm : (3*1,01)

3,03

33	87299-9003.NC	ACO Ek 37-vpust k odvod žlabu dl. 50cm	kus	3,03000	1 265,00	3 832,95	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	-------

/dodávka komplet vpustí odvod žlabů-včetně mřížky, aretace a koše/

vpustí dl. 50cm : (3*1,01)

3,03

Díl: 88		Potrubí z drenážek	116 082,70					
34	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, šterk do 55 cm	m	332,50000	70,00	23 275,00	RTS 18/ I	Indiv

/zásyp drenážní rýhy kamenivem/

sběrné drenážní potrubí : (47,5*7)

332,5

35	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopisků do 65 mm	m3	9,97500	850,00	8 478,75	827-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

v otevřeném výkopu,

/pískové lože pod drenážní potrubí/

lože pod dren. potrubí : (332,5*0,1*0,3)

9,975

36	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	332,50000	7,50	2 493,75	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	-----------	-------

/osazení sběrného drenážního potrubí do rýhy/

sběrné potrubí : (47,5*7)

332,5

37	326864T10	Osazení plastové šachty	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
----	-----------	-------------------------	-----	---------	----------	----------	---------	-------

/osazení plastové kontrolní-čistící šachty/

šachty na obou koncích svodného potrubí : (2)

2

38	1031T	Šachta DN400	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------	--------------	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

/dodávka šachet/

šachty na obou koncích svodného potrubí : (2)

2

39	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	339,15000	26,00	8 817,90	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	------	-----------	-------

/dodávka drenážního potrubí/

sběrné drenážní potrubí : (332,5*1,02)

339,15

40	58333638R	Kamenivo - těžené hrubé, frakce 8-16 třída B	T	113,71500	220,00	25 017,30	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------	------	-----------	-------

/dodávka kameniva pro zásep drenážních rýh/

rýhy sběrného potrubí : (332,5*0,3*0,6)*1,9

113,715

41	899000002.NC	Vsakovací jímka, vč. napojení	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

/agregovaná položka - kompletní dodávka a zhotovení nové vsakovací jímky. Položka obsahuje:

- výkop jámy 5000x3000x2000mm vč. odvozu a uložení vytěžené zeminy na skládku do 10km

- zřízení výplně vsakovací jímky z hrubého drceného kameniva 32-63

- napojení hlavního svodného potrubí DN160 do vsakovací jímky

- zásep jímky vytěženou zemínou, terénní zapravení/

vsakovací jímka 5x3x2m : (1)

1

Díl: 913		Vybavení sportovišť				38 000,00		
-----------------	--	----------------------------	--	--	--	------------------	--	--

42	91321-1615.NC	Branka na házenou/malou kopanou 3x2m, vč. sítě a záclonky	kpl	2,00000	13 000,00	26 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-------

/dodávka ocelové branky 3x2m určené pro malou kopanou a házenou, vč. PP sítě a záclonky 3mm/

branka 3x2m : (2)

2

43	91321-1625.NC	Hliníkové mobilní závaží branky	pár	2,00000	6 000,00	12 000,00	Vlastní	Indiv
----	---------------	---------------------------------	-----	---------	----------	-----------	---------	-------

/dodávka sedy hliníkového mobilního závaží pro zajištění stability branek. Mobilní závaží je naplněno pískem/

Hliníkové závaží - sada = 2ks/1 branku : (2)

2

Díl: 914		Oplocení				125 355,19		
-----------------	--	-----------------	--	--	--	-------------------	--	--

44	91401-1007.NC	Záchytné oplocení v. 4m - výplň z PP sítě, oko 100x100x3mm	m	52,54000	2 385,90	125 355,19	Vlastní	Indiv
----	---------------	--	---	----------	----------	------------	---------	-------

/agregovaná položka - kompletní oddávka a montáž konstrukce záchytného oplocení v. 4m. Sloupky ocelové d=60x3mm, ocelové vzpěry d=48x2mm,

záchytná PP síť oko 100x100x3mm zelená, uchycení sítě pomocí karabinek k ocelovým napínacím lankám v horní, prostřední a spodní části oplocení,

povrchová úprava sloupků a vzpěr = žá. zink. součástí položky je kompletní zhotovení betonových základových patek 400x400x800mm s vloženou trubkou

DN110 pro dodatečné osazení sloupků/

záchytné oplocení za brankami : (2*26,27)

52,54

Díl: 915		Ohraničení ploch-obrubníky				37 482,35		
-----------------	--	-----------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

45	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou	m	99,00000	180,00	17 820,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

z betonu prostého

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

/osazení betonových obrubníků/

ohraničení hřbtě obrubníky : (47,0+26,0+26,0)

99

46	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	2,97000	2 150,00	6 385,50	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

z dlažebních kostek z betonu prostého

/betonové lože pro osazení obrubníků/

ohraničení hřbtě obrubníky : (99,0*0,20*0,15)

2,97

47	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	201,96000	65,74	13 276,85	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

/dodávka betonových obrubníků/

betonové obrubníky : (99,0*2)*1,02

201,96

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				16 851,40		
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	------------------	--	--

48	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	1 123,42646	15,00	16 851,40	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-------------	-------	-----------	-----------	-------

Díl: M21		Elektromontáže				918 554,36		
-----------------	--	-----------------------	--	--	--	-------------------	--	--

49	M21997-2016.NC	Umělé osvětlení hřbtě - intenzita 245lx	kpl	1,00000	918 554,36	918 554,36	Vlastní	Indiv
----	----------------	---	-----	---------	------------	------------	---------	-------

Specifikace umělého osvětlení

- průměrná intenzita 245lx

- 4 stožáry v. 12m

- 4 LED světlomety 1550W

- ovládání intenzity osvětlení

- vč. napojení na stávající zdroj na fasádě objektu ZŠ

Díl: VN		Vedlejší náklady				39 500,00		
----------------	--	-------------------------	--	--	--	------------------	--	--

50	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 18/ I	Indiv
----	----------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-------

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

51	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Celkem						2 633 300,20		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160229	NÁMĚŠŤ NA HANÉ - Rekonstrukce sportovního areálu
O:	1	Sportovní areál
R:	2016B229	Sprinterská rovinka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						79 454,94			
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m /odstranění travního drnu v ploše navržené sprint. rovinky/ plocha sprinterské rovinky : (83,5*5,03)	m2	420,00500	45,00	18 900,23		RTS 18/ I	Indiv
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, /odkopávka pro nové podkladní vrstvy umělého povrchu/ plošná odkopávka prům. tl. 30cm : (83,5*5,03*0,30)	m3	126,00150	150,00	18 900,23	800-1	RTS 18/ I	Indiv
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, /odvoz výkopku na skládku do vzdálenosti 10 km/ celková kubatura : (126,001) odpočet výkopku pro ter.úpravy : -(8,853)	m3	117,14800	120,00	14 057,76	800-1	RTS 18/ I	Indiv
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4 /poplatek za uložení přebytečného výkopku na skládku/	m3	117,14800	180,00	21 086,64	800-1	RTS 18/ I	Indiv
5	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násyp z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 /zhutnění obnažené planě po odkopávce/ plocha sprint. rovinky : (83,5*5,03)	m2	420,00500	15,50	6 510,08	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						12 100,72			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, přemístění výkopku pro ter.úpravy : (177,06*0,05)	m3	8,85300	50,00	442,65	800-1	RTS 18/ I	Indiv
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině pás š. 1,0m okolo sprinterské rovinky : (83,5+5,03)*2	m2	177,06000	10,00	1 770,60		RTS 18/ I	Indiv
8	181301101R00	Rozprostření a urovňování ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, rozprostření zeminy : (177,06)	m2	177,06000	35,00	6 197,10	800-1	RTS 18/ I	Indiv
9	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy /dodávka vhodné zeminy/ dovoz zeminy pro ter.úpravy - prům. tl. 5cm : (177,06*0,05)	m3	8,85300	350,00	3 098,55		Vlastní	Indiv
10	1030T	Směs travní technická /dodávka vhodného travního osiva/ (177,06*35)/1000	kg	6,19710	95,50	591,82		Vlastní	Indiv
Díl: 471 Umělé povrchy						485 105,78			
11	589311111R00	Kryt ploch pro atletiku - umělý PUR vodopropustný, typ "Spray Coat" Kompletní dodávka a položení monolitického um.povrchu - (typ Spray coat), včetně lajnování - tento typ povrchu je tvořen základní vrstvou z černého gumového granulátu SBR 1-4mm pojeného polyuretanovým pojivem, která se klade v prům. tl. 10mm. Směs se míchá přímo na stavbě a nanáší se celoplošně speciálním k tomu určeným finišerem, čímž se vytváří monolitický bezespárý a vodopropustný celek. Na tuto vrstvu se provádí nástřik tl. 3mm z jemného gumového granulátu EPDM frakce 0,5-1,5mm způsobujícího zdrsnění a protiskluzový efekt. Celková tl. povrchu je tedy 13mm. Tento povrch je určen speciálně pro atletiku. Barva povrchu červená. Lajnování jednotlivých drah na ovalu a základních handicapů bude provedeno bílou PUR barvou, ostatní handicapy budou provedeny v rozdílných barevných odstínech. Povrch musí mít platný certifikát IAAF. Sportovní povrch musí splňovat tyto všeobecné náležitosti: a) Certifikace IAAF b) Certifikace podle EN 14 877 Požadované technické vlastnosti: a) Podle IAAF specifikace Útlum dopadu – min 35% Vertikální deformace – min 1,5 mm Kluzkost – min 0,5 Vodopropustnost – 1 N/mm2, min 80% Pevnost v tahu – min 0,6 mm Protažení – min 70% b) Podle specifikace DIN V 18035-6 Standartní deformace – min 0,6 mm Odporové opotřebení – max 1 mm sprinterská rovinka : (83,5*5,03)	m2	420,00500	770,00	323 403,85		Vlastní	Indiv
12	58932-1112.NC	Pružná podložka ze syntetického betonu tl. 35mm /směs kameniva, SBR granulátu a PUR pojiva/ /dodávka a pokládka pružné monolitické podložky ze syntetického betonu tl. 35mm - směs drceného kameniva fr. 4-8, PUR pojiva a SBR granulátu frakce 1-4. Směs se pokládá speciálním finišerem na stavbě na připravený podklad ukončený drceným kamenivem 0-4/ sprinterská rovinka : (83,5*5,03)	m2	420,00500	385,00	161 701,93		Vlastní	Indiv
Díl: 569 Podkladní vrstvy umělých povrchů						104 161,24			
13	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním /nosná podkladní vrstva z drceného kameniva frakce 32-63/	m2	420,00500	126,00	52 920,63	822-1	RTS 18/ I	Indiv

(83,5*5,03)

420,005

14	564801112V01	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 4 cm, frakce 0/4	m2	420,00500	30,00	12 600,15		Vlastní	Indiv
		/podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 0-4/ plocha sprinterské rovinky : (83,5*5,03)	420,005						
15	564811111V01	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 5 cm, drčené kamenivo 8/16	m2	420,00500	46,00	19 320,23		Vlastní	Indiv
		/nosná podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 8-16/ plocha sprinterské rovinky : (83,5*5,03)	420,005						
16	564811111V02	Podklad ze šterkorditu po zhutnění tloušťky 5 cm, drčené kamenivo 16/32	m2	420,00500	46,00	19 320,23		Vlastní	Indiv
		/nosná podkladní vrstva z drčeného kameniva frakce 16-32/ plocha sprinterské rovinky : (83,5*5,03)	420,005						

Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací	6 101,82						
17	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek Chodník z dlažby zámkové, podklad šterkopisek dlažba přírodní tloušťka 6 cm	m2	6,54000	933,00	6 101,82	AP-HSV	RTS 18/ I	Indiv

odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložením výkopku na skládku a úpravou pláň. Podklad ze šterkopisku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těžkého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrou.

Skladba:

podklad ze šterkopisku 10 cm
lože z kameniva 5 cm
dlažba zámková, betonová 6 cm
celkem 21 cm

/agregovaná položka - kompletní dodávka a montáž zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby určené pro pěší zatížení. Položka obsahuje.

- odkopávku stávající zeminy tl. 200mm pr nové podkladní vrstvy, vč. odvozu a uložení výkopku na skládku do 10km

- úprava a zhutnění obnažené pláň

- dodávka a pokládka nosné podkladní vrstvy tl. 200mm z drčeného kameniva frakce 8-16

- dodávka a pokládka kladecí podkladní vrstvy tl. 50mm z drčeného kameniva frakce 4-8

- ohraničení ploch betonovými záhonovými obrubníky 500x200x50mm osazenými do lože z betonu C12/15

- dodávka a pokládka betonové zámkové dlažby tl. 60mm, přírodní odstín/

přístupový chodník - výměra z CAD aplikace : (6,54)

6,54

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	38 330,02						
18	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	9,66500	80,00	773,20	822-1	RTS 18/ I	Indiv

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

/zřízení šterkopiskového lože/

lapač písku : ((7,1*0,5*2)+(5,13*0,5))

9,665

19	631319165R00	Příplatek za přehlazení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	2,31960	286,00	663,41	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------	-------

betonové mazaniny min. B 10 ocelovým hladítkem s poprášením cementem pro konečnou úpravu mazaniny

/příplatek za konečnou úpravu dřevěným nebo ocelovým hladítkem/

lapač písku : (((7,1*0,5*2)+(5,13*0,5))*0,12)*2

2,3196

20	631315611RT2	Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva) tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 16/20 , výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3	m3	2,31960	3 555,00	8 246,18	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění,

/ betonáž lapače písku/

lapač písku : (((7,1*0,5*2)+(5,13*0,5))*0,12)*2

2,3196

21	631571007R00	Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva z písku slévarenského	m3	11,56400	1 985,00	22 954,54	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-------	-----------	-------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

/zřízení výplně doskočistě pro skok daleký/

výplň doskočistě : (7,0*4,13*0,4)

11,564

22	632412130R00	Potěr ze suchých směsí potěr cementový, tloušťky 30 mm, ruční zpracování, potěr cementový; zrnitost 0,00 až 4,00 mm; pevnost v tlaku 20,0 MPa; pevnost v tahu za ohybu 4,00 MPa; tl. vrstvy 25,0 až 50,0 mm	m2	19,33000	294,50	5 692,69	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-------	-----------	-------

s rozprostřením a uhlazením

/zřízení lapače písku/

lapač písku : ((7,1*0,5*2)+(5,13*0,5))*2

19,33

Díl: 913		Vybavení sportovišť	58 405,01						
23	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	1,00000	147,00	147,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

/instalace montážního pouzdra pro odrazové prkno/

pouzdra odrazových prken : (1)

1

24	91399-1021.NC	Odrazové prkno pro skok daleký (vč.pouzdra)	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

/dodávka odrazového prkna pro skok daleký a trojskok - trojdielné včetně odnímatelné přešlapové lišty a aretačního šroubu

odrazové prkno : (1)

1

25	91399-1023.NC	Lapač písku-prýžová rohož 600/400/25mm	kus	32,21667	1 560,00	50 258,01		Vlastní	Indiv
----	---------------	--	-----	----------	----------	-----------	--	---------	-------

/dodávka kompletních těles rohoží čistící zóny okolo doskočistě/

rohože lapače písku : (((7,1*2)+(5,13))/0,6)

32,21667

Díl: 915		Ohraničení ploch-obrubníky	98 892,94						
26	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	199,52000	180,00	35 913,60	822-1	RTS 18/ I	Indiv

se zřizováním lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

/osazení obrubníků/

betonové obrubníky : (83,6+5,03)*2

177,26

prýžové obrubníky : (7,1+4,03)*2

22,26

27	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,98560	2 150,00	12 869,04	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	-----------	-------

/betonové lože pro osazení obrubníků/

lože pod obrubníky : (199,52*0,20*0,15)

5,9856

28	27253091NC	Obrubník prýžový 1000/250/50mm	kus	45,41040	580,00	26 338,03		Vlastní	Indiv
----	------------	--------------------------------	-----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

/dodávka prýžových obrubníků/

prýžové obrubníky - vnitřní obvod doskočistě : (((7,1+4,03)*2)*2)*1,02

45,4104

29	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	361,61040	65,74	23 772,27	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------

/dodávka betonových obrubníků/

betonové ohrubníky - ohraničení ploch : (((83,6+5,03)*2)*2)*1,02

361,6104

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 746,15		
30	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	383,07654	15,00	5 746,15	RTS 18/ I	Indiv
Díl: VN		Vedlejší náklady				39 500,00		
31	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 18/ I	Indiv
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.								
32	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						927 798,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160229	NÁMĚŠŤ NA HANĚ - Rekonstrukce sportovního areálu
O:	1	Sportovní areál
R:	2016C229	Hřiště na volejbal a basketbal

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1						232 371,99			
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m /odstranění travního drnu v ploše navrženého hřiště/ plocha hřiště : (15,0*24,0)+(19,1*32,2) 975,02	m2	975,02000	45,00	43 875,90		RTS 18/ I	Indiv
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, /odkopávka pro nové podkladní vrstvy umělého povrchu/ plošná odkopávka : (975,0*0,30) 292,5	m3	292,50000	150,00	43 875,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, /výkop jam pro základové patky osvětlení a sportovního vybavení/ základové patky volejbalových sloupků : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4 základové patky basketbalových košů : (1,5*1,5*1,6)*2 základové patky stožárů osvětlení : (1,0*1,0*1,6)*2 1,13098 7,2 3,2	m3	11,53098	180,00	2 075,58	800-1	RTS 18/ I	Indiv
4	132203302R00	Hloubení rýh pro drény hloubky do 1,1 m, v hornině 3 se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i svodné, /hloubení rýh pro drenážní systém/ sběrné potrubí : (47,0*5)+15,0 svodné potrubí : (10,4*2)+3,0 250 23,8	m	273,80000	40,00	10 952,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, /odvoz výkopku na skládku do vzdálenosti 10 km/ celková kubatura : ((975,0*0,05)+292,5+7,765+(273,8*0,3*0,6)) odpočet výkopku pro ter. úpravy : -(7,15) 398,299 -7,15	m3	391,14900	120,00	46 937,88	800-1	RTS 18/ I	Indiv
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 /poplatek za uložení přebytkového výkopku na skládku/ 386,34900	m3	386,34900	180,00	69 542,82	800-1	RTS 18/ I	Indiv
7	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 /zhutnění obnažené pláně po odkopávce/ plocha hřiště : (15,0*24,0)+(19,1*32,2) 975,02	m2	975,02000	15,50	15 112,81	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 18						9 772,98			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, /přemístění zeminy pro terénní úpravy v rámci staveniště/ přemístění výkopku pro ter. úpravy : (143,0*0,05) 7,15	m3	7,15000	50,00	357,50	800-1	RTS 18/ I	Indiv
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině /položka pro založení - výsev trávníku/ pás š. 1,0m okolo hřiště : (47,3+19,3+32,2+4,9+15,1+24,2) 143	m2	143,00000	10,00	1 430,00		RTS 18/ I	Indiv
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, /rozprostření zeminy pro výsev trávníku/ pás š. 1,0m okolo hřiště : (47,3+19,3+32,2+4,9+15,1+24,2) 143	m2	143,00000	35,00	5 005,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
11	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy /dodávka vhodné zeminy/ dovoz zeminy pro ter.úpravy - prům. tl. 50mm : (143,0*0,05) 7,15	m3	7,15000	350,00	2 502,50		Vlastní	Indiv
12	1030T	Směs travní technická /dodávka vhodného travního osiva/ (143,0*35)/1000 5,005	kg	5,00500	95,50	477,98		Vlastní	Indiv
Díl: 27						28 531,88			
13	275311116R00	Beton základ. patek prostý z cem. portlad. C 16/20 /betonáž základových patek/ základové patky volejbalových sloupků : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4 základové patky basketbalových košů : (1,5*1,5*1,6)*2 základové patky stožárů osvětlení : (1,0*1,0*1,6)*2 1,13098 7,2 3,2	m3	11,53098	2 300,00	26 521,25		RTS 18/ I	Indiv
14	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýnách, šachtách, včetně případných vzpěr, /ztracené bednění - PVC plnostěnná trubka/ PVC chránička DN 400 - pro volejbalové sloupky : (2*3,1416*0,2*1,0)*4 PVC chránička DN 300 - pro stožáry osvětlení : (2*3,1416*0,15*1,6)*2 5,02656 3,01594	m2	8,04250	250,00	2 010,63	801-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 471						903 731,62			
15	589116113V1	Kryt ploch pro tělovýchovu antukových volejbalový kurt : (15,0*24,0) 360	m2	360,00000	236,50	85 140,00		Vlastní	Indiv
16	589311112R00	Kryt ploch pro míčové hry - umělý PUR vodopropustný, tl. 10mm, EPDM	m2	615,02000	946,00	581 808,92		Vlastní	Indiv

Stránka 12 z 19

severní podélná strana : (47,3)

47,3

34	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 /betonové lože pod odvodňovací žlaby/ (47,3*0,20*0,25)	m3	2,36500	2 150,00	5 084,75		Vlastní	Indiv
35	87299-9001.NC	ACO Self DN 100-liniový odvodňovací žlab dl. 100cm /dodávka komplet těles odvod žlabů-včetně mřížky a aretace/ žlaby dl. 100cm : (45,0)*1,01	kus	45,45000	428,00	19 452,60		Vlastní	Indiv
36	87299-9002.NC	ACO Self DN 100-liniový odvodňovací žlab dl. 50cm /dodávka komplet těles odvod žlabů-včetně mřížky a aretace/ žlaby dl. 50cm : (4*1,01)	kus	4,04000	292,00	1 179,68		Vlastní	Indiv
37	87299-9003.NC	ACO Ek 37-vpust' k odvod žlabu dl. 50cm /dodávka komplet vpustí odvod žlabů-včetně mřížky, aretace a koše/ vpustí dl. 50cm : (3*1,01)	kus	3,03000	1 265,00	3 832,95		Vlastní	Indiv
Díl: 88				105 690,00					
38	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, šterk do 55 cm /zřízení výplně drenážních rýh/ sběrné drenážní potrubí : (47,0*5)+15,0	m	250,00000	70,00	17 500,00		RTS 18/ I	Indiv
39	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a šterkopísku do 65 mm v otevřeném výkopu, /pískové lože pod drenážní potrubí/ sběrné drenážní potrubí : 250,0*0,1*0,3	m3	7,50000	850,00	6 375,00	827-1	RTS 18/ I	Indiv
40	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm /instalace drenážního potrubí do vyhloubené rýhy/ sběrné dren. potrubí : (47,0*5)+15,0	m	250,00000	7,50	1 875,00		RTS 18/ I	Indiv
41	326864T10	Osazení plastové šachty /montáž plastové kontrolní-čističí šachty/ šachta : (3)	kus	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní	Indiv
42	1031T	Šachta DN400 /dodávka šachty/ šachta : (3)	kus	3,00000	5 500,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
43	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC, ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm /dodávka perforovaných trub/ sběrné drenážní potrubí : (250,0*1,02)	m	255,00000	26,00	6 630,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
44	58333638R	Kamenivo - těžené hrubé, frakce 8-16 třída B /dodávka kameniva pro zásep rýh/ sběrné potrubí : (250,0*0,3*0,6)*1,9	T	85,50000	220,00	18 810,00	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
45	899000002.NC	Vsakovací jímka, vč. napojení /agregovaná položka - kompletní dodávka a zhotovení nové vsakovací jímky. Položka obsahuje: - výkop jámy 5000x3000x2000mm vč. odvozu a uložení vytěžené zeminy na skládku do 10km - zřízení výplně vsakovací jímky z hrubého drceného kameniva 32-63 - napojení hlavního svodného potrubí DN160 do vsakovací jímky - zásep jímky vytěženou zemínou, terénní zapravení/ vsakovací jímka 5x3x2m : (1)	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 913				82 600,00					
46	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání /osazení montážních pouzder sportovního vybavení/ volejbalové sloupky : (2*2)	kus	4,00000	250,00	1 000,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
47	91301-2033.NC	Košťe na dvorce - s kovovou násadou	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
48	91301-2034.NC	Vláčedlo s kovovou lištou a ručkou	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
49	91301-2035.NC	Hrablo AL dvoustranné 100cm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
50	91301-1003.NC	Sloupky sítě volejbal, nohejbal /dodávka volejbalových sloupků/ volejbalové sloupky - sada 2ks : (2)	sada	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
51	91301-1004.NC	Sít' volejbal - černá 3 mm /dodávka volejbalové sítě/ volejbalová sít' : (2)	kus	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
52	91301-1015.NC	Basketbalový koš - příhradová konstrukce pevná, vč. desky, obroučky a řetězové sítě /dodávka kompletní konstrukce basketbalového koše. Položka obsahuje: - ocelová příhradová konstrukce pro basketbal, vyložení min. 2,25m - odrazová deska na basketbal 1,2x0,9m, venkovní - ocelová obroučka (koš), povrchová úprava žár. zink. - síťka řetězová venkovní/ basketbalové koše : (2)	kpl	2,00000	24 000,00	48 000,00		Vlastní	Indiv
53	91399-1006.NC	Pouzdra sloupků sítí pro antukový povrch /dodávka a osazení pouzder sloupků sítí/ pouzdra pro volejbal : (1)	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
54	91399-1010.NC	Pouzdra sloupků sítí pro um. povrch /dodávka montážních pouzder volejbalových sloupků/ pouzdra pro volejbal : (1)	sada	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
55	91301-1001.NC	Dodávka a montáž PVC lajn	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 914				617 483,71					
56	91401-1052.NC	Oplocení /kompletní oddávka a montáž oplocení - mantinel z PUR panelu tl. 50mm, výplň horní části oplocení z PP sítě oko 100x100x3mm, zelená barva. Sloupky ocelové žár. zink., průřez tvaru "omega", dle PD. Kotvení pomocí chemických kotev do betonové základové patky rozm. 400x400x800mm - součástí položky obvod basketbalového hřiště : (32,36+19,39)*2	m	103,50000	4 614,50	477 600,75		Vlastní	Indiv
57	91401-1507.NC	Záchytné oplocení v. 3m - výplň z PP sítě, oko 100x100x3mm /agregovaná položka - kompletní oddávka a montáž konstrukce záchytného oplocení v. 3m. Sloupky ocelové d=60x2mm, ocelové vzpěry d=48x2mm, záchytná PP sít' oko 45x45x3mm zelená, uchycení sítě pomocí karabinek k ocelovým napínacím lankám v horní, prostřední a spodní části oplocení, povrchová úprava sloupků a vzpěr = žár. zink. součástí položky je kompletní zhotovení betonových základových patek 400x400x800mm s vloženou trubkou DN110 pro dodatečné osazení sloupků. Součástí je dodávka vstupních branek a brány/	m	59,28500	2 359,50	139 882,96		Vlastní	Indiv

obvod sportovišť : (15,05+24,29+15,05+4,895)

59,285

43 464,38

Díl: 915		Ohraničení ploch-obrubníky								
58	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrrou z betonu prostého	m	114,80000	180,00	20 664,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv	

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

/osazení betonových obrubníků/

obvod hřiště : (19,3+32,2+4,9+15,1+24,2+19,1)

114,8

59	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,44400	2 150,00	7 404,60	822-1	RTS 18/ I	Indiv	
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------	--

/betonové lože pro osazení obrubníků/

obvod hřiště : (114,8*0,20*0,15)

3,444

60	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	234,19200	65,74	15 395,78	SPCM	RTS 18/ I	Indiv	
----	-----------	---	-----	-----------	-------	-----------	------	-----------	-------	--

/dodávka betonových obrubníků/

betonové obrubníky : (114,8*2)*1,02

234,192

Díl: 99		Staveništní přesun hmot								
61	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	859,14093	15,00	12 887,11		RTS 18/ I	Indiv	

12 887,11

Díl: M21		Elektromontáže								
62	M21997-2616.NC	Umělé osvětlení hřiště - intenzita 100lx	kpl	1,00000	460 319,70	460 319,70		Vlastní	Indiv	

460 319,70

Specifikace umělého osvětlení

- průměrná intenzita 100lx

- 2 stožáry v. 12m

- 2 LED svítidly 1550W

- ovládání intenzity osvětlení

- vč. napojení na stávající zdroj na fasádě objektu ZŠ

Díl: VN		Vedlejší náklady								
63	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ I	Indiv	

39 500,00

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

64	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní	Indiv	
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	-------	--

Celkem

2 949 121,29

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160229	NÁMĚŠŤ NA HANÉ - Rekonstrukce sportovního areálu
O:	1	Sportovní areál
R:	2016D229	Vrh koulí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
						27 950,55			
Díl: 1		Zemní práce							
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m /odstranění travního drnu v ploše navrženého hřiště/ výšeč dopadistě (výměra z CAD aplikace) : (176,1) vrhačská pozice : (4,0*4,0)	m2	192,10000	45,00	8 644,50		RTS 18/ I	Indiv
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, /odkopávka zeminy pro zřízení nových podkladních vrstev/ (výměra z CAD aplikace) : (176,1+(4,0*4,0))*0,2 vrhačská pozice : (4,0*4,0)	m3	38,42000	150,00	5 763,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, /odvoz přebytečného výkopku na skládku do 10km/ vytřezaná zemina : (38,42)	m3	38,42000	120,00	4 610,40	800-1	RTS 18/ I	Indiv
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. /zhutnění obnažené pláně po odkopávce/ výšeč dopadistě (výměra z CAD aplikace) : (176,1) vrhačská pozice : (4,0*4,0)	m2	192,10000	10,50	2 017,05	800-1	RTS 18/ I	Indiv
5	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 /poplatek za uložení přebytečného výkopku na skládku/	m3	38,42000	180,00	6 915,60	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				3 905,75			
6	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, /přesun zeminy pro terénní úpravy v rámci stavby/ přemístění výkopku pro ter. úpravy : (2,857)	m3	2,85700	50,00	142,85	800-1	RTS 18/ I	Indiv
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině /položka pro založení - výsev trávníku v rámci terénních úprav/ vrhačská pozice : (0,75+0,4+0,4) výšeč dopadistě : (20,3+15,0+20,3)	m2	57,15000	10,00	571,50		RTS 18/ I	Indiv
8	181301101R00	Rozprostření a urovňování omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, /rozprostření zeminy pro terénní úpravy/ vrhačská pozice : (0,75+0,4+0,4) výšeč dopadistě : (20,3+15,0+20,3)	m2	57,15000	35,00	2 000,25	800-1	RTS 18/ I	Indiv
9	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy /dodávka vhodné zeminy/ dovoz zeminy pro ter.úpravy - prům. tl. 5cm : (57,15*0,05)	m3	2,85750	350,00	1 000,13		Vlastní	Indiv
10	1030T	Směs travní technická /dodávka vhodného travního osiva/ (57,15*35)/1000	kg	2,00025	95,50	191,02		Vlastní	Indiv
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				15 301,20			
11	591100020RAA	Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 6 cm odkopávka s přemístěním výkopku v příčných profilech, s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 1 km, s uložení výkopku na skládku a úpravou pláně. Podklad ze štěrkopísku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním tl. 10 cm. Dodávka a položení dlažby zámkové do lože z těženého kameniva do tl. 5 cm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. Osazení a dodávka záhonových obrubníků do lože z prostého betonu tl. 5 - 10 cm se zalitím a zatřením spár maltou, s opěrrou. Skladba: podklad ze štěrkopísku 10 cm lože z kameniva 5 cm dlažba zámková, betonová 6 cm celkem 21 cm /agregovaná položka - kompletní dodávka a montáž zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby určené pro pěší zatížení. Položka obsahuje: - odkopávku stávající zeminy tl. 200mm pr nové podkladní vrstvy, vč. odvozu a uložení výkopku na skládku do 10km - úprava a zhutnění obnažené pláně - dodávka a pokládka nosné podkladní vrstvy tl. 200mm z drceného kameniva frakce 8-16 - dodávka a pokládka kladecí podkladní vrstvy tl. 50mm z drceného kameniva frakce 4-8 - ohraničení ploch betonovými záhonovými obrubníky 500x200x50mm osazenými do lože z betonu C12/15 - dodávka a pokládka betonové zámkové dlažby tl. 60mm, přírodní odstín/ přístupový chodník - výměra z CAD aplikace) : (16,4)	m2	16,40000	933,00	15 301,20	AP-HSV	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				55 910,71			
12	631315711RT2	Mazanina z betonu vyztuženého (z kameniva) tl. přes 120 do 240 mm z betonu C 25/30, výztuž ocelovými vlákny, 20 kg / m3 hlazená dřevěným hladítkem, s vytvořením dilatačních spár, bez zaplnění, /provedení beton podkladu vrhačského kruhu/ pozice vrh. kruhu : ((4,0*4,0)*0,15)	m3	2,40000	3 850,00	9 240,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
13	564231111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 10 cm /štěrkopískový podsyp pod beton mazaninu/ pozice vrhačského kruhu : (4,0*4,0)	m2	16,00000	80,00	1 280,00		RTS 18/ I	Indiv

14	564751111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm /provedení podkladní nosné vrstvy-dopadiště vrh koulí/ výšeč dopadiště (výměra z CAD aplikace) : (176,1)	m2	176,10000	131,00	23 069,10	RTS 18/ I	Indiv
15	564831111R00	Podklad ze štěrku tl. 10 cm /mlatový kryt dopadové plochy z lomových vyosévek fr.0-4mm/ výšeč dopadiště (výměra z CAD aplikace) : (176,1)	m2	176,10000	96,10	16 923,21	RTS 18/ I	Indiv
16	631319165R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 24 cm /položka je určena za přehlázení povrchu betonové mazaniny min. B 10 plast.nebo dřev hladítkem/ police vrh. kruhu : ((4,0*4,0)*0,15)	m3	2,40000	286,00	686,40	RTS 18/ I	Indiv
17	632412130R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 30 mm /potěr na ploše vrh.kruhu - položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou, její rozprostření a uhlazení. police vrhačského kruhu : (4,0*4,0)	m2	16,00000	294,50	4 712,00	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 913 Vybavení sportovišť				11 331,50				
18	953943123R00	Osazení předmětů do betonu, 15 kg / kus /osazení vrh. kruhu/ obruč vrhačského kruhu : (1)	kus	1,00000	141,50	141,50	RTS 18/ I	Indiv
19	91301-1003.NC	Konstrukce koulařského kruhu-obruč-výztuhy /dodávka obruče - povrchová úprava žárové zinkování/ (1)	kus	1,00000	8 190,00	8 190,00	Vlastní	Indiv
20	91301-1004.NC	Laminované zářezce břevno-vrh koulí /dodávka zářezce břevna/ (1)	kus	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: 915 Ohraničení ploch-obrubníky				30 187,25				
21	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12,5 s opěrou /osazení betonových obrubníků/ vrhačská pozice : (4,0*4) výšeč dopadiště : (20,3+15,0+20,3)	m	71,60000	180,00	12 888,00	Vlastní	Indiv
22	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12,5 /betonové lože pro osazení obrubníků/ (71,6*0,25*0,20)	m3	3,58000	2 150,00	7 697,00	Vlastní	Indiv
23	59217310	Obrubník záhonový 50x5x20 cm /dodávka betonových obrubníků/ (71,6*2*1,02)	KUS	146,06400	65,74	9 602,25	SPCM RTS 18/ I	Indiv
Díl: 99 Přesun hmot				1 767,01				
24	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 9,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23, : Součet: : 117,80071	t	117,80071	15,00	1 767,01	RTS 18/ I	Indiv
Díl: VN Vedlejší náklady				39 500,00				
25	005121 R	Zařízení staveniště Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	RTS 18/ I	Indiv
26	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00	Vlastní	Indiv
Celkem						185 853,97		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20160229	NÁMĚŠŤ NA HANÉ - Rekonstrukce sportovního areálu
O:	1	Sportovní areál
R:	2016E229	Tenisové kurty

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1						238 239,68			
1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m /odstranění travního drnu v ploše navrženého hřiště/ tenisové kurty : (35,0*36,0)	m2	1 260,00000	45,00	56 700,00	RTS 18/ I	Indiv	
2	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v homině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, /odkopávka pro nové podkladní vrstvy umělého povrchu/ tenisové kurty : (35,0*36,0)	m3	252,00000	150,00	37 800,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
3	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v homině 3, hloubení strojné kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopšti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, /výkop jam pro základové patky osvětlení a sportovního vybavení/ základové patky tenisových sloupků : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4	m3	1,13098	180,00	203,58	800-1	RTS 18/ I	Indiv
4	132203302R00	Hloubení rýh pro drény hloubky do 1,1 m, v homině 3 se svislým přemístěním výkopku, hloubení ve sklonu terénu do 15 stupňů v jakémkoliv množství, s úpravou do předepsaného spádu, v suchu, mokru i ve vodě, DN do 200 mm sběrné i svodné, /hloubení rýh pro drenážní systém/ sběrné potrubí : (8*36,0) svodné potrubí : (34,0*5,2)	m	327,20000	40,00	13 088,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, /odvoz výkopku na skládku do vzdálenosti 10 km/ celková kubatura : ((1260,0*0,05)+252,0+1,131+(327,2*0,3*0,6)) odpočet výkopku pro ter.úpravy : -(5,3)	m3	369,72700	120,00	44 367,24	800-1	RTS 18/ I	Indiv
6	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 /poplatek za uložení přebytkového výkopku na skládku/	m3	369,72700	180,00	66 550,86	800-1	RTS 18/ I	Indiv
7	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé hominy 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 z rostlé hominy tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti (d) do 0,8 /zhutnění obnažené pláně po odkopávce/ tenisové kurty : (35,0*36,0)	m2	1 260,00000	15,50	19 530,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 18						7 244,31			
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, /přemístění zeminy pro terénní úpravy v rámci staveniště/ přemístění výkopku pro ter.úpravy : (106,0*0,05)	m3	5,30000	50,00	265,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině /položka pro založení - výsev trávníku/ pás š. 1,0m okolo hřiště : (36,0+35,0+35,0)	m2	106,00000	10,00	1 060,00		RTS 18/ I	Indiv
10	181301101R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, /rozprostření zeminy pro výsev trávníku/ pás š. 1,0m okolo hřiště : (36,0+35,0+35,0)	m2	106,00000	35,00	3 710,00	800-1	RTS 18/ I	Indiv
11	103-64199.NC	Zemina pro ter.úpravy /dodávka vhodné zeminy/ dovoz zeminy pro ter.úpravy - prům. tl. 50mm : (106,0*0,05)	m3	5,30000	350,00	1 855,00		Vlastní	Indiv
12	1030T	Směs travní technická /dodávka vhodného travního osiva/ (106,0*35)/1000	kg	3,71000	95,50	354,31		Vlastní	Indiv
Díl: 27						3 857,89			
13	275311116R00	Beton základ, patek prostý z cem. portlad, C 16/20 /betonáž základových patek/ základové patky tenisových sloupků : (3,1416*0,3*0,3)*1,0*4	m3	1,13098	2 300,00	2 601,25		RTS 18/ I	Indiv
14	275352111R00	Bednění stěn základových patek zabudované bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, /ztracené bednění - PVC plnostěnná trubka/ PVC chránička DN 400 - pro tenisové sloupky : (2*3,1416*0,2*1,0)*4	m2	5,02656	250,00	1 256,64	800-1	RTS 18/ I	Indiv
Díl: 471						297 990,00			
15	589116113V1	Kryt ploch pro tělovýchovu antukových tenisové kurty : (35,0*36,0)	m2	1 260,00000	236,50	297 990,00		Vlastní	Indiv
Díl: 569						381 150,00			
16	564361111R00	Podklad ze škváry pro zhutnění tloušťky 20cm, /hrubá škvára - nosná vrstva/ tenisové kurty : (35,0*36,0)	m2	1 260,00000	231,00	291 060,00		RTS 18/ I	Indiv
17	589116116R00	Kryt ploch pro tělovýchovu škvára, struska tl. 10cm, /jemná škvára - stabilizační vrstva/ tenisové kurty : (35,0*36,0)	m2	1 260,00000	71,50	90 090,00		RTS 18/ I	Indiv
Díl: 87						27 048,90			
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,35200	350,00	823,20	800-1	RTS 18/ I	Indiv

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí.

/obsyp svodného potrubí v rýze/

obsyp hlavního svodného potrubí : (34,0+5,2)*0,3*0,2

2,352

19	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	3,52800	850,00	2 998,80	827-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

v otevřeném výkopu,

/pískové lože pod svodné potrubí/

hlavní svodné potrubí : (34,0+5,2)*0,3*0,3

3,528

20	871251111R00	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího průměru 110 mm	m	54,00000	35,10	1 895,40	827-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------	-------

v otevřeném výkopu,

/montáž svodného potrubí od vpustí žlabů/

svodné potrubí od vpustí žlabů : (27,0*2)

54

21	326810T10	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, do 55 cm	m	39,20000	120,00	4 704,00		Vlastní	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

/zásyp rýh vytěženou zemínou/

hlavní svodné potrubí : (34,0+5,2)

39,2

22	871311112R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	39,20000	250,00	9 800,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

/montáž hlavního svodného potrubí/

(34,0+5,2)

39,2

23	28611144.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 5000,0 mm	kus	11,77200	225,00	2 648,70	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-------------	---	-----	----------	--------	----------	------	-----------	-------

/dodávka svodného potrubí/

svodné potrubí od vpustí žlabů : (54,0/5)*1,09

11,772

24	28611154.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,00 mm; l = 5000,0 mm	kus	8,54560	489,00	4 178,80	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-------------	---	-----	---------	--------	----------	------	-----------	-------

/dodávka svodného potrubí/

hlavní svodné potrubí : (39,2/5)*1,09

8,5456

Díl: 871 Závaha				121 600,00					
------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

25	87156-6009.NC	Dodávka a montáž čerpadla závahy	kpl	1,00000	35 500,00	35 500,00		Vlastní	Indiv
----	---------------	----------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

26	831230110RAX	Vodovod z trub polyetylenových D63, vč. napoj. na stávající studnu a dod. a osazení šachet a ventilů, potrubí v rýze hl. 1,2 m	m	42,00000	2 050,00	86 100,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	--	---------	-------

rozvody k volejbalovému kurtu : (42,0)

42

Díl: 872 Liniové odvodňovací žlaby				61 425,32					
---	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

27	597101111RT1	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN	m	72,00000	250,00	18 000,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	-----------	-------

/osazení liniových odvodňovacích žlabů/

(36,0*2)

72

28	326803T10	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5	m3	3,60000	2 150,00	7 740,00		Vlastní	Indiv
----	-----------	--	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

/betonové lože pod odvodňovací žlaby/

(72,0*0,20*0,25)

3,6

29	87299-9001.NC	ACO Self DN 100-liniový odvodňovací žlab dl. 100cm	kus	68,68000	428,00	29 395,04		Vlastní	Indiv
----	---------------	--	-----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

/dodávka komplet těles odvod žlabů-včetně mřížky a aretace/

žlaby dl. 100cm : (68,0)*1,01

68,68

30	87299-9002.NC	ACO Self DN 100-liniový odvodňovací žlab dl. 50cm	kus	4,04000	292,00	1 179,68		Vlastní	Indiv
----	---------------	---	-----	---------	--------	----------	--	---------	-------

/dodávka komplet těles odvod žlabů-včetně mřížky a aretace/

žlaby dl. 50cm : (4*1,01)

4,04

31	87299-9003.NC	ACO Ek 37-vpust k odvod žlabu dl. 50cm	kus	4,04000	1 265,00	5 110,60		Vlastní	Indiv
----	---------------	--	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

/dodávka komplet vpustí odvod žlabů-včetně mřížky, aretace a koše/

vpustí dl. 50cm : (4*1,01)

4,04

Díl: 88 Potrubí z drenážek				106 970,88					
-----------------------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--

32	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrka do 55 cm	m	288,00000	70,00	20 160,00		RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	-----------	--	-----------	-------

/zřízení výplně drenážních rýh/

sběrné drenážní potrubí : (36,0*8)

288

33	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm	m3	8,64000	850,00	7 344,00	827-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

v otevřeném výkopu,

/pískové lože pod drenážní potrubí/

sběrné drenážní potrubí : 288,0*0,1*0,3

8,64

34	871218111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 90 mm	m	288,00000	7,50	2 160,00		RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	--	-----------	-------

/instalace drenážního potrubí do vyhloubené rýhy/

sběrné dren. potrubí : (36,0*8)

288

35	326864T10	Osazení plastové šachty	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
----	-----------	-------------------------	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

/montáž plastové kontrolní-čisticí šachty/

šachta : (2)

2

36	1031T	Šachta DN400	kus	2,00000	5 500,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
----	-------	--------------	-----	---------	----------	-----------	--	---------	-------

/dodávka šachty/

šachta : (2)

2

37	28611222.AR	trubka plastová drenážní PVC; ohebná, perforovaná po celém obvodu; DN 80,0 mm	m	293,76000	26,00	7 637,76	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-------------	---	---	-----------	-------	----------	------	-----------	-------

/dodávka perforovaných trub/

sběrné drenážní potrubí : (288,0*1,02)

293,76

38	58333638R	Kamenivo: těžené hrubé, frakce 8-16 třída B	T	98,49600	220,00	21 669,12	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------	------	-----------	-------

/dodávka kameniva pro zásyp rýh/

sběrné potrubí : (288,0*0,3*0,6)*1,9

98,496

39	899000002.NC	Vsakovací jímka, vč. napojení	kpl	1,00000	35 000,00	35 000,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	-------------------------------	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

/agregovaná položka - kompletní dodávka a zhotovení nové vsakovací jímky. Položka obsahuje:

- výkop jámy 5000x3000x2000mm vč. odvozu a uložení vytěžené zeminy na skládku do 10km

- zřízení výplně vsakovací jímky z hrubého drceného kameniva 32-63

- napojení hlavního svodného potrubí DN160 do vsakovací jímky

- zásyp jímky vytěženou zemínou, terénní zapravení/

vsakovací jímka 5x3x2m : (1)

1

Díl: 913 Vybavení sportovišť				46 600,00					
-------------------------------------	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--

40	953943123R00	Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním přes 5 kg do 15 kg/kus	kus	4,00000	250,00	1 000,00	801-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	---	-----	---------	--------	----------	-------	-----------	-------

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

/osazení montážních pouzder sportovního vybavení/

volejbalové sloupky : (2*2)

4

41	91301-2033.NC	Košťe na dvorce - s kovovou násadou	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
42	91301-2034.NC	Vláčedlo s kovovou lištou a ručkou	kus	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
43	91301-2035.NC	Hrablo AL dvoustranné 100cm	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
44	91301-1003.NC	Tenisová síť-černá 3mm vč. wimbledonu	kus	2,00000	4 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
45	91301-8002.NC	Souprava sloupků-tenis /pozink s vnitř.napínákem/, vč. ochranného polstrování	sada	2,00000	4 300,00	8 600,00		Vlastní	Indiv
46	91399-1006.NC	Pouzdra sloupků síti pro antukový povrch	sada	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv

/dodávka a osazení pouzder sloupků sítě/

47	91301-1001.NC	Dodávka a montáž PVC lajn	sada	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 914					332 786,85				
48	91401-1007.NC	Oplocení v. 3,0m - tenisové poplastované pletivo	m	145,10000	2 293,50	332 786,85		Vlastní	Indiv

/agregovaná položka - kompletní oddávka a montáž konstrukce oplocení v. 4m. Sloupky ocelové d=60x3mm, ocelové vzpěry d=48x2mm, výplň z poplastovaného drátěného tenisového pletiva oko 45x45mm, zelený odstín, vč. napínacích drátů a napínáků, povrchová úprava sloupků a vzpěr = žár. zink. součástí položky je kompletní zhotovení betonových základových patek 400x400x800mm s vloženou trubkou DN110 pro dodatečné osazení sloupků

Součástí je dodávka vstupních branek a brány/

(36,2+36,35)*2

145,1

Díl: 915					26 502,67				
49	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	70,00000	180,00	12 600,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv

se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm

/osazení betonových obrubníků/

(35,0*2)

70

50	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	2,10000	2 150,00	4 515,00	822-1	RTS 18/ I	Indiv
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------	-------

z dlažebních kostek z betonu prostého

/betonové lože pro osazení obrubníků/

(70,0*0,20*0,15)

2,1

51	59217310R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500 mm; š = 50 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	142,80000	65,74	9 387,67	SPCM	RTS 18/ I	Indiv
----	-----------	---	-----	-----------	-------	----------	------	-----------	-------

/dodávka betonových obrubníků/

betonové obrubníky : (70,0*2)*1,02

142,8

Díl: 99					13 009,42				
52	998222012R00	Přesun hmot, zpevněné plochy, kryt z kameniva	t	867,29464	15,00	13 009,42		RTS 18/ I	Indiv

Díl: VN					39 500,00				
53	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 18/ I	Indiv

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

54	1002T	NUS - náklady spojeném s umístěním stavby	Soubor	1,00000	14 500,00	14 500,00		Vlastní	Indiv
----	-------	---	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Celkem

1 703 925,92

SEZNAM PODDODAVATELŮ

„Rekonstrukce sportovního areálu“

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná formou zjednodušeného podlimitního řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ).

Zadavatel	
Název:	Tělocvičná jednota Sokol Náměšť na Hané
Sídlo:	Sokolská 282, 783 44 Náměšť na Hané
IČ:	69601143
Účastník	
Název:	INSTA CZ s.r.o.
Sídlo/místo podnikání:	Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Statutární zástupce/osoba oprávněná za dodavatele jednat:	Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel
IČ:	25374311

Zadavatel v souladu s § 105 odst. 1 písm. b ZZVZ požaduje, aby účastník ve své nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům. Pokud dodavatel nevyužije k plnění veřejné zakázky poddodavatele, předloží o této skutečnosti čestné prohlášení. Seznam poddodavatelů bude podepsaný oprávněnou osobou za dodavatele jednat.

Poddodavatel č. 1

Název poddodavatele: JM DEMICARR s.r.o.

Adresa: Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 63489163

Stručný popis předmětu plnění: realizace sportovních povrchů

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (%): 27%

Podíl poddodavatele na plnění zakázky v (Kč bez DPH): 2 264 833,-Kč

V Olomouci dne 3.4.2018

105
INSTA CZ s.r.o.
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
IČ: 25374311
DIČ: CZ25374311

.....
podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
Ing. Jan Všeticka, obchodní a finanční ředitel

AKCE: „Rekonstrukce sportovního areálu“

- [illegible]

Ing. Jan Všeticka

IC: 2532431
P.C.: 62293763
Jeremenkova 42
772 00 Olomouc
405