

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0196/2018

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vsetín
Adresa: Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Zastoupeno: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města
• ve věcech technických: Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
IČ: 00304450
DIČ: CZ00304450
č. ú.: 1511697/0300
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: INSTOP, spol. s r.o.
Adresa: Obchodní 16, 763 21 Slavičín
Zastoupena: Jaromírem Diatelem - jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel
• ve věcech technických: Jaromír Diatel - jednatel
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 752000724/0600
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, pol. 8837
(dále jen **zhotovitel**)

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – II.B - ETAPA
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS – S 945/2018
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	11 500.000 Kč bez DPH
Projekt je spolufinancován z investiční dotace z Fondu Zlínského kraje	

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku. Zhotovitel se zavazuje provést níže specifikované dílo řádně a včas a objednatel se zavazuje za toto dílo zhotoviteli zaplatit cenu sjednanou touto smlouvou.

2. Předmětem smlouvy jsou stavební práce v níže uvedeném rozsahu:

Předmětem zakázky jsou stavební práce na akci „Stavební úpravy zimního stadionu – II.b – etapa“. Druhá etapa „B“ řeší stavební úpravy zimního stadionu, které spočívají v provedení stavebních prací na následujících stavebních objektech:

SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
SO 03	WC Imobilní a Fanshop
SO 04	Vybavení šaten etapa II.b
SO 05	Nadstřešení střídaček

Stávající objekt je využíván jako zimní stadion, předmětná část je využívána jako šatny hráčů, včetně hygienického zázemí a technické zázemí hokejového klubu.

Stavební úpravy budou prováděny v 1.NP v prostorách stávajících šaten hostů, včetně zázemí – šatny, hygienického zázemí (WC, umývárna a sprchy). Dále budou provedeny úpravy v šatnách dorosteneckých a žákovských týmu, včetně hygienického zázemí. Dále dojde k úpravě kanceláře trenérů hostů, hygienického zázemí pro imobilní a FANSHOPU.

Místo stavby: na parcele p.č. st.1078 v k. ú. Rokytnice u Vsetína, obec Vsetín.

CPV kód:

Hlavní předmět VZ:

45212200-8 - Stavební úpravy sportovních zařízení

Vedlejší předmět VZ

45331000-6 : Instalace a montáž topení, větrání a klimatizace

3. Specifikace předmětu veřejné zakázky je dále uvedena v těchto dokumentech:

- a) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr – označený jako „**Stavební úpravy zimního stadionu - II.b etapa**“ zpracovaný společností Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279. „Příloha č. 1“ a nedílná součást této smlouvy
- b) Projektová dokumentace pro provedení stavby s názvem „Stavební úpravy zimního stadionu - II.b etapa“ zpracovaný společností Ing. PETR BRAVENEK projektová kancelář s.r.o., Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:

- a) se zadávací dokumentací,
- b) se smlouvou o dílo.

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné:

- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,

- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - c) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
 - d) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - e) ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - f) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - g) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, když odpad vzniklý při realizaci díla se stává vlastnictvím zhotovitele.
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) zabezpečení podmínek stanovených správcí inženýrských sítí,
 - n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - o) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - p) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
 - q) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - r) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - s) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky.
7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.
8. Předmětné dílo je spolufinancováno z investiční dotace Fondu Zlínského kraje.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo řádným ukončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Termíny plnění:
 - a) Termín zahájení stavebních prací od 09. 04. 2018
 - b) Zhotovitel se zavazuje provést SO 05 do 25. 06. 2018
 - c) Zhotovitel se zavazuje provést SO 03 do 16. 07. 2018
 - d) Zhotovitel se zavazuje provést SO 02 do 17. 08. 2018
 - e) Zhotovitel se zavazuje provést SO 04 a dokončit celé dílo, včetně předání staveniště, do 24. 08. 2018

3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do pěti dnů od uzavření smlouvy opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce a závazné časové parametry této smlouvy. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
4. Harmonogram a lhůta pro dokončení díla začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště.
5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě změny vždy předat objednateli aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu.
6. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.
7. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
 - a) vytyčovací schéma staveniště s vytýčením směrových a výškových bodů,
 - b) předané plochy a ostatní staveniště,
 - c) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
8. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
9. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
10. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
11. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu hradí zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (bez DPH)
CENA CELKEM	9.299.000,- Kč

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb, který tvoří „přílohu č. 1“ této smlouvy.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) vybudování, provoz, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - b) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - c) opatření k ochraně životního prostředí,
 - d) náklady na sjednaná pojištění,
 - e) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - f) koordinační a kompletační činnost,
 - g) poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství, odvozem a uložením odpadu,
 - h) zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - i) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - j) náklady na bankovní záruku.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká. Důvodem pro takovou změnu je zejména skutečnost, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem.
6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto rozpočtu.
 - b) V případě, že nebudou rozpočtem stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení, sníženém o 10 %.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani rozpočtem a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 200,- Kč/hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.

Platební podmínky

1. Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH „ zveřejněné dne 9. 11. 2011, že přijaté plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. **Daň z přidané hodnoty je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH a příjemce plnění je povinen přiznat a uhradit daň.**

2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 9 ZDPH, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 4 tohoto článku smlouvy.
3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
5. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
6. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce následujícího po termínu zdanitelného plnění fakturovaných prací.
7. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
8. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
9. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
10. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - d) označení banky a čísla účtu, na který má být zapláceno,
 - e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - f) sdělení – „**daň odvede zákazník**“
 - g) datum uskutečnění plnění
 - h) základ daně
 - i) lhůtu splatnosti faktury,
 - j) název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,
 - k) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.
11. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
12. Lhůta splatnosti faktury činí **30 kalendářních dnů** ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
13. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90% z celkové ceny díla bez DPH. Při dosažení fakturace a úhrad ve výši 90% z celkové ceny díla bez DPH vzniká objednateli právo na zádržné, za dále sjednaných podmínek.
14. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné pro zajištění závazku zhotovitele za řádné a včasné dokončení díla ve sjednaném termínu. Pokud bude dílo převzato ve sjednaném termínu bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až

po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělků.

15. Zhotovitel je oprávněn kdykoliv nahradit zádržné dle odst. 14 tohoto článku bankovní zárukou, Tato bankovní záruka bude obsahovat prohlášení banky oprávněné na území České republiky provádět bankovní činnosti, že dle bankovní záruky finančním plněním uspokojí až do výše zádržného (10% z ceny díla) práva objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy vyplývající z nepředání díla řádně a včas, bez vad a nedodělků, včetně náhrad škod z toho vyplývajících a smluvních pokut pro takové případy sjednaných. Bankovní záruka bude vystavena přinejmenším na dobu od vzniku práva objednatele na zádržné až do předání díla bez vad a nedodělků případně do protokolárního potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělků. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, když výstavce bude povinen plnit z této bankovní záruky bez námitek. V případě nahrazení zádržného bankovní zárukou vyplatí objednatel zhotoviteli bez odkladu, nejpozději však do 21 dnů od předložení bankovní záruky, zádržné ve výši, v jaké je cena díla odpovídající zadržnému zádržnému řádně vyfakturována.
16. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn započíst proti zádržnému sjednanému v odst. 14 tohoto článku smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou v článku IX. odst. 2 a odst. 3, případně i jiné dluhy zhotovitele (např. náhradu škody) vzniklé z důvodu vadného a pozdního plnění zhotovitele. Ve stejném rozsahu je objednatel oprávněn uplatnit bankovní záruku.
17. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. V případě, že bude část díla plněna prostřednictvím subdodavatele, musí být odpovědná osoba zhotovitele na objektu stavby přítomna v době provádění stavebních prací.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.

Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své subdodavatele.

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.
15. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 39.000.000,- Kč pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění odpovědnosti za škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti sjednanou u pojistitele Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., IČ:63998530, sídlem, Budějovická 5, Praha 4. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo (stačí prostá kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
16. Zhotovitel je dále povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu (stavebně montážní pojištění budovaného díla včetně pojištění okolního majetku, tzv. all risk pojistné krytí, tj. pojištění na všechna rizika), pokrývající plnou cenu díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, včetně materiálu a zařízení určených k zabudování do díla, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí zahrnovat i případný kalkulovaný zisk zhotovitele.
Zhotovitel doloží splnění povinnosti dle tohoto bodu předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo (stačí prostá kopie).
Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v uvedeném rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku pojistné smlouvy před tímto dnem, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
17. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele uvedeného ve specifikaci subdodavatelů, která byla přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem.
18. Zhotovitel prohlašuje, že má zajištěnu likvidaci odpadů vzniklých v rámci realizace veřejné zakázky, a to na základě Smlouvy o poskytování služeb v oblasti ŽP ve znění Dodatku č.1 s poskytovatelem: Technické služby Vsetín, s.r.o., což tvoří „přílohu č. 3“ této smlouvy a její nedílnou součást. Zhotovitel se zavazuje provádět likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to postupem, jak je uvedeno v příloze č. 3 k této smlouvě.

Článek VII. Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatel písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) stavební deník – originály,
 - c) dokumentace skutečného provedení díla - 2x,
 - d) záruční listy, certifikáty a návody – 2x,
 - e) výchozí revizní zprávy elektroinstalace a hromosvodu – 3x
 - f) specifikaci subdodavatelů
 - g) doklady dle soupisů prací a dodávek,
 - h) zápis o provedené zkoušce a těsnosti kanalizačního potrubí
 - i) protokol o uložení odpadu.
3. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění, který nebude delší než 14 dní. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
7. Dílo je považováno za ukončené po řádném ukončení všech prací uvedených v čl. II smlouvy, a pokud zhotovitel předal doklady uvedené v čl. VII. odst. 2. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
8. Zhotovitel se zavazuje předat ke dni předání a převzetí díla objednateli originál záruční listiny o poskytnutí bankovní záruky, která bude obsahovat prohlášení banky oprávněné na území České republiky provádět bankovní činnosti, že dle bankovní záruky finančním plněním uspokojí až do výše 300.000,- Kč práva objednatel vůči zhotoviteli vyplývající mu z této smlouvy, zejména vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, odpovědnosti za vady díla včetně náhrad škod z toho vyplývajících a smluvních pokut pro takové případy sjednaných. Bankovní záruka bude platná minimálně po dobu o dva měsíce přesahující sjednané záruční lhůty. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná, když výstavce bude povinen plnit z této bankovní záruky bez námitek. Pokud zhotovitel nedoloží originál záruční listiny o poskytnutí bankovní záruky ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 300.000,- Kč.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Záruční doba činí:
 - stavební práce včetně dodávek - 60 měsíců,

- záruční doba na dodávky zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se v tomto případě sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
 4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek za zhotovení dodávek a prací, podle této smlouvy v odborně a technicky bezvadném stavu.
 5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
 6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedoručí-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
 7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
 8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
 9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
 10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
 11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s včasným vyklizením staveniště je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII.

5. Pro případ, že zhotovitel nezahájí práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den po sjednaném termínu.
6. V případě, že zhotovitel neprovede likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla v souladu s postupem dle článku VI. odst. 18 smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu a to ve výši nákladů, které jsou zhotovitelem uvedeny v Soupisu prací – příloha č. 1 na provedení likvidace, odvozu a uložení odpadu
7. Pro případ porušení další jiné povinnosti zhotovitele (než jak je uvedeno v odstavci 2, 3, 4, 5 nebo 6 tohoto článku), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý i započatý den trvání tohoto porušení povinnosti zhotovitele.
8. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
9. V případě prodlení zhotovitele se závazkem dokončit dílo řádně a včas, se zhotovitel výslovně objednateli zavazuje uhradit objednateli veškeré škody vzniklé v příčinné souvislosti s tímto prodlením, a to včetně škody v plné výši dotace (tj. až do výše 2.000.000,-Kč), kterou by objednatel byl povinen vrátit, pokud by sám nedodržel příslušné dotační podmínky z důvodu prodlení zhotovitele s plněním závazku dokončit dílo řádně a včas.
10. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.
11. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků a jiných změn oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě či s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit opatření proti hrozícím škodám na majetku objednatele. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
4. Zhotovitel je povinen umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení kontroly projektu a činností s ním přímo souvisejících. Zaměstnanci kontrolované instituce jsou povinni poskytnout při provádění kontrol nezbytnou součinnost. Právo kontroly se vztahuje i na subjekty se smluvními závazky vůči příjemci finančních prostředků. Průběh prováděné veřejnosprávní kontroly se řídí zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších změn a předpisů a vyhláškou č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
5. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

Článek XI.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran, a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy, nebo k němuž je dle své povahy určeno.
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. nebo v čl. X. smlouvy
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele.
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příloha č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu"
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé


1. Změna jiného poddodavatele je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je možná pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatele. Výjimečným případem se rozumí takový případ, kdy je objektivně zřejmé, že tento poddodavatel není schopen podílet se na realizaci veřejné zakázky, např. vstup poddodavatel do insolvence či likvidace, nový poddodavatel pak musí splňovat kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, jakým byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelům vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII. Závěrečná ujednání

1. Strany stvrzují, že tato smlouva obsahuje jejich úplnou dohodu a že neexistují žádná jiná ujednání, ústní či písemná, která by dále upravovala předmět této smlouvy. Pokud by takováto ujednání existovala, jsou tímto zrušena a nahrazena beze zbytku touto smlouvou.
2. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků, které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně a to poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.
3. Smluvní strany se odchýlně od ustanovení § 1740 odst. 3 zákona dohodly, že odpověď na návrh na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky, ale považuje se za odmítnutí původního návrhu a za nový návrh.
4. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžitě pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
5. Smluvní strany se podle § 89a o.s.ř. dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.
6. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění včetně identifikačních a osobních údajů zhotovitele, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv a Město Vsetín jako smluvní strana této smlouvy se zavazuje, že provede zveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této smlouvy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
10. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vsetín č. 1/72/RM/2018 ze dne 29. 3. 2018.
11. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne 09-04-2018



město Vsetín

Mgr. Ing. Jiří Růžička

starosta



Přílohy:

- 1) Soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr
- 2) Harmonogram
- 3) Doklad o způsobu zajištění likvidace odpadů vzniklých v rámci realizace veřejné zakázky.

Za zhotovitele:

Ve Slavičíně, dne 15.2.2018



INSTOP, spol. s r.o.

Jaromír Diatel

jednatel

INSTOP, spol. s r.o. ②
ORCHODNÍ 18, 763 21 SLAVICÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ48604896



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2018/IIb** **STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B**

Zadavatel **Město Vsetín** **IČO: 00304450**
Svárov 1080 **DIČ: CZ00304450**
75501 Vsetín-Vsetín

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.** **IČO: 46994955**
Obchodní 16 **DIČ: CZ46994955**
76321 Slavičín

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 768 781,35
PSV			5 693 524,05
MON			751 414,60
Vedlejší náklady			25 500,00
Ostatní náklady			59 780,00
Celkem			9 299 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	9 299 000,00 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem bez DPH **9299000,00 CZK**

v _____ dne **6.4.2018**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	0	42 000		42 000	0
1	Vedlejší a ostatní náklady	0	42 000		42 000	0
SO 02	Stavební úpravy etapa II.b	0	7 891 039		7 891 039	85
2 - D.1.1 -	1.NP - Stavební část	0	3 285 834		3 285 834	35
2 - D.1.1 -	:2.NP - Stavební část	0	1 320 773		1 320 773	14
2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP	0	454 411		454 411	5
2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika	0	1 123 144		1 123 144	12
2 - D.1.4.3	Zdravotní technika	0	949 159		949 159	10
2 - D.1.4.4	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1I	0	515 537		515 537	6
2 - D.1.4.4	Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP	0	155 563		155 563	2
2 - D.1.4.5	Měření a regulace	0	86 618		86 618	1
SO 03	WC Imobilní a Fanshop	0	329 208		329 208	4
3 - D.1.1	1.NP - Stavební část	0	241 141		241 141	3
3 - D.1.4.2	Vzduchotechnika	0	17 139		17 139	0
3 - D.1.4.3	Zdravotní technika	0	23 510		23 510	0
3 - D.1.4.4	Elektroinstalace na WC pro ZTP	0	47 417		47 417	1
SO 04	Vybavení šaten etapa II.b	0	657 390		657 390	7
4 - 1	VYBAVENÍ ŠATEN - ETAPA II.b	0	657 390		657 390	7
SO 05	Nadstřešení střídaček	0	379 363		379 363	4
5 - 1	Nadstřešení střídaček	0	379 363		379 363	4
Celkem za stavbu					9 299 000	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			1 008,00	0
13	Hloubené vykopávky	HSV			48 608,43	1
15	Roubení	HSV			24 107,98	0
16	Přemístění výkopku	HSV			98 304,00	1
17	Konstrukce ze zemin	HSV			68 933,67	1
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			16 867,81	0
34	Stěny a příčky	HSV			247 911,35	3
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			292 996,50	3
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	HSV			9 467,31	0
46	Zpevněné plochy	HSV			4 620,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			107 932,81	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			414 964,42	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			69 343,86	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			253 930,68	3
64	Výplně otvorů	HSV			50 620,16	1
	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			220,90	0
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			11 839,40	0
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			42 033,20	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			22 287,63	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			241 926,94	3
96	Bourání konstrukcí	HSV			155 553,01	2
97	Prorážení otvorů	HSV			15 795,20	0
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			169 582,11	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65 733,26	1
711	Izolace proti vodě	PSV			63 353,00	1
713	Izolace tepelné	PSV			88 665,78	1

713.02	Izolace tepelné - Zařízení č. 8	PSV			12 033,14	0
713.03	Izolace tepelné - Zařízení č. 9	PSV			11 509,96	0
713.04	Izolace tepelné - Zařízení č. 10	PSV			11 509,96	0
713.05	Izolace tepelné - Zařízení č. 11	PSV			11 509,96	0
713.06	Izolace tepelné - Zařízení č. 12	PSV			50 677,79	1
713.07	Tepelné izolace - Zařízení č. 13.4	PSV			2 121,00	0
713.08	Tepelné izolace - Zařízení č. 13.5	PSV			4 029,90	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			135 782,64	1
722	Vnitřní vodovod	PSV			376 218,36	4
725	Zařizovací předměty	PSV			268 560,86	3
728	Vzduchotechnika - Zařízení č. 16	PSV			13 730,95	0
732	Strojovny	PSV			5 613,20	0
733	Rozvod potrubí	PSV			121 442,50	1
734	Armatury	PSV			43 786,50	0
735	Otopná tělesa	PSV			207 091,10	2
751.01	Zařízení č.7	PSV			12 097,00	0
751.02	Zařízení č. 8	PSV			139 506,00	2
751.03	Zařízení č. 9	PSV			118 486,50	1
751.04	Zařízení č. 10	PSV			125 861,50	1
751.05	Zařízení č. 11	PSV			138 637,00	1
751.06	Zařízení č. 12	PSV			384 095,00	4
751.07	Zařízení č. 13.1	PSV			22 714,00	0
751.08	Zařízení č. 13.2	PSV			16 072,00	0
751.09	Zařízení č. 13.4	PSV			5 470,00	0
751.10	Zařízení č. 13.5	PSV			6 378,00	0
751.11	Zařízení č. 2 - Doplnění	PSV			8 902,00	0
751.12	Zařízení č. 4 - Doplnění	PSV			7 960,00	0
751.99	Demontáže	PSV			6 500,00	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			22 830,80	0

766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 173 357,04	13
767	Konstrukce zámečnické	PSV			385 245,46	4
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			127 517,50	1
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			1 866,00	0
776	Podlahy povlakové	PSV			545 247,75	6
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			189 722,00	2
781	Obklady keramické	PSV			438 904,48	5
783	Nátěry	PSV			230 227,57	2
784	Malby	PSV			115 511,85	1
799	Ostatní	PSV			42 778,00	0
1	Doplnění stáv. rozváděče RS-1	MON			3 472,04	0
1	Elektromontáže - Komponenty	MON			15 854,30	0
1	Rozváděč RS3	MON			61 264,02	1
2	Elektromontážní materiál a práce	MON			34 870,66	0
2	Montážní materiál	MON			580,00	0
3	Demontáže	MON			690,00	0
M21	Elektromontáže	MON			386 579,28	4
M21-1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)	MON			9 188,30	0
999	Ostatní práce "M"	MON			238 916,00	3
999	Poplatky za skládky	PSU			106 219,53	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			227 973,19	2
VN	Vedlejší náklady	VN			25 500,00	0
ON	Ostatní náklady	ON			59 780,00	1
Cena celkem					9 299 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: 00	Vedlejší a ostatní náklady
R: 1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Imhožství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN	Vedlejší náklady				25 500,00			
1 005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektu zařízení staveniště								
2 005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3 005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 18/I	Indiv
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4 005122010R	Provoz objednatelů	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
5 005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00		RTS 18/I	Indiv
Koordinační stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON	Ostatní náklady				16 500,00			
6 00521 R	Staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na ochranu vstupů do Zimního stadionu při provádění stavebních prací - doprava materiálu apod.								
7 005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.								
8 005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na přezkoumání stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dočasnými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytváření jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.								
9 005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady na výkresy a projekty									
10	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolovaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).									
11	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a které jsou pro provedení díla nezbytné									
12	005231020R	Kompletace všech zkoušek a revizí : 1	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení									
13	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební a trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.									
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinností s povinností zhotovitele při předání a převzetí díla.									
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/I	Indiv
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu									
16	273766T+0	Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006 Sb.	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1									
Zajištění fotodokumentace průběhu stavby									
Celkem						42 000,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				1 008,00			
1	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m ² , tloušťka vrstvy 100 mm	m ²	4,20000	240,00	1 008,00	822-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		venk.část : 1*4,2		4,2					

Díl: 13		Hloubené výkopávky				40 158,90			
2	132201210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m ³ , v hornině 3, hloubení strojné	m ³	8,40000	365,00	3 066,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

3	132201219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,	m ³	8,40000	23,50	197,40	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
---	--------------	--	----------------	---------	-------	--------	-------	----------	----------

venk.část : 1*2*4,2

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopšti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

4	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorech v hornině 3	m ³	40,50000	911,00	36 895,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
---	--------------	---	----------------	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

venk.část : 1*2*4,2

s naložením výkopku na dopravní prostředek

kanalizace : 0,5*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1,2+6,2+1+1+2,5)

0,5*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)

Díl: 15		Roubení				19 882,56			
5	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m ²	178,80000	94,20	16 842,96	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

kanalizace : 2*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1,2+6,2+1+1+2,5)

2*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)

venk.část : 2*2*4,2

6	151101111R00	Odstranění pažení a rozeptření rýh příložné, hloubky do 2 m	m ²	178,80000	17,00	3 039,60	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
---	--------------	---	----------------	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

Položka pořadí 5 : 178,80000

178,8

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 16		Přemístění výkopku				57 258,21			
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, venk.část : 1*2*4,2	m3	8,40000	67,40	566,16	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
8	1611011501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, na každých třeba 1 započatých 3 m výšky, kanalizace : 0,5*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5) 0,5*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)	m3	40,50000	662,00	26 811,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. kanalizace : 0,5*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5) 0,5*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4) venk.část : 1*2*4,2	m3	48,90000	203,60	9 926,70	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
10	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, kanalizace : 0,5*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5) 0,5*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)	m3	40,50000	74,70	3 025,35	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
11	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Položka pořadí 10 : 40.50000*4	m3	162,00000	68,00	11 016,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
12	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neutěhleného výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 kanalizace : 0,5*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5) 0,5*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)	m3	40,50000	146,00	5 913,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 17		Konstrukce ze zemin				37 009,13			
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	48,90000	29,80	1 457,22	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		kanalizace : 0,5*1'(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)		32,55					
		0,5*1'(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)		7,95					
		venk.část : 1*2*4,2		8,4					
14	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	24,31500	221,00	5 373,62	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,							
		Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.							
		kanalizace : 0,5*0,45'(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)		14,6475					
		0,5*0,45'(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)		3,5775					
		venk.část : 1*1,45*4,2		6,09					
15	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu	m3	20,11500	272,00	5 471,28	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,							
		kanalizace : 0,5*0,45'(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)		14,6475					
		0,5*0,45'(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)		3,5775					
		venk.část : 1*0,45*4,2		1,89					
16	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny	m3	20,11500	163,00	3 278,75	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění,							
		kanalizace : 0,5*0,45'(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)		14,6475					
		0,5*0,45'(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)		3,5775					
		venk.část : 1*0,45*4,2		1,89					
17	583311076	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída D: Zlínský kraj	T	34,19550	264,00	9 027,61	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		kanalizace : 0,5*0,45'(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)*1,7		24,90075					
		0,5*0,45'(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)*1,7		6,08175					
		venk.část : 1*0,45*4,2*1,7		3,213					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
18	583319073	kamenivý přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B; Zlínský kraj	T	41,33550	300,00	12 400,65	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		kanalizace : 0,5*0,45*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)*1,7			24,90075				
		0,5*0,45*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)*1,7			6,08175				
		venk. část : 1*1,45*4,2*1,7			10,353				

Díl: 31		Zdi podpěrné a volné			16 326,35				
19	311237453R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 365 mm, výpočtová pevnost Rd 2,2 MPa, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,60 MPa, součinitel prostupu tepla U=0,25 W/m2.K.	m2	9,12000	1 429,00	12 950,40	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		Přístup na slaveniště : 4,8*1,9			9,12				

20	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,06660	9 370,00	624,04	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L							
		L40/40/3 : 1,85*2*(1+1,2*4+1,2*3+1,1*2+1,1*4+1*2)/1000							

21	317940911RAA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážky a dodávky profilů	t	0,01332	61 400,00	817,85	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 18/I
		včetně přesunu hmot a suti							
		L40/40/3 : 1,85*2*(1,2*3)/1000							

22	13331712	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovinoramenná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	T	0,07326	26 400,00	1 934,06	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		L40/40/3 : 1,85*2*(1+1,2*4+1,2*3+1,1*2+1,1*4+1*2)/1000*1,1							

Díl: 34		Stěny a přčky			147 748,62				
23	340239212RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v přčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	m2	2,56250	403,90	1 263,31	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		včetně pomocného pracovního lešení							
		m150 : 1,25*2,05							

24	342264513RT2	Revizní protipožární dvířka do SDK podhledů rozměr 300x300 mm, požární odolnost EI 30	kus	17,00000	2 580,00	43 860,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	-----	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

Položka obsahuje prořezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvířky včetně prošroubování a tmelení.

Elektroinstalace : 5

Vodoinstalace : 12

5

12

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	342255024R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení	m2	145,74250	428,00	62 377,79	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2,75*(29,9+0,25*2+1,7+3,05*3)-(0,6*2*2+0,8*2*4)		104,6375					
		2,75*(4,75+2,4+1,8+4,75+2,4+1,8)-(0,7*2*4+0,6*2*2)		41,225					
		1,2*2,4+0,15*0,6*3-(0,8*0,4+0,77*1)*3		-0,12					
26	342255026R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 125 mm včetně pomocného lešení	m2	36,43750	494,00	18 000,13	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2,75*14,85-(0,7*2*2+0,8*2)		36,4375					
27	342255028R00	Příčky z cihel a tvárnice nepálených příčky z příčkových párobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení	m2	11,97250	596,00	7 135,61	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		2,75*(3,05+0,85*2)-(0,8*0,4+0,77*1)		11,9725					
28	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	81,60000	51,20	4 177,92	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		(29,9+0,25*2+1,7+3,05*3)		41,25					
		(4,75+2,4+1,8+4,75+2,4+1,8)		17,9					
		2,4+0,15*3		2,85					
		14,85		14,85					
		3,05+0,85*2		4,75					
29	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukčním kotvami na hmoždinky	m	37,20000	95,40	3 548,88	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.							
		2,75*12*2*1*2		37,2					
30	346244315R00	Obezídka van a WC modulů z párobetonu tloušťky 150 mm	m2	8,37500	669,00	5 602,88	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		wc: 1,25*(0,8+1,7+1+1+1*1*2)		8,375					
31	346275113R00	Přízdívky a obezdívky z desek párobetonových tloušťky 100 mm s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	0,22800	507,00	115,60	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		m147: 0,38*0,6		0,228					
32	34294811211	Ukotvení příček k ocelovým přístřelenými kotvami, montáž a dodávka	m	16,50000	101,00	1 666,50		Vlastní	Indiv
		2,75*6		16,5					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 41		Stropy a stropní konstrukce				213 437,72			
33	416034122R00	Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrovláknité zavěšené z voděodolných desek ocelový dvouúrovňový křížový roš, 1x opláštěný deskou tl. 12,5 mm	m2	283,14900	679,00	192 258,17	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

presná specifikace technická zpráva

podhled : 34,9+7+2,5+1,8+29,1+7+2,5+1,8+35,3+20,15+1,9+1,9+50,2

46,1+5,65+3,5+0,9+1,85+22,65+3+7,15

odpočet kzs podhledu :

m 152,154-159 : -(0,77+0,8)*(2,2+0,8+1,7+7,4*3+2,4)

196,05

133,1

-46,001

34	76758464111	Montáž podhled roštu - příplatek za zřízení montáž a ukojení roštu	m2	283,14900	74,80	21 179,55		Vlastní	Indiv
----	-------------	--	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

Položka pořadí 33 : 283,14900

Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				3 200,52			
35	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	4,47000	716,00	3 200,52	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I

v otevřeném výkopu,

kanalizace : 0,5*0,1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1,2+6,2+1+1+2,5)

0,5*0,1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)

venk část : 1*0,1*4,2

3,255

0,795

0,42

Díl: 46		Zpevněné plochy				4 620,00			
36	573211111R00	Posítk živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	4,20000	19,20	80,64	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I

venk část : 1*4,2

37	577112114RT3	Belon asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	8,40000	508,00	4 267,20	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

venk část 2x : (1*4,2)*2

38	919731121R00	Zarovnaní stýčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky do 50 mm	m	8,40000	32,40	272,16	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	----------	----------

podíl vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

venk část : 4,2*2

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				360 583,26			
39	601016191R00	Omlítky stropů a podhledů z holových směsí Doplnkové práce pro omlítky stropů z holových směsí penetrační nalér stropů akrylátový	m2	69,44100	55,30	3 840,09	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

po jednotlivých vrstvách

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	601031101R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí přínavosiní a penetrační náler pod hliněné omítky	m2	69,44100	56,10	3 895,64	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
				69,441					

41	602013111RT5	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	243,60000	264,00	64 310,40	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
				69,441					

				po jednotlivých vrstvách					
				m138 : 2,6*(2,4*2+2,85*2)-(0,7*2*2+1,1*0,6)+0,2*0,6*2					
				m139 : 2,6*(1,3*2+1,8*2)-(0,7*2*2+0,6*2)					
				m140 : 2,6*(1*2+1,8*2)-0,6*2					
				m141 : 1,5*(2,4*2+1,5*2-0,8)					
				m143 : 2,6*(2,4*2+2,85*2)-(0,7*2*2+1,1*0,6)+0,2*0,6*2					
				m144 : 2,6*(1,3*2+1,8*2)-(0,7*2*2+0,6*2)					
				m145 : 2,6*(1*2+1,8*2)-0,6*2					
				m147 : 2,5*(5,1*2+4,75*2)-(0,8*2*4+2,35*0,6)+0,2*0,6*2					
				m148 : 2,5*(1,73*2+1,1*2)-0,8*2					
				m149 : 2,5*(1,73*2+1,1*2)-0,8*2					
				m152 : 2,6*(2,2*2+2,5*2)-0,8*2					
				m153 : 2,6*(2,6*2+1,35*2)-0,6*2*3					
				m154 : 2,25*(0,8*2+1,05*2)-0,6*2					
				m155 : 2,25*(1,7*2+1,05*2)-0,6*2					
				Přístup na staveniště : 4,8*1,9					
42	602013111RT7	Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm,	m2	53,24000	257,00	15 279,88	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
				53,24000					

				po jednotlivých vrstvách					
				vyrovnaní ocel.sloupek :					
				m137 : 2,6*7,3-0,8*2					
				m139 : 2,6*1,3-0,7*2					
				m144 : 2,6*1,3-0,7*2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m142 : 2,6*6,1-0,8*2 m146 : 2,6*7,4-0,8*2		14,26 17,64					
43	602016191R00	Omitky stěn z holových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z holových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový po jednotlivých vrstvách sloupky oken : (0,25+0,2*2)*0,6*4+0,2*0,6*5	m2	2,16000	43,10	95,26	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
44	602022191R00	Omitky stěn z holových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z holových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem po jednotlivých vrstvách Položka pořadí 41 : 243,60000 Položka pořadí 42 : 53,24000	m2	296,84000	47,60	14 218,64	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
45	602031101R00	Omitky stěn z holových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z holových směsí přínavosť a penetrační nátěr pod hliněné omítky po jednotlivých vrstvách sloupky oken : (0,25+0,2*2)*0,6*4+0,2*0,6*5	m2	2,16000	39,50	85,32	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
46	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu plastických mallovin včetně 3,5*0,6+4,8*0,6*2+3,35*0,6+1,05*2,2 nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m2	23,10000	25,00	577,50	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
47	610991002R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm otvory, rohy : 3,5*0,6*2+(3,5+0,6*2+1,1+0,6*2)*2+(2,35+0,6*2)*2+(4,8+0,6*2)*3 2,35+0,6*2+1,05+2,2*2	m	52,80000	61,00	3 220,80	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
48	611425133R00	Omitky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišťových konstrukcí štukové s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa. m141 šikmina : 1,6*2,4	m2	3,84000	291,00	1 117,44	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
49	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2*3 mm, malbou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obroušením podkladu (penzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa.	m2	69,44100	141,00	9 791,18	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

STAVERNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Název položky							
		m152,154-159 : $(0,77+0,8+0,55+0,25) \cdot (2,2+0,8+1,7+7,4 \cdot 3+2,4)$		69,441					
50	612401964R00	Příplatky k vnitřní omítkové stěně a pilířů za práci ve slisném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) štukové plsti hlazené	m2	69,44100	43,96	2 992,91	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		m152,154-159 : $(0,77+0,8+0,55+0,25) \cdot (2,2+0,8+1,7+7,4 \cdot 3+2,4)$		69,441					
51	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 % hladkých	m2	30,50000	61,70	1 881,85	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
		Částečná oprava omítek : 61*0,5		30,5					
52	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	2,16000	122,00	263,52	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnětšíím obroušením podkladu (pemzou apod.) a oprášením,							
		sloupky oken : $(0,25+0,2) \cdot (0,6 \cdot 4 + 0,2 \cdot 0,6 \cdot 5)$		2,16					
53	612473182R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojné	m2	547,57400	267,00	146 202,26	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		omítká vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		m137 : $2,6 \cdot (4,75 \cdot 2 + 7,3 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2 + 3,5 \cdot 0,6 \cdot 2) + 0,2 \cdot (3,5 + 0,6 \cdot 2) \cdot 2$		55,74					
		m142 : $2,6 \cdot (4,75 \cdot 2 + 6,1 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2 + 0,7 \cdot 2 + 3,5 \cdot 0,6 + 2,35 \cdot 0,6) + 0,2 \cdot (3,5 + 2,35 + 0,6 \cdot 4)$		51,56					
		m146 : $2,6 \cdot (4,75 \cdot 2 + 7,4 \cdot 2) - (0,8 \cdot 2 \cdot 2 + 2,35 \cdot 0,6 + 4,8 \cdot 0,6) + 0,2 \cdot (2,35 + 4,8 + 0,6 \cdot 4)$		57,6					
		m150 : $2,6 \cdot (9,88 \cdot 2 + 5,05 \cdot 2) - (4,8 \cdot 0,6 \cdot 2 + 0,9 \cdot 2,1 + 0,8 \cdot 2 \cdot 2) + 0,2 \cdot (4,8 + 0,6 \cdot 2) \cdot 2$		69,186					
		m151 : $2,6 \cdot (29,9 \cdot 2 + 1,53 \cdot 2 + 0,25 \cdot 4) - (0,8 \cdot 2 \cdot 9 + 0,7 \cdot 2 \cdot 2 + 0,6 \cdot 2 + 1,25 \cdot 2)$		145,136					
		m156 : $2,6 \cdot (7,4 + 3,05 \cdot 2) + 1,7 \cdot 7,4 - 0,8 \cdot 2 - (0,77 \cdot 0,8 + 0,8 \cdot 0,25) \cdot 2$		44,448					
		m157 : $2,6 \cdot (7,4 + 3,05 \cdot 2) + 1,7 \cdot 7,4 - 0,8 \cdot 2 - (0,77 \cdot 0,8 + 0,8 \cdot 0,25) \cdot 2$		44,448					
		m158 : $2,6 \cdot (7,4 + 3,05 \cdot 2) + 1,7 \cdot 7,4 - 0,8 \cdot 2 - (0,77 \cdot 0,8 + 0,8 \cdot 0,25) \cdot 2$		44,448					
		m159 : $2,6 \cdot (2,4 + 3,05 \cdot 2) + 1,7 \cdot 2,4 - 0,8 \cdot 2 - (0,77 \cdot 0,8 + 0,8 \cdot 0,25) \cdot 2$		22,948					
		m160 zazdívka : $1,4 \cdot 2,1$		2,94					
		Přístup na slaveníště : $4,8 \cdot 1,9$		9,12					
54	612473186R00	Omítky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	121,75000	42,70	5 198,73	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		omítká vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství							
		m152,154-159 : $2 \cdot (2,2 + 0,8 + 1,7 + 7,4 \cdot 3 + 2,4)$		58,6					
		otvory, rohy : $3,5 + 0,6 + (3,5 + 0,6 + 1,1 + 0,6) \cdot 2 + (2,35 + 0,6) \cdot 2 + (4,8 + 0,6 \cdot 2) \cdot 3$		39,6					
		$2,35 + 1,05 + 2,2 \cdot 2 + 2,6 \cdot 4 + 1,25 + 2,05 \cdot 2$		23,55					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
55	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn skloextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového lepidla	m2	547,57400	159,00	87 611,94	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				547,574					

Položka pořadí 53 : 547,57400				68 256,75					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější									
56	622311521RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	69,44100	681,00	47 289,32	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

nanesení lepicího lepidla na izolační desky, nalepení desek, zajištění lallovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nalažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

57	62232553RV1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	2,16000	564,00	1 218,24	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				69,441					

nanesení lepicího lepidla na izolační desky, nalepení desek, osazení okenních rohových listů, nalažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Položky pro zateplení minerální deskou obsahují před armovací vrstvou kaširování listů. Včetně rohových listů, zakončovacích listů s okapnicí, napojovacích listů a výztužné tkaniny.

58	62212345	Zpravení venkovních špalet keramickým páskem, montáž a dodávka	m	55,10000	245,00	13 499,50		Vlastní	Indiv
				55,1					
59	62239100110	Příplatek za provedení KZS podhledu, montáž a dodávka včetně kotvícího materiálu	m2	69,44100	90,00	6 249,69		Vlastní	Indiv
				69,441					

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce				200 974,55					
60	631315611R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	11,37000	3 100,00	35 247,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
kanalizace : 0,5*0,15*(3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)
0,5*0,15*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)
1,5*0,15*35,3

61	631312141R00	Doplnění mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,15525	4 090,00	634,97	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
				0,15525					
62	631319175R00	Příplatek za střešní povrch tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	11,37000	71,70	815,23	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

prostým betonem (s dodáním hmot) bez potěru,
po vybour.příčkách : 0,15*0,1*(3,05+0,7+0,25+3,05+0,9+2,4)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
spodní vrstvy mazaniny latí před vložení výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny									
Položka pořadí 60 : 11,37000									
63	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,45816	25 300,00	11 591,45	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně distančních prvků									
podlahy : 3,08*(1,83*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4)*1,2/1000									
64	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,40386	25 300,00	10 217,66	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně distančních prvků									
kanalizace : 4,44*0,5*(3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)*1,2/1000									
4,44*0,5*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)*1,2/1000									
4,44*1,5*35,3*1,2/1000									
65	631571008R00	Náryp pod podlahy z kamene pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm	m2	123,96200	32,80	4 065,95	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých sítechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,									
podlahy : 1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4									
66	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační,	m2	123,96200	37,30	4 623,78	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
s rozprostřením a uhlazením									
podlahy : 1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4									
67	632416250R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	123,96200	437,00	54 171,39	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
s rozprostřením a uhlazením									
podlahy : 1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4									
68	632451024R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (sřední) tloušťce od 40 do 50 mm	m2	6,23000	226,00	1 407,98	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,									
okna : 0,27*(4,8*6+2,35)									
69	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu	kus	324,00000	80,80	26 179,20	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
kanalizace : 2*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)/0,5									
260,4									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
70	631319181110	2*(2*2+1*3,5+1,5+4,5+1,4)/0,5 Příplatek za spádování potěru sprchy : 2,85*1,2*2	m2	6,84000	91,00	622,44		Vlastní	Indiv
71	6338111100	Broušení stávajících betonových podlah nebourané podlahy, úprava po vyb.příčkách : 7,2*4,75+2,4*0,8+4,75*6,1+7,4*4,75+5,05*0,3+22*3,05+2,2*2,5	m2	214,76000	64,60	13 873,50		Vlastní	Indiv
72	6376001	Sponkování podlahy, montáž a dodávka rozhraní starý a nový potěr : 3,6*2+4,75*2+0,45+3,05*5+21,9+5,05+0,9+0,8*2+2,4*2+0,9+1,25	mb	70,80000	530,00	37 524,00		Vlastní	Indiv

Díl: 64 Výplně otvorů

73	642942111RT2	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybílením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 60 x 197 x 11 cm	kus	4,00000	1 130,00	4 520,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
74	642942111RT3	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybílením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 70 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	1 150,00	6 900,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
75	642942111RT4	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybílením špalíků nebo latí pro dřevěný práh včetně dodávky zárubní 80 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	1 170,00	7 020,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
76	642944121RT2	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 600 mm , výšky 1970 mm, hloubky 110 mm Ilsované nebo z úhelníků s vybílením pracovního lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B

O: SO 02 Stavební úpravy etapy II.b

R: 2 - D.1.1 - 1 1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
T/1 : 1									
77	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	7,00000	1 340,00	9 380,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

lisované nebo z úhelníků s vybetonovaním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně

T/5, T/6 : 7

78	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 250 mm	m	27,13000	1 340,00	13 347,96	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, lešení spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

Vnitřní parapetní deska z voděodolné DTD desky tl. 16 mm s nosem 25/40mm, vř ukončovacích plastových profilů a spojovacích H profilů

Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transparentním silikonem.

Tabulka výpisu plastových oken : 4*4+3,75+3,4+2,1+1,88

27,13

Díl: 91 Doplnění práce na komunikaci									
79	919735112R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	8,40000	64,50	541,80	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I

včetně spotřeby vody

venk. část : 4,2*2

8,4

80	919735122R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	49,15000	140,00	6 881,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	-------	----------	----------

včetně spotřeby vody

3,6*2+4,75*2+2+0,45+3,05+21,9+5,05

49,15

81	919735123R00	Rezáni stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm	m	162,00000	194,00	31 428,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

včetně spotřeby vody

kanalizace : 2*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+8,2+1+1+2,5)

2*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)

130,2

31,8

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy									
82	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	320,14900	49,00	15 687,30	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I

34,9+7+2,5+1,8+29,1+7+2,5+1,8+35,3+20,15+1,9+1,9+50,2

48,1+5,65+3,5+0,9+1,85+22,65*3+7,15+1*2

odpočet snížení :

m152,154-159 : -(0,77+0,8)*(2,2+0,8+1,7+7,4*3+2,4)

zapravení špalet : 1*(20+15)

196,05

135,1

-46,001

35

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				141 106,42			
83	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	336,85000	39,60	13 339,26	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametání a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natřených ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání.

Položka je určena za předkładační úklid.

34,9+7+2,5+1,8+29,1+7+2,5+1,8+35,3+20,15+1,9+1,9+50,2

46,1+5,65+3,5+0,9+1,85+22,65+3+7,15+3,7+4

196,05

140,8

84	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zametání podlah, oprášení stěn a vyplnění otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	336,85000	17,60	5 928,56	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

Demontáž, odstranění stávajícího vybavení šaten likvidace a přesun v dílech poplatky za skládku a přesun suti.

Položka pořadí 83 : 336,85000

85	953941312R00	Osazení předmetů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	3,00000	168,00	504,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

PU č. 9 : 3

86	9500124	Provizorní dřevěná příčka opatřená fólií proti prachu, montáž, dodávka, demontáž	m2	7,50000	452,00	3 390,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

3*2,5

87	9500125	Zabezpečení a a zakrytí podlahy, geotextilie + osb + fólie, montáž, dodávka, demontáž	m2	2,00000	252,00	504,00		Vlastní	Indiv
----	---------	---	----	---------	--------	--------	--	---------	-------

1*2

88	9500126	Zajištění vstupu do stavby ve vybouraném montážním otvoru (cca 4,8*2,5m), uzamykacítné provedení, montáž, dodávka a demontáž	kompl.	1,00000	11 300,00	11 300,00		Vlastní	Indiv
----	---------	--	--------	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

1

89	95412420810	Obklad ocel.nosníků,2str.spec.držák, 1x GH tl.12,5, montáž a dodávka	m	62,15000	936,00	58 172,40		Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

nosníky nad okny : 3*6+1,75*2+4,75*2

nosníky nad okny : 4,8*6+2,35

90	95412420812	Obklad ocel.nosníků,3str.spec.držák, 1x GH tl.12,5, montáž a dodávka	m	45,45000	996,00	45 268,20		Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
91	44984114R	3*3*1,53*5+4,75*5+5,05 přístroj hasicí práškový; P6Te; vytačný prostředek dusík. náplň 6 kg; dosah 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	3,00000	930,00	2 700,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
				45,45					
				s hasicí schopností min. 21A					

3

Díl: 96		Bourání konstrukcí		105 264,08						
92	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm		m2	170,68000	62,80	10 718,70	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v přičkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

Včetně hmotnosti omítky 2x32 kg/m2.

2,8*(14,8+4,75*2+1*2+29,9+0,2+0,7+3,05*3+2,3+1,7+1,4+0,2+0,8+1,15)

2*(2,4+0,8)+(0,6*2*3+0,8*2*15)

191,88

-21,2

93	962032231R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu	m3	0,38760	466,00	180,62	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

m129-130 : 0,38*1,7*0,6

0,3876

94	962032432R00	Bourání zdíva nadzákladového cihelného z dutých cihel nebo tválc pálených nebo nepálených, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	3,32880	393,00	1 308,22	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	----------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdívu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2)

Přisup na staveniště : 4,8*1,9*0,365

3,3288

95	965043331RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem	m3	6,19810	2 580,00	15 991,10	101801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	----------	----------	----------

nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2

podlahy : 0,05*(1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4)

6,1981

96	965043431R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem	m3	11,37000	2 180,00	24 786,60	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	----------	-----------	-------	----------	----------

nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2

kanalizace : 0,5*0,15*(3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1,2+6,2+1+1+2,5)

0,5*0,15*(2*2+1*3,5+1,5+4,5+1,4)

1,5*0,15*35,3

2,235

1,1925

7,9425

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
97	96504911R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sílí, tloušťky do 100 mm podlahy : 0,05*(1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4) kanalizace : 0,5*0,15*(3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1,2+6,2+1+1+2,5) 0,5*0,15*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4) 1,5*0,15*35,3	m3	17,56810	977,00	17 164,03	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				6,1981					
				2,235					
				1,1925					
				7,9425					
98	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 0,9*2+7,7+11,3*2+20,15+1,9*2+1,05*2	m2	58,15000	42,60	2 477,19	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				58,15					
99	965081702R00	Bourání podlah Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 2,5*2+2,2+25,7+3,6+5,05*2+9,9*2-0,8*2+5,1*2+4,75*2-0,8*3 7,4*2+4,75*2-0,8*2+8,5+2,4+10-0,8+3,9*2+9,5+3,4+4,8-0,8*2	m	148,90000	23,30	3 469,37	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				82,1					
				66,8					
100	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. 6*3+2	kus	20,00000	10,30	206,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				20					
101	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn. 15+4	kus	19,00000	17,20	326,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				19					
102	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 4,8*0,6*6+2,35*0,6	m2	18,69000	124,00	2 317,56	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				18,69					
103	968072455R00	Vybourání a výměnu kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,6*2*4+0,8*2*15	m2	28,80000	180,00	5 172,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				28,8					
104	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm 4,8*6+2,35	m	31,15000	42,50	1 323,88	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
				31,15					
105	978011121R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s výškrábáním spár, s očištěním zdíva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	30,50000	6,07	185,14	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.b
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
částecné očištění omítek, 50% plochy : 61*0,5									
106	978015291R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva	m2	9,12000	44,50	405,84	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %									
Přístup na staveniště : 4,8*1,9									
107	978021191R00	Očištění cementových omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	9,12000	136,00	1 240,32	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Přístup na staveniště : 4,8*1,9									
108	978059631R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkladů vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	9,12000	78,93	719,57	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně očištění podkladní omítky až na zdivo.									
Přístup na staveniště : 4,8*1,9									
109	9601234611	Demonláž ocel.mříží a kov.přisl. včetně zabroušení, mříže na venkovních oknech	m2	18,72000	154,00	2 882,88		Vlastní	Indiv
(4,8*0,6)*6									
(2,4*0,6)*1									
110	96504815011	Dočištění povrchu po vybourání podlahy	m2	214,76000	65,60	14 088,26		Vlastní	Indiv
nebourané podlahy, úprava po vyb.příčkách :									
7,2*4,75+2,4*0,8+4,75*6,1+7,4*4,75+5,05*8,3+22*3,05+2,2*2,5									
Díl: 97									
111	971042461R00	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 600 mm	kus	1,00000	1 260,00	1 260,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
základových nebo nadzákladových,									
kanalizace : 1									
112	971052331R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	1,00000	220,00	220,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
základových nebo nadzákladových,									
šachta : 1									
113	978013191R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškraabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	382,69250	52,60	20 129,63	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
2,6*(4,2+5+3,5+9,7+4,75*2+8,6+4,75*4+2,3+9,8+7,4*2+5,1*2+4,75)									
2*(1,1*4+1,73*4)+1,7*(25+1,7+0,8+2,2+1,7)									
263,51									
76,02									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		2,6*(5,05*2+9,9*2+4,7+1,5)		93,86					
		2,25*(1,05*5)-(0,8*2*15+0,6*2*4+0,8*2*6+0,6*2*2+1,25*2+0,8*2)		-33,0875					
		-(2,4*0,6+0,6*0,6+4,8*0,6*5+2,35*0,6)		-17,61					
114	978041108R00	Odstanění kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 80 mm, s omítkou	m2	70,86300	33,90	2 402,26	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		podhled schody : (0,77+0,8+0,55+0,25)*29,9		70,863					

115	97805931R00	Odebrání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	119,80100	60,70	7 271,92	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,		16,5					
		2,25*(0,8*4+1,05*4+1)-0,6*2*2		32,2					
		2,6*(2,4*2+4*2)-(0,6*0,6+1,2*0,6)		71,101					
		2,55*(5,1*2+4,75*2+1,73*4+1,1*4)-0,8*2*5							

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					41 133,86			
116	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů	t	184,45679	223,03	41 133,86	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		výšky do 6 m,							

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,39,40,41,42,43,44,45,47,48,49, 51,52, :

53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,64,65,66,67,68,73,74,75,76,77,78,82,83,85,86,87,88,89,90,91,9 2,93,94, :

102,103,111,112, :

Součet : 184,45679

184,45679

Díl: 711	Izolace proti vodě					56 984,14			
117	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	130,16010	28,30	3 683,53	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I

Položka je určena pro provádění za studena.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 l/m2.

podlahy : (1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4)*1,05

130,1601

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
118	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	130,16010	203,00	26 422,50	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		podlahy : (1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4)*1,05		130,1601					
119	711212001R00	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	89,84000	159,00	14 284,56	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		m138 : 2,6*(2,4*2+2,85*2)-(0,7*2*2+1,1*0,6)+0,2*0,6*2		24,08					
		m143 : 2,6*(2,4*2+2,85*2)-(0,7*2*2+1,1*0,6)+0,2*0,6*2		24,08					
		m147 : 2,5*(5,1*2+4,75*2)-(0,8*2*4+2,35*0,6)+0,2*0,6*2		41,68					
120	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	34,15000	179,00	6 112,85	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		B2 :							
		m138 : 7		7					
		m143 : 7		7					
		m147 : 20,15		20,15					
121	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlahy stěna š 100 mm	m	40,70000	101,00	4 110,70	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		B2 :							
		m138 : 2,4*2+2,85*2		10,5					
		m143 : 2,4*2+2,85*2		10,5					
		m147 : 5,1*2+4,75*2		19,7					
122	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátery a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlahy stěna	kus	14,00000	129,00	1 806,00	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		B2 :							
		m138 : 4		4					
		m143 : 4		4					
		m147 : 6		6					
123	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě visle do 6 m 50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu Ceny z položek s pořadovými čísly : 117,118,119,120,121,122, : Součet : 725,84550	%	564,00000	1,00	564,00	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
		Díl: 713							
		Izolace tepelné				56 477,21			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
124	713100823R00	Odstranění tepelné izolace z kornidesek jednostranně, tloušťky 50 mm	m2	123,96200	24,30	3 012,28	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
125	713111121RT1	podlahy : 1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4	m2	38,22000	77,90	2 977,34	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
126	713111221R05	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepěním spojů, včetně dodávky fólie	m2	283,14900	92,10	26 078,02	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
127	713121111RT1	podhled : 34,9+7*2,5+1,8+29,1+7*2,5+1,8+35,3+20,15+1,9+1,9+50,2	m2	196,05					
128	713191100RT9	46,1+5,65+3,5+0,9+1,85+22,65*3+7,15	m2	133,1					
129	713191221R00	odpočet kzs podhledu :	m	51,53					
130	28375766.A	m152,154-159 : -(0,77+0,8)*(2,2+0,8+1,7+7,4*3+2,4)	m3	3,90480	1 680,00	6 560,06	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
131	63151406	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m2	40,13100	144,00	5 778,86	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
132	998713201R00	podlahy : 1,63*29,9+5,7*2,5+0,55*3,1+2,5*4,85*2+2,7*1+5,05*6,4	%	559,00000	1,00	559,00	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I

50 m vodorovně

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 663,94960								

Díl: 764	Konstrukce klempířské							
133	764908308RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	43,20000	425,00	18 403,20	800-764	RTS 18/I
včetně rohů								

K/2 - tabulka výpisu klempířských výrobků : 2,4*2

K/4 - tabulka výpisu klempířských výrobků : 4,8*8

134	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	43,20000	48,00	2 073,60	800-764	RTS 18/I
43,2								

135	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%	205,00000	2,00	410,00	800-764	RTS 18/I
50 m vodorovně								

Ceny z položek s pořadovými čísly :

133, 134, :

Součet : 249,43680

Díl: 766	Konstrukce truhlářské							
136	766601215R00	Těsnění přípojovací spáry spára oslění, interiéru - silikonový tmel a vymezovací provazec d = 6 mm, výplň PU pěnou, exteriéru - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	55,20000	152,00	8 390,40	800-766	RTS 18/I
P/2, P/4, P/6, P/7 : (4,8+0,6*2)*8+(2,4+0,6*2)*2								

55,2

137	766601229R00	Těsnění přípojovací spáry spára parapetu, interiéru - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	43,20000	152,00	6 566,40	800-766	RTS 18/I
P/2, P/4, P/6, P/7 : 2,4*(13+2+2+1)								

138	766629301R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 1,50 m2	kus	18,00000	1 100,00	19 800,00	800-766	RTS 18/I
P/2-P/4-P/6-P/7 : 13+2+2+1								

139	766661112R00	Montáž dveřních křidel kompletizovaných ovlivňových , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových. šířky do 800 mm	kus	25,00000	462,00	11 550,00	800-766	RTS 18/I
T/1-T/2-T/3-T/4-T/5-T/6 : 1+2+2+3+3+5+7+1+1								

140	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a šítku	kus	25,00000	1 310,00	32 750,00	800-766	RTS 18/I
T/1-T/2-T/3-T/4-T/5-T/6 : 1+2+2+3+3+5+7+1+1								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	
								soustava / vlastní	Cenová úroveň / Indiv
141	5496632011	Dveřní kování - kování štítové nerezové klika - klika, zámek PZ-FAB, -dodávka	kus	19,00000	787,50	14 962,50			
		T/1 : 1		1					
		T/3 : 3+3		6					
		T/5 : 5+7		12					
142	5496632012	Dveřní kování - kování štítové nerezové klika - klika, WC zámek, -dodávka	kus	6,00000	819,00	4 914,00			
		T/2 : 2+2		4					
		T/6 : 1+1		2					
143	766001	T/1 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, lamin.buk - -dodávka	kus	1,00000	2 194,50	2 194,50			
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1		1					
144	766002	T/2 Dveře dřevěné plné vnitř. 600 x 1970 mm, lamin.buk - -dodávka	kus	4,00000	2 194,50	8 778,00			
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 2+2		4					
145	766003	T/3 Dveře dřevěné plné vnitř. 700 x 1970 mm, lamin.buk - -dodávka	kus	6,00000	2 310,00	13 860,00			
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 3+3		6					
146	766004	T/5 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm, lamin.buk - -dodávka	kus	12,00000	2 310,00	27 720,00			
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 5+7		12					
147	766005	T/6 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm, lamin.buk - -dodávka	kus	2,00000	2 310,00	4 620,00			
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1+1		2					
148	766019	P/2 Okno plastové 2400 x 600 mm, trojsklo, Connex ,Uq 0,5 W/m2K - -dodávka	kus	13,00000	5 722,50	74 392,50			
		Tabulka výpisu plastových oken : 13		13					
149	766021	P/4 Okno plastové 2400 x 600 mm, trojsklo, Connex ,Uq 0,5 W/m2K - -dodávka	kus	2,00000	6 037,50	12 075,00			
		Tabulka výpisu plastových oken : 2		2					
150	766022	P/6 Okno plastové 2350 x 600 mm, trojsklo, Connex ,Uq 0,5 W/m2K - -dodávka	kus	2,00000	5 670,00	11 340,00			
		Tabulka výpisu plastových oken : 2		2					
151	766023	P/7 Okno plastové 2350 x 600 mm, trojsklo, Connex ,Uq 0,5 W/m2K - -dodávka	kus	1,00000	5 197,50	5 197,50			
		Tabulka výpisu plastových oken : 1		1					
152	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	2 962,00000	1,00	2 962,00	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1

50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,...

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Součet : 2284,09600

Díl: 767	Konstrukce zámečnické								10 572,00
153	767Z1MONDOD	Z1 - Drážky na dresy montáž a dodávka včetně kotvení do zdiva a závěsů do stropu, nátěr (1xZN + 2x email)	kompl.	2,00000	1 500,00	3 000,00		Vlastní	Indiv

Tabulka výpisu zámečnických výrobků Z13 : 2

154	767Z2MONDOD	Z2 - Drážky na dresy montáž a dodávka včetně kotvení do zdiva a závěsů do stropu, nátěr (1xZN + 2x email)	kompl.	2,00000	1 350,00	2 700,00		Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------	-------

Tabulka výpisu zámečnických výrobků Z13 : 2

155	767Z3MONDOD	Z3 - Drážky na dresy montáž a dodávka včetně kotvení do zdiva a závěsů do stropu, nátěr (1xZN + 2x email)	kompl.	3,00000	1 550,00	4 650,00		Vlastní	Indiv
-----	-------------	---	--------	---------	----------	----------	--	---------	-------

Tabulka výpisu zámečnických výrobků Z13 : 3

156	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	222,00000	1,00	222,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	----------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

153,154,155, :

Součet : 155,00000

155

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								61 510,48
157	77110115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou II. do 10 mm	m2	22,35000	143,60	3 196,05	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I

B1 : 2,5+1,8+3,7+2,5+1,8+1,9+3,5+0,9+1,85

158	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	56,50000	40,90	2 310,85	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	----	----------	-------	----------	---------	----------	----------

B1 : 2,5+1,8+3,7+2,5+1,8+1,9+3,5+0,9+1,85

B2 : 7+7+20,15

159	771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	7,00000	104,00	728,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------	----------

m141 : 2,4*2+1,5*2-0,8

160	771479001R00	Řezání dlaždic pro soklíky	m	7,00000	78,00	546,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	----------------------------	---	---------	-------	--------	---------	----------	----------

m141 : 2,4*2+1,5*2-0,8

161	771575107RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	56,50000	388,00	21 922,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	----------	----------

B1 : 2,5+1,8+3,7+2,5+1,8+1,9+3,5+0,9+1,85

22,35

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		B2: 7+7+20,15		34,15					
162	771577133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	7,05000	537,00	3 785,85	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		0,7*2+0,8+0,7*2+0,8*2+0,6+1,25		7,05					
163	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	7,00000	39,20	274,40	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m141 : 2,4*2+1,5*2+0,8		7					
164	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m2	0,90000	60,70	54,63	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m154 : 0,9		0,9					
165	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	56,50000	36,60	2 067,90	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		B1 : 2,5+1,8+3,7+2,5+1,8+1,9+1,9+3,5+0,9+1,85		22,35					
		B2 : 7+7+20,15		34,15					
166	585813000	stěrka vyrovnávací opravná; cementová; samonivelační; pro interier	kg	395,50000	16,00	6 328,00	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
		B1 : 1,4*(2,5+1,8+3,7+2,5+1,8+1,9+1,9+3,5+0,9+1,85)*5		156,45					
		B2 : 1,4*(7+7+20,15)*5		239,05					
167	5976423000	Dlažba keramická 200 x 200 mm h=0,9 malný povrch, pro interier a exteriér - dodávka	m2	63,02500	312,00	19 663,80		Vlastní	Indiv
		B1 : (2,5+1,8+3,7+2,5+1,8+1,9+1,9+3,5+0,9+1,85)*1,1		24 585					
		B2 : (7+7+20,15)*1,1		37,565					
		soklik : 0,1*(2,4*2+1,5*2+0,8)*1,25		0,875					
168	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	633,00000	1,00	633,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		50 m vodorovně							
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167, :							
		Součet : 838,33680		838,3368					
Díl: 776		Podlahy povlakové				545 247,75			
169	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	224,77000	15,80	3 551,37	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m137 : 7,3*2+4,75*2+0,8*2+0,7		21,8					
		m142 : 6,1*2+4,75*2+0,8+0,7		20,2					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m146 : 7,4*2+4,75*2-0,8*2		22,7					
		m150 : 9,88*2+5,05*2-0,8*2-0,9		27,36					
		m151 : 29,9*2+1,53*2+0,25*4-(0,8*9+0,7*2+0,6+1,25)		53,41					
		m152 : 2,5*2+2,2*2-0,8+0,15*2		8,9					
		m156 : 7,4*2+3,05*2-0,8		20,1					
		m157 : 7,4*2+3,05*2-0,8		20,1					
		m158 : 7,4*2+3,05*2-0,8		20,1					
		m159 : 2,4*2+3,05*2-0,8		10,1					
170	77610115R00	Přípravné práce vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	276,35000	47,30	13 071,36	1800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
		položky neobsahují žádný materiál							
		A1 : 34,9+29,1+35,3+50,2+46,1+5,65+22,65*3+7,15		276,35					
171	77610112IR00	Přípravné práce penetrace podkladu	m2	276,35000	6,30	1 741,01	1800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
		položky neobsahují žádný materiál							
		A1 : 34,9+29,1+35,3+50,2+46,1+5,65+22,65*3+7,15		276,35					
172	776411000RT1	Lepení podlahových soklíků nebo lišt pryžových pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	224,77000	45,00	10 114,65	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
		m137 : 7,3*2+4,75*2-0,8*2-0,7		21,8					
		m142 : 6,1*2+4,75*2-0,8-0,7		20,2					
		m146 : 7,4*2+4,75*2-0,8*2		22,7					
		m150 : 9,88*2+5,05*2-0,8*2-0,9		27,36					
		m151 : 29,9*2+1,53*2+0,25*4-(0,8*9+0,7*2+0,6+1,25)		53,41					
		m152 : 2,5*2+2,2*2-0,8+0,15*2		8,9					
		m156 : 7,4*2+3,05*2-0,8		20,1					
		m157 : 7,4*2+3,05*2-0,8		20,1					
		m158 : 7,4*2+3,05*2-0,8		20,1					
		m159 : 2,4*2+3,05*2-0,8		10,1					
173	776511000R00	Lepení povlakových podlah pryžových pouze lepení - pryž ve specifikaci z pásu	m2	276,35000	163,09	44 216,00	800-775	RTS 18/1	RTS 18/1
		A1 : 34,9+29,1+35,3+50,2+46,1+5,65+22,65*3+7,15		276,35					

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
174	776511820R00	Odsíranění povlakových podlah z následné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	283,75000	116,00	32 915,00	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
					283,75				
175	776561110RT1	Položení podlah z linolea, imitace linolea bez dodávky podlahoviny	m2	15,00000	155,00	2 325,00	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
					15				
176	27252031R	podlahovina pryžová dezén penlikový; průmyslová; pro interier; v rolích; š = 1 230,0 mm; l = 10 000 mm; tl. 10,00 mm; barva černá; třída zatížení 31, 32, 33, 34, 41; tvrdost 80,0 °Sh	m2	16,50000	1 298,00	21 417,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
					16,5				
					Položka pořadí 176 : 15,00000*1,1				
177	585813000	stěrka vyrovnávací opravná; cementová; samonivelační; pro interier	kg	312,90000	19,20	6 007,68	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
					312,9				
178	58581697.A	hmota penetrační vodou fedielná; disperzní; zvýšení přilnavosti, úprava savosti podkladu; pro interier i exteriér; tekutá	kg	8,29050	190,80	1 581,83	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
					8,2905				
179	6974109842	Pryžová zátěžová podlaha tl.12 mm - viz D.1.1.1 - technická zpráva, dodávka	m2	358,59240	1 132,00	405 926,60		Vlastní	Indiv
					331,62				
					26,9724				
					0,1*224,77*1,2				
180	99876201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	9 521,00000	0,25	2 380,25	800-775	RTS 18/I	RTS 18/I
					Ceny z položek s pořadovými čísly :				
					169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179, :				
					Součet : 5496,55190				
					5496,5519				
					189 722,00				
Díl: 777									
181	777315161R00	Podlahy z epoxidové plastmalty tloušťky 3 mm	m2	276,35000	680,00	187 918,00	800-773	RTS 18/I	RTS 18/I

Položka pořadí 170 : 276.35000

162 998777201R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

**Ceny z položek s pořadovými čísly: :
181,:**

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet: 953,40750				953,4075					

Díl: 781			208 731,99						
183	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	243,60000	40,90	9 963,24	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I

m138 : 2,6*(2,4*2+2,85*2)-(0,7*2*2+1,1*0,6)+0,2*0,6*2
 m139 : 2,6*(1,3*2+1,8*2)-(0,7*2*2+0,6*2)
 m140 : 2,6*(1*2+1,8*2)-0,6*2
 m141 : 1,5*(2,4*2+1,5*2-0,8)
 m143 : 2,6*(2,4*2+2,85*2)-(0,7*2*2+1,1*0,6)+0,2*0,6*2
 m144 : 2,6*(1,3*2+1,8*2)-(0,7*2*2+0,6*2)
 m145 : 2,6*(1*2+1,8*2)-0,6*2
 m147 : 2,5*(5,1*2+4,75*2)-(0,8*2*2+2,35*0,6)+0,2*0,6*2
 m148 : 2,5*(1,73*2+1,1*2)-0,8*2
 m149 : 2,5*(1,73*2+1,1*2)-0,8*2
 m152 : 2,6*(2,2*2+2,5*2)-0,8*2
 m153 : 2,6*(2,6*2+1,35*2)-0,6*2*3
 m154 : 2,25*(0,8*2+1,05*2)-0,6*2
 m155 : 2,25*(1,7*2+1,05*2)-0,6*2

Přístup na staveniště : 4,8*1,9

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele

243,6

-9,12

Položka pořadí 183 : 243,60000

Přístup na staveniště : 4,8*1,9

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru

m154 : 2,25*(0,8*2+1,05*2)-0,6*2

Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

Položka pořadí 184 : 234,48000

184	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	234,48000	99,00	92 619,60	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 183 : 243,60000									
185	781419701R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za práci v omezeném prostoru	m2	7,12500	207,00	1 474,88	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
186	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	234,48000	21,10	4 947,53	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 184 : 234,48000									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
187	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček opakních Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkládaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivě)	m2	7,12500	47,50	338,44	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m154 : 2,25*0,8*2+1,05*2)-0,6*2		7,125					
188	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	9,12000	447,00	4 076,64	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		Přístup na staveniště : 4,8*1,9		9,12					
189	781739711R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,12000	65,30	595,54	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		Položka pořadí 188 : 9,12000		9,12					
190	7814941100	Plastový profil na flexibilní lepidlo, montáž a dodávka	m	168,22000	124,00	20 859,28		Vlastní	Indiv
		m138 : 1,15*2+0,8*2,6*4		13,3					
		m139 : 2,6*4		10,4					
		m140 : 2,6*4+1		11,4					
		m141 : 1,5*4		6					
		m143 : 2,6*4+1,15*2+0,6*2		13,9					
		m144 : 2,6*4		10,4					
		m145 : 2,6*4+1		11,4					
		m147 : 2,5*6+2,35*2+0,6*2+1,83+2,4		25,13					
		m148 : 2,5*4+1,1+1,73*2+1,1		15,66					
		m149 : 2,5*4+1,1+1,73+1,1		13,93					
		m152 : 2,5*2+1,7*2		8,4					
		m153 : 2,5*4		10					
		m154 : 2,25*2+1,7*2+0,8		8,7					
		m155 : 2,25*2+1,7*2+1,7		9,6					
191	781670116RAA	Obklad parapetů šířky 300 mm, do flexibilního tmele, z dlaždic keramických kladených do malty včetně spárování montáž včetně dodávky tmele a dlažby	m	16,65000	174,00	2 897,10	AP-PSV	RTS 18/1	RTS 18/1
		1,15*2+2,35		4,65					
		parapet výměník : 2,4*5		12					
192	59777120R	obklad keramický pásek fasádní: š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro interiérové i exteriérové barva hnědá; lesk	kus	817,35385	13,20	8 149,07	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Příslop na staveništi : (4,8*1,9)/(0,25*0,05)*1,1									
193	597813601	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interier, barva bílá, mat - dodávka	m2	154,75680	216,00	33 427,47		Vlastní	Indiv
60% : 234,48*0,6*1,1									
194	59781364,1	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interier, barva světle žlutá, mat - dodávka	m2	25,79280	264,00	6 809,30		Vlastní	Indiv
10% : 234,48*0,1*1,1									
195	59781364,2	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interier, barva světle zelená mat - dodávka	m2	77,37840	264,00	20 427,90		Vlastní	Indiv
30% : 234,48*0,3*1,1									
196	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 146,00000	1,00	2 146,00	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
Ceny z položek s pořadovými čísly : 183,184,185,186,187,188,189,190,192,193,194,195, : Součet : 2470,25340									
Díl: 783									
197	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	148,22600	167,00	24 753,74	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
nosníky : 0,64*(3*6+1,75*2+4,75*4) nosníky nad okny : 0,6*(4,8*9+2,35) nosníky : 1,28*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05) zárub : 0,6*2*5+0,7*2*6+0,8*2*14									
198	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	148,22600	98,10	14 540,97	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 197 : 148,22600									
199	783824120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email	m2	80,11500	195,10	15 630,44	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
na vzduchu schnoucí m151 : 1,5*(29,9*2+1,53*2+0,25*4)-1,5*(0,8*9+0,7*2+0,6+1,25)									
200	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	148,22600	52,10	7 722,57	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 197 : 148,22600									
201	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	111,42600	45,00	5 014,17	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
nosníky : 0,64*(3*6+1,75*2+4,75*4) nosníky nad okny : 0,6*(4,8*9+2,35)									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
nosníky : 1,28*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05)				58,176					
Díl: 784 Malby						60 616,17			
202	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	968,48950	13,00	12 590,36	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I

3,84

m141 šikmína : 1,6*2,4

m152,154-159 : (0,77+0,8+0,55+0,25)*(2,2+0,8+1,7+7,4*3+2,4)

sloupky oken : (0,25+0,2*2)*0,6*4+0,2*0,6*5

m137 : 2,6*(4,75*2+7,3*2)+0,2*(3,5+0,6*2)*2

m142 : 2,6*(4,75*2+6,1*2)+0,2*(3,5+2,35+0,6*4)

m146 : 2,6*(4,75*2+7,4*2)+0,2*(2,35+4,8+0,6*4)

m150 : 2,6*(9,88*2+5,05*2)+0,2*(4,8+0,6*2)*2

m151 : 2,6*(29,9*2+1,53*2+0,25*4)

m156 : 2,6*(7,4+3,05*2)+1,7*7,4

m157 : 2,6*(7,4+3,05*2)+1,7*7,4

m158 : 2,6*(7,4+3,05*2)+1,7*7,4

m159 : 2,6*(2,4+3,05*2)+1,7*2,4

m160 zazdivka : 1,4*2,1

podhled : 34,9+7+2,5+1,8+29,1+7+2,5+1,8+35,3+20,15+1,9+1,9+50,2

46,1+5,65+3,5+0,9+1,85+22,65*3+7,15

odpočet kzs podhledu : -(0,77+0,8)*(2,2+0,8+1,7+7,4*3+2,4)

1*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05)

nosníky : 0,85*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05)

m151 syntet : -(1,5*(29,9*2+1,53*2+0,25*4)-1,5*(0,8*9+0,7*2+0,6+1,25))

203	784443001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	968,48950	39,00	37 771,09	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 202 : 968,48950									

204	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	80,11500	128,90	10 254,72	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
m151 : 1,5*(29,9*2+1,53*2+0,25*4)-1,5*(0,8*9+0,7*2+0,6+1,25)				80,115					

Díl: 999 Poplatky za skládky						60 744,57			
-------------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	199000002R00	Poplatky za skládku hominy 1-4	m3	48,90000	500,00	24 450,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		kanalizace : 0,5*1*(35,3+3,5+1,5+3,3+1,1+6,5+1+1+1,2+6,2+1+1+2,5)		32,55					
		0,5*1*(2*2+1+3,5+1,5+4,5+1,4)		7,95					
		venk. část : 1*2*4,2		8,4					
206	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	112,12776	300,00	33 638,33	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		Dem.hmotnost položky pořadí 21 : 0,04836		0,04836					
		Dem.hmotnost položky pořadí 84 : 1,68425		1,68425					
		Dem.hmotnost položky pořadí 86 : 1,12500		1,125					
		Dem.hmotnost položky pořadí 87 : 0,00200		0,002					
		Dem.hmotnost položky pořadí 92 : 31,40512		31,40512					
		Dem.hmotnost položky pořadí 93 : 0,69768		0,69768					
		Dem.hmotnost položky pořadí 94 : 3,91134		3,91134					
		Dem.hmotnost položky pořadí 95 : 13,63582		13,63582					
		Dem.hmotnost položky pořadí 96 : 25,01400		25,014					
		Dem.hmotnost položky pořadí 98 : 1,16300		1,163					
		Dem.hmotnost položky pořadí 99 : 0,05956		0,05956					
		Dem.hmotnost položky pořadí 101 : 0,09500		0,095					
		Dem.hmotnost položky pořadí 102 : 1,15878		1,15878					
		Dem.hmotnost položky pořadí 103 : 2,18880		2,1888					
		Dem.hmotnost položky pořadí 104 : 1,17529		1,17529					
		Dem.hmotnost položky pořadí 105 : 0,12200		0,122					
		Dem.hmotnost položky pořadí 106 : 0,53808		0,53808					
		Dem.hmotnost položky pořadí 107 : 0,55632		0,55632					
		Dem.hmotnost položky pořadí 108 : 0,81168		0,81168					
		Dem.hmotnost položky pořadí 109 : 0,18720		0,1872					
		Dem.hmotnost položky pořadí 110 : 0,37583		0,37583					
		Dem.hmotnost položky pořadí 111 : 0,33000		0,33					
		Dem.hmotnost položky pořadí 112 : 0,03400		0,034					
		Dem.hmotnost položky pořadí 113 : 17,60386		17,60386					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Dem.hmotnost položky pořadí 115 : 8,14647									
Dem.hmotnost položky pořadí 134 : 0,05832									
207	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalované kam. - asfalt	t	0,92400	300,00	277,20	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Dem.hmotnost položky pořadí 1 : 0,92400									
208	979990141R00	Poplatek za skládku sutí - polystyren+omítka	t	2,19164	600,00	1 314,98	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Dem.hmotnost položky pořadí 114 : 0,89004									
Dem.hmotnost položky pořadí 124 : 1,30160									
209	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t	0,85125	1 250,00	1 064,06	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Dem.hmotnost položky pořadí 174 : 0,85125									
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot									
210	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	116,19628	176,00	20 450,55	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,84,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11									
4,115,124, :									
134,174, :									
Součet : 116,19628									
211	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2 323,92566	9,60	22 309,69	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,84,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11									
4,115,124, :									
134,174, :									
Součet : 2323,92566									
212	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	116,19628	94,30	10 957,31	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
1,84,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11									
4,115,124, :									
134,174, :									
Součet : 116,19628									
213	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1 161,96283	27,90	32 418,76	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Součet : 116,19628									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,84,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11									
4,115,124, :									
134,174, :									
Součet : 1161,96283									
214	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	116,19628	105,00	12 200,61	800-2	RTS 18/1	RTS 18/1
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění.									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :									
1,84,86,87,88,92,93,94,95,96,98,99,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,11									
4,115,124, :									
134,174, :									
Součet : 116,19628									

Celkem	3 285 833,52
---------------	---------------------

CZ-CPA:	
41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.4	Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.40	Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 31		Zdi podpěrné a volné				356,73			
1	317940911RAA	Překlady z ocelových válcovaných profilů včetně dodávky ocelových prvků osazení válcovaných profilů dodatečně včetně vysekání drážky a dodávky profilů	t	0,00581	61 400,00	356,73	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 18/I
strojovna VZT 3.np :									
L40/40/3 : 2,42*1,2*2/1000									

Díl: 34		Stěny a příčky				44 674,54			
2	340237212RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm	kus	14,00000	171,00	2 394,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně pomocného pracovního lešení									
6+8									

3	340238211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	1,34000	399,00	534,66	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně pomocného pracovního lešení									
m248 : 0,6*0,9									
0,54									
0,8									
strojovna vzt : 0,4*2									

4	342261213RS2	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90	m2	20,46000	808,00	16 531,68	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, imelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.									
strojovna VZT 3.np : 2,65*(6,1+2,3)+0,9*2									
20,46									

5	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou	m	1,00000	51,20	51,20	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
0,6+0,4									
1									

6	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky	m	29,90000	95,40	2 852,46	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Včetně dodávky kolej a spojovacího materiálu.									
0,9*2*3+1,25*2*8									
25,4									
2,5									
2									
strojovna vzt : 2									

7	346244315R00	Obezídka van a WC modulů z pórobetonu tloušťky 150 mm	m2	9,18750	669,00	6 146,44	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
wc obezd : 1,25*0,8*8									
8									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m250 : 1,25*0,95		1,1875					
8	347051424R00	Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušťka silný 65 mm, 1x opláštěná, tloušťka desky 15 mm, prolipožární impregnovaná, tl. izolace 50 mm, požární odolnost EI 30	m2	30,90650	523,00	16 164,10	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,							

m231 předstěna : 1,05*14,85
m222 : 1,05*9,88
m254 obklad VZT : (1,3+0,6)*2,6

Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce					76 078,34			
9	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, prolipožární	m2	13,11500	667,00	8 747,71	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		strojovna VZT 3.np : 6,1*2,15							

10	416021126R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 15 mm, prolipožární impregnovaná	m2	71,57200	702,00	50 243,54	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		m231 schody : 1,8*14,8+(0,55*2)*14,8		42,92					
		m222 schody : 1,8*9,88+(0,55*2)*9,88		28,652					

11	447191081230	Příplatek podhledu SDK za zesílení nosného rástru, + vrchní záklop, deska 1x RF 15 mm, strojovna VZT 3.np : 6,25*2,3	m2	14,37500	748,00	10 752,50		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

12	767584641111	Montáž podhled roštů - příplatek za ztlíženou montáž a ukotvení roštů	m2	84,68700	74,80	6 334,59		Vlastní	Indiv
		m231 schody : 1,8*14,8+(0,55*2)*14,8		42,92					
		m222 schody : 1,8*9,88+(0,55*2)*9,88		28,652					
		strojovna VZT 3.np : 6,1*2,15		13,115					

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní					107 932,81			
13	601016191R00	Omítky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednolitých vstřikách	m2	45,90000	55,30	2 538,27	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		m224-237 bez 231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75		36,5					
		m249-253 : 1,95+2*2,6+1,3+1,55		9,4					

14	602013111RT5	Omítky stěn z hotových směsí vstřiva jádrové, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 20 mm,	m2	195,14200	264,00	51 517,49	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
--------------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

po jednotlivých vrstvách

11,48

m232 : 2,2*(1,25*2+2,45*2)-0,8*2*3

18,36

m233 : 2,2*(3,45*2+1,45*2)-0,6*2*4+0,8*2

29,696

m234-237 : 2,2*(0,81*2+1,15*2)*4-0,6*2*4

15,204

m225 : 2,2*(3,46*2+1,45*2)-0,6*2*4-0,8*2

29,344

m226-229 : 2,2*(0,79*2+1,15*2)*4-0,6*2*4

17,2

m224 : 2,2*(2,3*2+2,7*2)-0,8*2*3

24,492

m230 : 2,2*(3,23*2+2,7*2)-0,8*2

2,07

vrch přístek : 0,15*(3,45*2+1,15*6)

147,846

Mezisoučet

m249 : 2,2*(0,89*2+2,1)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

6,016

m250 : 2,2*(0,95*2+2,1*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

12,1

m251 : 2,2*(1,15*2+2,1*2)-(0,6*2*3+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

10,58

m252 : 2,2*(1,4*2+0,9*2)-0,6*2

8,92

m253 : 2,2*(1,1*2+1,4*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

9,68

47,296

Mezisoučet

Omítky stěn z holových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z holových směsí

75,56000

penetrační nátěr stěn akrylátový

44,10

po jednotlivých vrstvách

m224-237 bez 231 :

40,7888

nad obklady : 1,48*(1,25+3,54+2,3+3,23)*2

24,6

(2,4*1,5/2+0,8*0,55/2*3)*10

65,3888

Mezisoučet

m249-253 : 0,39*(2,1*5+0,89*2+0,95*2+1,15*2+0,9*2+1,1*2+1,4*4)

10,1712

Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm

11,67900

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně

25,00

pozdějšího odkrytí,

4,8

0,8*2*3

6,879

m249-253 : 0,6*0,6*4+2,1*2,59

291,98

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	611421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnkových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých m224-237, bez 231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75 m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55	m2	45,90000	36,70	3 704,13	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
18	611471413R00	Tenkovrstvá úprava stropů aktivovaným štukem tloušťky 2+3 mm, malou vápenocementovou s disperzní přísadou vodorovných, šikmých, žebrových a klenutých a schodišťových konstrukcí, s nejnižším obrubním podkladem (pemzou apod.) a oprášením, s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, m224-237, bez 231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75 m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55	m2	45,90000	141,03	6 471,90	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
19	612401391RT2	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv malou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, zazdívkový : 1 strojovna vzt : 2	kus	3,00000	342,00	1 026,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
20	612401964R00	Příplatky k vnitřní omítkě stěn a pilířů za práci ve stíněném (úzkém) prostoru (šířka do 0,6 m) nebo v sedě, v pokleku (výšky do 1,3 m) šlukové plsti hlazené m231 : 2,15*14,85+(0,65*1,05+0,75*1,6+0,43*2,15)*2 m232 : 2,15*9,88+(0,65*1,05+0,75*1,6+0,43*2,15)*2	m2	64,39750	43,10	2 775,53	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
21	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi strojovna vzt : 2*(1+2*2)	m	10,00000	120,00	1 200,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
22	612421221R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, hladkých m224-237, bez 231 : nad obklady : 1,48*(1,25+3,54+3,46+2,3+3,23)*2 (2,4*1,5/2+0,8*0,55/2*3)*10 Mezisoučet m249-253 : 0,39*(2,1*5+0,89*2+0,95*2-1,15*2+0,9*2+1,1*2+1,4*4)	m2	75,56000	61,70	4 662,05	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
23	612423521R00	Omítky rýh ve stěnách malou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	6,00000	576,00	3 456,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
po řemeslech: 40*0,15									
24	612471413R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s disperzní přísadou	m2	75,56000	122,00	9 218,32	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svíslých panelových konstrukcí, s nejnudnějším obroubením podkladu (pemzou apod.) a oprášením.									
m224-237, bez 231 :									
nad obklady : 1,48*(1,25+3,54+3,46+2,3+3,23)*2									
(2,4*1,5/2+0,8*0,55/2*3)*10									
Mezisoučet									
m249-253 : 0,39*(2,1*5+0,89*2+0,95*2+1,15*2+0,9*2+1,1*2+1,4*4)									
25	612473182R00	Omlítka vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně	m2	64,39750	267,00	17 194,13	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
omlítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství									
m231 : 2,15*14,85+(0,85*1,05+0,75*1,6+0,43*2,15)*2									
m222 : 2,15*9,88+(0,65*1,05+0,75*1,6+0,43*2,15)*2									
26	612473186R00	Omlítka vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	2,15000	42,70	91,81	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
omlítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství									
2,15									
27	622481211RT7	Vyztužení vnějších omlítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	3,00000	151,00	453,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
zazdivky : 1									
strojovna vzt : 2									
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
28	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svaťovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	1	0,03234	25 306,00	818,20	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
včetně distančních prvků									
m230 : 3,08*8,75*1,2/1000									
29	632401945R00	Příplatky k položkám potěrů za práci v nízkém prostoru (do 1,3 m) pro potěr tl. 50 mm	m2	49,72000	35,00	1 740,20	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
m231 : 27,1*1,1									
m222 : 18,1*1,1									
30	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační.	m2	58,47000	37,30	2 180,93	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		s rozproštěním a uhlazením							
		m231 : 27,1*1,1		29,81					
		m222 : 18,1*1,1		19,91					
		m230 : 8,75		8,75					
31	632416250R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace	m2	58,47000	437,00	25 551,39	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

		s rozproštěním a uhlazením							
		m231 : 27,1*1,1		29,81					
		m222 : 18,1*1,1		19,91					
		m230 : 8,75		8,75					
32	63242120R00	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	37,15000	406,00	15 082,90	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

		s rozproštěním a uhlazením							
		m224-237, bez 230,231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4		27,75					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
33	6311111	Úprava podlahy pro osazení zárubní	m	1,00000	207,00	207,00		Vlastní	Indiv
		m232 : 1		1					

Díl: 64	Výplně otvorů					5 021,00			
34	642944121RT4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	1 340,00	1 340,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
		T/7 : 1		1					

35	642944121RT5	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně							
		T/8 sítav strojovna : 1		1					

36	640012345	Příplatek za zárubeň protipož. 800 (900) x 1970mm	ks	3,00000	257,00	771,00		Vlastní	Indiv
		T/7 : 1		1					
		T/8 : 1+1		2					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
37	642942213V02	Osazení zárubně do sádrokartonu, prkky tl. 150 mm, včetně dodávky zárubně 900/125	kus	1,00000	1 560,00	1 560,00		Vlastní	Indiv
strojovna VZT 3.np T/8 : 1				1					

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci								
38	919735122R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 50 do 100 mm	m	7,35000	140,00	1 029,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně spolebný vody				7,35					
pro wc přízdívku : 0,8*8+0,95									

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
39	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	25,86900	49,00	1 267,58	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
3,15+1,4+6,4+1,4+8,75				26,3					
-1,45*(1,25+2,3+3,23)				-9,831					
m249-253 : 1,95+2,6+1,3+1,55				9,4					

40	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	44,69600	62,00	2 771,15	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
soc : 5,15+5,05+1,45*(1,25+2,3+3,23)				20,031					
strojovna vzt : 2,15*6,1+1*(6,25+1+2,3)+1*2				24,665					

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
41	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	174,91500	39,60	6 926,63	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
						87 560,57			

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání.

Položka je určena za předkoloadační úklid.

m224-237 bez 231 : 3,15+5,15+1*4+8,4+5,05+1*4+8,75

m231 : 27,1

chodba : 2*(4+14,4+6,3)

m222 : 18,1

m249-253 : 1,95+2,6+1,3+1,55

strojovna vzt : 2,15*6,1+1*2,6,25+2*3,5+3,4*2

36,5

27,1

49,4

18,1

9,4

34,415

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kúlen apod.) - vynešení zbytků stavebního rumu, kroupení a 2 x zamezení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	174,91500	17,60	3 078,50	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Demontáž, odstranění stávajícího vybavení šaten likvidace a přesun v dílech poplatky za skládku a přesun suti.

174,915

Položka pořadí 41 : 174,91500

43	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasičského přístroje	kus	1,00000	168,00	168,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

PÚ č. 20 : 1

44	954111108R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových sloupů do 500 x 500 mm. 1 x opláštění, čtyřstranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 15 mm	m	3,60000	1 080,00	3 888,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	----------	----------	-------	----------	----------

m231 : 1,2*2

m222 : 1,2

45	954124208R00	Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady ocelových konstrukcí obklady ocelových nosníků do 500 x 500 mm 1x opláštění, speciální držák, třístranný, deska protipožární impregnovaná tloušťky 15 mm	m	9,90000	890,00	8 910,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-------	----------	----------

m231 : 2,2*2

m222 : 2,2

m224 : 3,3

46	9500124	Provizorní dřevěná příčka opatřená folií proti prachu, montáž, dodávka, demontáž	m2	62,65000	350,00	21 927,50		Vlastní	Indiv
----	---------	--	----	----------	--------	-----------	--	---------	-------

m201,248 : 3,5*(1,7+4,7)

strojovna vzt : 3,5*(8+3,5)

2*(4+14,4+6,3)

26,695

strojovna vzt : 2,15*6,1+2*1,2*6,25+1,2*3,4

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

2*(4+14,4+6,3)

26,695

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m22 : 2,2*2		4,4					
50	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; výlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; dostřik 4 m; doba činnosti min 12 s	kus	1,00000	900,00	900,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		s hasicí schopností min. 21A							
		pÚ č. 20 : 1		1					
Díl: 96		Bourání konstrukcí				7 605,01			
51	965043321RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2	m3	1,03250	2 290,00	2 383,25	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		požlábek m230 : 0,1*0,35*(3,05*2+1,7)		0,273					
		pro wc příslůžku : (0,1*0,2*0,8)*8+0,1*0,2*0,95		0,147					
		potěr m230 : 0,07*8,75		0,6125					
52	965048150R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočistění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%	m2	37,15000	49,60	1 842,64	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		m224-237 bez 231 : 3,15+5,15+1*4-6,4+5,05+1*4		27,75					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
53	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2	m2	45,90000	42,60	1 955,34	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár							
		m224-237 bez 231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75		36,5					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
54	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	21,00000	17,20	361,20	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		oken, dveří a vrat, s uložení a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn,		20					
		15+5		1					
55	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	17,30	17,30	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		s případným uložení a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn,		1					
56	968072455R00	Vybourání a výjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dřevních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,34000	190,00	444,60	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
		m231 : 0,6*0,9		0,54					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
stáv. strojovna VZT 3.np : 0.9*2				1.8					
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						133 222,20			
57	970031130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	1,54000	2 630,00	4 050,20	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.38*3+0.2*2		1,54					
58	970031200R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 200 mm	m	2,94000	4 570,00	13 435,80	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.38*3+0.2*9		2,94					
59	970031250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 250 mm	m	0,98000	5 800,00	5 684,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.38+0.2*3		0,98					
60	970051060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 60 mm	m	1,40000	2 030,00	2 842,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*4		1,4					
61	970051080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 80 mm	m	11,20000	2 320,00	25 984,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*2+0.35*4+0.35*14+0.35*12		11,2					
62	970051100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 100 mm	m	3,15000	2 520,00	7 938,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*9		3,15					
63	970051130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 130 mm	m	1,40000	2 720,00	3 808,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*4		1,4					
64	970051300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu jádrové vrtání, do D 300 mm	m	5,60000	7 440,00	41 664,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*16		5,6					
65	970056060R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 60 mm	m	1,40000	151,00	211,40	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*4		1,4					
66	970056080R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 80 mm	m	11,20000	181,00	2 027,20	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*2+0.35*4+0.35*14+0.35*12		11,2					
67	970056100R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 100 mm	m	3,15000	242,00	762,30	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*9		3,15					
68	970056130R00	Jádrové vrtání, kruhové prostory v železobetonu příplatek za jádrové vrtání do stropu, do D 130 mm	m	1,40000	272,00	380,80	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		0.35*4		1,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
69	970231150R00	Rezáni cihelného zdiva hloubka řezu 150 mm	m	7,15000	229,00	1 637,35	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
m231 : 1+2,05*2 5,1										
strojovna VZT 3 np : 2,05 2,05										
70	971033531R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm	m2	1,32000	171,00	225,72	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
základovém nebo nadzákladovém, 0,5										
soc. : 0,5 0,82										
strojovna VZT 3 np : 0,4*2,05 2,05										
71	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm	m2	2,05000	93,10	190,86	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
základovém nebo nadzákladovém, 0,5										
1*2,05 2,05										
72	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	37,00000	63,00	2 331,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
základovém nebo nadzákladovém, 37										
2+16+1+6+3+2+2+1+3+1 37										
73	971035431R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	113,00	452,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
základovém nebo nadzákladovém, 4										
4 4										
74	972054491R00	Vybourání otvorů ve střepech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 mm	m3	0,05698	5 649,00	321,37	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
bez odstranění podlahy a násypu, 0,05698										
0,35*(0,44*0,37) 0,35										
75	978011121R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	45,90000	6,07	278,61	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
m224-237 bez 231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75 36,5										
m249-253 : 1,95+2,6+1,3+1,55 9,4										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	978013121R00	Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	75,56000	6,50	491,14	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

m224-237 bez 231:

nad obklady : 1,48*(1,25+3,54+3,46+2,3+3,23)*2

(2,4*1,5/2+0,8*0,55/2*3)*10

m249-253 : 0,39*(2,1*5+0,89*2+0,95*2+1,15*2+0,9*2+1,1*2-1,4*4)

Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %

m232 : 2,2*(1,25*2+2,45*2)-0,8*2*3

m233 : 2,2*(3,45*2+1,45*2)-0,6*2*4+0,8*2

m234-237 : 2,2*(0,81*2+1,15*2)*4-0,6*2*4

m225 : 2,2*(3,46*2+1,45*2)-0,6*2*4-0,8*2

m226-229 : 2,2*(0,79*2+1,15*2)*4-0,6*2*4

m224 : 2,2*(2,3*2+2,7*2)-0,8*2*3

m230 : 2,2*(3,23*2+2,7*2)-0,8*2

Mezisoučet

m249 : 2,2*(0,89*2+2,1)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

m250 : 2,2*(0,95*2+2,1*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

m251 : 2,2*(1,15*2+2,1*2)-(0,6*2*3+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

m252 : 2,2*(1,4*2+0,9*2)-0,6*2

m253 : 2,2*(1,1*2+1,4*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

Mezisoučet

Odeškání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2

včetně očištění podkladní omítky až na zdivo,

m232 : 1,6*(1,25*2+2,45*2-0,8*3)

m233 : 1,6*(3,45*2+1,45*2-0,6*4-0,8)

m234-237 : 1,6*(0,81*2+1,15*2-0,6)*4

m225 : 1,6*(3,46*2+1,45*2-0,6*4-0,8)

m226-229 : 1,6*(0,81*2+1,15*2-0,6)*4

76	978059531R00	Odeškání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	137,57600	60,70	8 350,86	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------	-------	----------	----------

40,7888

24,6

10,1712

11,48

18,36

29,696

15,204

29,344

17,2

24,492

145,776

6,016

12,1

10,58

8,92

9,68

47,296

8

10,56

21,248

10,592

21,248

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B

O: SO 02 Stavební úpravy etapy II.b

R: 2 - D.1.1 - 2 2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		m224 : 1,6*(2,3*2+2,7*2-0,8*3)		12,16					
		m230 : 2*(3,23*2+2,7*2-0,8)		22,12					
		Mezisoučet		105,928					
		m249 : 1,6*(0,89*2+2,1)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)		3,688					
		m250 : 1,6*(0,95*2+2,1*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)		8,44					
		m251 : 1,6*(1,15*2+2,1*2)-(0,6*2*3+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)		6,68					
		m252 : 1,6*(1,4*2+0,9*2)-0,6*2		6,16					
		m253 : 1,6*(1,1*2+1,4*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)		6,68					
		Mezisoučet		31,648					

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	7 342,07
79 999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m.	32,92408
	oborů 801, 803, 811 a 812	7 342,07
	Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,34,35,37,39,40,41,43,44,45, : 46,47,48,49,50,56,65,66,67,68,70,71,72,73, : Součet : 32,92408	RTS 18/1

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	257 203,20
80 766661112R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných odevíracích, , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	18,00000
	T1 : 2	441,30
	T2 : 7+4	2
	T5 : 3+2	11
	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných odevíracích, , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	5
	T7 : 4+8	12
81 766661413R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných odevíracích, , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	12,00000
	T7 : 4+8	483,00
82 766661422R00	Montáž dřevěných křidel kompletizovaných odevíracích, , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	5,00000
	T7 : 4+8	2 625,00
	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
T/8 : 2+2+1									
83	766661432R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných odevíravých , prolípožárních, do ocelové nebo fošnové zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus	1,00000	777,00	777,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
T/9 : 1									
84	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus	14,00000	36,80	515,20	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 11+3									
85	766662812R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří dvoukřídlových	kus	1,00000	52,50	52,50	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1									
86	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítku	kus	36,00000	1 310,00	47 160,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
T1 : 2									
T2 : 7+4									
T5 : 3+2									
T7 : 1									
T/8 : 3+8									
T/9 : 2									
T/10 : 1+2									
T/11 : 1									
87	766695213R00	Ostatní montáž prahů dveří jednokřídlových, šířky přes 100 mm	kus	14,00000	94,50	1 323,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 11+3									
88	766695232R00	Ostatní montáž prahů dveří dvoukřídlových, šířky do 100 mm	kus	1,00000	116,00	116,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1									
89	767649191R00	Montáž dveří doplnků dveří samozavírače hydraulického	kus	18,00000	210,00	3 780,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I
T7 : 1									
T/8 : 3+8									
T/9 : 2									
T/10 : 1+2									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	54917035R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný	kus	12,00000	934,50	11 214,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		T7 : 1		1					
		T8 : 3+8		11					
91	54917040R	zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 30 až 60 kg; š. dveří 900 mm; stříbrný	kus	6,00000	997,50	5 985,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		T9 : 2		2					
		T10 : 1+2		3					
		T11 : 1		1					
92	5496632011	Dveřní kování - kování štitové nerezové klika - klika, zámek PZ-FAB, dodávka	kus	10,00000	714,00	7 140,00		Vlastní	Indiv
		T1 : 2		2					
		T5 : 3+2		5					
		T7 : 1		1					
		T9 : 2		2					
93	5496632012	Dveřní kování - kování štitové nerezové klika - klika, WC zámek, dodávka	kus	11,00000	787,50	8 662,50		Vlastní	Indiv
		T2 : 7+4		11					
94	5496632013	Dveřní kování - kování štitové nerezové klika - klika, bezpečnostní, zámek PZ-FAB, 6 klíčů, dodávka	kus	15,00000	1 039,50	15 592,50		Vlastní	Indiv
		T8 : 3+8		11					
		T10 : 1+2		3					
		T11 : 1		1					
95	61187156R	práh dub; š = 100 mm; l = 800,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	11,00000	189,00	2 079,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 11		11					
96	61187176R	práh dub; š = 100 mm; l = 900,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	3,00000	199,50	598,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 3		3					
97	61187188R	práh dub; š = 100 mm; l = 1250,0 mm; tl = 20,0 mm	kus	1,00000	273,00	273,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1		1					
98	766001	Dveře dřevěné plně vnitř. 600 x 1970 mm, lamin.buk - dodávka	kus	2,00000	2 194,50	4 389,00		Vlastní	Indiv
		Tabulka výpisu vnitřních dveří : 2		2					
99	766002	Dveře dřevěné plně vnitř. 600 x 1970 mm, lamin.buk - dodávka	kus	11,00000	2 194,50	24 139,50		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	766003	Tabulka výpisu vnitřních dveří : 7+4 T/5 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm, lamin.buk - dodávka	kus	5,00000	2 310,00	11 550,00		Vlastní	Indiv
101	766004	Tabulka výpisu vnitřních dveří : 3+2 T/7 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm, lamin.buk PO EW C 30 DP3 - dodávka	kus	1,00000	4 935,00	4 935,00		Vlastní	Indiv
102	766005	Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1 T/8 Dveře dřevěné plné vnitř. 800 x 1970 mm, lamin.buk PO EW C 30 DP3 - dodávka	kus	11,00000	4 935,00	54 285,00		Vlastní	Indiv
103	766006	Tabulka výpisu vnitřních dveří : 3+8 T/9 Dveře dřevěné plné vnitř. 900 x 1970 mm, lamin.buk PO EW C 30 DP3 - dodávka	kus	2,00000	5 145,00	10 290,00		Vlastní	Indiv
104	766007	Tabulka výpisu vnitřních dveří : 2 T/9 Dveře dřevěné plné vnitř. 900 x 1970 mm, lamin.buk PO EW C 30 DP3 - dodávka	kus	3,00000	5 145,00	15 435,00		Vlastní	Indiv
105	766008	Tabulka výpisu vnitřních dveří : 3 T/11 Dveře dřevěné plné vnitř. 1250(850+400) x 1970 mm, lamin.buk PO EW C 30 DP3 - dodávka	kus	1,00000	7 507,50	7 507,50		Vlastní	Indiv

106 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně % 2 900,00000 1,05 3 045,00 800-766 RTS 18/1 RTS 18/1

Ceny z položek s pořadovými čísly :
80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105, :

Součet : 2066,83700

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				59 728,27	
107 77110115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	45,80000	143,00	6 549,40	800-771	RTS 18/1
m224-237, bez 231 : 6,4+5,2+0,95*4+8,75+3,15+5,3+0,95*4			36,4				
m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55			9,4				
108 771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	45,80000	40,90	1 873,22	800-771	RTS 18/1
m224-237, bez 231 : 6,4+5,2+0,95*4+8,75+3,15+5,3+0,95*4			36,4				
m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55			9,4				
109 771130111R00	Obklad soklíků do tmele rovných, výšky do 100 mm	m	1,00000	104,00	104,00	800-771	RTS 18/1
m248, dool : 1			1				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
110	771478001R00	Rezáni dlaždic pro soklíky	m	1,00000	78,00	78,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m248 dopl : 1							
111	771575109R00	Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m ²	45,80000	413,60	18 915,40	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m224-237, bez 231 : 6,4+5,2+0,95*4+8,75+3,15+5,3+0,95*4		36,4					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
112	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	87,00000	39,20	3 410,40	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m224-237 bez 231 : 1,25*2+2,45*2+2,3*2+2,7*2+3,23*2+2,7*2		29,26					
		2*(3,54*2+1,45*2)+(0,8*2+1,15*2)*8-(0,6*2*8+0,8*9)		34,36					
		Mezisoučet		63,62					
		m249-253 : 2,1*6+0,89*2+0,95*2+1,15*2+1,4*4+0,9*2+1,1*2-0,6*8		23,38					
113	771579792R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za podlahy keramické v omezeném prostoru	m ²	9,95000	60,70	603,97	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		wc muži ženy : 1*4*2		8					
		m249 : 1,95		1,95					
114	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m ²	45,80000	36,60	1 676,28	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		m224-237, bez 231 : 6,4+5,2+0,95*4+8,75+3,15+5,3+0,95*4		36,4					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
115	585813000	stěrka vyrovnávací opravná; cementová; samonivelační; pro interier	kg	641,20000	16,80	10 772,16	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
		m224-237, bez 231 : 1,4*(6,4+5,2+0,95*4+8,75+3,15+5,3+0,95*4)*10		509,6					
		m249-253 : 1,4*(1,95+2+2,6+1,3+1,55)*10		131,6					
116	5976423000	Dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 m, povrch matný; pro interier i exteriér R10 bar,šedá, dodávka	m ²	50,50500	288,00	14 545,44		Vlastní	Indiv
		m224-237, bez 231 : (6,4+5,2+0,95*4+8,75+3,15+5,3+0,95*4)*1,1		40,04					
		m248 dopl sokl : 0,1*1*1,25		0,125					
		m249-253 : (1,95+2+2,6+1,3+1,55)*1,1		10,34					
117	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m	%	600,00000	2,00	1 200,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
		50 m vodorovně							
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

107,108,109,110,111,112,113,114,115,116, :

Součet : 771,81940

771,8194

Díl: 775	Podlahy výškové a parketové	1 866,00
118 775981122R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, uložení do tmele, výška profilu 8 mm, šířka profilu 10 mm	1 600,00
	0,8*2	1,6

119 998775201R00 Přesun hmot pro podlahy výškové a parketové v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

17,00000 10,00 170,00 800-775 RTS 18/I RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

118, :

Součet : 6,97600

6,976

Díl: 781	Obklady keramické	204 071,39
120 781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	40,90
	m2	195,14200

m232 : 2,2*(1,25*2+2,45*2)-0,8*2*3

m233 : 2,2*(3,45*2+1,45*2)-0,6*2*4+0,8*2

m234-237 : 2,2*(0,81*2+1,15*2)*4-0,6*2*4

m225 : 2,2*(3,46*2+1,45*2)-0,6*2*4-0,8*2

m226-229 : 2,2*(0,79*2+1,15*2)*4-0,6*2*4

m234 : 2,2*(2,3*2+2,7*2)-0,8*2*3

m230 : 2,2*(3,23*2+2,7*2)-0,8*2

vrch příček : 0,15*(3,45*2+1,15*6)

Mezisoučet

m249 : 2,2*(0,89*2+2,1)*(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

m250 : 2,2*(0,95*2+2,1*2)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

m251 : 2,2*(1,15*2+2,1*2)-(0,6*2*3+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

m252 : 2,2*(1,4*2+0,9*2)-0,6*2

m253 : 2,2*(1,1*2+1,4*2)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)

Mezisoučet

47 296

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových, 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	195,14200	195,00	77 081,09	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 120 : 195,14200									
122	781419701R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za prád v omezeném prostoru	m2	65,05600	267,00	13 466,59	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
m226-229 : 2,2*(0,81*2+1,15*2)*4-0,6*2*4									
m234-237 : 2,2*(0,79*2+1,15*2)*4-0,6*2*4									
m249 : 2,2*(0,89*2+2,1)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)									
123	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošné	m2	195,14200	21,10	4 117,50	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
Položka pořadí 120 : 195,14200									
124	781429711R00	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních Příplatek k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček opakních příplatek za plochu do 10 m2 (jednotlivé)	m2	94,23600	47,50	4 476,21	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
m226-229 : 2,2*(0,81*2+1,15*2)*4-0,6*2*4									
m234-237 : 2,2*(0,79*2+1,15*2)*4-0,6*2*4									
m249 : 2,2*(0,89*2+2,1)-(0,6*2*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)									
m251 : 2,2*(1,15*2+2,1*2)-(0,6*2*3+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)									
m252 : 2,2*(1,4*2+0,9*2)-0,6*2									
m253 : 2,2*(1,1*2+1,4*2)-(0,6*2+0,6*0,6)+0,2*(0,6*2)									
125	597813601	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interier, barva bílá, mat. dodávka	m2	128,79372	216,00	27 819,44		Vlastní	Indiv
60% : 0,6*195,142*1,1									
126	59781364.1	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interier, barva světle modrá, mat. dodávka	m2	64,39686	263,00	17 000,77		Vlastní	Indiv
30% : 0,3*195,142*1,1									
127	59781364.2	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interier, barva světle zelená, mat. dodávka	m2	21,46562	263,00	5 666,92		Vlastní	Indiv
10% : 0,1*195,142*1,1									
128	781123456	Doplnění a úprava ker.obkladu po osazení zárubní strojovna vzt 3.np	celk	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
129	7814941100	Plastový profil na flexibilního lepidla, montáž a dodávka	m	349,69000	124,00	43 361,56		Vlastní	Indiv
		2*(3,45*2+1,15*6)+0,8*8+(0,6+2*2)*8+(0,8+2*2)*9		114					
		2*(4*13)+2*(3,45*2+1,45*2+1,15*2)+1,25*2+2,45*2		135,6					
		2,3*2+2,7*2+3,23*2+2,7*2		21,86					
		Mezisoučet		271,46					
		2,2*4*5+2,1*5+0,89*2+0,85*2+1,15*2+1,4*4+1,1*2+0,9*2		70,08					
		0,6*3*4+0,95		8,15					
		Mezisoučet		79,23					
130	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	2 100,00000	1,00		2 100,00	800-771	RTS 18/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		120,121,122,123,124,125,126,127,128,129, :							
		Součet: : 2205,04120							

Díl: 783	Nátěry					129 446,57			
131	783201831R00	Odstanění nátěrů z kovových doplňků konstrukcí chemickými odstraňovací	m2	104,60000	96,00	10 041,60	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		zárub : 0,6*2*8+0,8*2*5		17,6					
		0,6*2*5		6					
		2. NP chodba - částečné, cca 50 % : 162*0,5		81					

132	783225600R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické 2x email,	m2	300,22240	167,00	50 137,14	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		zárub : 0,6*2*8+0,8*2*6+0,9*2		21					
		m224 : 1,148*3,3		3,7884					
		m232,233,225 : 0,72*3,3*3		7,128					
		nosníky : 0,64*(3*6+1,75*2+4,75*2)		19,84					
		nosníky nad okny : 0,6*(4,8*6+2,35)		18,69					
		nosníky : 1,28*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05)		58,176					
		zárub : 0,6*2*5+0,9*2*2		9,6					
		2. NP chodba : 162		162					

133	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňků konstrukcí syntetické základní,	m2	300,22240	98,10	29 451,82	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Položka pořadí 132 : 300,22240		300,2224					
134	783651101R00	Nátěry truhlářských výrobků epoxidové napuštěním	m2	1,78500	946,00	1 688,61	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		prahy : (0,02+0,1+0,02)*0,8*11		1,232					
		prahy : (0,02+0,1+0,02)*0,9*3		0,378					
		(0,02+0,1+0,02)*1,25*1		0,175					
135	783651102R00	Nátěr truhlářských výrobků epoxidové 2x lakováním	m2	1,78500	1 320,00	2 356,20	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 134 : 1,78500		1,785					
136	783824120R00	Nátěr betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email	m2	82,00000	135,00	11 070,00	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		na vzduchu schnoucí		1					
		zazdívkový : 1		81					
		2. NP chodba - částečné, cca 50 % : 162*0,5							
137	783851223R00	Nátěr omítek a betonů epoxidové, epoxidové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné	m2	49,72000	216,00	10 739,52	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		m231 : 27,1*1,1		29,81					
		m222 : 18,1*1,1		19,91					
138	783903811R00	Oslanění práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	175,02240	52,10	9 118,67	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		zárub : 0,6*2*8+0,8*2*6+0,9*2		21					
		nosníky :							
		m224 : 1,148*3,3		3,7884					
		m232,233,225 : 0,72*3,3*3		7,128					
		zárub : 0,6*2*5+0,9*2*2		9,6					
		nosníky : 0,64*(3*6+1,75*2+4,75*2)		19,84					
		nosníky nad okny : 0,6*(4,8*6+2,35)		18,69					
		nosníky : 1,28*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05)		58,176					
		zárub : 0,6*2*5+0,7*2*6+0,8*2*14		36,8					
139	783904811R00	Oslanění práce odrezávání kovových konstrukcí	m2	107,62240	45,00	4 843,01	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		nosníky : 0,64*(3*6+1,75*2+4,75*2)		19,84					
		nosníky nad okny : 0,6*(4,8*6+2,35)		18,69					
		nosníky : 1,28*(3*3+1,53*5+4,75*5+5,05)		58,176					
		m224 : 1,148*3,3		3,7884					
		m232,233,225 : 0,72*3,3*3		7,128					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 784		Malby				34 721,61			
140	784401802R00	Odsíranění maleb obrousěním s oprášením, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	30,50000	22,30	680,15	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		Částečná oprava omítek : 61*0,5		30,5					
141	784402802R00	Odsíranění maleb oškrábáním, v místnostech přes 3,8 m do 5 m	m2	181,28000	34,20	6 199,78	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		m234-237, bez 231 : 1,48*(1,25+3,54+3,46+2,3+3,23)*2		40,7888					
		(2,4*1,5/2+0,8*0,55/2*3)*10		24,6					
		3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75		36,5					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
		0,39*(2,1*5+0,89*2+0,95*2+1,15*2+0,9*2+1,1*2+1,4*4)		10,1712					
		m254 : 2,6*(4,9*2+3,4*2)-4,9*3,4		59,82					
142	784161101R00	Připrava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	459,72450	13,00	5 976,42	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		m224-237, bez 231 : 3,15+5,15+1*4+6,4+5,05+1*4+8,75		36,5					
		nad obklady : 1,48*(1,25+3,54+3,46+2,3+3,23)*2		40,7888					
		(2,4*1,5/2+0,8*0,55/2*3)*10		24,6					
		m231 : 2,15*14,85+(0,65*1,05+0,75*1,6+0,43*2,15)*2		37,5415					
		m222 : 2,15*9,88+(0,65*1,05+0,75*1,6+0,43*2,15)*2		26,856					
		Mezisoučel		166,2863					
		m249-253 : 1,95+2+2,6+1,3+1,55		9,4					
		0,39*(2,1*5+0,89*2+0,95*2+1,15*2+0,9*2+1,1*2+1,4*4)		10,1712					
		Mezisoučel		19,5712					
		strojovna vzt : 2,5*(2,15*2+6,1*2)+2,15*6,1		54,365					
		2,6*(6,25+2,3)+2,3*6,25		36,605					
		2,5*3,4		8,5					
		Mezisoučel		99,47					
		m254 : 2,6*(4,9*2+3,4*2)+4,9*3,4		59,82					
		m231 schody podhl : 1,8*14,8+(0,55*2)*14,8		42,92					
		m222 schody podhl : 1,8*9,88+(0,55*2)*9,88		28,652					
		sdk : 0,8*1,2*2		1,92					
		0,8*1,2		0,96					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0.5*(2.2*3+3.3) 0.25*(3.3*3+2.2*2) Chodba 2.NP : 61*0.5			4,95 4,675 30,5				
143	784443003R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3.8m do 5 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	459,72450	39,00	17 929,26	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 142 : 459,72450		459,7245					
144	784498912R00	Ostatní práce povlak leskem na malbu, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží přes 3,8 do 5 m	m2	82,00000	48,00	3 936,00	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 136 : 82,00000		82					
Díl: 999		Poplatek za skládky				29 937,61			
145	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	99,79203	300,00	29 937,61	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demontační hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Součet : 99,79203

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				83 356,28			
146	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	99,79203	214,00	21 355,49	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demontační hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Součet : 99,79203

147	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	99,79203	176,00	17 563,40	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

Demontační hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Součet : 99,79203

148	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1 397,08838	9,60	13 412,05	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	-------------	------	-----------	-------	----------	----------

Demontační hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Součet : 1397,08838

149	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	99,79203	94,30	9 410,39	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	-------------	---	---	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Součet : 99,79203

150	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	399,16811	27,90	11 136,79	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	-------------	---	---	-----------	-------	-----------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Součet : 399,16811

151	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	99,79203	165,00	10 478,16	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	----------	--------	-----------	-------	----------	----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

33,42,46,47,48,51,52,53,54,56,57,58,59,61,62,63,64,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,84,85, :

Součet : 99,79203

Celkem						1 320 772,55			
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--

CZ-CPA:

41 Budovy a jejich výstavba

41.0 Budovy a jejich výstavba

41.00 Budovy a jejich výstavba

41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R: 2 - D.1.1 - 2	2.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713	Izolace tepelné				28 764,18			
1	713182011V00 Montáž izolačních skruží na potrubí do DN 25 viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 183+3	m	186,00000	101,00	18 786,00		Vlastní	Indiv
2	28377130R spousta na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 630	kus	630,00000	1,20	756,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
3	55396500R páska spojovací AI; samolepicí; tl. 0,03 mm; š = 50,0 mm; l = 50 m viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 191	m	191,00000	4,10	783,10	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
4	631547011R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava AI fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 85,00+3	m	88,00000	33,00	2 904,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
5	631547112R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava AI fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 18,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 22,00	m	22,00000	49,60	1 095,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
6	631547114R pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava AI fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz Technická specifikace - Izolace tepelné : 76,00	m	76,00000	57,30	4 354,80	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
7	998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně Ceny z položek s pořadovými čísly : 1,2,3,4,5,6, : Součet : 211,41100	%	47,84000	77	84,68	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 722	Vnitřní vodovod				47,02			
8	722130901R00 Opravy vodovodního potrubí závitového zázátkování vývodu. 2	kus	2,00000	23,00	46,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
9	998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,00100	1,02	1,02	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

8.:

Součet : 0,52600

0,526

Díl: 732	Strojovny					5 613,20			
10	73242911R00	Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25	soubor	1,00000	321,00	321,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

viz Technická specifikace - strojovny : 1

11	pc 73202	Čerpadlo oběhové řízené otláky, DN 25, délka 130, 1,50 m3/hod. 4,5 m, max. výtlak 80 kPa, 230 V, 3-50 W, 0,04-0,44 A, 2,00 kg - dodávka	ks	1,00000	5 279,20	5 279,20		Vlastní	Indiv
----	----------	---	----	---------	----------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace - Strojovny : 1,00

12 998732201R00 Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

10,11, :

Součet : 107,38500

107,385

Díl: 733	Rozvod potrubí					121 442,50			
13	733111123R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 15	m	6,00000	194,00	1 164,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I

viz Technická specifikace - Potrubí : 6,00

14	733111124R00	Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20	m	18,00000	199,00	3 582,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	----------	----------

viz Technická specifikace - Potrubí : 18,00

15	733113113R00	Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových, , DN 15	kus	82,00000	87,90	7 207,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	-----	----------	-------	----------	---------	----------	----------

viz Technická specifikace - Potrubí : 2,00*41

16	733190106R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32	m	438,00000	6,10	2 671,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	-----------	------	----------	---------	----------	----------

viz Technická specifikace - Potrubí : 430,00+8

17	733110806V00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50	m	323,00000	17,40	5 620,20		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace - Potrubí : 320,00+3

18	73313212V00	Potrubí ocelové vnější pozink 15x1,2, montáž a dodávka	m	235,00000	211,00	49 585,00		Vlastní	Indiv
----	-------------	--	---	-----------	--------	-----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace - Potrubí : 227,00+8

235

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
19	733132113V00	Potrubí ocelové vně/vni pozink 18x1,2, montáž a dodávka	m	67,00000	221,00	14 807,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace - Potrubí : 67									
20	733132114V00	Potrubí ocelové vně/vni pozink 22x1,5, montáž a dodávka	m	80,00000	252,00	20 160,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace - Potrubí : 80									
21	733132115V00	Potrubí ocelové vně/vni pozink 28x1,5, montáž a dodávka	m	56,00000	289,00	16 184,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace - Potrubí : 56									
22	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	144,42000	3,19	460,70	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
Ceny z položek s pořadovými čísly : 13,14,15,16,17,18,19,20,21, ;									
Součet : 1403,89200									
Díl: 734 Armatury 43 786,50									
23	734209103R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci s jedním závitem, G 1/2"	kus	10,00000	21,80	218,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 10									
24	734209113R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závit, G 1/2"	kus	55,00000	64,60	3 553,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 52+3									
25	734209115R00	Montáž závitových armatur armatury ve specifikaci se dvěma závit, G 1"	kus	2,00000	90,40	180,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 2									
26	734235121R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 15, vnitřní-vnitřní, PN 42, mosaz	kus	4,00000	111,20	444,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 4									
27	734235123R00	Ventily a kohouty uzavírací závitové včetně dodávky materiálu kulový kohout, DN 25, vnitřní-vnitřní, PN 35, mosaz	kus	3,00000	198,00	594,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 3									
28	734245123R00	Ventily a klapky zpětné závitové včetně dodávky materiálu zpětný ventil, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 16, mosaz	kus	2,00000	259,90	519,80	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 2									
29	734295213R00	Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz	kus	1,00000	262,90	262,90	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Armatury : 1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	734291951V00	Montáž hlavice ručního/termostatu ovládání	kus	29,00000	26,70	774,30		Vlastní	Indiv
		26+3		29					
31	42260624R	ventil odvzdušňovací 1/2"; pro topení, vodovod; automatický; těleso mosaz	kus	10,00000	115,50	1 155,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		viz Technická specifikace - Armatury : 10,00		10					
32	5511356971R	kohout kulový vypouštěcí s hadicovou vývodkou a zátkou; PN 10; 1/2 "	kus	24,00000	72,40	1 737,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		viz Technická specifikace - Armatury : 24,00		24					
33	55121100134R	ventil radiátorový s přednastavením omezení průtoku, s odcítlacími hodnotami přednastavení; přímý; DN 15 mm; 1/2"; PN 10,00 MPa; ovládání manuální; k VS = 0,73 m3/h	kus	24,00000	352,00	8 448,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		viz Technická specifikace - Armatury : 23,00+1		24					
34	551272710R	šroubení radiátorové, pro dvoutrubk. soustavy; uzavíratelné, s vypouštěním; bronz; povrch nikl; 1/2"; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ závit R; tvar přímé	kus	3,00000	430,90	1 292,70	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		viz Technická specifikace - Armatury : 3,00		3					
35	551275580R	šroubení radiátorové; regulační, uzavíratelné, s vypouštěním, přednastavitelné; bronz; povrch nikl; d = 15 mm; 1/2"; tvar přímé; závit vnější	kus	25,00000	191,10	4 777,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		viz Technická specifikace - Armatury : 23,00+2		25					
36	5513730670R	hlavice termostatická vysoce odolná zabezpečená s vestavěným čidlem; regulační rozsah 8,0 až 26,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	29,00000	419,80	12 174,20	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		viz Technická specifikace - Armatury : 25,00+3		29					
37	pc 73401	Ruční vyvažovací ventil s vypouštěním DN 25, montáž a dodávka	ks	1,00000	1 580,20	1 580,20		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Armatury : 1,00		1					
38	pc 73402	Tlakově nezávislý 2-cestný regulační ventil DN 25, 1500 l/h, nastavení 1,4, včetně ovládacího pohonu 24 V, 0-10 V, montáž a dodávka	ks	1,00000	6 049,70	6 049,70		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Armatury : 1,00		1					
39	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	88,88000	0,27	24,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
		Ceny z položek s pořadovými čísly : 23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38, : Součet : 627,62500							
						627,625			

Díl: 735 Otopná tělesa 207 091,10

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	735156910R00 Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles jednořadých	kus	3,00000	30,00	90,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
3								
41	735156920R00 Otopná tělesa panelová Doplnkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles dvouřadých	kus	14,00000	30,00	420,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
14								
42	735159111R00 Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových bez ohledu na počet desek, délky do 1600 mm	kus	17,00000	30,00	510,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 16+1								
43	735419125R00 Konvektory montáž konvektorů na konzoly, stavební délky do 1290 mm	soubor	23,00000	501,00	11 523,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 25-2								
44	735419126R00 Konvektory montáž konvektorů na konzoly, stavební délky přes 1290 do 2040 mm	soubor	2,00000	501,00	1 002,00	800-731	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 2								
45	735129001V00 Demontáž těles včetně přípojkových armatur	ks	36,00000	144,00	5 184,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 35,00+1								
46	735419116V00 Montáž přípojkové sady	sada	25,00000	64,60	1 615,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 25								
47	48456963R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 600 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojkový rozteč 546 mm; tepelný výkon 501 W	kus	1,00000	745,40	745,40	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1,00								
48	48456977R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; hloubka tělesa 63 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 1 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojkový rozteč 446 mm; tepelný výkon 429 W	kus	2,00000	701,60	1 403,20	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 2,00								
49	48457192R těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desek 2 kus; počet přidavných přestupných ploch 1; přípojkový rozteč 846 mm; tepelný výkon 877 W	kus	1,00000	1 375,40	1 375,40	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1,00								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50	48457195R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 1 403 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00	kus	1,00000	1 772,60	1 772,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
51	48457232R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 559 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 2.00	kus	2,00000	912,50	1 825,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
52	48457237R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 1 117 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 2.00	kus	2,00000	1 294,20	2 588,40	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
53	48457238R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 1 229 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00	kus	1,00000	1 376,60	1 376,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
54	48457259R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 500 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 446 mm; tepel.výkon 2 323 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00	kus	1,00000	2 119,60	2 119,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
55	48457292R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 1 157 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 2.00	kus	2,00000	1 406,90	2 813,80	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
56	48457296R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení boční levé nebo pravé; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 846 mm; tepel.výkon 2 082 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00	kus	1,00000	2 182,00	2 182,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
57	48457518.AR	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; hloubka tělesa 66 mm; způsob připojení pravé spodní; počet desk 2 kus; počet přídavných přestupných ploch 1; připojovací rozteč 50 mm; tepel.výkon 1 403 W viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00	kus	1,00000	2 138,10	2 138,10	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00							
58	4845798R	těleso otopné deskové ocelové; čelní deska profilovaná; v = 900 mm; l = 1 100 mm; hloubka tělesa 100 mm; způsob připojení pravé spodní; počet přídavných přestupných ploch 2; připojovací rozteč 50 mm; tepel. výkon 2 544 W	kus	2,00000	2 925,00	5 850,00	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 2.00							
59	pc 73501	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 050/10/0900, dodávka	kus	5,00000	2 749,80	13 749,00		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 5.00							
60	pc 73502	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 050/10/1100, dodávka	kus	4,00000	3 265,80	13 063,80		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 4.00							
61	pc 73503	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 070/10/0800, dodávka	kus	3,00000	2 875,80	8 627,40		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 3.00							
62	pc 73504	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 070/10/1100, dodávka	kus	10,00000	3 694,60	36 946,00		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 10.00							
63	pc 73505	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 060/16/1200, dodávka	kus	1,00000	7 575,00	7 575,00		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00							
64	pc 73506	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 090/16/1400, dodávka	kus	1,00000	9 500,50	9 500,50		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00							
65	pc 73507	Konvektorové těleso - vestavba do stěny (výška - provedení - délka) 090/16/1600, dodávka	kus	1,00000	11 147,50	11 147,50		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 1.00							
66	pc 73509	Připojovací sada 114, dodávka	kus	25,00000	2 359,80	58 995,00		Vlastní	Indiv
		viz Technická specifikace - Otopná tělesa : 25.00							
67	998735201R00	Přesun hmoí pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	424,33600	2,26	959,00	800-731	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Ceny z položek s pořadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R: 2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, :							
		Součet : 3214,16500							

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					14 495,00			
68	767999001V00	Uložení a uchycení potrubí systémové typizované upevňovací prvky z pozink. oceli typizované spojovací prvky a šroubové spoje :	kg	68,00000	74,00	5 032,00		Vlastní	Indiv

objímky s protihluk. vložkami z prof. EPDM pryže :
 nosné profily s dostatečnou statickou únosností :
 vč. potř. kotvicího a montážního materiálu :
 fezy a otvory zařídit zinkovým lakem :
 viz Technická specifikace - Konstrukce zámečnické : 68,00

69	767999002V00	Pomocné ocelové konstrukce upevňovací prvky z černé oceli vč. nátěrů :	kg	95,00000	98,00	9 310,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

(2x základní, dvojnásobný s emalováním) :
 nosné profily s dostatečnou statickou únosností :
 viz Technická specifikace - Konstrukce zámečnické : 95,00

70	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	113,33000	1,35	153,00	800-767	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	----------	----------

Ceny z položek s pořadovými čísly :
 68,69, :

Součet : 247,25000

Díl: 783	Nátěry					482,40			
71	783424740R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, základní na vzduchu schmouci	m	36,00000	13,40	482,40	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1

viz Technická specifikace - Nátěry : 18,00*2

Díl: 799	Ostatní					28 908,00			
72	799009001V00	Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové práce viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv

73	799009002V00	Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém, montáž a dodávka	kompl.	6,00000	118,00	708,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	--------	---------	--------	--------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		upínací těleso, páska, šroub, deska vel. 140x100 mm + popis, šlítek s textovým proužkem : viz Technická specifikace - Ostatní práce : 6,00							
74	799009003V00	Označení tras vedení se směrem toku a druhu média, rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, montáž a dodávka viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
75	799009004V00	Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním, montáž a dodávka viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
76	799009005V00	Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle požadavků ČSN, montáž a dodávka pospojovat např. : - vstupy do objektu : - provést překlenucí měřidel : - u přírubových arm. použít vějířové podložky : a další : viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
77	799009006V00	Proplach potrubí viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	kompl.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
78	799009007V00	Naplnění topného potrubí upravenou vodou viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	kompl.	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
79	799009008V00	Uvedení do provozu, provozní zkoušky a výchozí revize viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
80	799009009V00	Topné zkoušky při relevantních venkov. teplotách po dohodě s investorem viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní	Indiv
81	799009010V00	Protokolární zaškolení obsluhy viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
82	799009011V00	Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost viz Technická specifikace - Ostatní práce : 1,00	kompl.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv
83	799009012V00	Práce nezahrnuté v rozpočtu během výstavby viz Technická specifikace - Ostatní práce : 50,00	hod	50,00000	250,00	12 500,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
84	799009013V00	Vypuštění a napuštění systému	hod	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace - Ostatní práce : 8,00									
Díl: 999 Poplatky za skládky						871,68			
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	2,90560	300,00	871,68	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Součet : 2,90560

2,9056

Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot

86	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	2,90560	214,00	621,80	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Součet : 2,90560

2,9056

Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Součet : 2,90560

2,9056

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Součet : 2,90560

2,9056

Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Součet : 26,15040

26,1504

Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Součet : 274,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
17,45, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.1	Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
91	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	11,62240	27,90	324,26	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demoniční hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,45, :

Součet : 11,62240

92	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	2,90560	105,00	305,09	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	-------	----------	----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Demoniční hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

17,45, :

Součet : 2,90560

Celkem	454 410,96
--------	------------

CZ-CPA:

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
- 41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 713.02	Izolace tepelné - Zařízení č. 8				12 033,14			
1/713319001V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch rovných, jednovrstvná	m2	12,00000	173,00	2 076,00		Vlastní	Indiv

viz Technická specifikace : 12,00

2/713319002V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch tvarových, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00		Vlastní	Indiv
----------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace : 11,00

3/14	Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku, t. 13 mm, dodávka	m2	23,00000	319,50	7 350,00		Vlastní	Indiv
------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

faktor difúzního odporu m>7000, :

použít od -40°C do +105°C, :

součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K :

viz Technická specifikace : 23,00

v objektech výšky do 6 m

Ceny z položek s pořadovými čísly : :

1,2,3, :

Součet : 229,30000

23

%

119,14000

1,00

119,14

RTS 18/I

RTS 18/I

Díl: 713.03 Izolace tepelné - Zařízení č. 9

5/713319001V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch rovných, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00		Vlastní	Indiv
----------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace : 11,00

6/713319002V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch tvarových, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00		Vlastní	Indiv
----------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace : 11,00

7/14	Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku, t. 13 mm, dodávka	m2	22,00000	345,00	7 590,00		Vlastní	Indiv
------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

faktor difúzního odporu m>7000, :

použít od -40°C do +105°C, :

součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K :

viz Technická specifikace : 22,00

22

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	998713201R00	v objektech výšky do 6 m	%	113.96000	1.00	113.96		RTS 18/1	RTS 18/1

Ceny z položek s pořadovými čísly :

5,6,7, :

Součet : 219,56000

219,56

Díl: 713.04		Izolace tepelné - Zařízení č. 10		11 509,96				
9	713319001V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch rovných, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00	Vlastní	Indiv

viz Technická specifikace : 11,00

10	713319002V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch tvarových, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace : 11,00

11	14	Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku, t. 13 mm, dodávka	m2	22,00000	345,00	7 590,00		Vlastní	Indiv
----	----	---	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

faktor difúzního odporu m>7000, :

použití od -40°C do +105°C, :

součinitel tepelné vodivosti 0,038 W/m.K :

viz Technická specifikace : 22,00

v objektech výšky do 6 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

9,10,11, :

22

%

113.96000

113,96

RTS 18/1

RTS 18/1

Součet : 219,56000

219,56

Díl: 713.05		Izolace tepelné - Zařízení č. 11		11 509,96				
13	713319001V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch rovných, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00	Vlastní	Indiv

viz Technická specifikace : 11,00

14	713319002V00	Montáž izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože, ploch tvarových, jednovrstvná	m2	11,00000	173,00	1 903,00		Vlastní	Indiv
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

viz Technická specifikace : 11,00

15	14	Tepelná izolace proti kondenzaci vzdušné vlhkosti ze samolepící rohože ze syntetického kaučuku, t. 13 mm, dodávka	m2	22,00000	345,00	7 590,00		Vlastní	Indiv
----	----	---	----	----------	--------	----------	--	---------	-------

Položkový soupis prací a dodávek	
S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R: 2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

	26	RTS 18/I	RTS 18/I
skelnou mřížkou: tl. 40mm, Montáž na tmy dle předpisu výrobce.			
viz Technická specifikace : 26			
v objektech výšky do 6 m			
Ceny z položek s pořadovými čísly :			
17.18.19.20.21.22.23.24.25.26. :			
27 998713201R00	501,76000	501,76	
	1,00		
	%		

Díl: 713.07		Teplenné izolace - Zařizení č. 13.4		2 121,00	
28/71331111R00	Izolace tepelné těles ploch rovných rohož 1vrstvá	m2	4,50000	190,00	RTS 18/1
viz Technická specifikace : 4.5		4.5			
29/713311121R00	Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož 1vrst	m2	0,50000	190,00	RTS 18/1
viz Technická specifikace : 0.5		0.5			
30/13	Tepelná izolace prolpožární, lamelová rohož certifikovaného prolpožárního systému (EI 60 S dle, ČSN EN 1366-1) z lamel z kamenné vlny, které jsou jednosstranně nalepeny na hliníkové fólii	m2	5,00000	230,00	RTS 18/1
vytlužené				1 150,00	Indiv

	RTS 18/I	RTS 18/I
31 998713201R00	21,00	RTS 18/I
viz Technická specifikace : 5		
v objektech výšky do 6 m		
Ceny z položek s pořadovými čísly :		
28,29,30, :		

Součet : 18.80500					18,8053				
Díl: 713.08					4 029,90				
Tepelné izolace - Zařízení č. 13.5									
Izolace tepelné těles ploch rovných rohož. 1vrstvá									
32	71331111R00		m2	9.00000	190.00	1 710.00	RTS 18/1	RTS 18/1	
viz Technická specifikace : 9					9				
33	71331112R00		m2	0.50000	190.00	95.00	RTS 18/1	RTS 18/1	
Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož. 1vrst.									
viz Technická specifikace : 0.5					0.5				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
34	II3	Teplíná izolace protipožární, lamelová rohož certifikovaného protipožárního systému (EI 60 S dle, ČSN EN 1366-1) z lamel z kamenné vlny, které jsou jednostranně nalepeny na hliníkové fólii vyzluzené	m2	9,50000	2 185,00	2 185,00		Vlastní	Indiv

skelnou mřížkou: tl. 40mm; Montáž na trny dle předpisu výrobce.

viz Technická specifikace : 9,5

v objektech výšky do 6 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

32,33,34, :

Součet : 35,52250

9,5

39,90000

RTS 18/ I

RTS 18/ I

Díl: 751.01		Zařízení č.7		12 097,00				
36	751122092V00	Montáž ventilátoru radiálního do kruhového potrubí , průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	345,00	345,00	Vlastní	Indiv

viz Technická specifikace : 1,00

Montáž výustí do kruhového potrubí průřezu do 0,04 m2

viz Technická specifikace : 4,00

Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm

viz Technická specifikace : 2,00

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (125), montáž a dodávka

viz Technická specifikace (125) : 11,00

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160), montáž a dodávka

viz Technická specifikace (160) : 6,00

Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

viz Technická specifikace : 1,00

Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

viz Technická specifikace : 1,00

Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

viz Technická specifikace : 1,00

Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

viz Technická specifikace : 1,00

Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

viz Technická specifikace : 1,00

Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Název položky							
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
44	75169111V00	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	ks	4,00000	173,00	692,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 4,00</i>							
45	7.1a.DODÁVKA	Rychloupínací spona pro připojení radiátoru průměr 125	ks	2,00000	72,00	144,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
46	7.1DODÁVKA	Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 125 mm, s regul. otáčkami, vestav. tepelnými kontakty, vč. montážních konzolí, 170 m3/h, 270 Pa, 230 V, 52,7 W	ks	1,00000	2 356,00	2 356,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
47	7.2DODÁVKA	Tlumič hluku do kruhového potrubí 160 mm, délka 900 mm	ks	2,00000	747,00	1 494,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
48	7.3DODÁVKA	Zpětná klapka průměr 125 mm, dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem	ks	1,00000	144,00	144,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
49	7.4DODÁVKA	Výfukové koleno průměr 125 se sítí proti hmyzu	ks	1,00000	535,00	535,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
50	7.5DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 125 s ručním ovládáním	ks	1,00000	339,00	339,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
51	7.6DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 225x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	ks	1,00000	258,00	258,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
52	7.7DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 325x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	ks	2,00000	298,00	596,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
53	7.8DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 425x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	ks	1,00000	373,00	373,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
		Díl: 751.02 Zařízení č. 8				139 506,00			
54	751311091V00	Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu do 0,04 m2	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
55	751311092V00	Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,04 m2 do 0,08 m2	ks	14,00000	300,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 14</i>							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	751319001V00	Montáž talířového ventilu, průměru do 100 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	Indiv
57	751344112V00	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
58	751349001V00	Montáž ohebných tlumičů hluku průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 3,00	ks	3,00000	115,00	345,00		Vlastní	Indiv
59	751398022V00	Montáž stěnové mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2 viz Technická specifikace : 4,00	ks	4,00000	345,00	1 380,00		Vlastní	Indiv
60	751398051V00	Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,15 m2 viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
61	751510011V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 22,00	m	22,00000	603,00	13 266,00		Vlastní	Indiv
62	751510012V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 38	m	38,00000	535,00	20 330,00		Vlastní	Indiv
63	751510013V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 1,00	m	1,00000	969,00	969,00		Vlastní	Indiv
64	751510014V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 0,50	m	0,50000	1 036,00	528,00		Vlastní	Indiv
65	751510041V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm, montáž a dodávka viz Technická specifikace (100) : 1,00	m	1,00000	227,00	227,00		Vlastní	Indiv
66	751511042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, montáž a dodávka viz Technická specifikace (DN 200) : 15,00	m	15,00000	321,00	4 815,00		Vlastní	Indiv
67	751514178V00	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	58,00	58,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
68	751514612V00	Montáž škrtilcí nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m ²	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
69	751514679V00	Montáž škrtilcí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
70	751514679V00	Montáž škrtilcí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
71	751537012V00	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného s Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,00000	92,00	92,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
72	751611115V00	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m ³ /hod	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
73	751691111V00	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	ks	16,00000	173,00	2 768,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 16									
74	8.10aDODÁVKA	Montážní rámeček pro odvodní plastový ventil	ks	1,00000	58,00	58,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
75	8.10DODÁVKA	Kruhový odvodní plastový ventil průměr 100 mm pro montáž na stěnu nebo strop, s nastavitelným kuželem	ks	1,00000	41,00	41,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
76	8.11DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 200 s ručním ovládáním	ks	2,00000	397,00	794,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
77	8.12DODÁVKA	Sténová mřížka jednořadá 400x200, upínání pružinami a upínacím rámečkem, rozteč lamel 12,5 mm	ks	4,00000	405,00	1 620,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
78	8.13DODÁVKA	Ohebná vzduchotechnická hadice průměr 200 mm	m	1,00000	28,00	28,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
79	8.1DODÁVKA	Rezidenční rekuperační jednotka s rotačním výměníkem a vestavěnou regulací	ks	1,00000	61 077,00	61 077,00		Vlastní	Indiv
Přívodní část :									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		filtr F7, rekuperace tepla v rotačním výměníku, : elektrický ohřev 230 V, 1,67 kW, : přívodní ventilátor s EC motorem 230 V, : 169 W, 590 m3/h, 200 Pa : Odvodní část : filtr G3, odvodní ventilátor s EC motorem 230 V, : 169 W, 590 m3/h, 200 Pa : viz Technická specifikace : 1,00							
80	8.2DODÁVKA	Tlumič hluku do kruhového potrubí 200 mm, délka 600 mm	ks	1,00000	678,00	678,00		Vlastní	Indiv
81	8.3DODÁVKA	Ohebný kruhový tlumič hluku průměr 200 mm, délka 1000 mm	ks	3,00000	840,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
82	8.4DODÁVKA	Uzavírací klapka kruhová těsná průměr 200 mm se servopohonem s havarijní pružinovou funkcí	ks	2,00000	678,00	1 356,00		Vlastní	Indiv
83	8.5DODÁVKA	Protidešťová žaluzie 315x315	ks	1,00000	587,00	587,00		Vlastní	Indiv
84	8.6DODÁVKA	Výfukové koleno průměr 200 se sílem proti hmyzu	ks	1,00000	699,00	699,00		Vlastní	Indiv
85	8.7DODÁVKA	Požární klapka kruhová 200 mm s požární odolností 90 minut, základní vybavení požární klapky s ručním mechanismem se spouštěcí pružinou	ks	4,00000	1 766,00	7 064,00		Vlastní	Indiv
86	8.9DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	14,00000	493,00	6 902,00		Vlastní	Indiv
87	8.14DODÁVKA	Regulační klapka 315x125 s ručním ovládáním (atyp)	kus	2,00000	787,00	1 574,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 751.03		Zařízení č. 9				118 486,50			
88	751311091V00	Montáž vyústí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu do 0,04 m2 viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv
89	751311092V00	Montáž vyústí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,04 m2 do 0,08 m2 viz Technická specifikace : 6,00	ks	6,00000	300,00	1 800,00		Vlastní	Indiv
90	751311093V00	Montáž vyústí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,08 m2 do 0,15 m2 viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv
91	751344112V00	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
92	751349001V00	Montáž ohebných tlumičů hluku průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 3,00	ks	3,00000	115,00	345,00		Vlastní	Indiv
93	751398051V00	Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,15 m2 viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
94	751510011V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 17,00	m	17,00000	660,00	11 220,00		Vlastní	Indiv
95	751510012V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 22,00	m	22,00000	535,00	11 770,00		Vlastní	Indiv
96	751510013V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 0,50	m	0,50000	949,00	474,50		Vlastní	Indiv
97	751510014V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 2,00	m	2,00000	1 056,00	2 112,00		Vlastní	Indiv
98	751511042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm , montáž a dodávka viz Technická specifikace (DN 200) : 12,00	m	12,00000	321,00	3 852,00		Vlastní	Indiv
99	751514178V00	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	58,00	58,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Název položky							
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
100	751514679V00	Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
101	751514679V00	Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 4,00</i>							
102	751514679V00	Montáž škrtilí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
103	751537012V00	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného s Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,00000	92,00	92,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
104	751611115V00	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m ³ /hod	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
105	751691111V00	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	ks	9,00000	173,00	1 557,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 9,00</i>							
106	9.10DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x200 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	2,00000	547,00	1 094,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
107	9.11DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 200 s ručním ovládáním	ks	2,00000	397,00	794,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
108	9.12DODÁVKA	Ohebná vzduchotechnická hadice průměr 200 mm	m	1,00000	28,00	28,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
109	9.1DODÁVKA	Rezidenční rekuperační jednotka s rotačním výměníkem a vestavěnou regulací	ks	1,00000	61 077,00	61 077,00		Vlastní	Indiv

přívodní část :
 filtr F7, rekuperace tepla v rotačním výměníku, :
 elektrický ohřev 230 V, 1,67 kW, :
 přívodní ventilátor s EC motorem 230 V, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
169 W, 558 m3/h, 200 Pa :									
Odvodní část :									
filtr G3, odvodní ventilátor s EC motorem 230 V. :									
169 W, 558 m3/h, 200 Pa :									
viz Technická specifikace : 1,00									
110	9.2DODÁVKA	Tlumič hluku do kruhového potrubí 200 mm, délka 600 mm	ks	1,00000	678,00	678,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
111	9.3DODÁVKA	Ohebný kruhový tlumič hluku průměr 200 mm, délka 1000 mm	ks	3,00000	840,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3,00									
112	9.4DODÁVKA	Uzavírací klapka kruhová těsná průměr 200 mm se servopohonem s havarijní pružinovou funkcí	ks	2,00000	678,00	1 356,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
113	9.5DODÁVKA	Protidešťová žaluzie 315x315	ks	1,00000	587,00	587,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
114	9.6DODÁVKA	Výfukové koleno průměr 200 se sítím proti hmyzu	ks	1,00000	699,00	699,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
115	9.7DODÁVKA	Požární klapka kruhová 200 mm s požární odolností 90 minut, základní vybavení požární klapky s ručním mechanismem se spouštěcí pružinou	ks	4,00000	1 766,00	7 064,00		Vlastní	Indiv
Pružina se uvolní po rozpojení lavné pojistky při 72°C :									
s tolerancí plus minus 1,5°C. Montáž požární klapky :									
musí být provedena podle montážních pokynů výrobce :									
viz Technická specifikace : 4,00									
116	9.8DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 300x100 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	1,00000	336,00	336,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
117	9.9DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	6,00000	493,00	2 958,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 6,00									
Díl: 751.04						125 861,50			
118	751311091V00	Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu do 0,04 m2	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv

STAVEBNÍ JÍPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz Technická specifikace : 2,00									
131	751514879V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
132	751514879V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
133	751537012V00	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného s Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,00000	92,00	92,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
134	751611115V00	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m3/hod	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
135	751691111V00	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	ks	10,00000	173,00	1 730,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 10,00									
136	10.10.DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	6,00000	493,00	2 958,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 6,00									
137	10.11.DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x200 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	2,00000	547,00	1 094,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
138	10.12.DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 200 s ručním ovládáním	ks	2,00000	397,00	794,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
139	10.13.DODÁVKA	Ohebná vzduchotechnická hadice průměr 200 mm	m	1,00000	28,00	28,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
140	10.1.DODÁVKA	Režidenční rekuperační jednotka s rotačním výměníkem a vestavěnou regulací	ks	1,00000	61 077,00	61 077,00		Vlastní	Indiv

Přívodní část :

- filtr F7, rekuperace tepla v rotačním výměníku, :
- elektrický ohřeváč 230 V, 1,67 kW, :
- přívodní ventilátor s EC motorem 230 V. :

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

Stránka 15 z 30

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen/k	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz Technická specifikace : 1,00									
150	751311092V00	Montáž vyústí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,04 m2 do 0,08 m2	ks	14,00000	300,00	4 200,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 14									
151	75131319001V00	Montáž talířového ventilu, průměru do 100 mm	ks	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
152	751344112V00	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	400,00	400,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
153	751349001V00	Montáž ohebných tlumičů hluku průměru přes 100 do 200 mm	ks	3,00000	115,00	345,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3,00									
154	751398022V00	Montáž stěnové mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
155	751398051V00	Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, průřezu do 0,15 m2	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
156	751510011V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, montáž a dodávka	m	22,00000	630,00	13 860,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 22,00									
157	751510012V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, montáž a dodávka	m	35,00000	535,00	18 725,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 35									
158	751510013V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, montáž a dodávka	m	1,00000	949,00	949,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
159	751510014V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, montáž a dodávka	m	0,50000	1 056,00	528,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 0,50									
160	751510041V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm, montáž a dodávka	m	1,00000	227,00	227,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace (100) : 1,00									
161	751511042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, montáž a dodávka	m	15,00000	321,00	4 815,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz Technická specifikace (200) : 15.00									
162	751514178V00	Montáž oblohu do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	58,00	58,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1.00									
163	751514612V001	Montáž škrtil nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035, do 0,070 m ²	kus	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2									
164	751514679V00	Montáž škrtil nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2.00									
165	751514679V00	Montáž škrtil nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4.00									
166	751537012V00	Montáž kruhového potrubí ohebného neizolovaného s Al laminátové hadice, průměru přes 100 do 200 mm	m	1,00000	92,00	92,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1.00									
167	751611115V00	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla stojaté s výměnou vzduchu do 1000 m ³ /hod	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1.00									
168	751691111V00	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	ks	16,00000	173,00	2 768,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 16									
169	11.10aDODÁVKA	Montážní rámeček pro odvodní plastový ventil	ks	1,00000	58,00	58,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1.00									
170	11.10DODÁVKA	Kruhový odvodní plastový ventil průměr 100 mm pro montáž na stěnu nebo strop, s nastavitelným kuzelem	ks	1,00000	47,00	47,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1.00									
171	11.11DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 200 s ručním ovládáním	ks	2,00000	397,00	794,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2.00									
172	11.12DODÁVKA	Sléšňová mřížka jednořadá 400x200, upínání pružinami a upínacím rámečkem, rozteč lamel 12,5 mm	ks	4,00000	405,00	1 620,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4.00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
173	11.13DODÁVKA	Ohebná vzduchotechnická hadice průměr 200 mm viz Technická specifikace : 1,00	m	1,00000	28,00	28,00		Vlastní	Indiv
174	11.1DODÁVKA	Rezidenční rekuperační jednotka s rotačním výměníkem a vestavěnou regulací Přívodní část : filtr F7, rekuperace tepla v rotačním výměníku, : elektrický ohřev 230 V, 1,67 kW, : přívodní ventilátor s EC motorem 230 V : 169 W, 590 m3/h, 200 Pa : Odvodní část : filtr G3, odvodní ventilátor s EC motorem 230 V, : 169 W, 590 m3/h, 200 Pa : viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	61 077,00	61 077,00		Vlastní	Indiv

175	11.2DODÁVKA	tlumit hluku do kruhového potrubí 200 mm, délka 600 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	678,00	678,00		Vlastní	Indiv
176	11.3DODÁVKA	Ohebný kruhový tlumič hluku průměr 200 mm, délka 1000 mm viz Technická specifikace : 3,00	ks	3,00000	840,00	2 520,00		Vlastní	Indiv
177	11.4DODÁVKA	Uzavírací klapka kruhová těsná průměr 200 mm se servopohonem s havarijní pružinovou funkcí viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	678,00	1 356,00		Vlastní	Indiv
178	11.5DODÁVKA	Protidešťová žaluzie 315x315 viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	587,00	587,00		Vlastní	Indiv
179	11.6DODÁVKA	Výfukové koleno průměr 200 se sítem proti hmyzu viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	699,00	699,00		Vlastní	Indiv
180	11.7DODÁVKA	Požární klapka kruhová 200 mm s požární odolností 90 minut, základní vybavení požární klapky s ručním mechanizmem se spouštěcí pružinou Pružina se uvolní po rozpojení lavné pojisky při 72°C : s tolerancí plus minus 1,5°C. Montáž požární klapky : musí být provedena podle montážních pokynů výrobce : viz Technická specifikace : 4,00	ks	4,00000	1 766,00	7 064,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
181	11.8DODÁVKA	Jednořadá pozink. výstřik 300x100 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	1,00000	336,00	336,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
182	11.9DODÁVKA	Jednořadá pozink. výstřik 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	14,00000	493,00	6 902,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 14									
183	814DODÁVKA	Regulační klapka 315x125 s ručním ovládáním (atyp)	kus	2,00000	787,00	1 574,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2									
Díl: 751.06 Zařízení č. 12									
184	751311091V00	Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu do 0,04 m2	ks	7,00000	300,00	2 100,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 7,00									
185	751311092V00	Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,04 m2 do 0,08 m2	ks	25,00000	300,00	7 500,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 25,00									
186	751311093V00	Montáž výustí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,08 m2 do 0,15 m2	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
187	751344122V00	Montáž tlumičů hluku pro čtyřhranné potrubí průřezu přes 0,150 do 0,300 m2	ks	4,00000	400,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
188	751398022V00	Montáž sténové mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
189	751398052V00	Montáž proléšťové žaluzie na čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,15 do 0,30 m2	ks	2,00000	345,00	690,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
190	751510011V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,01 do 0,03 m2, montáž a dodávka	m	58,00000	630,00	36 540,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 58,00									
191	751510012V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03 do 0,07 m2, montáž a dodávka	m	34,00000	535,00	18 190,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 34,00									
192	751510013V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,07 do 0,13 m2, montáž a dodávka	m	2,00000	949,00	1 898,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R: 2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
193	751510014V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,13 do 0,28 m2, montáž a dodávka viz Technická specifikace : 30,00	m	30,00000	1 056,00	31 680,00		Vlastní	Indiv
194	751510015V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,28 do 0,50 m2 viz Technická specifikace : 5,00	m	5,00000	1 212,00	6 060,00		Vlastní	Indiv
195	751514611V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu do 0,035 m2 viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
196	751514612V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035 do 0,070 m2 viz Technická specifikace : 4,00	ks	4,00000	115,00	460,00		Vlastní	Indiv
197	751514613V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2 viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
198	751514614V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,14 do 0,21 m2 viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
199	751519001V00	Zaslepení slávajícího vzduchotechnického potrubí pozink. plechem 1000x630 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	518,00	518,00		Vlastní	Indiv
200	751611116V00	Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla složené s výměnou vzduchu do 5000 m3/hod viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	3 450,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
201	751691111V00	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek viz Technická specifikace : 34,00	ks	34,00000	173,00	5 882,00		Vlastní	Indiv
202	12.10DODÁVKA	Regulační klapka 250x160 s ručním ovládáním (atyp) viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	734,00	1 468,00		Vlastní	Indiv
203	12.11DODÁVKA	Regulační klapka 355x160 s ručním ovládáním (atyp) viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	820,00	820,00		Vlastní	Indiv
204	12.12DODÁVKA	Regulační klapka 400x160 s ručním ovládáním (atyp) viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	853,00	1 706,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
205	12.13DODÁVKA	Sténová mřížka jednořadá 400x200, upínání pružinami a upínacím rámečkem, rozteč lamel 12,5 mm	ks	4,00000	425,00	1 620,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
206	12.14DODÁVKA	Protidešťová žaluzie 6305x355	ks	2,00000	756,00	1 512,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
207	12.1aDODÁVKA	Sada pro regulaci konstantního průtoku	ks	1,00000	2 017,00	2 017,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
208	12.1DODÁVKA	Kompaktní vzduchotechnická jednotka s prolisproutým výměníkem a veslařeným řídicím systémem, splňující směrnici Ecodesign 2016 a 2018	ks	1,00000	215 111,00	215 111,00		Vlastní	Indiv

Průvodní část:

filtrace třídy 7, předání tepla v prolisproutém výměníku, :
dohřev v elektrickém ohřevči 400 V, 12 kW, :
doprava vzduchu přívodním ventilátorem s EC motorem 230V, :
739 W, 1758 m3/h, 400 Pa :
Odvodní část :
filtrace třídy M5, předání tepla v prolisproutém výměníku, :
doprava vzduchu odvodním ventilátorem s EC motorem 230V, :
739 W, 1758 m3/h, 400 Pa :

209	12.2DODÁVKA	Pružná manžeta 600x300 mm, montážní délka 100-150 mm	ks	4,00000	554,00	2 216,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
210	12.3DODÁVKA	Tlumič hluku do čtyřhranného potrubí 600x300 mm, délka 950 mm	ks	4,00000	1 809,00	7 236,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
211	12.4DODÁVKA	Uzavírací klapka s třídou těsnosti 3, dle EN 1751:1998 (šířka 600 mm, výška 300 mm) se servopohonem, s uzavírací havarijní funkcí. Ovládání servopohonu zajišťuje napětí 24V AC	ks	2,00000	5 251,00	10 502,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
212	12.5DODÁVKA	Požární klapka čtyřhranná 400x250 mm s požární odolností 90 minut, základní vybavení požární klapky s ručním mechanismem se spouštěcí pružinou	ks	2,00000	1 725,00	3 450,00		Vlastní	Indiv
Pružina se uvolní po rozpojení tavné pojistky při 72°C :									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
s tolerancí plus mínus 1,5°C. Montáž požární klapky :									
musí být provedena podle montážních pokynů výrobce :									
viz Technická specifikace : 2									
213	12.6DODÁVKA	Jednotřadá požink. výustka 300x100 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	7,00000	356,00	2 492,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 7,00									
214	12.7DODÁVKA	Jednotřadá požink. výustka 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	25,00000	493,00	12 325,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 25,00									
215	12.8DODÁVKA	Jednotřadá požink. výustka 500x200 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1, upínání pružinami včetně upínacího rámečku	ks	2,00000	547,00	1 094,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
216	12.9DODÁVKA	Regulační klapka 250x125 s ručním ovládáním (atyp)	ks	2,00000	734,00	1 468,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
Díl: 751.07									
217	75122092V00	Montáž ventilátoru radiálního základního do kruhového potrubí , průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
218	75131111V00	Montáž výustí do kruhového potrubí průřezu do 0,04 m2	ks	11,00000	300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 11,00									
219	751344112V00	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
220	751398022V00	Montáž sténové mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	ks	4,00000	300,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
221	751398041V00	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí průměru do 300 mm	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
222	751510042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, montáž a dodávka	m	18,00000	149,00	2 682,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace (160) : 18,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
223	751510042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, montáž a dodávka viz Technická specifikace (200) : 10,00	m	10,00000	149,00	1 490,00		Vlastní	Indiv
224	751514679V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	Indiv
225	751514679V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
226	13.1.1aDODÁVKA	Rychloupínací spona pro připojení radiátoru průměr 200 viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	90,00	180,00		Vlastní	Indiv
227	13.1.1DODÁVKA	Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 200 mm, s regul. otáčkami, vestav. tepelými kontakty, vč. montážních konzolí, 560 m3/h, 305 Pa, 230 V, 145 W viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	3 443,00	3 443,00		Vlastní	Indiv
228	13.1.2DODÁVKA	Tlumič hluku do kruhového potrubí 200 mm, délka 900 mm viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	840,00	1 680,00		Vlastní	Indiv
229	13.1.3DODÁVKA	Zpětná klapka průměr 200 mm, dvoukřídla s tuhým pružinovým přítlakem viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní	Indiv
230	13.1.4DODÁVKA	Pevná kruhová žaluzie průměr 200 mm viz Technická specifikace : 1,00	ks	1,00000	503,00	503,00		Vlastní	Indiv
231	13.1.5DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 160 s ručním ovládáním viz Technická specifikace : 2,00	ks	2,00000	363,00	726,00		Vlastní	Indiv
232	13.1.6DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 325x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1 viz Technická specifikace : 11,00	ks	11,00000	308,00	3 388,00		Vlastní	Indiv
233	13.1.7DODÁVKA	Stěnová mřížka jednořadá 400x200, upínání pružinami a upínacím rámečkem, rozteč lamel 12,5 mm viz Technická specifikace (DN 160) : 4,00	ks	4,00000	523,00	2 092,00		Vlastní	Indiv
Díl: 751.08 Zařízení č. 13.2					16 072,00				
234	751122092V00	Montáž ventilátoru radiálního do kruhového potrubí , průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Název položky							
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
235	75131111V00	Montáž výustí do kruhového potrubí průřezu do 0,04 m2	ks	5,00000	300,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 5,00</i>							
236	751344112V00	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
237	751398022V00	Montáž stěnové mřížky, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	ks	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
238	751398041V00	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí průměru do 300 mm	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
239	751510042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez přírub, průměru přes 100 do 200 mm, montáž a dodávka	m	13,00000	321,00	4 173,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace (160) : 13,00</i>							
240	751514679V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez přírub, průměru přes 100 do 200 mm	ks	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
241	751514679V00	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez přírub, průměru přes 100 do 200 mm	ks	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
242	13.2.1aDODÁVKA	Rychloupínací spona pro připojení radiátoru průměr 160	ks	2,00000	112,00	224,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
243	13.2.1DODÁVKA	Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 160 mm, s regul. otáčkami, vestav. tepelými kontakty, vč. montážních konzolí, 230 m3/h, 340 Pa, 230 V, 102 W	ks	1,00000	2 776,00	2 776,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
244	13.2.2DODÁVKA	Tlumič hluku do kruhového potrubí 160 mm, délka 900 mm	ks	2,00000	747,00	1 494,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 2,00</i>							
245	13.2.3DODÁVKA	Zpětná klapka průměr 160 mm, dvoukřídlá s tuhým pružinovým přítlakem	ks	1,00000	164,00	164,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							
246	13.2.4DODÁVKA	Pevná kruhová žaluzie průměr 160 mm	ks	1,00000	365,00	365,00		Vlastní	Indiv
		<i>viz Technická specifikace : 1,00</i>							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
247	13.2.5DODÁVKA	Regulační klapka do kruhového potrubí průměr 160 s ručním ovládáním	ks	2,00000	363,00	726,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
248	13.2.6DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 325x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	ks	1,00000	258,00	258,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
249	13.2.7DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 325x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	ks	4,00000	298,00	1 192,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 4,00									
250	13.2.8DODÁVKA	Sténová mřížka jednořadá 400x200, upínání pružinami a upínacím rámečkem, rozteč lamel 12,5 mm	ks	2,00000	405,00	810,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2,00									
Díl: 751.09									
Zařízení č. 13.4									
251	751122011V00	Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
252	751398011V00	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí průměru do 100 mm	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1									
253	751398041V00	Montáž protiděstové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí průměru do 300 mm	ks	2,00000	345,00	690,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2									
254	751510041V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm, montáž a dodávka	m	10,00000	227,00	2 270,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace (100) : 10,00									
255	751510042V00	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm, montáž a dodávka	m	0,50000	320,00	160,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace (150) : 0,50									
256	13.4.1DODÁVKA	Plastový radiální 1 rychlostní ventilátor průměr 100 mm se zpětnou klapkou a časovým doběhem, 20 m3/h, 120 Pa, 230 V, 25 W	ks	1,00000	1 240,00	1 240,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
257	13.4.2DODÁVKA	Pevná kruhová žaluzie průměr 100 mm	ks	1,00000	178,00	178,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
258	13.4.3DODÁVKA	Krycí mřížka kruhová průměr 100 mm	ks	2,00000	121,00	242,00		Vlastní	Indiv

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

Zpracováno programem BUILDpower S, ©RTS, a.s.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz Technická specifikace : 2									
270	751691111V002	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	3,00000	173,00	519,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3									
271	11.131DODÁVKA	Regulační klapka 315x125 s ručním ovládáním (atyp)	kus	2,00000	787,00	1 574,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2									
272	11.91DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1., upínání pružinami včetně upínacího rámečku	kus	3,00000	493,00	1 479,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3									
Díl: 751.12						7 960,00			
273	751311092V001	Montáž vyústí čtyřhranných do čtyřhranného potrubí průřezu přes 0,04 m2 do 0,08 m2	kus	3,00000	300,00	900,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3									
274	751510012V001	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, skupina I, čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,03, do 0,07 m2 - montáž a dodávka	kus	9,00000	362,00	3 258,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 9									
275	751514612V002	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,035, do 0,07 m2	kus	2,00000	115,00	230,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2									
276	751691111V002	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	3,00000	173,00	519,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3									
277	11.131DODÁVKA	Regulační klapka 315x125 s ručním ovládáním (atyp)	kus	2,00000	787,00	1 574,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 2									
278	11.91DODÁVKA	Jednořadá pozink. výustka 500x150 do čtyřhranného potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1., upínání pružinami včetně upínacího rámečku	kus	3,00000	493,00	1 479,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3									
Díl: 751.99						6 500,00			
279	751111811V00	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhového průměru do 200 mm	kus	3,00000	100,00	300,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 3									
280	751123826V00	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého, čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,070 do 0,140 m2	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
281	751123827V00	Demontáž ventilátoru radiálního nízkotlakého, čtyřhranné potrubí, průřezu přes 0,140 do 0,280 m2	ks	1,00000	100,00	100,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
282	751510811V00	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou z pozinkovaného plechu, čtyřhranného průřezu přes 0,01 do 0,03m2	m	1,00000	80,00	80,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									
283	751510812V00	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou z pozinkovaného plechu, čtyřhranného průřezu přes 0,03 do 0,07m2	m	5,00000	80,00	400,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 5									
284	751510814V00	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou z pozinkovaného plechu, čtyřhranného průřezu přes 0,13 do 0,28m2	m	54,00000	80,00	4 320,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 54									
285	751510816V00	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozink. plechu čtyřhranného s přírubou z pozinkovaného plechu, čtyřhranného průřezu přes 0,50 do 0,79 m2	m	15,00000	80,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 15									
Díl: 783 Nátěry									
286	783225800R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	5,00000	115,00	575,00		RTS 18/I	RTS 18/I
včetně pomocného leštění.									
viz Technická specifikace : 5,00									
287	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x základní	m2	5,00000	50,00	250,00		RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace : 5,00									
288	783226100V00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x antikorozní	m2	5,00000	50,00	250,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 5,00									
289	783522000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí, Z + 2 x	m2	5,00000	50,00	250,00		RTS 18/I	RTS 18/I
viz Technická specifikace : 5,00									
Díl: 799 Ostatní									
290	M1	D+M materiál pro zavěšení a uložení potrubí a elementů	kg	125,00000	69,00	8 625,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 125,00									
291	M2	Čištění prostor po montáži VZT	hod	16,00000	220,00	3 520,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 16,00									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenfk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
292	M3	D+M pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení komponent vzduchotechniky	kg	25,00000	69,00	1 725,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 25,00									

Díl: M99	Ostatní práce "M"								
293	001	Doprava	kompl.	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
1									

294	002	Lešení	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									

295	003	Zlícená montáž	soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
viz Technická specifikace : 1,00									

Díl: 999	Poplatky za skládky								
296	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,64600	300,00	193,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demoniční hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

279,280,281,282,283,284,285, :

Součet : 0,64600

0,646

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
297	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,64600	214,00	138,24	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demoniční hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

279,280,281,282,283,284,285, :

Součet : 0,64600

0,646

298	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,64600	176,00	113,70	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Demoniční hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

279,280,281,282,283,284,285, :

Součet : 0,64600

0,646

299	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	12,92000	9,60	124,03	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	--	---	----------	------	--------	-------	----------	----------

Demoniční hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

279,280,281,282,283,284,285, :

Součet : 12,92000

12,92

300	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,64600	94,30	60,92	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 279,280,281,282,283,284,285, : Součet : 0,64600									
301	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,46000	27,90	180,23	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 279,280,281,282,283,284,285, : Součet : 6,46									
302	979086212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění, Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 279,280,281,282,283,284,285, : Součet : 0,64600	t	0,64600	105,00	67,83	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I

Celkem	1 123 144,46
--------	--------------

CZ-CPA:

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
- 41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13									
1	139711101RT3	Hloubené vykopávky				4 555,00			
		Vykopávka v uzavřených prostorách v hliněné 3	m3	5,00000	911,00	4 555,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s naložením výkopku na dopravní prostředek							
		viz TS - Zemní práce : 5,00							
Díl: 15									
2	151101201R00	Roubení				2 991,10			
		Zřízení pažení stěn výkopu bez rozeptění, vzepření příložné, hloubky do 4 m	m2	16,00000	125,00	2 000,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zemní práce : 16,00							
3	151101211R00	Odstanění pažení stěn výkopu příložné, hloubky do 4 m	m2	16,00000	30,10	481,60	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.							
		viz TS - Zemní práce : 16,00							
4	151101301R00	Zřízení rozeptění zapažených stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	5,00000	83,40	417,00	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s potřebným přepažováním,							
		viz TS - Zemní práce : 5,00							
5	151101311R00	Odstanění rozeptění stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 4 m	m3	5,00000	18,50	92,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu.							
		viz TS - Zemní práce : 5,00							
Díl: 16									
6	161101101R00	Přemístění výkopku				36 647,32			
		Svislé přemístění výkopku z hominy 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	5,00000	59,90	299,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,							
		viz TS - Zemní práce : 5,00							
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z hominy 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	57,34000	97,10	5 567,71	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
		57,34							
8	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z hominy 1 až 4, kolečkem	m3	229,38000	86,20	20 229,55	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,							
		229,36							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	57,34000	121,00	10 550,56	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				57,34					
Díl: 17				Konstrukce ze zemín					
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	43,84000	285,00	12 494,40	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				43,84					
11	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	8,50000	265,00	2 422,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				8,5					
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopiskou frakce 0 - 22 mm sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	19,62000	733,00	14 381,46	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				19,62					
Díl: 34				Stěny a přčky					
13	346244361RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes lžouška 65 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	27,00000	415,00	11 205,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				27					
14	346244371RT2	Zazdívka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes lžouška 140 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	20,00000	667,00	13 340,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				20					
Díl: 45				Podkladní a vedlejší konstrukce					
15	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného lžezného 0-4 mm v otepleném výkopu,	m3	6,54000	895,00	5 853,30	827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
				6,54					
Díl: 87				Potrubí z trub z plastických hmot					
16	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm	kus	1,00000	178,00	178,00	827-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky v otevřeném výkopu,	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	28651692.AR	redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová viz TS - Vnitřní kanalizace : 1,00	kus	1,00000	42,90	42,90	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 89									
18	894432112R00	Ostatní konstrukce na trubním vedení Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm viz TS - Vnitřní kanalizace : 2,00	kus	2,00000	698,00	1 396,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
19	899101111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg viz TS - Vnitřní kanalizace : 2,00	kus	2,00000	151,00	302,00	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I
20	286971402R	trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm viz TS - Vnitřní kanalizace : 2,00	kus	2,00000	1 472,00	2 944,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
21	28697144R	poklop kanalizační pachotěsný; DN šachty 425 mm; PP; bez odvětrání viz TS - Vnitřní kanalizace : 2,00	kus	2,00000	847,00	1 694,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
22	286971676R	dno šachetní s výkrynnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 570 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; DN žlabu 160 mm viz TS - Vnitřní kanalizace : 2,00	kus	2,00000	2 751,70	5 503,40	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 96									
23	969011131V00	Bourání konstrukcí Vybourání vodovodního a kanalizačního vedení viz TS - Bourání konstrukcí : 216,00	m	216,00000	39,20	8 467,20	Vlastní	Indiv	
Díl: 97									
24	971052551R00	Prorážení otvorů Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příchách plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm viz TS - Prorážení otvorů : 0,4	m3	0,40000	5 530,00	2 212,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
25	974031132R00	základových nebo nadzákladových, viz TS - Bourání konstrukcí : 0,40	m	30,00000	59,70	1 791,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
26	974031133R00	Prorážení otvorů Vybourání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm viz TS - Prorážení otvorů : 30,00	m	52,00000	60,90	3 166,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 98									
27	981052551R00	Prorážení otvorů Vybourání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm viz TS - Prorážení otvorů : 52,00	m	52,00000	60,90	3 166,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	soustava / platnost	Cenová úroveň
27	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zděvu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm viz TS - Prorážení otvorů : 29,00	m	29,00000	53,60	1 554,40	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
28	974031153R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zděvu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm viz TS - Prorážení otvorů : 30,00	m	30,00000	69,20	2 076,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
29	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zděvu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm viz TS - Prorážení otvorů : 37,00	m	37,00000	135,30	4 995,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812 Hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 2,4,12,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, : Součet : 54,53961	t	54,53961	223,00	12 162,33	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 721 Vnitřní kanalizace									
31	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 odpadního nebo dešťového, viz TS - Vnitřní kanalizace : 16,00	m	16,00000	98,40	1 574,40	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
32	721140806R00	Demontáž potrubí z litinových trub přes DN 100 do DN 200 odpadního nebo dešťového, viz TS - Vnitřní kanalizace : 38,00	m	38,00000	137,00	5 206,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
33	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 viz TS - Vnitřní kanalizace : 48,00	m	48,00000	295,00	14 160,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
34	721176105R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 viz TS - Vnitřní kanalizace : 23,00	m	23,00000	441,00	10 143,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
35	721176113R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50	m	18,00000	275,00	5 310,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 18									
36	721176115R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100	m	12,00000	456,00	5 472,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 12									
37	721176116R00	Potrubi z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 125 mm, s 3,1 mm, DN 125	m	20,00000	565,00	11 300,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 20									
38	721176222R00	Potrubi z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3,2 mm, DN 100	m	40,00000	221,00	8 840,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 40									
39	721176223R00	Potrubi z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 mm, DN 125	m	41,00000	244,00	10 004,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 41									
40	721176224R00	Potrubi z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 mm, DN 150	m	23,00000	326,00	7 498,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 23									
41	721176225R00	Potrubi z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 200 mm, s 4,9 mm, DN 200	m	8,00000	489,00	3 912,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 8									
42	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	15,00000	7,40	111,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 15									
43	721171809R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm odpadního nebo přípojovacího,	m	12,00000	19,70	236,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 12									
44	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci vyvedení a upevnění odpadních výustek,	kus	34,00000	58,10	1 975,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní kanalizace : 34									
45	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	17,00000	86,40	1 468,80	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
vyvedení a upevnění odpadních výpusťek, viz TS - Vnitřní kanalizace : 17,00									
46	721223423RT1	Vpusť, zápachové uzávěrky a odtokové žláby podlahové, D 50, 75, 110 mm, se svislým odtokem, 123x123mm/115x115mm	kus	1.00000	987,70	987,70	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
47	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	5.00000	811,50	4 057,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
48	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	61.00000	4,30	262,30	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
49	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200	m	8.00000	11,60	92,80	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
50	721181119V00	Izolace vodovodního potrubí ochrana potrubí pístěnými pásy, DN 100 až DN 200	m	20.00000	118,00	2 360,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
51	721150275V00	Trubka ochranná D 250x8,0 prostup přes základy, montáž a dodávka	m	1.00000	759,10	759,10		Vlastní	Indiv
52	721181116V00	Ochrana potrubí pístěnými pásy do DN 50, montáž a dodávka	m	66.00000	64,10	4 230,60		Vlastní	Indiv
53	721181118V00	Ochrana potrubí pístěnými pásy do DN 100, montáž a dodávka	m	35.00000	88,70	3 104,50		Vlastní	Indiv
54	721210822V00	Demontáž podlahové vpusť DN 100	kus	4.00000	98,40	393,60		Vlastní	Indiv
55	721213215V00	Montáž žlabu odtokového s roštem ke zdi, dl. 900mm, montáž	kus	4.00000	980,00	3 920,00		Vlastní	Indiv
56	pc 72101	Žlab odtokový ke zdi, nerezový kryt, dl. 900 mm, dodávka	ks	5.00000	5 003,30	25 016,50		Vlastní	Indiv

sprchový žlab z nerezové oceli, montáž ke stěně, :
stavební výška 90 mm, délka 900 mm, DN 50, :
kryt z nerezové oceli :

viz TS - Vnitřní kanalizace : 5

57 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

5

% 238,50000 1,68

400,68 800-721 RTS 18/I RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
50 m vodorovně, měřeno od ležistiše půdorysné plochy skládky do ležistiše půdorysné plochy objektu									
Ceny z položek s pořadovými čísly :									
31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, :									
Součet : 2320,21500									
2320,215									
Díl: 722									
58	722130233R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 25, svařovaných 11 343, viz TS - Vnitřní vodovod : 18,00	m	18,00000	378,00	6 804,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
59	722130235R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 40, svařovaných 11 343, viz TS - Vnitřní vodovod : 24,00	m	24,00000	478,00	11 472,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
60	722130236R00	Potrubi z ocelových trubek závitových pozinkovaných DN 50, svařovaných 11 343, viz TS - Vnitřní vodovod : 36,00	m	36,00000	547,00	19 692,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
61	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 viz TS - Vnitřní vodovod : 290,00	m	290,00000	41,00	11 890,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
62	722130802R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 viz TS - Vnitřní vodovod : 50,00	m	50,00000	48,40	2 420,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
63	722130803R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 40 do DN 50 viz TS - Vnitřní vodovod : 45,00	m	45,00000	56,70	2 551,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
64	722130804R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 65 viz TS - Vnitřní vodovod : 30,00	m	30,00000	60,70	1 821,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
65	722130805R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových DN 80 viz TS - Vnitřní vodovod : 12,00	m	12,00000	70,50	846,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
66	722172311R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí viz TS - Vnitřní vodovod : 234	m	234,00000	220,00	51 480,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
67	722172312R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí viz TS - Vnitřní vodovod : 60,00	m	60,00000	264,00	15 840,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
68	722172313R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí viz TS - Vnitřní vodovod : 100,00	m	100,00000	306,00	30 600,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
69	722172315R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 50 mm, s 6,9 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	44,00000	498,00	21 912,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 44,00									
70	722172316R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 63 mm, s 8,6 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	76,00000	597,00	45 372,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 76,00									
71	722172317R00	Potrubi z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 75 mm, s 10,3 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	24,00000	633,00	15 192,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 24,00									
72	722181222RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	304,00000	59,50	18 088,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 304									
73	722181222RT8	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm	m	116,00000	65,50	7 598,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 116,00									
74	722181812R00	Demontáž pístěných pásů z trub do D 50	m	290,00000	17,10	4 959,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 290,00									
75	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	92,00000	101,00	9 292,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 92									
76	722182016RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 40 do DN 80	m	144,00000	101,00	14 544,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 144									
77	722190223R00	Přípojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353,0 pro pevné připojení , DN 25	soubor	2,00000	183,80	367,60	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 2,00									
78	722190223R00	Přípojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353,0 pro pevné připojení , DN 25	soubor	1,00000	183,80	183,80	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 1,00									
79	722190226R00	Přípojky ke strojům a zařízením vodovodní z ocelových trubek závitových pozinkovaných běžných 11 353,0 pro pevné připojení , DN 50	soubor	1,00000	207,00	207,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
viz TS - Vnitřní vodovod : 1,00									
80	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	86,00000	183,80	15 806,80	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
viz TS - Vnitřní vodovod : 86									
81	722220861R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 3/4"	kus	12,00000	14,70	176,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 12,00									
82	722220862R00	Demontáž armatur závitových se dvěma závitů, G 5/4"	kus	4,00000	17,10	68,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 4,00									
83	722221112R00	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz	kus	4,00000	92,40	369,60	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 4,00									
84	7222235112R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, mosaz	kus	6,00000	144,00	867,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 6,00									
85	7222235113R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, mosaz	kus	2,00000	193,90	387,80	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 2,00									
86	7222235116R00	Armatury závitové se dvěma závitů včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, mosaz	kus	1,00000	519,60	519,60	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 1,00									
87	7222239102R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 3/4"	kus	4,00000	78,80	315,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 2,00									
88	7222239106R00	Montáž armatury závitové se dvěma závitů vodovodních armatur, G 2"	kus	2,00000	159,00	318,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 1,00									
89	7222254114RM3	Požární příslušenství skříň hydrantová s výzbrojí s konopnou hadicí, skříň, naviják, kulový ventil G 3/4", Hadle pr. 25 mm délky 30 m, proudnice,	soubor	2,00000	5 956,60	11 913,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 2,00									
90	7222254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2,00000	306,00	612,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 2,00									
91	7222280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	394,00000	6,50	2 561,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
viz TS - Vnitřní vodovod : 394									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	722280107R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 viz TS - Vnitřní vodovod : 44,00	m	44,00000	6,50	286,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
93	722280108R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 viz TS - Vnitřní vodovod : 76,00	m	76,00000	6,50	494,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
94	722280109R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 50 do DN 65 viz TS - Vnitřní vodovod : 24,00	m	24,00000	8,60	206,40	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
95	722290226R00	Díleč tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového. do DN 50 viz TS - Vnitřní vodovod : 78,00	m	78,00000	6,50	507,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
96	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 viz TS - Vnitřní vodovod : 602,00	m	602,00000	8,70	5 237,40	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
97	72201MD	Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout zahradní uzavěr G 1/2" - 3/4, vnější závit, DN 15, PN 10, mosaz, montáž a dodávka viz TS - Vnitřní vodovod : 4	kus	4,00000	125,10	500,40		Vlastní	Indiv
98	722189001V00	Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů, armatur a přírub rohožemi v pleťu , spojených ocelovým drátem, II. izolace do 50 mm viz TS - Vnitřní vodovod : 137,00	m	137,00000	24,90	3 411,30		Vlastní	Indiv
99	722190227V00	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 80, montáž a dodávka viz TS - Vnitřní vodovod : 1,00	soubor	1,00000	2 038,00	2 038,00		Vlastní	Indiv
100	7222MD	PVC hadice zahradní s textilní výztuží PN 22, 1/2" délky 7 m, 2x rychlospojka, kropící sprcha, 5 polohová , montáž a dodávka viz TS - Vnitřní vodovod : 3	kus	3,00000	451,00	1 353,00		Vlastní	Indiv
101	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá viz TS - Vnitřní vodovod : 78,588	kus	78,58800	1,20	94,31	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
102	55396500R	páska spojovací Al. samolepicí; tl. 0,03 mm; š = 50,0 mm; l = 50 m viz TS - Vnitřní vodovod : 243,08	m	243,08000	4,10	996,63	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
103	631547215R	pouzdro potrubní řezané; minerální vláknno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz TS - Vnitřní vodovod : 92	m	92,00000	70,20	6 458,40	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104	631547218R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlněná; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz TS - Vnitřní vodovod : 44	m	44,00000	50,40	3 537,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
105	631547220R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlněná; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz TS - Vnitřní vodovod : 76	m	76,00000	90,60	6 885,60	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
106	631547222R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlněná; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK viz TS - Vnitřní vodovod : 24	m	24,00000	95,30	2 287,20	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
107	pc 72201	Oddělováč systémů DN 50 typ EA podle EN1717, dodávka viz TS - Vnitřní vodovod : 1,00	ks	1,00000	5 150,20	5 150,20		Vlastní	Indiv
108	pc 72202	Automatický termostatický vyvažovací ventil DN 20 s napouštěním a vypouštěním, pro omezení teploty zpátečky, rozmezí teplot 35-65°C, dodávka viz TS - Vnitřní vodovod : 2,00	ks	2,00000	2 376,60	4 753,20		Vlastní	Indiv
109	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m Ceny z položek s pořadovými čísly : 58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90, : 91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, : Součet : 5677,91950	%	1 036,90000	1,02	1 057,64	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
5677,9195									
252 054,38									
Díl: 725	Zařizovací předměty								
110	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných viz TS - Zařizovací předměty : 17,00	soubor	17,00000	110,00	1 870,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
111	725119107R00	Nádrže splachovací montáž nízko položené viz TS - Zařizovací předměty : 2	kus	2,00000	1 070,00	2 140,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
112	725119306R00	Klozetové mísy montáž závěsné viz TS - Zařizovací předměty : 15	soubor	15,00000	601,00	9 015,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
113	725119401R00	Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém	soubor	15,00000	947,00	14 205,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 15							
114	725122232R00	Pisoárové záchodky PISOÁRY (urinály) diturvíl, bílý, s integrovaným zdrojem	soubor	12,00000	7 175,90	86 110,80	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 12,00							
115	725122813R00	Demontáž pískár s nádrží + 1 záchodkem	soubor	3,00000	96,00	288,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 3,00							
116	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	8,00000	85,60	684,80	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 8							
117	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	15,00000	601,00	9 015,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 15							
118	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadla	soubor	15,00000	320,00	4 800,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 15							
119	725339101R00	Výlevky diturvitové montáž diturvitové, bez nádrže a armatur	kus	2,00000	802,00	1 604,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 2							
120	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	46,00000	119,00	5 474,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 46							
121	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	8,00000	51,50	412,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 8							
122	725829202R00	Montáž baterií umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové nástěnné	kus	10,00000	189,00	1 890,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 10							
123	725829301R00	Montáž baterií umyvadelových a dřezových umyvadelové a dřezové stojánkové	kus	5,00000	165,00	825,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 5							
124	725840850R00	Demontáž baterií sprchových diferenciálních G 3/4x1	kus	11,00000	96,80	1 064,80	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 11							
125	725849205R00	Montáž baterií sprchových podomítkové	kus	11,00000	299,00	3 289,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 11							
126	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	8,00000	9,00	72,00	800-721	RTS 18/1	RTS 18/1
		viz TS - Zařizovací předměty : 8							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cená / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
127	28696752R	llačtko ovládací plastové; pro ovládání ze předu; ovládací síla do 20,0 N; množství splachování 2; barva bílá / pochromovaná lesklá / bílá viz TS - Zařizovací předměty : 15	kus	15,00000	607,80	9 117,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
128	286967561R	systém předstěnový pro závěsné WC; pro zazdění mokrym procesem; nádržka; ovládání ze předu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm; viz TS - Zařizovací předměty : 15	kus	15,00000	2 361,50	35 422,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
129	55110062R	hadice sanitární PN 10; teplota do 90 °C; opletení neraz; F F 1/2"; l = 500 mm viz TS - Zařizovací předměty : 15	kus	46,00000	48,50	2 231,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
130	55145001R	baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové; povrch chrom; v. výtoku 53 mm viz TS - Zařizovací předměty : 46	kus	7,00000	532,70	3 728,90	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
131	55145012R	baterie dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 130 až 170 mm; ovládání pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí; oločné; 300 mm viz TS - Zařizovací předměty : 7	kus	1,00000	1 024,40	1 024,40	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
132	55147032R	splachovač WC nádržkový; s úsporným splachováním; ovládání manuální; nádržka plast viz TS - Zařizovací předměty : 1,00	kus	2,00000	621,50	1 243,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
133	551674068R	sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové viz TS - Zařizovací předměty : 2	kus	15,00000	233,90	3 508,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
134	64217304R	umyvadlo š = 500 mm; hl. 410 mm; dituvit; s otvorem pro baterii; s přeapadem; bílá viz TS - Zařizovací předměty : 15	kus	15,00000	552,00	8 280,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
135	64240062R	mísa klozetová dituvit závěsná; h = 360 mm; š = 360 mm; hl. 530 mm; splach. hluboké; sedátko s poklopem; bílá viz TS - Zařizovací předměty : 15,00	kus	15,00000	621,50	9 322,50	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
136	64271101R	výlevka stojící; keramika; bílá; h = 450 mm; hl. 500 mm; mřížka plastová; průměr odpadu 102 mm viz TS - Zařizovací předměty : 2	kus	2,00000	2 906,20	5 806,40	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
137	64291390R	polosloup dituvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm viz TS - Zařizovací předměty : 15,00	kus	15,00000	481,60	7 224,00	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
138	pc 72501	Ventil rohový s filtrem G 3/8"x1/2", dodávka viz TS - Zařizovací předměty : 45+1,00	kus	46,00000	78,50	3 611,00	Vlastní		Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
139	pc 72502	Podomítkový sprchový ventil s pákou, povrch chrom, vč. nástěnné pevné sprchové hlavice, dodávka	kus	11,00000	919,90	10 769,00		Vlastní	Indiv

viz TS - Zařizovací předměty : 11,00									
140	pc 72503	baterie umývadlová klasická; ovládání pákové; bez výpustí, s otláčivým ústím: 100 mm, povrch chrom,, v. výtoku 1250 mm, dodávka	kus	8,00000	646,40	5 171,20		Vlastní	Indiv

viz TS - Zařizovací předměty : 8									
141	pc 72504	baterie umývadlová klasická; ovládání pákové; s výpustí, s otláčivým ústím délky 250 mm; R 100 mm,, povrch chrom; v. výtoku 850 mm, dodávka	kus	1,00000	859,00	859,00		Vlastní	Indiv

viz TS - Zařizovací předměty : 1									
142	pc 72505	pedikérní vanička Jika Berenika; kramická, včetně podstavy, odpad DN40, dodávka	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv

viz TS - Zařizovací předměty : 1									
143	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m	%	3 698,00000	0,21	776,58	800-721	RTS 18/ I	RTS 18/ I

vodotěsné do 50 m									
Ceny z položek s pořadovými čísly :									
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134, :									
135,136,137,138,139,140,141,142, :									
Součet : 4522,23700									

4522,237									
Díl: 767									

144	767999001V00	Konstrukce zámečnické	kg	155,00000	74,00	11 470,00		Vlastní	Indiv
-----	--------------	-----------------------	----	-----------	-------	-----------	--	---------	-------

Uložení a uchycení potrubí systémové typizované upevňovací prvky z pozink. oceli

typizované spojovací prvky a šroubové spoje :

objímky s protluk. vložkami z prof. EPDM pryže :

nosné profily s dostatečnou statickou únosností :

vč. polí. kotvicího a montážního materiálu :

řezy a otvory zařídit zinkovým lakem :

viz. Technická specifikace - Konstrukce zámečnické : 155,00

145	767999002V00	Pomocné ocelové konstrukce	kg	52,00000	98,00	5 096,00		Vlastní	Indiv
-----	--------------	----------------------------	----	----------	-------	----------	--	---------	-------

upevňovací prvky z černé oceli vč. náterů :

(2x základní, dvojnásobný s emailováním) :

nosné profily s dostatečnou statickou únosností :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

146 998767201R00 viz Technická specifikace - Konstrukce zámečnické : 52.00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :
144,145, :

Součet : 341,45000

Díl: 999	Poplatky za skládky	5061,64
147 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	5 061,64
		RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 16,87213

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	17 889,51
148 979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	3 610,64
		RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 16,87213

149 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	2 969,49
		RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 16,87213

150 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	3 239,45
		RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 337,44260

151 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	1 591,04
		RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 16,87213

16,87213

152	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	l	168,72130	27,90	4 707,32	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	-----------	-------	----------	-------	-----------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 168,72130

168,7213

153	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	l	16,87213	105,00	1 771,57	800-2	RTS 18/ I	RTS 18/ I
-----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------	-----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :
23,24,25,26,27,28,29,31,32,42,43,54,61,62,63,64,65,74,81,82,90,98,110,115,116,121,124,126, :

Součet : 16,87213

16,87213

Celkem						949 159,34			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

CZ-CPA:

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
- 41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34						6 300,00			
1	340236211RT2	Stěny a příčky	m2	10,00000	630,00	6 300,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
			Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm						
			včetně pomocného pracovního lešení						
			Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do tl. 15cm : 10						

Díl: 61						13 347,00			
2	611425531RT2	Úpravy povrchů vnitřní	m2	9,00000	650,00	5 850,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
			Omlitka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omlítkou štukovou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
			9						

3	612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv sítky	m2	9,00000	168,00	1 512,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
			jakékoliv sítky rýhy,						
			9						

4	612423521R00	Omlitka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	9,00000	665,00	5 985,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
			z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
			9						

Díl: 96						18 603,20			
5	971035131R00	Bourání konstrukcí	kus	20,00000	45,80	916,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém,						
			20						

6	971035141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	15,00000	58,60	879,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
			základovém nebo nadzákladovém,						
			15						

7	971035151R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 450 mm	kus	6,00000	78,50	471,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
			základovém nebo nadzákladovém,						
			6						

8	971035341R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 300 mm	kus	20,00000	87,70	1 754,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	-----	----------	-------	----------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
základovém nebo nadzákladovém.								
20								
9 973031614R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špaliky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 50x50x50 mm	kus	117,00000	43,00	5 031,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
117								
10 973031616R00	Výsekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špaliky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	5,00000	45,70	228,50	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
5								
11 974031121R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	90,00000	39,40	3 546,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
90								
12 974031122R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	35,00000	48,30	1 690,50	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
35								
13 974031123R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 100 mm	m	18,00000	65,60	1 180,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
18								
14 974031132R00	Výsekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	30,00000	82,20	2 466,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
30								
15 974042542R00	Výsekání rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm s betonovým podkladem,	m	8,00000	54,30	434,40	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
8								
Díl: 99 Stavební přesun hmot					1 235,24			
16 993281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	3,30278	374,00	1 235,24	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14, :

Součet : 3,30278

3,30278

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Rozváděč RS3				61 264,02			
17	1	5/120 Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, NPE svork, montáž a dodávka	ks	1,00000	5 758,50	5 758,50		Vlastní	Indiv
18	2	63/3 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A, montáž a dodávka	ks	1,00000	863,50	863,50		Vlastní	Indiv
19	3	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, montáž a dodávka	ks	7,00000	234,41	1 640,87		Vlastní	Indiv
20	4	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, montáž a dodávka	ks	3,00000	203,51	610,50		Vlastní	Indiv
21	5	B13/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A, montáž a dodávka	ks	11,00000	221,54	2 436,94		Vlastní	Indiv
22	6	B16/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A, montáž a dodávka	ks	4,00000	185,08	742,72		Vlastní	Indiv
23	7	B16/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A, montáž a dodávka	ks	5,00000	611,60	3 058,00		Vlastní	Indiv
24	8	B20/3 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=20A, montáž a dodávka	ks	1,00000	676,50	676,50		Vlastní	Indiv
25	9	10/1NB/003 Chránič s nadproud.ochr.,In=250A,AC,1+N pól, char.B, Idn=0.03A, In=10A, montáž a dodávka	ks	3,00000	1 675,93	5 027,79		Vlastní	Indiv
26	10	16/1NB/003 Chránič s nadproud.ochr.,In=250A,AC,1+N pól, char.B, Idn=0.03A, In=16A, montáž a dodávka	ks	8,00000	1 739,44	13 907,52		Vlastní	Indiv
27	11	63/4/003 Chránič In=250A, typ AC, 4-pól, Idn=0.03A, In=63A, montáž a dodávka	ks	5,00000	3 180,65	15 903,25		Vlastní	Indiv
28	12	Schodiškový spínač se STOP funkcí a alarmem, montáž a dodávka	ks	1,00000	852,50	852,50		Vlastní	Indiv
29	13	12-280/1 Svodič přepětí třídy B+C, 1pól, montáž a dodávka	ks	4,00000	1 087,35	4 349,40		Vlastní	Indiv
30	14	Zaslepovací pás 1m, montáž a dodávka	ks	1,00000	148,94	148,94		Vlastní	Indiv
31	15	Z-GV-10/3P-3TE Propojovací lišta 1m, 3-pól, In=63A, 10mm2, montáž a dodávka	ks	2,00000	820,38	1 640,76		Vlastní	Indiv
32	16	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů), montáž a dodávka	ks	4,00000	115,83	463,32		Vlastní	Indiv
33	17	ŘADOVÉ SVORNICE RSA 2,5 A RSA 2,5A Řadová svornice, montáž a dodávka	ks	6,00000	21,12	126,72		Vlastní	Indiv
34	18	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 1,5 mm2,, drátování, montáž a dodávka	m	2,00000	19,46	38,92		Vlastní	Indiv
35	19	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 10 mm2,, drátování, montáž a dodávka	m	4,00000	46,94	187,75		Vlastní	Indiv
36	20	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Montáž a popis rozvedce	hod	10,00000	275,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21		Elektromontáže				286 513,60			
37	21	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1216E TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX, 16 750N, montáž a dodávka	m	12,00000	22,33	267,96		Vlastní	Indiv
38	22	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N, montáž a dodávka	m	10,00000	26,51	265,10		Vlastní	Indiv
39	23	Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN) 1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva, světle šedá, montáž a dodávka	m	11,00000	24,75	272,25		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	24	Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN) 1520 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva, světle šedá, montáž a dodávka	m	16,00000	28,40	455,84		Vlastní	Indiv
41	25	Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN) 1532 TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 2 m barva, světle šedá, montáž a dodávka	m	8,00000	40,37	322,96		Vlastní	Indiv
42	26	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 0216 E SPOJKA PRO TRUBKU 1516 320N, montáž a dodávka	ks	2,00000	5,72	11,44		Vlastní	Indiv
43	27	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 0220 SPOJKA PRO TRUBKU 1520 320N, montáž a dodávka	ks	4,00000	6,00	24,20		Vlastní	Indiv
44	28	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 0232 SPOJKA PRO TRUBKU 1532 320N, montáž a dodávka	ks	3,00000	12,53	37,62		Vlastní	Indiv
45	29	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5316 PŘÍCHYTKA PVC, montáž a dodávka	ks	18,00000	7,81	140,58		Vlastní	Indiv
46	30	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5321 PŘÍCHYTKA PVC, montáž a dodávka	ks	16,00000	8,36	133,76		Vlastní	Indiv
47	31	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5332 PŘÍCHYTKA PVC, montáž a dodávka	ks	14,00000	10,67	149,38		Vlastní	Indiv
48	32	ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 20X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK, montáž a dodávka	m	42,00000	42,56	1 783,32		Vlastní	Indiv
49	33	ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LHD 40X20 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK, montáž a dodávka	m	5,00000	61,27	306,35		Vlastní	Indiv
50	34	ELEKTRINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLÁDACÍ LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK, montáž a dodávka	m	6,00000	83,93	503,58		Vlastní	Indiv
51	35	ELEKTRINSTALAČNÍ PARAPETNÍ KANÁL PK 170X70 D, montáž a dodávka	m	10,00000	434,56	4 345,60		Vlastní	Indiv
52	36	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ 8441 KRYT PK 170X70 D KONCOVÝ, montáž a dodávka	ks	2,00000	152,23	304,46		Vlastní	Indiv
53	37	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ 8442 KRYT PK 170X70 D SPOJOVACÍ DÍL, montáž a dodávka	ks	6,00000	153,01	918,06		Vlastní	Indiv
54	38	PŘÍSLUŠENSTVÍ KANÁLŮ 8443 KRYT PK 170X70 D OHYBOVÝ ROH, montáž a dodávka	ks	2,00000	200,97	401,94		Vlastní	Indiv
55	39	ELEKTRINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, montáž a dodávka	ks	106,00000	25,52	2 705,12		Vlastní	Indiv
56	40	ELEKTRINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-HLUBOKÁ 68mm, montáž a dodávka	ks	1,00000	51,81	51,81		Vlastní	Indiv
57	41	ELEKTRINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1902 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	3,00000	32,12	96,36		Vlastní	Indiv
58	42	ELEKTRINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	28,00000	76,56	2 143,68		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	43	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	4,00000	64,35	257,40		Vlastní	Indiv
60	44	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	1,00000	52,36	52,36		Vlastní	Indiv
61	45	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘEVODNÍKY 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54, montáž a dodávka	ks	2,00000	71,83	143,66		Vlastní	Indiv
62	46	VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur, montáž a dodávka	ks	110,00000	3,74	411,40		Vlastní	Indiv
63	47	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, montáž a dodávka	ks	60,00000	11,77	706,20		Vlastní	Indiv
64	48	KOVOVÉ HMOŽDINKY HM Kovová hmoždinka HM 6x37 S s metrickým šroubem, do sádkartonových desek, montáž a dodávka	ks	150,00000	23,65	3 547,50		Vlastní	Indiv
65	49	KOTVA FISHER Zarážecí kotva FZEA II 10x40 M8, montáž a dodávka	ks	20,00000	35,64	712,80		Vlastní	Indiv
66	50	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	160,00000	11,24	1 478,40		Vlastní	Indiv
67	51	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	140,00000	13,86	1 940,40		Vlastní	Indiv
68	52	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	150,00000	17,05	2 557,50		Vlastní	Indiv
69	53	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	130,00000	21,79	2 831,40		Vlastní	Indiv
70	54	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	60,00000	40,15	2 409,00		Vlastní	Indiv
71	55	Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových seslavy hmotnosti do 50 kg	ks	1,00000	1 045,00	1 045,00		Vlastní	Indiv
72	56	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	65,00000	12,76	829,40		Vlastní	Indiv
73	57	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 4 mm2	ks	5,00000	14,62	72,60		Vlastní	Indiv
74	58	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji 16 mm2	ks	5,00000	32,67	163,35		Vlastní	Indiv
75	59	Ukončení šňůr se zapojením 3x0,35 až 4 mm2	ks	4,00000	59,29	237,16		Vlastní	Indiv
76	60	Ukončení šňůr se zapojením 5x0,5 až 4 mm2	ks	6,00000	103,95	623,70		Vlastní	Indiv
77	61	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm, montáž a dodávka	ks	70,00000	4,62	323,40		Vlastní	Indiv
78	62	VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 2,5 mm2,, montáž a dodávka	m	90,00000	21,05	1 894,86		Vlastní	Indiv
79	63	VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ, IZOLACE PVC H07V-K 4 mm2, z.žl., montáž a dodávka	m	160,00000	27,14	4 341,92		Vlastní	Indiv
80	64	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-O 3x1,5 mm2, montáž a dodávka	m	320,00000	51,87	10 197,44		Vlastní	Indiv
81	65	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x1,5 mm2, montáž a dodávka	m	1 285,00000	31,78	40 836,02		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenk	Can. soustava / platnost	Cenová úroveň
82	66	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 3x2.5 mm2, montáž a dodávka	m	590,00000	40,65	23 980,55		Vlastní	Indiv
83	67	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x2.5 mm2, montáž a dodávka	m	180,00000	58,45	10 521,72		Vlastní	Indiv
84	68	KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC CYKY-J 5x4 mm2, montáž a dodávka	m	65,00000	84,51	5 493,35		Vlastní	Indiv
85	69	ŠNÚRA TĚŽKÁ, IZOLACE KAUKČUK CGTG 5Cx2.5 mm2, montáž a dodávka	m	10,00000	70,94	709,39		Vlastní	Indiv
86	70	KABEL STÍNĚNÝ JITY 2x1 mm, montáž a dodávka	m	160,00000	21,47	3 435,52		Vlastní	Indiv
87	71	UTP - Cat. 5 UTP Cat.5 4P PVC, montáž a dodávka	m	145,00000	16,65	2 414,83		Vlastní	Indiv
88	72	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2), montáž a dodávka	ks	14,00000	125,40	1 755,60		Vlastní	Indiv
89	73	Přístroj přepínače síťového (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2), montáž a dodávka	ks	6,00000	142,45	854,70		Vlastní	Indiv
90	74	PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zaplněného se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F), montáž a dodávka	ks	3,00000	145,31	435,93		Vlastní	Indiv
91	75	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, montáž a dodávka	ks	20,00000	33,44	668,80		Vlastní	Indiv
92	76	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá, montáž a dodávka	ks	3,00000	45,87	137,61		Vlastní	Indiv
93	77	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, jednonásobný; b. bílá, montáž a dodávka	ks	70,00000	21,01	1 470,70		Vlastní	Indiv
94	78	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá, montáž a dodávka	ks	6,00000	37,34	227,04		Vlastní	Indiv
95	79	RÁMEČEK Rámeček pro elektroinstalaci přístroje, trojnásobný vodorovný; b. bílá, montáž a dodávka	ks	1,00000	54,34	54,34		Vlastní	Indiv
96	80	ZÁSUVKA NN Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá, montáž a dodávka	ks	60,00000	180,31	11 358,60		Vlastní	Indiv
97	81	MASKA NOSNÁ DO ŠIKMÉHO KRYTU Masky nosná s 2 otvory pro 2 zásuvky Modular-Jack (keystone); b. černá, montáž a dodávka	ks	3,00000	24,97	74,91		Vlastní	Indiv
98	82	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ (DATOVÁ) KEYSTONE NONAME RJ 45-8 Přístroj zásuvky datové (noname), Modular Jack, RJ 45-8 Cat. 5e; b. černá, montáž a dodávka	ks	6,00000	255,80	1 535,16		Vlastní	Indiv
99	83	KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ (DATOVÉ) PRO NOSNOU MASKU Kryt zásuvky komunikační, s kovovým upevňovacím, třmenem, s popisovým polem; b. bílá, montáž a dodávka	ks	3,00000	58,74	176,22		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R: 2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
100	84	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ KOMPLETNÍ Přepínač střídavý IP 44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá, montáž a dodávka	ks	12,00000	2 857,80	2 857,80		Vlastní	Indiv
101	85	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s vřtkem; b. bílá, montáž a dodávka	ks	8,00000	2 157,76	2 157,76		Vlastní	Indiv
102	86	ZÁSUVKA PRŮMYSLOVÁ, IP 44, IP 67 Zásuvka průmyslová, nástěnná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP 44, 16 A, montáž a dodávka	ks	2,00000	421,30	421,30		Vlastní	Indiv
103	87	VENTILÁTOR Pouze zapojení, montáž	ks	1,00000	181,50	181,50		Vlastní	Indiv
104	88	ČASOVÝ SPÍNAČ Časový spínač pod vypínač, CS3-4 - doběh ventilátorů, montáž a dodávka	ks	1,00000	311,85	311,85		Vlastní	Indiv
105	89	NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/50 pro 8 zařízení, montáž a dodávka	ks	1,00000	2 084,50	2 084,50		Vlastní	Indiv
106	90	ROUTER Router D-LINK, přenosová rychlost až 300Mbps, 4xGb lan port, montáž a dodávka	ks	1,00000	2 283,60	2 283,60		Vlastní	Indiv
107	91	INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ ČIRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP65 A - 2x36W, EP, montáž a dodávka	ks	31,00000	27 187,93	27 187,93		Vlastní	Indiv
108	92	INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ ČIRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP65 B - 2x18W, EP, montáž a dodávka	ks	10,00000	9 474,30	9 474,30		Vlastní	Indiv
109	93	INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ ČIRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP65 C - 1x36W, EP, montáž a dodávka	ks	10,00000	9 099,20	9 099,20		Vlastní	Indiv
110	94	Svítilno žárovkové E - polycarbonátová montura, slínitko skleněné s malovým povrchem, 1x60W, IP43, montáž a dodávka	ks	9,00000	6 330,06	6 330,06		Vlastní	Indiv
111	95	Zářivkové svítidlo F - Zářivkové svítidlo BOXER 2x13W, s vysokým řízkem poškození, IP64, antivandal, montáž a dodávka	ks	3,00000	16 268,67	16 268,67		Vlastní	Indiv
112	96	Nouzová svítilna G - BASET-I-PC-WR, 11W, IP65, 1h, montáž a dodávka	ks	12,00000	3 315,40	39 784,80		Vlastní	Indiv
113	97	LED ŽÁROVKA LED žárovka E27, 8W, montáž a dodávka	ks	9,00000	72,05	648,45		Vlastní	Indiv
114	98	ZÁŘIVKA 13W, montáž a dodávka	ks	6,00000	87,45	524,70		Vlastní	Indiv
115	99	ZÁŘIVKA D28mm TL-D 18W/830 teplej tón, montáž a dodávka	ks	16,00000	45,99	735,68		Vlastní	Indiv
116	100	ZÁŘIVKA D28mm TL-D 36W/830 teplej tón, montáž a dodávka	ks	74,00000	3 801,38	3 801,38		Vlastní	Indiv
117	101	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítilna	ks	74,00000	683,76	683,76		Vlastní	Indiv
118	102	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	105,00000	288,75	288,75		Vlastní	Indiv
119	103	ZEMNÍ SVORKA ZSA16, montáž a dodávka	ks	40,00000	1 821,60	1 821,60		Vlastní	Indiv
120	104	ZEMNÍ SVORKA Cu pás.ZS16 20x500x0,5mm, montáž a dodávka	ks	20,00000	404,80	404,80		Vlastní	Indiv
Díj: M99 Ostatní práce "M"						119 059,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
121	M991	LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m	kompl.	1,00000	2 950,00	2 950,00		Vlastní	Indiv
122	M992	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajicijo zarizeni	hod	80,00000	275,00	22 000,00		Vlastní	Indiv
123	M993	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Repase demontovaneho zarizeni	hod	7,00000	275,00	1 925,00		Vlastní	Indiv
124	M994	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajicijo zarizeni	hod	6,00000	275,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
125	M995	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Uprava stavajicijo rozvadece	hod	6,00000	275,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
126	M996	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Vyhledani kabelu pro odpojeni	hod	40,00000	275,00	11 000,00		Vlastní	Indiv
127	M997	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Přelozka stávajících kabelů v šatně hostů	hod	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
128	M998	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Napojeni na stavajicijo zarizeni	hod	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
129	M999	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy	hod	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
130	M9910	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
131	M9911	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	60,00000	275,00	16 500,00		Vlastní	Indiv
132	M9912	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatními profesemi	hod	5,00000	275,00	1 375,00		Vlastní	Indiv
133	M9913	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	16,00000	330,00	5 280,00		Vlastní	Indiv
134	M9914	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
135	M9915	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o, celkové hmotnosti do 1 kg	kus	90,00000	27,00	2 430,00		Vlastní	Indiv
				90					
136	M9916	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA Protipožární kabelová přepážka, montáž a dodávka	m2	1,00000	7 425,00	7 425,00		Vlastní	Indiv
				1					
137	M9917	Podružný materiál	kompl.	1,00000	10 967,00	10 967,00		Vlastní	Indiv
				1					
138	M9918	PPV	kompl.	1,00000	8 607,00	8 607,00		Vlastní	Indiv
				1					
139	M9919	Doprava	kompl.	1,00000	18 150,00	18 150,00		Vlastní	Indiv
				1					
Díl: 999		Poplatky za skládky				2 075,50			
140	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	l	5,93000	350,00	2 075,50	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,122, : Součet : 5,93000							
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				7 139,72			
141	97908111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,93000	250,00	1 482,50	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,122, : Součet : 5,93000							
142	97908112R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	118,60000	14,50	1 719,70	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,122, : Součet : 118,60000							
143	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	5,93000	203,00	1 203,79	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,122, : Součet : 5,93000							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-1	Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
144	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	59,30000	22,60	1 340,18	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,122. :

Součet : 59,30000

59,3

145	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	5,93000	235,00	1 393,55	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
-----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------	----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

5,6,7,8,10,11,12,13,14,15,122. :

Součet : 5,93000

5,93

Celkem	515 537,28
---------------	-------------------

CZ-CPA:

- 41 Budovy a jejich výstavba
- 41.0 Budovy a jejich výstavba
- 41.00 Budovy a jejich výstavba
- 41.00.4 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
- 41.00.40 Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.4-2	Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 34		Stěny a přčky				6 300,00			
1	340238211RT2	Zazdívká otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v přčkách nebo stěnách chlami pálenými tloušťky do 100 mm	m2	10,00000	630,00		RTS 18/1	801-4	RTS 18/1

včetně pomocného pracovního lešení

Přizdění nových rozváděčů do stávajících otvorů, do II.15cm : 10

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 999,20			
2	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv sířky	m2	2,40000	168,00		RTS 18/1	801-4	RTS 18/1

jakékoliv sířky rýhy,

2,4

3	612423521R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	2,40000	665,00		RTS 18/1	801-4	RTS 18/1
---	--------------	--	----	---------	--------	--	----------	-------	----------

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa,

2,4

Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 834,50			
4	971035131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	10,00000	45,80		RTS 18/1	801-3	RTS 18/1

základovém nebo nadzákladovém,

10

5	971035141R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	6,00000	58,60		RTS 18/1	801-3	RTS 18/1
---	--------------	--	-----	---------	-------	--	----------	-------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

6

6	973031614R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 50x50x50 mm	kus	17,00000	28,60		RTS 18/1	801-3	RTS 18/1
---	--------------	---	-----	----------	-------	--	----------	-------	----------

17

7	973031616R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikosti do 100x100x50 mm	kus	1,00000	45,70		RTS 18/1	801-3	RTS 18/1
---	--------------	---	-----	---------	-------	--	----------	-------	----------

1

8	974031121R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, sířky do 30 mm	m	70,00000	43,00		RTS 18/1	801-3	RTS 18/1
---	--------------	---	---	----------	-------	--	----------	-------	----------

70

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-2	Elektroinstalace soc. zařízení - ZNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
9	974031122R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu chladném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm	m	10,00000	48,30	483,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

10

Díl: 99	Staveništní přesun hmot			598,50				
101999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	1	1,60027	374,90	598,50	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1.2.3.6.7.8.9. :

Součet : 1,60027

1,60027

Díl: M21 Elektromontáže 92 612,96									
11 1	Trubka tuhá - nízká mechanická odolnost 320N PVC - (ČSN) 1516E TRUBKA TUHÁ PVC 320N délka 3 m barva, světle šedá, montáž a dodávka	m	12,00000	24,75	297,00	Vlastní	Indiv		
12 2	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 0216 E SPOJKA PRO TRUBKU 1516 320N, montáž a dodávka	ks	2,00000	5,72	11,44	Vlastní	Indiv		
13 3	PŘÍSLUŠENSTVÍ K TRUBKÁM 5316 PŘÍCHYTKA PVC, montáž a dodávka	ks	16,00000	7,31	124,96	Vlastní	Indiv		
14 4	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTY - VKLADACÍ LH 40X40 LIŠTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁMEK, montáž a dodávka	m	8,00000	83,93	671,44	Vlastní	Indiv		
15 5	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, montáž a dodávka	ks	10,00000	25,52	255,20	Vlastní	Indiv		
16 6	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	5,00000	76,56	382,80	Vlastní	Indiv		
17 7	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	2,00000	64,35	128,70	Vlastní	Indiv		
18 8	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘÍSTROJEVÉ 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54, montáž a dodávka	ks	1,00000	71,83	71,83	Vlastní	Indiv		
19 9	VÁZACÍ PÁSKY 555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur, montáž a dodávka	ks	20,00000	3,74	74,80	Vlastní	Indiv		
20 10	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, montáž a dodávka	ks	30,00000	11,77	353,10	Vlastní	Indiv		
21 11	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	20,00000	9,24	184,80	Vlastní	Indiv		
22 12	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	20,00000	13,86	277,20	Vlastní	Indiv		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.4-2	Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
23	13	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm ² , montáž a dodávka	ks	20,00000	17,05	341,00		Vlastní	Indiv
24	14	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm ²	ks	30,00000	12,76	382,80		Vlastní	Indiv
25	15	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm, montáž a dodávka	ks	20,00000	4,62	92,40		Vlastní	Indiv
26	16	BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PRAFIADur E30-O 3x1,5 RE, montáž a dodávka	m	40,00000	23,53	1 913,12		Vlastní	Indiv
27	17	BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PRAFIADur E30-J 3x1,5 RE, montáž a dodávka	m	190,00000	48,69	9 137,48		Vlastní	Indiv
28	18	BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PRAFIADur E30-J 3x2,5 RE, montáž a dodávka	m	50,00000	49,15	2 957,35		Vlastní	Indiv
29	19	BEZHALOGENOVÉ KABELY S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PRAFIADur E30-O 4x1,5 RE, montáž a dodávka	m	25,00000	61,20	1 530,65		Vlastní	Indiv
30	20	SPÍNAČ AUTOMATICKÝ, TANGO Spínač automatický, s rovinným snímáním pohybu 180°, relé; b. bílá, montáž a dodávka	ks	10,00000	1 521,08	15 210,80		Vlastní	Indiv
31	21	RÁMČÍČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; b. bílá, montáž a dodávka	ks	10,00000	21,10	210,10		Vlastní	Indiv
32	22	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP 44 (PLAST) Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; b. bílá, montáž a dodávka	ks	1,00000	144,32	144,32		Vlastní	Indiv
33	23	ZÁSUVKA NN, IP 44 (PLAST) Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá, montáž a dodávka	ks	3,00000	269,72	809,16		Vlastní	Indiv
34	24	STRAŽNICE DOMOVNÍ IP 55, PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ Čidlo pohybu, montáž a dodávka	ks	4,00000	1 939,63	7 758,52		Vlastní	Indiv
35	25	VENTILATOR Pouze zapojení, montáž	ks	3,00000	181,50	544,50		Vlastní	Indiv
36	26	ČASOVÝ SPÍNAČ Časový spínač pod vypínač, CS3-4 - doběh ventilátorů, montáž a dodávka	ks	3,00000	311,85	935,55		Vlastní	Indiv
37	27	NAPÁJECÍ ZDROJ ZAC 1/50 pro 8 zařízení, montáž a dodávka	ks	2,00000	2 054,59	4 109,18		Vlastní	Indiv
38	28	POKOJOVÝ TERMOSTAT Pokojový termostát, 10A, kontrolka sepnutí, montáž a dodávka	ks	1,00000	929,50	929,50		Vlastní	Indiv
39	29	INTERIEROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ ČÍRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP65 A - 2x36W, EP, montáž a dodávka	ks	4,00000	877,68	3 510,72		Vlastní	Indiv
40	30	INTERIEROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ ČÍRÝ PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP65 B - 2x18W, EP, montáž a dodávka	ks	3,00000	842,29	2 526,87		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-2	Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	31	INTERIÉROVÁ SVÍTIDLA DIFUZOROVÁ ČÍRY PRISMATICKÝ DIFUZOR, IP65 C - 1x36W, EP, montáž a dodávka	ks	6,00000	5 459,52	5 459,52		Vlastní	Indiv
42	32	Svítilno žárovkové E - polykarbonátová montura, slínitko skleněné s malovým povrchem, 1x60W, IP43, montáž a dodávka	ks	5,00000	3 516,70	3 516,70		Vlastní	Indiv
43	33	Nouzová svítilna G - BASET-I-PC-WR, 11W, IP65, 1h, montáž a dodávka	ks	7,00000	23 207,80	23 207,80		Vlastní	Indiv
44	34	LED ŽÁROVKA LED žárovka E27, 12W, montáž a dodávka	ks	5,00000	415,80	415,80		Vlastní	Indiv
45	35	ŽÁŘIVKA 13W, montáž a dodávka	ks	7,00000	612,15	612,15		Vlastní	Indiv
46	36	ŽÁŘIVKA D28mm TL-D 18W/830 tepleý lón, montáž a dodávka	ks	6,00000	275,88	275,88		Vlastní	Indiv
47	37	ŽÁŘIVKA D28mm TL-D 36W/830 tepleý lón, montáž a dodávka	ks	14,00000	719,18	719,18		Vlastní	Indiv
48	38	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítilna	ks	25,00000	231,00	231,00		Vlastní	Indiv
49	39	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	7,00000	1 925,00	1 925,00		Vlastní	Indiv
Díl: M99	Ostatní práce "M"								
50	M991	LESENÍ LEHKE PRACOVNI O VYSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.9 m	kompl.	1,00000	1 840,00	1 840,00		Vlastní	Indiv
51	M992	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Demontaz stavajiciho zarizeni	hod	14,00000	275,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
52	M993	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zauceni obsluhy	hod	4,00000	275,00	1 100,00		Vlastní	Indiv
53	M994	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Zabezpeceni pracoviste	hod	8,00000	275,00	2 200,00		Vlastní	Indiv
54	M995	HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY Montaz	hod	20,00000	275,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
55	M996	KOORDINACE POSTUPU PRACI S ostatnimi profesemi	hod	5,00000	275,00	1 375,00		Vlastní	Indiv
56	M997	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizni technik	hod	6,00000	330,00	1 980,00		Vlastní	Indiv
57	M998	PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spoluprace s reviz.technikem	hod	2,00000	275,00	550,00		Vlastní	Indiv
58	M999	PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKA Protipožární kabelová přepážka, montáž a dodávka	m2	1,00000	7 425,00	7 425,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-2	Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	M9910	Podružný materiál	kompl.	1,00000	7 007,00	7 007,00		Vlastní	Indiv
60	M9911	PPV	kompl.	1,00000	4 037,00	4 037,00		Vlastní	Indiv
61	M9912	Doprava	kompl.	1,00000	9 350,00	9 350,00		Vlastní	Indiv
Díl: 999	Poplatky za skládky					558,95			
62	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	1,59700	350,00	558,95	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 4,5,7,8,9,51,;									
Součet: 1,59700									

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					2 445,01			
63	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	1,59700	307,00	522,22	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 4,5,7,8,9,51,;									
Součet: 1,59700									

64	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,59700	250,00	399,25	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 4,5,7,8,9,51,;									
Součet: 1,59700									

65	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	31,94000	14,50	463,13	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 4,5,7,8,9,51,;									
Součet: 31,94000									

66	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,59700	203,00	324,19	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: 4,5,7,8,9,51,;									
Součet: 31,94									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.4-2	Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
67	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	15,97000	22,60	360,92	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Součet: : 1,59700									
Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,8,9,51, :									
Součet: : 15,97000									

68	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,	t	1,59700	235,00	375,30	800-2	RTS 18/1	RTS 18/1
Součet: : 15,97									
Demontážní hmotností z položek s pořadovými čísly: : 4,5,7,8,9,51, :									
Součet: : 1,59700									

Celkem	155 563,12
CZ-CPA:	

41	Budovy a jejich výstavba
41.0	Budovy a jejich výstavba
41.00	Budovy a jejich výstavba
41.00.4	Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)
41.00.40	Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapa II.b
R:	2 - D.1.4.5	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Elektromontáže - Komponenty				15 854,30			
1	1	Tlačítko s poplsem, montáž a dodávka	kus	7,00000	742,50	5 197,50		Vlastní	Indiv
Díl: 2		Elektromontážní materiál a práce				34 870,66			
5	5	Kabelový žlab pozink 62/50 + příslušenství, montáž a dodávka	m	30,00000	337,15	10 114,50		Vlastní	Indiv
6	6	PVC trubka tuhá 25mm + příslušenství, montáž a dodávka	m	50,00000	72,27	3 613,50		Vlastní	Indiv
7	7	PVC trubka ohebná 25mm + příslušenství, montáž a dodávka	m	20,00000	66,33	1 326,60		Vlastní	Indiv
8	8	Spojovací krabice, montáž a dodávka	kus	6,00000	112,86	677,16		Vlastní	Indiv
9	9	Kabel CYKY 3x1,5, montáž a dodávka	m	50,00000	32,34	1 617,00		Vlastní	Indiv
10	10	Kabel JYSTY 1x2x0,8, montáž a dodávka	m	150,00000	30,03	4 504,50		Vlastní	Indiv
11	11	Kabel FTP 4x2x0,5, montáž a dodávka	m	100,00000	34,65	3 465,00		Vlastní	Indiv
12	12	Pospojování konstrukcí pro rozvody MaR, montáž a dodávka	kompl.	1,00000	2 453,00	2 453,00		Vlastní	Indiv
13	13	Nespecifikovaný elektromontážní materiál, montáž a dodávka	kompl.	1,00000	3 113,00	3 113,00		Vlastní	Indiv
14	14	Pronájem plošiny / lešení do 10m	kompl.	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R: 2 - D.1.4.5	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
15	15	Ukončení a připojení kabelů na straně rozvaděče, montáž	kus	10,00000	68,64	686,40		Vlastní	Indiv
		10							
Díl: M99		Ostatní práce "M"				35 893,00			
16	16	Výrobní dokumentace	kompl.	1,00000	3 740,00	3 740,00		Vlastní	Indiv
		1							
17	17	Dokumentace skutečného stavu	kompl.	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
		1							
18	18	Aplikační SW pro PLC	kompl.	1,00000	5 445,00	5 445,00		Vlastní	Indiv
		1							
19	19	Grafické rozhraní pro ovládací panel + WEB server	kompl.	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
		1							
20	20	Komunikační protokol ModBus pro integraci VZT jednotek	kompl.	1,00000	5 478,00	5 478,00		Vlastní	Indiv
		1							
21	21	Odladění a seřízení systému	kompl.	1,00000	3 850,00	3 850,00		Vlastní	Indiv
		1							
22	22	Zaškolení obsluhy a tvorba manuálu	hod	4,00000	385,00	1 540,00		Vlastní	Indiv
		4							
23	23	Zkušební provoz	hod	6,00000	385,00	2 310,00		Vlastní	Indiv
		6							
24	24	Revize	kompl.	1,00000	1 650,00	1 650,00		Vlastní	Indiv
		1							
25	25	Doprava	kompl.	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní	Indiv
		1							
26	26	PPV	kompl.	1,00000	2 640,00	2 640,00		Vlastní	Indiv
		1							

Celkem	86 617,96
CZ-CPA:	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 02	Stavební úpravy etapy II.b
R:	2 - D.1.4.5	Měření a regulace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41		Budovy a jejich výstavba							
41.0		Budovy a jejich výstavba							
41.00		Budovy a jejich výstavba							
41.00.4		Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)							
41.00.40		Výstavba nebytových budov (nové stavby, přístavby, přestavby a renovace)							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Imnožství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené vykopávky				2 528,03			
1	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek kanalizace : 0,5*1*(2,2+2,35+1)	m3	2,77500	911,00	2 528,03	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

2,775

Díl: 15		Roubení				1 234,32			
2	151101101R00	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	11,10000	94,20	1 045,62	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh.

kanalizace : 2*1*(2,2+2,35+1)

3	151101111R00	Odstanění pažení a rozeptění rýh příložné , hloubky do 2 m	m2	11,10000	17,00	188,70	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------	----------

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu.

Položka pořadí 2 : 11,10000

Díl: 16		Přemístění výkopku				3 767,62			
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba 1 započatých 3 m výšky.	m3	2,77500	662,00	1 837,05	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

2,775

Položka pořadí 1 : 2,77500

5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	2,77500	203,00	563,33	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

2,775

Položka pořadí 1 : 2,77500

6	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	2,77500	74,70	207,29	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------	----------

2,775

Položka pořadí 1 : 2,77500

7	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	11,10000	68,00	754,80	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	----------	-------	--------	-------	----------	----------

11,1

Položka pořadí 1 : 2,77500*4

8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,77500	146,90	405,15	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Položka pořadí 1 : 2.77500

Díl: 17 Konstrukce ze zemín

2 099,18

9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	2,77500	20,60	82,70	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
---	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------	----------

Položka pořadí 1 : 2.77500

10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	1,24875	221,00	275,97	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vstřích.

Položka obsahuje i přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu.

kanalizace : 0,5*0,45*(2,2+2,35+1)

1,24875

11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	1,24875	272,00	339,66	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

kanalizace : 0,5*0,45*(2,2+2,35+1)

1,24875

12	175101109R00	Obsyp potrubí příplatek k ceně za prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,	m3	1,24875	163,00	203,55	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Položka pořadí 11 : 1.24875

1,24875

13	583311076	kamenivo přírodní těžené frakce 0,0 až 2,0 mm; třída D; Zlínský kraj	T	2,12288	264,00	560,44	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	------	----------	----------

kanalizace : 0,5*0,45*(2,2+2,35+1)*1,7

2,12288

14	583319073	kamenivo přírodní těžené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B; Zlínský kraj	T	2,12288	300,00	636,86	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
----	-----------	--	---	---------	--------	--------	------	----------	----------

kanalizace : 0,5*0,45*(2,2+2,35+1)*1,7

2,12288

Díl: 31 Zdi podpěrné a volné

184,73

15	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,00481	9 370,00	45,07	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	----------	----------

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L

L40/40/3 : 1,85*2*1,3/1000

0,00481

16	13331712	tyč ocelová L (úhelník) válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); rovnoměrná; tl = 5,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	T	0,00529	26 400,00	139,66	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
----	----------	--	---	---------	-----------	--------	------	----------	----------

L40/40/3 : 1,85*2*1,3/1000*1,1

0,00529

Díl: 34 Stěny a příčky

17 594,69

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	342255024R00	Příčky z cihel a tvámic nepálených příčky z příčkovéker pórobetonových tloušťky 100 mm včetně pomocného lešení (2,35+0,1+0,55+2,2+0,15+0,71)*(2,64+0,08) - (0,9*1,97)	m2	14,71020	428,00	6 295,97	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
18	342255028R00	Příčky z cihel a tvámic nepálených příčky z příčkovéker pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení (2,35+0,1+2,2+0,15+0,71+0,15)*(2,64+0,08)	m2	15,39520	596,00	9 175,54	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
19	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou (2,35+0,1+0,55+0,15+2,2+0,15+0,71+0,15+2,2+0,15+0,71)	m	9,42000	51,20	482,30	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
20	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu.	m	17,20000	95,40	1 640,88	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 41	Stropy a stropní konstrukce								
21	416034122R00	Stropy a stropní konstrukce Podhledy sádrováknité zavěšené z voděodolných desek ocalový dvouúrovňový křížový rošt, 1x opláštěný deskou II. 12,5 mm přesná specifikace technická zpráva podhled 1,79 : 2,35*1,8	m2	4,23000	748,00	3 164,04	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
22	76758464111	Montáž podhled roštu - příplatek za zřízení montáž a ukotvení roštů	m2	4,23000	74,80	316,40		Vlastní	Indiv
Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce								
23	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného lžčeného 0-4 mm v otevřeném výkopu, kanalizace : 0,5*0,1*(2,2+2,35+1)	m3	0,27750	716,00	198,69	827-1	RTS 18/1	RTS 18/1
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní								
24	601016191R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí penetrační nátěr stropů akrylátový po jednolichých vrstvách 1,79 : 2,35*0,6	m2	1,41000	55,30	77,97	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
25	601031101R00	Omitky stropů a podhledů z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stropů z hotových směsí přínavostní a penetrační nátěr pod hliněné omítky	m2	1,41000	56,10	79,10	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
po jednotlivých vrstvách									
1,79 : (2,35*0,6)									
26	60201311RT5	Omitky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, tloušťka vrstvy 20 mm.	m2	20,97700	264,00	5 537,93	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
po jednotlivých vrstvách									
1,79 : (2,35*2,2)*2,5									
-0,9*1,97									
27	602022191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	45,38760	47,90	2 174,07	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
po jednotlivých vrstvách									
Položka pořadí 33 : 45,38760									
28	61099111R00	Zakrytí výplně vnitřních otvorů, předmetů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí.	m2	1,80000	25,00	45,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
0,9*2									
29	610991002R00	Začistovací okenní lišta pro omítku tl. 9 mm nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	8,00000	61,50	492,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
otvory, rohy : 1,5+5+1,5									
30	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi	m	6,64000	120,00	796,80	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
1,97+0,9+1,97									
0,9+0,9									
31	612473182R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí štukové, strojně omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství	m2	24,41060	267,00	6 517,63	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
45,3876-20,977									
32	612473186R00	Omitky vnitřní zdíva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omítká vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství	m	2,68000	42,70	114,44	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
2,6+0,08									
33	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	45,38760	160,00	7 262,02	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
1,79 : (2,35*2,2)*2,5									
22,75									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,1+2,2-0,15+0,71+0,15)*2*(2,6+0,08)		17,7416					
		(0,15+2,35+0,1+0,55)*(2,6+0,08)		8,442					
		-(0,9*1,97)*2		-3,546					

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější								
34	622311521RV1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 80 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	1,41000	681,00	960,21	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1

nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířových hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, nalažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov.

položka pro úpravu podhledů

1,79 : 2,35*0,6

1,41

35	62239100110	Příplatek za provedení KZS podhledu, montáž a dodávka včetně kotvícího materiálu	m2	1,41000	90,00	126,90		Vlastní	Indiv
		1,79 : 2,35*0,6		1,41					

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

36	631315611R00	Mazanina z betonu prostého II. přes 120 do 240 mm třídy C 16/20	m3	0,41625	3 100,00	1 290,38	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	---------	----------	----------	-------	----------	----------

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

kanalizace : 0,5*0,15*(2,2+2,35+1)

0,41625

37	631319175R00	Příplatek za střežení povrchu tloušťka mazaniny od 120 mm do 240 mm	m3	0,41625	71,70	29,85	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	-------	----------	----------

spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťva pro tloušťku obou vrstev mazaniny

položka pořadí 36 : 0,41625

0,41625

38	631361921RT2	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 5 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03570	25 300,00	903,21	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	----------	----------

včetně distančních prvků

podlahy : 3,08*9,0435*1,2/1000

chodba : 3,8*(1*0,5)*1,2/1000

0,03342

0,00228

39	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,01479	25 300,00	374,19	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	-----------	--------	-------	----------	----------

včetně distančních prvků

kanalizace : 4,44*0,5*(2,2+2,35+1)*1,2/1000

0,01479

40	631571008R00	Násyp pod podlahy z kameniva pod plovoucí nebo tepelně izolační vrstvy podlah z písku prosátého tl. do 20 mm	m2	5,05000	32,80	165,64	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cenová soustava / platnost	Cenová úroveň
pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udlusáním a urovnáním povrchu, podlahy 1.79 chodba : (2,35+2,2)+(1*0,5)									
41	632411904R00	Potěr ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační. s rozprostřením a uhlazením	m2	9,04350	37,30	337,32	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
podlahy : (2,2*2,35)+(2,35*0,71)+(3,1*0,55)									
42	632416250R00	Potěr ze suchých směsí cementový, tloušťky 50 mm, bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	9,04350	437,00	3 952,01	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
podlahy : (2,2*2,35)+(2,35*0,71)+(3,1*0,55)									
43	632451024R00	Výrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem, okna : 0,38*(1,28+2,48)	m2	1,42880	226,00	322,91	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 64 Výplně otvorů									
44	642944121RT5	Ocelové zábrubné osazované dodatečně šířky 900 mm, výšky 1970 mm, hloubky 110 mm	kus	1,00000	1 350,00	1 350,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
isolované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, včetně dodávky zábrubné									
45	648951411RT3	Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky šířky 250 mm na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu. Vnitřní parapetní deska z voděodolné DTD desky tl. 16 mm s nosem 25/40mm, vř ukončovacích plastových profilů a spojovacích H profilu Těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna transparentním silikonem. Tabulka výpisu plastových oken : 1.2+2.4	m	3,60000	492,00	1 771,20	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci									
46	919735123R00	Razání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm včetně spotřeby vody	m	11,10000	194,00	2 153,40	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
11.1									
kanalizace : (2,2+2,35+1)*2									
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy								
47	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeníové podlahy do 1,2 m	m2	52,27750	49,00	2 561,60	RTS 18/I	RTS 18/I	RTS 18/I
				(4,85*1,2*2)+(3*3,5)+(3,5+3*1,2)		29,24			
				(4,85*4,75)		23,0375			

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
48	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	51,53750	39,60	2 040,89	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
						13 259,95			

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předemtu před předáním do užívání.

Položka je určena za předkolaudační úklid.

(4,85*4,75)+(3*3,5)+(6+6)*1,5

51,5375

49	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, krojení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplň otvorů jakékoliv výšky podlaží	m2	51,53750	17,60	907,06	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontáž, odstranění stávajícího vybavení šaten likvidace a přesun v dílech poplatky za skládku a přesun sutí.									
						51,5375			

Položka pořadí 48 - 51,53750

50	9500124	Provizorní dřevěná příčka opatřená folií proti prachu, montáž, dodávka, demontáž	m2	8,36000	350,00	2 926,00		Vlastní	Indiv
				(1,5*1,54)*2,75		8,36			
51	9500125	Zabezpečení a a zakrytí podlahy, geotextilie + osb + fólie, montáž, dodávka, demontáž	m2	22,50000	252,00	5 670,00		Vlastní	Indiv
				(7+8)*1,5		22,5			
52	95412420810	Obklad ocel.nosníků,2str.spec.držák, 1x GH tl.12,5, montáž a dodávka	m	2,20000	780,00	1 716,00		Vlastní	Indiv
				nosníky strop - 2,2		2,2			

Díl: 96	Bourání konstrukcí								
53	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	24,39800	62,80	1 531,57	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
						9 029,72			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Včetně hmotnosti omítky 2x32 kg/m2.									
$(2,6+0,08) \cdot (1,4+0,1+1,5)^2$									
$(2,6+0,08) \cdot (1,4+0,1)$									
$(2,6+0,08) \cdot (0,8+0,8)$									
54	96203116R00	Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	8,87080	75,20	667,08	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
$(2,6+0,08) \cdot (0,1+0,8+0,1+0,80+0,1+1,29+0,12)$									
55	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového cihelného z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)	m3	0,35568	433,60	165,75	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
1,70 : 0,38*1,04*0,9									
56	965043331RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,46350	2 580,00	1 195,83	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
podlahy : $0,05 \cdot (1,4+0,1+1,5) \cdot (1,7+0,1+1,29)$									
57	965043431R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2	m3	0,41625	2 180,00	907,43	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
kanalizace : $0,5 \cdot 0,15 \cdot (2,2+2,35+1)$									
58	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m3	0,87975	977,00	859,52	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 56 : 0,46350									
Položka pořadí 57 : 0,41625									
59	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár	m2	4,79000	42,60	204,05	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
$(0,8 \cdot 1,4)^2 + (1,5 \cdot 1,7)$									
60	96806113R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy přes 1,5 m2	kus	2,00000	20,70	41,40	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.									
2									
61	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2	kus	4,00000	17,20	68,80	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
62	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených. plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 4,8*1,5	m2	7,20000	88,00	633,60	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
63	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2 0,6*0,9*1 0,6*2*2 0,8*2*1	m2	4,54000	190,00	862,60	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
64	968091001R00	Vybourání vnitřních parapetů teracových, šířky do 30 cm, tloušťky 3 cm 1,7*1,4,8	m	4,80000	42,50	204,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
65	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 % 1,7*4,8*0,9	m2	4,32000	44,50	192,24	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
66	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2 včetně ollučení podkladní omítky až na zdivo, 1,7*4,8*0,9	m2	4,32000	78,00	340,85	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
67	9601234611	Demontáž ocel.mříží a kov.přísli. včetně zabroušení, mříže na venkovních oknech 5*1,5	m2	7,50000	154,00	1 155,00		Vlastní	Indiv
Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot 4 540,80								
68	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % 1,79*1,75*(0,8+1,4+0,8+1,4)/2 1,75*(1,5*1,7)*2 2,75*(3+3,25+3+1,29) 1,70*1,04*0,9	m2	54,24600	52,50	2 853,34	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
69	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	27,80000	60,70	1 687,46	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
včetně olučení podkladní omítky až na zdivo,									
				17,6					
				10,2					
						2 713,38			
Díl: 99	70	999281105R00	t	12,16763	223,00	2 713,38	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,									
oborů 801, 803, 811 a 812									

Hmotností z položek s pořadovými čísly :

2,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,40,41,42,43,44,45,47, :

48,50,51,52,53,54,55,62,63, :

Součet : 12,16763

Díl: 711	71	11111001RZ1	m2	10,58000	28,30	299,41	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
Izolace proti vodě									
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné náterem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP									
Položka je určena pro provádění za studena.									
V položce jsou zahrnutovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00020 t/m2.									
				10,58					
						28,30			
						299,41	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
						299,41	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1

podlahy : (3,15*3,2)+(1*0,5)

10,58

72	711141559RZ3	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly za studena na ploše vodorovné náterem izolací pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou,	m2	11,63800	203,00	2 362,51	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 71 : 10,58000*1,1									
				11,638					

73	711212001R00	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky nátěr hydroizolační proti vlhkosti	m2	6,53500	159,00	1 039,07	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
1,79 : 2,35*2,2									
				5,17					
						1 039,07	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
						1 039,07	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1

(2,35+2,2)*2*0,15

74	711212002RT3	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti	m2	6,53500	179,00	1 169,77	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 73 : 6,53500									
				6,535					

75	711212601RT2	Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky těsnící pás do spoje podlaha stěna š 100 mm	m	9,10000	101,30	919,10	800-711	RTS 18/1	RTS 18/1
1,79 : (2,2+2,35)*2									
				9,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
76	711212602RT2	Izolace proti netlakové vodě - nálety a stěrky doplňky těsnící roh do spoje podlaha stěna	kus	4,00000	129,00	516,00	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I

1,79 : 4

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly :

71,72,73,74,75,76 :

Součet : 92,78290

%

63,00000

RTS 18/I

RTS 18/I

92,7829

34,1023										
Díl: 713		Izolace tepelné		3 424,39						
78	713100823R00	Odsíraní tepelné izolace z kombidesek jednostranné, tloušťky 50 mm		m2	9,95000	24,30	241,79	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I

podlahy : (3,15*3)+(1*0,5)

Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem.

79	713111121RT1	Položka pořadí 21 : 4 23000	m2	4,23000	77,90	329,52	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

4,23

Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie

80	713111221RO5	Položka pořadí 21 : 4 23000	m2	4,23000	80,00	338,40	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

4,23

Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu

81	713121111RT1	podlahy : (2,2*2,35)+(2,35*0,71)+(0,5*3,1)+(1*0,5)	m2	8,88850	23,10	205,32	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

8,8885

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení izolační fólie, včetně dodávky materiálu

82	713191100RT9	Položka pořadí 81 : 8,88850	m2	8,88850	39,80	353,76	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	-----------------------------	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

8,8885

Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásy 100 mm, včetně dodávky materiálu

83	713191221R00	1,79 : (2,2+2,35)*2	m	15,53700	59,10	918,24	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---------------------	---	----------	-------	--------	---------	----------	----------

9,1

(2,35*0,71)*2+(0,5*3,1)*2

84	28375766.A	deska izolační EPS 100; pěnový polystyren; povrch hladký; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3	m3	0,27999	1 680,00	470,38	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	------------	--	----	---------	----------	--------	------	----------	----------

6,437

podlahy : 0,03*(8,8885)*1,05

85	63151406	deska izolační minerální vláknem; tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 2,800 m2K/W; obj. hmotnost 40,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	4,44150	120,00	532,98	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
----	----------	--	----	---------	--------	--------	------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
86	998713201R00	Položka pořadí 21 : 4,23000*1,05 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	34,00000	1,00	34,00	800-713	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Ceny z položek s požadovými čísly :
78,79,80,81,82,83,84,85, ;
Součet : 38,78510

Díl: 725		Zařizovací předměty		4 615,00						
87	725291141R00	Invalidní program madlo dvojitě pevné, rozměr 600 mm, nerez		soubor	1,00000	1 030,00	1 030,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 1
Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez
včetně kotvení

88	725291146R00	Invalidní program madlo dvojitě sklopné, rozměr 813 mm, nerez včetně kotvení	soubor	2,00000	1 770,00	3 540,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	--------	---------	----------	----------	---------	-----------	-----------

Tabulka výpisu zámečnických výrobků : 2
Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m
vodorovně do 50 m

89	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	45,00000	1,00	45,00	800-721	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	------	-------	---------	-----------	-----------

Ceny z položek s požadovými čísly :
87,88, ;
Součet : 71,59000

Díl: 764		Konstrukce klempířské			1 944,00				
90	764908306RT3	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,6 mm, rš 250 mm, dodávka a montáž včetně rohů	m	3,60000	426,00	1 533,60	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I

K/2 - tabulka výpisu klempířských výrobků : 2,4*1
K/5 - tabulka výpisu klempířských výrobků : 1,2*1

91	764410650R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm 4,8	m	4,80000	48,00	230,40	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	---------	-----------	-----------

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

92	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	18,00000	10,00	180,00	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	-----------	-----------

Ceny z položek s požadovými čísly :

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

90,91 :

Součet : 21,29520

21,2952

Díl: 766	Konstrukce truhlářské				25 791,04				
93	766601215R00	Těsnění připojovací spáry spára oslění, interiéru - silikonový tmel a vymezovací provazec d = 6 mm, výplň PU pěnou, exteriéru - páska paropropustná šířky 10 mm, tl. 2/10 mm expanzní,	m	9,76000	152,00	1 483,52	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1

P/8, P/9 : (1,28+1,5'2)+(2,48+1,5'2)

9,76

94	766601229R00	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interiéru - fólie parolésná šířky 50 mm samolepící, výplň PU pěnou, exteriéru - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepící, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet	m	3,76000	152,00	571,52	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------	----------

P/8, P/9 : 1,28+2,48

3,76

95	766629302R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 2,70 m2	kus	1,00000	1 100,00	1 100,00	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	----------	----------

P/89 : 1

96	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2	kus	1,00000	1 630,00	1 630,00	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	----------	----------

P/9 : 1

97	766661122R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus	1,00000	504,00	504,00	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------	----------

T/11P : 1

98	766670021R00	Montáž obložkové zárubně a dveřního křídla kliky a štítu	kus	1,00000	1 310,00	1 310,00	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	--	-----	---------	----------	----------	---------	----------	----------

T/11P : 1

99	5496632011	Dveřní kování - kování štítlkové nerezové kliky - klika, zámek PZ-FAB, EUROZÁMEK NHZC 1,5 ks eurokliků - dodávka	kus	1,00000	840,00	840,00		Vlastní	Indiv
----	------------	--	-----	---------	--------	--------	--	---------	-------

T/11P : 1

100	766005	T/11 Dveře dřevěné plně vnitř. 900 x 1970 mm, lamin.buk - dodávka	kus	1,00000	2 415,00	2 415,00		Vlastní	Indiv
-----	--------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Tabulka výpisu vnitřních dveří : 1

101	766019	P/8P Okno plastové 1280 x 1500 mm, trojsklo, Connex ,Uq 0,5 W/m2K - dodávka	kus	1,00000	5 407,50	5 407,50		Vlastní	Indiv
-----	--------	---	-----	---------	----------	----------	--	---------	-------

Tabulka výpisu plastových oken : 1

102	766021	P/9 Okno plastové 2480 x 1500 mm, trojsklo, Connex ,Uq 0,5 W/m2K - dodávka	kus	1,00000	10 237,50	10 237,50		Vlastní	Indiv
-----	--------	--	-----	---------	-----------	-----------	--	---------	-------

Tabulka výpisu plastových oken : 1

103	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%	292,00000	1,00	292,00	800-766	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	--	---	-----------	------	--------	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		50 m vodorovně							

Ceny z položek s pořadovými čísly :

93,94,95,96,97,98,99,100,101,102, :

Součet : 419,20880

419,2088

Díl: 767	Konstrukce zámečnické								
104	767005	Montáž hliníkových výplní Z/6L - PUR montážní pěna, kotvení turbošrouby, montáž a dodávka	m2	5,84000	638,00	3 725,92		Vlastní	Indiv
		Z6 : 2,4+1,04+2,4		5,84					

105	767001	Z/6L Hliníkové vstupní dveře s nadsvětlíkem 1040 x 2400 mm, prosklené, bezpečnostní izolační dvojsklo - dodávka	kus	1,00000	34 265,00	34 265,00		Vlastní	Indiv
		Z/6L : 1		1					

106 998767201R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

Ceny z položek s pořadovými čísly :

104,105, :

Součet : 537,79200

537,792

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady								
107	77101115R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb vyrovnání podkladů samonivelační hmotou tl. do 10 mm	m2	5,30000	143,00	757,90	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,79 : 5,3		5,3					

6 278,75

108	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	5,30000	40,90	216,77	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 107 : 5,30000		5,3					

109	771575107RT8	Montáž podlah z dlaždic keramických 200 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního lepidla	m2	5,30000	388,00	2 056,40	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 107 : 5,30000		5,3					

110	77157133R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	0,90000	537,00	483,30	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,79 : 0,9		0,9					

111	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaho-stěna silikonem	m	9,10000	39,20	356,72	800-771	RTS 18/I	RTS 18/I
		1,79 : (2,2+2,35)*2		9,1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
112	771579795R00	Příplatek k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	5,30000	35,60	193,98	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1

Položka pořadí 107 : 5,30000									
113	585813000	stěrka vyrovnávací opravná; cementová; samonivelační; pro interier	kg	37,10000	16,80	623,28	SPCM	RTS 18/1	RTS 18/1
1,79 : 1,4*(5,3)*5									

114	5976423000	Dlažba keramická 200 x 200 mm h=0,9 matný povrch, pro interier a exteriér - dodávka	m2	5,30000	288,00	1 526,40		Vlastní	Indiv
-----	------------	---	----	---------	--------	----------	--	---------	-------

Položka pořadí 107 : 5,30000									
115	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 5 m	%	64,00000	1,00	64,00	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
50 m vodorovně									

Ceny z položek s pořadovými čísly : 107,108,109,110,111,112,113,114, : Součet : 83,07999									
83,0799									

Díl: 781									
116	781101210R00	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady	m2	20,97700	40,90	857,96	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1

1,79 : (2,35+2,2)*2*2,5									
-0,9*1,97									

117	781415015R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	20,97700	395,00	8 285,92	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------	---------	----------	----------

Položka pořadí 116 : 20,97700									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

118	781419706R00	Montáž obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních z obkládaček porovinových příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	20,97700	21,10	442,61	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	----------	-------	--------	---------	----------	----------

Položka pořadí 117 : 20,97700									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

119	781735011R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných 250 x 65 mm, tloušťky 10 mm, kladených do flexibilního tmele	m2	3,38400	447,00	1 512,65	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	---------	--------	----------	---------	----------	----------

1,7 : (1,28+2,48)*0,9									
-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

120	781739711R00	Montáž obkladů vnějších z obkládaček cihelných příplatek za plochu do10 m2 jednotlivě	m2	3,38400	65,30	220,98	800-771	RTS 18/1	RTS 18/1
-----	--------------	---	----	---------	-------	--------	---------	----------	----------

Položka pořadí 119 : 3,38400									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

121	7814941100	Plastový profil na flexibilní lepidlo, montáž a dodávka	m	19,10000	124,00	2 368,40		Vlastní	Indiv
-----	------------	---	---	----------	--------	----------	--	---------	-------

1,79 : (2,2+2,35)*2+2,5*4									
19,1									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	soustava / platnost	Cenová úroveň
122	59777120R	obklad keramický pásek fasádní; š = 65 mm; l = 250 mm; h = 15,0 mm; pro interiérový i exteriér, barva hnědá; lesk	kus	509,04615	13,20	6 719,41	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		(1,28+2,48)*2/(0,25*0,065)*1,1		509,04615					
123	597813601	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interiérový, barva bílá, mat - dodávka	m2	13,84482	216,00	2 990,48		Vlastní	Indiv
		1,79 : (2,35+2,2)*2*2,5		22,75					
		-0,9*1,97		-1,773					
		Mezisoučet		20,977					
		-20,977		-20,977					
		60% : 20,977*0,3*1,1		13,84482					
124	59781364.1	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interiérový, barva světle žlutá, mat - dodávka	m2	2,30747	264,00	609,17		Vlastní	Indiv
		1,79 : (2,35+2,2)*2*2,5		22,75					
		-0,9*1,97		-1,773					
		Mezisoučet		20,977					
		-20,977		-20,977					
		60% : 20,977*0,3*1,1		2,30747					
125	59781364.2	Obklad keramický š=198 mm, l=198 mm, h=6,5 mm, pro interiérový, barva světle zelená mat - dodávka	m2	6,92241	264,00	1 827,52		Vlastní	Indiv
		1,79 : (2,35+2,2)*2*2,5		22,75					
		-0,9*1,97		-1,773					
		Mezisoučet		20,977					
		-20,977		-20,977					
		60% : 20,977*0,3*1,1		6,92241					
126	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	266,00000	1,00	266,00	800-771	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		Ceny z položek s pořadovými čísly :							
		116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, :							
		Součet : 314,20380							
Díl: 783	Natěry			314,2038					
127	783225600R00	Natěry kov.stavebních doplňků.konstrukcí syntetické 2x email,	m2	1,80000	167,00	300,60	800-783	RTS 18/ I	RTS 18/ I
						2 024,61			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
zárub : 0,9*2									
128	783226100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní,	m2	1,80000	98,10	176,58	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 127 : 1,80000									
129	783801812R00	Odstanění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	1,50000	37,60	56,40	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
1*1,5									
130	783824120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email	m2	10,35000	135,00	1 397,25	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
na vzduchu schnoucí									
1,79 : (3,5+3,4)*1,5									
131	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	1,80000	52,10	93,78	800-783	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 127 : 1,80000									
Díl: 784									
132	784401801R00	Malby	m2	43,20800	22,30	963,54	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
Odstanění maleb obroušením s oprášením, v místnostech do 3,8 m									
1,7 : (4,75+4,85)*2*2,75									
-0,8*1,97									
-(1,2*1,5)-(2,48*1,5)-(1,04*2,4)									
133	784161101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu akrylát, jednonásobná	m2	74,04860	13,00	962,63	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 21 : 4,23000									
Položka pořadí 31 : 24,41060									
Položka pořadí 52 : 2,20000									
Položka pořadí 132 : 43,20800									
134	784443001R00	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	74,04860	39,00	2 887,90	800-784	RTS 18/1	RTS 18/1
Položka pořadí 133 : 74,04860									
Díl: 999									
135	199000002R00	Poplatky za skládky	m3	2,77500	500,00	1 387,50	800-1	RTS 18/1	RTS 18/1
Poplatky za skládku horniny 1-4									
Položka pořadí 1 : 2,77500									
136	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	17,41228	300,00	5 223,68	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,78,91,129, :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.1	1.NP - Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Součet : 17,41228									
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
137	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	l	17,41228	176,00	3 064,56	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,78,91,129, :									
Součet : 17,41228									
138	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	l	348,24557	9,60	3 343,16	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,78,91,129, :									
Součet : 348,24557									
139	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	17,41228	94,30	1 641,98	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,78,91,129, :									
Součet : 17,41228									
140	97908212R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	174,12279	27,90	4 858,03	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,78,91,129, :									
Součet : 174,12279									
141	97908212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	17,41228	105,00	1 828,29	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,									
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :									
49,50,51,53,54,55,56,57,59,61,62,63,64,65,66,67,68,69,78,91,129, :									
Součet : 17,41228									
Celkem						241 141,27			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 728		Vzduchotechnika - Zařízení č. 16				13 730,95			
1	161DODÁVKA	Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 100 mm, s regulovatelnými otláčkami, vestavěnými, tepelnými kontakty, včetně montážních konzolí; 110m3/h, 250Pa; 230V, 52,1W	kus	1,00000	2 432,00	2 432,00		Vlastní	Indiv
2	161.1	Montáž ventilátoru radiálního základního do kruhového potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	1,00000	360,00	360,00		Vlastní	Indiv
3	161.2	Rychloupínací spona pro připojení ventilátoru průměr 100	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní	Indiv
4	162DODÁVKA	Tlumič hluku do kruhového potrubí 100mm, délka 900mm	kus	2,00000	732,00	1 464,00		Vlastní	Indiv
5	162.1	Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,00000	400,00	800,00		Vlastní	Indiv
6	163DODÁVKA	Zpětná klapka průměr 100 mm, dvoukřídla s tuhým pružinovým přítlakem	kus	1,00000	101,00	101,00		Vlastní	Indiv
7	163.1	Montáž škrticí nebo zpětné klapky do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru přes 100 do, 200mm	kus	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	Indiv
8	164DODÁVKA	Pevná kruhová žaluzie průměr 100 mm	kus	1,00000	186,00	186,00		Vlastní	Indiv
9	164.1	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	1,00000	345,00	345,00		Vlastní	Indiv
10	165DODÁVKA	Jednořadá pozink. výška 225x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	kus	1,00000	269,00	269,00		Vlastní	Indiv
11	166DODÁVKA	Jednořadá pozink. výška 425x75 do kruhového potrubí s nastavitelnými lamelami s regulací R1	kus	1,00000	389,00	389,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
12	166.1	Montáž vyústí do kruhového potrubí; průřezu do 0,040 m2	kus	2,00000	300,00	600,00		Vlastní	Indiv
13	167DODÁVKA	Oboustranná neprůhledná dveřní mřížka 500x300 upínaná lepením, včetně úzkého upínacího rámu; 0,04m2	kus	2,00000	926,00	1 852,00		Vlastní	Indiv
14	167.1	Montáž ventilační mřížky do dveří, průřezu přes 0,100 do 0,150m2	kus	2,00000	360,00	720,00		Vlastní	Indiv
15	167.2	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení za 1 koncový (distribuční) prvek	kus	2,00000	173,00	346,00		Vlastní	Indiv
16	167.3	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm (100)	bm	8,00000	238,00	1 904,00		Vlastní	Indiv
17	167.4	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu, kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm (160)	bm	4,00000	338,00	1 352,00		Vlastní	Indiv
18	998728201R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	135,95000	1,00	135,95	800-728	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Ceny z položek s pořadovými čísly: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, : Součet: 169,29800									
169,298									
Díl: 2									
19	M1	Montážní materiál				580,00			
20	M2	Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů	kg	5,00000	60,00	300,00		Vlastní	Indiv
21	M3	Čistění prostor po montáži VZT	hod	1,00000	220,00	220,00		Vlastní	Indiv
22	M3	Pomocné ocelové konstrukce pro zavěšení komponent vzduchotechniky	kg	1,00000	60,00	60,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3		Demontáže				690,00			
22	1DEM	Demontáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu čtyřhranného s přírubou, průřezu přes 0,, 03 do 0,07 m2	bm	6,00000	115,00	690,00		Vlastní	Indiv

Díl: M99		Ostatní práce "M"				2 000,00			
23	1	Doprava	kompl.	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	Indiv
24	2	Lešení	soubor	1,00000	500,00	500,00		Vlastní	Indiv

Díl: 999		Poplatky za skládky				36,00			
25	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suť	t	0,12000	300,00	36,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:									
22, :				0,12					
Součet: : 0,12000									

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				101,56			
26	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,12000	176,00	21,12	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:									
22, :				0,12					
Součet: : 0,12000									

27	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	2,40000	9,60	23,04	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:									
22, :				2,4					
Součet: : 2,40000									

28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,12000	94,30	11,32	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:									
22, :				0,12					
Součet: : 0,12000									

29	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	1,20000	27,90	33,48	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	-------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.2	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Demonlažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22, :

Součet : 1,20000

1,2

30	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění	t	0,12000	105,00	12,60	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	----------	----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Demonlažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

22, :

Součet : 0,12000

0,12

Celkem	17 138,51								
---------------	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 13		Hloubené výkopávky				1 366,50			
1	139711101RT3	Výkopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 s naložením výkopku na dopravní prostředek	m3	1,50000	911,00	1 366,50	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
1,5									

Díl: 16		Přemístění výkopku				630,85			
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	1,50000	74,90	112,35	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,									
1,5									

3	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m	m3	1,50000	108,00	162,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,									
1,5									

4	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením připlatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	0,50000	98,00	49,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,									
0,5									

5	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	1,50000	205,00	307,50	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
1,5									

Díl: 17		Konstrukce ze zemín				527,00			
6	174101102R00	Zásyp sypaninou se ztuhnutím v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním ztuhnutím	m3	1,00000	357,00	357,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,									
1									

7	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru ztuhnutí,	m3	0,50000	340,00	170,00	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
0,5									

Díl: 34		Stěny a příčky				748,50			
----------------	--	-----------------------	--	--	--	---------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	346244361RT2	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 65 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	415,00	415,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

9	346244371RT2	Zazdivka rýh, potrubí, nik (výklenků) nebo kapes tloušťka 140 mm z jakéhokoliv druhu pálených cihel, s pomocným lešením výšky do 1,9 m a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	0,50000	667,00	333,50	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

Díl: 45	Podkladní a vedlejší konstrukce					214,80			
10	45157211R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0-4 mm v otevřeném výkopu,	m3	0,24000	895,00	214,80	827-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Díl: 96	Bourání konstrukcí					156,80			
11	969011131V00	Vybourání vodovodního a kanalizačního vedení	m	4,00000	39,20	156,80		Vlastní	Indiv

Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot					535,30			
12	974031132R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 70 mm	m	4,00000	59,70	238,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

13	974031133R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 50 mm, šířky do 100 mm	m	2,00000	60,90	121,80	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	---------	-------	--------	-------	----------	----------

14	974031142R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 70 mm	m	2,00000	53,60	107,20	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	-------	--------	-------	----------	----------

15	974031164R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm	m	0,50000	135,00	67,50	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	----------	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					159,52			
16	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 6 m,	t	0,71534	223,00	159,52	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,9,10,11,12,13,14,15, :

Součet : 0,71534

0,71534

Díl: 721		Vnitřní kanalizace		2 986,36					
17	721140802R00	Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100	m	3,00000	98,40	295,20	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

odpadního nebo dešťového,

18	721176103R00	Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací D 50 mm, s 1.8 mm, DN 50	m	2,00000	295,00	590,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	---------	----------	----------

19	721176222R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 110 mm, s 3.2 mm, DN 100	m	2,00000	248,00	496,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	--------	--------	---------	----------	----------

20	721176223R00	Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové potrubí PVC, svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3.2 mm, DN 125	m	4,00000	275,00	1 100,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	---------	----------	----------

21	721171803R00	Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm	m	1,00000	7,40	7,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	------	------	---------	----------	----------

22	721171808R00	Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm	m	2,00000	19,70	39,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	-------	-------	---------	----------	----------

23	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	64,50	64,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	-----	---------	-------	-------	---------	----------	----------

24	721194109R00	Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci	kus	1,00000	96,00	96,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	-----	---------	-------	-------	---------	----------	----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
25	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	4,00000	18,40	73,60	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
26	721181118V00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 100, montáž a dodávka	m	0,50000	32,10	16,05		Vlastní	Indiv
27	721181119V00	Ochrana potrubí plstěnými pásy do DN 50, montáž a dodávka	m	0,50000	44,40	22,20		Vlastní	Indiv
28	721210822V00	Demontáž podlahové vpusti DN 100	kus	1,00000	98,40	98,40		Vlastní	Indiv

29 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně, měřeno od ležišť půdorysné plochy skládky do ležišť půdorysné plochy objektu

Ceny z položek s pořadovými čísly :

17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28. :

Součet : 50,86650

Díl: 722		Vnitřní vodovod		3 870,16						
30	722130801R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25		m	6,00000	41,00	246,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I

31	722172311R00	Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzně svařované, včetně zednických výpomocí	m	10,00000	232,00	2 320,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	----------	----------

32	722181222RT7	Izolace vodovodního potrubí nálevková trubice z pěnového polyetylenu s povrchovou ochrannou hliníkovou fólií zesílenou sklorohoží 5x5 mm, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm	m	10,00000	59,60	596,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	-------	--------	---------	----------	----------

33	722190401R00	Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15	kus	3,00000	183,80	551,40	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	---------	----------	----------

34	722280106R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32	m	10,00000	6,50	65,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	----------	----------

35	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	10,00000	8,70	87,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	----------	----------

36 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m

4,67000 1,02

4,76 800-721 RTS 18/I RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

vodorovně do 50 m

Ceny z položek s pořadovými čísly :

30,31,32,33,34,35, :

Součet : 48,98800

48,988

Díl: 725		Zařizovací předměty	11 891,48						
37	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	2,00000	110,00	220,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
38	725119305R00	Klozetové mísy montáž kombinované	soubor	1,00000	827,00	827,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
39	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00000	85,60	85,60	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
40	725219401R00	Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva	soubor	1,00000	601,00	601,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
41	725219503R00	Montáž krytu sifonu umyvadla	soubor	1,00000	253,00	253,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
42	725819401R00	Montáž ventilu rohového s trubičkou, G 1/2"	soubor	3,00000	119,00	357,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
43	725820801R00	Demontáž baterií nástěnných do G 3/4"	soubor	1,00000	51,50	51,50	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
44	725829301R00	Montáž baterií umyvadelových a dřezových stojánkové	kus	1,00000	165,00	165,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
45	725860811R00	Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty jednoduchých	kus	1,00000	9,00	9,00	800-721	RTS 18/I	RTS 18/I
46	1DODÁVKA	Baterie umyvadelové směšovací; stojánkové; ovládací pákové; lékařská s výpusť, povrch chrom., dodávka	kus	1,00000	841,50	841,50	Vlastní	Indiv	Indiv
47	2DODÁVKA	Sedátko klozetové s poklopem; plast; antibakteriální; bílé; úchyty ocelové; provedení pro tělesně postižené. dodávka	kus	1,00000	1 267,10	1 267,10	Vlastní	Indiv	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
48	3DODÁVKA	Umyvadlo zdravotní s podomítkovou zápachovou uzávěrkou, připevněné na stěnu šrouby bílé 640 mm; s, otvorem pro baterii; s přepadem; s výpusť chrom, dodávka	kus	1,00000	1 734,30	1 734,30		Vlastní	Indiv
U2 : 1									
49	4DODÁVKA	Polosoup díturvit; bílý; h = 370 mm; š = 275 mm; hl 235 mm, dodávka	kus	1,00000	481,60	481,60		Vlastní	Indiv
U2 : 1									
50	5DODÁVKA	Ventil rohový s filtrem G 3/8"x1/2", dodávka	ks	3,00000	78,50	235,50		Vlastní	Indiv
3									
51	6DODÁVKA	Kombi klozet s hlubokým splachováním zvýšený zdravotní 50 cm s odpadem svislým, včetně nádržky, dodávka	kus	1,00000	4 736,05	4 736,05		Vlastní	Indiv
WC : 1									
52	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	125,36000	0,21			RTS 18/1	RTS 18/1

Ceny z položek s pořadovými čísly :
37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, :
Součet : 141,09000

Díl: 999	Poplatky za skládky								
53	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutě	t	0,36918	300,00	110,75	110,75	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,17,21,22,28,30,37,39,43,45, : Součet : 0,36918									

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot								
54	97908111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,36918	176,00	64,98	64,98	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,17,21,22,28,30,37,39,43,45, : Součet : 0,36918									

55	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	7,38360	9,60	70,88	70,88	RTS 18/1	RTS 18/1
Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 11,12,13,14,15,17,21,22,28,30,37,39,43,45, : Součet : 7,38360									

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.4.3	Zdravotní technika

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
56	97908211R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,36918	94,30		34,81 801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,17,21,22,28,30,37,39,43,45, :

Součet : 0,36918

0,36918

57	97908212R00	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	3,69180	27,90	103,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-------------	--	---	---------	-------	--------	-------	----------	----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,17,21,22,28,30,37,39,43,45, :

Součet : 3,69180

3,6918

58	979088212R00	Nakládání sutí a vybouraných hmot nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování	t	0,36918	105,00	38,76	800-2	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	---	---	---------	--------	-------	-------	----------	----------

na dopravní prostředky pro vodorovné přemísťování,

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

11,12,13,14,15,17,21,22,28,30,37,39,43,45, :

Součet : 0,36918

0,36918

Celkem						23 510,45			
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.4	Elektroinstalace na WC pro ZTP

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	Jednotka / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní				818,00			
1/612403399R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakoukoliv maltou jakékoliv šířky	m2	1,00000	168,00	168,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

jakékoliv šířky rýhy,

1

2/612423521R00	Omlítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	1,00000	650,00	650,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1
----------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------	----------

1

Díl: 96	Bourání konstrukcí				1 592,50			
3/971035131R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, průměr profilu do 60 mm, hloubky do 150 mm základovým nebo nadzákladovým,	kus	10,00000	45,80	458,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1

10

4/973031614R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 50x50x50 mm	kus	8,00000	28,66	228,80	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----------------	---	-----	---------	-------	--------	-------	----------	----------

8

5/973031616R00	Vysekáni v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes pro špalíky a krabice na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, velikostí do 100x100x50 mm	kus	1,00000	45,70	45,70	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----------------	---	-----	---------	-------	-------	-------	----------	----------

1

6/974031121R00	Vysekáni rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 30 mm, šířky do 30 mm	m	20,00000	43,00	860,00	801-3	RTS 18/1	RTS 18/1
----------------	---	---	----------	-------	--------	-------	----------	----------

20

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				64,56			
7/999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	0,17261	374,03	64,56	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,4,5,6, :

Součet : 0,17261

0,17261

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.4.4	Elektroinstalace na WC pro ZTP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1	Doplnění stáv. rozváděče RS-1				3 472,04			
81	B6/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A, montáž a dodávka	ks	1,00000	234,41	234,41		Vlastní	Indiv
92	B10/1 Jistič char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A, montáž a dodávka	ks	1,00000	203,50	203,50		Vlastní	Indiv
103	KT1 adaptér na bakelitový jistič, včetně krytu, 1 pólový, montáž a dodávka	ks	2,00000	66,79	133,58		Vlastní	Indiv
114	N-KS 7P Rozbočovací můstky pro N vodiče (7 vodičů), montáž a dodávka	ks	1,00000	115,83	115,83		Vlastní	Indiv
125	PE-KS 7P Rozbočovací můstky pro PE vodiče (7 vodičů), montáž a dodávka	ks	1,00000	13,60	13,60		Vlastní	Indiv
136	VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC CY 4 mm2., drátování, montáž a dodávka	m	2,00000	10,56	21,12		Vlastní	Indiv
147	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Úprava, montáž a popis rozvadece	hod	10,00000	275,00	2 750,00		Vlastní	Indiv
Díl: M21	Elektromontáže				7 452,72			
158	SUPER MONOFLEX - střední mechanická odolnost 750N PVC - (ČSN) 1220 TRUBKA OHEBNÁ - SUPER MONOFLEX 20, 750N - montáž a dodávka	m	8,00000	22,33	178,64		Vlastní	Indiv
169	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68/1 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, montáž a dodávka	ks	7,00000	26,52	178,64		Vlastní	Indiv
1710	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KPR 68 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ-HLUBOKÁ 66mm, pro signalizaci, montáž a dodávka	ks	2,00000	51,81	103,62		Vlastní	Indiv
1811	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	1,00000	76,56	76,56		Vlastní	Indiv
1912	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU KO 97/5 KRABICE ODBOČNÁ, montáž a dodávka	ks	1,00000	64,35	64,35		Vlastní	Indiv
2013	ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - UZAVŘENÉ PŘÍSTROJOVÉ 8130 KRABICE S KRYTÍM IP 54, montáž a dodávka	ks	1,00000	71,83	71,83		Vlastní	Indiv
2114	VAZACÍ PÁSKY 555/2,5 Pásek vázací 2,5x200, polyamid natur, montáž a dodávka	ks	90,00000	3,74	336,60		Vlastní	Indiv
2215	HMOŽDINKA HM 8 HMOŽDINKA 8, montáž a dodávka	ks	10,00000	11,77	117,70		Vlastní	Indiv
2316	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-112 2x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	30,00000	9,24	277,20		Vlastní	Indiv
2417	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-104 3x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	30,00000	13,66	415,80		Vlastní	Indiv
2518	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-102 4x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	40,00000	17,03	682,00		Vlastní	Indiv
2619	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-105 5x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	40,00000	21,75	871,20		Vlastní	Indiv
2720	SVORKOVNICE KRABICOVÁ 273-103 8x1-2,5mm2, montáž a dodávka	ks	20,00000	40,75	803,00		Vlastní	Indiv
2821	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2	ks	6,00000	12,76	76,56		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.4.4	Elektroinstalace na WC pro ZTP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
29 22	POPISOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL Popisovací štítek na kabel např. 60x24mm, montáž a dodávka	ks	4,00000	4,62	18,48		Vlastní	Indiv
30 23	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC CYKY-O 3x1.5 mm2, montáž a dodávka	m	30,00000	31,57	956,01		Vlastní	Indiv
31 24	KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC CYKY-J 3x1.5 mm2, montáž a dodávka	m	70,00000	31,78	2 224,53		Vlastní	Indiv
Díl: M21-1	PŘÍSTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovými svorkami)				9 188,30			
32 25	Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořlavých podkladů do C2), montáž a dodávka	ks	1,00000	125,40	125,40		Vlastní	Indiv
33 26	Přístroj přepínače střídavého (bezšroubové svorky); řazení 6, 6So (do hořlavých podkladů do C2), montáž a dodávka	ks	2,00000	142,45	284,90		Vlastní	Indiv
34 27	PŘÍSTROJ OVLADAČE (s bezšroubovými svorkami) Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové, svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořlavých podkladů A2 až F) - montáž a dodávka	ks	1,00000	145,31	145,31		Vlastní	Indiv
35 28	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového; b. bílá, montáž a dodávka	ks	3,00000	33,44	100,32		Vlastní	Indiv
36 29	KRYT SPÍNAČE Kryt spínače kolébkového, s popisovým polem; b. bílá, montáž a dodávka	ks	1,00000	45,87	45,87		Vlastní	Indiv
37 30	RÁMČEK Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vodorovný; b. bílá, montáž a dodávka	ks	2,00000	37,94	75,68		Vlastní	Indiv
38 31	Sada pro nouzovou signalizaci, pro přivolání pomocí tělesné postlženým osobám 3280B-C10001 B, skládá, se: kontrolní modul s alarmem, tlačítko signální tahové, tlačítko resetovací, transformátor, rámečky	ks	1,00000	6 376,70	6 376,70		Vlastní	Indiv
	montáž a dodávka							

39 32	VENTILATOR Pouze zapojení, dodávka VZT	ks	1,00000	181,50	181,50		Vlastní	Indiv
40 33	ČASOVÝ SPÍNAČ Časový spínač pod vypínač, CS3-4, montáž a dodávka	ks	1,00000	311,85	311,85		Vlastní	Indiv
41 34	ŽÁROVKOVÉ SVÍTIDLO Polycarbonátová montura, stínítko skleněné s malovým povrchem, 1x60W, IP43, montáž a dodávka	ks	1,00000	703,34	703,34		Vlastní	Indiv
42 35	Nouzová svítilna 8W, 1NM, montáž a dodávka	ks	1,00000	741,40	741,40		Vlastní	Indiv
43 36	LED ŽÁROVKA LED žárovka E27, 12W, 950lm, montáž a dodávka	ks	1,00000	72,05	72,05		Vlastní	Indiv
44 37	EKOLAMP Ekologický poplatek za svítilna	ks	2,00000	9,24	18,48		Vlastní	Indiv
45 38	EKOLAMP Ekologický poplatek za světelné zdroje	ks	2,00000	2,75	5,50		Vlastní	Indiv
Díl: M99	Ostatní práce "M"				24 750,00			
46 M991	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Demontaz stávajícího zařízení	hod	10,00000	275,00	2 750,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R:	3 - D.1.4.4	Elektroinstalace na WC pro ZTP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	10	imnožství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	M992	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Úprava stávajícího rozvaděče	hod	4,00000	275,00	1 100,00			Vlastní	Indiv
48	M993	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Vyhledání a připojení místa	hod	3,00000	275,00	825,00			Vlastní	Indiv
49	M994	HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY Zabezpečení pracoviště	hod	5,00000	275,00	1 375,00			Vlastní	Indiv
50	M995	Montáž	hod	12,00000	275,00	3 300,00			Vlastní	Indiv
51	M996	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S ostatními profesemi	hod	2,00000	275,00	550,00			Vlastní	Indiv
52	M997	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Revizní technik	hod	6,00000	330,00	1 980,00			Vlastní	Indiv
53	M998	PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500 Spolupráce s reviz. technikem	hod	2,00000	275,00	550,00			Vlastní	Indiv
54	M999	LESENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VÝSCE LESENOVE PODLAHY Do 1.2 m	100 ks	2,00000	935,00	1 870,00			Vlastní	Indiv
55	M9910	Podružný materiál	kompl.	1,00000	2 200,00	2 200,00			Vlastní	Indiv
56	M9911	PPV	kompl.	1,00000	2 750,00	2 750,00			Vlastní	Indiv
57	M9912	Doprava	kompl.	1,00000	5 500,00	5 500,00			Vlastní	Indiv
Díl: 999	Poplatky za skládky									
58	979990001R00	Poplatek za skládku stavebního sutí	t	0,05100	350,00	17,85			RTS 18/1	RTS 18/1
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:			3,5,6.:							
Součet:			0,05100							

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	61,41
----------	---------------------------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 03	WC Imobilní a Fanshop
R: 3 - D.1.4.4	Elektroinstalace na WC pro ZTP

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3.5.6. : Součet : 0,05100	t	0,05100	250,00	12,75	RTS 18/1	RTS 18/1
60 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3.5.6. : Součet : 1,02000	t	1,02000	14,50	14,79	RTS 18/1	RTS 18/1
61 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3.5.6. : Součet : 0,05100	t	0,05100	203,00	10,35	RTS 18/1	RTS 18/1
62 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3.5.6. : Součet : 0,51000	t	0,51000	22,60	11,53	RTS 18/1	RTS 18/1
63 979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovné přemíslení. na dopravní prostředky pro vodorovné přemíslení. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly : 3.5.6. : Součet : 0,05100	t	0,05100	235,00	11,99	RTS 18/1	RTS 18/1
Celkem						47 417,38	

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 04	Vybavení šaten etapa II.b
R: 4 - 1	VYBAVENÍ ŠATEN - ETAPA II.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
1	1MD	D+M - Šatní lavice T/20, - specifikace výkres č. D-03, montáž a dodávka	kus	18,00000	7 250,00	130 500,00		Vlastní	Indiv
				18		628 290,00			
2	2MD	D+M - šatní lavice T/21, - specifikace výkres č. D-04, montáž a dodávka	kus	15,00000	6 840,00	102 600,00		Vlastní	Indiv
				15					
3	3MD	D+M - Šatní lavice T/22, - specifikace výkres č. D-05, montáž a dodávka	kus	2,00000	7 360,00	14 720,00		Vlastní	Indiv
				2					
4	4MD	D+M - Šatní lavice T/23, - specifikace výkres č. D-06, montáž a dodávka	kus	18,00000	8 030,00	144 540,00		Vlastní	Indiv
				18					
5	5MD	D+M - Šatní lavice T/24, - specifikace výkres č. D-07, montáž a dodávka	kus	9,00000	5 380,00	48 420,00		Vlastní	Indiv
				9					
6	6MD	D+M - Šatní lavice T/27, - specifikace výkres č. D-08, montáž a dodávka	kus	13,00000	5 380,00	69 940,00		Vlastní	Indiv
				13					
7	7MD	D+M - Šatní lavice T/28, - specifikace výkres č. D-09, montáž a dodávka	kus	14,00000	5 590,00	78 260,00		Vlastní	Indiv
				14					
8	8MD	D+M - Stůl kancelářský T/29, specifikace výkres č. D-10 - montáž a dodávka	kus	1,00000	6 740,00	6 740,00		Vlastní	Indiv
				1					
9	9MD	D+M - Pracovní stůl dílenský T/30, specifikace výkres č. D-11 - montáž a dodávka	kus	1,00000	8 800,00	8 800,00		Vlastní	Indiv
				1					
10	10MD	D+M - Pracovní dílenský stůl T/31, specifikace výkres č. D-12 - montáž a dodávka	kus	1,00000	8 270,00	8 270,00		Vlastní	Indiv
				1					
11	11MD	D+M - Závěsná dílenská skříň T/32, specifikace výkres č. D-13 - montáž a dodávka	kus	2,00000	4 670,00	9 340,00		Vlastní	Indiv
				2					

12 998766201R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
50 m vodorovně

% 5 600,00000 1,10

6 160,00 800-766 RTS 18/I RTS 18/I

Ceny z položek s pořadovými čísly: :

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, :

Součet: : 6000,40000

6000,4

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.b
O:	SO 04	Vybavení šaten etapa II.b
R:	4 - 1	VYBAVENÍ ŠATEN - ETAPA II.b

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: ON		Ostatní náklady							
13	998000	Doprava - přesun hmot (doprava dodávka 94 ks)	1	1,00000	7 480,00	7 480,00		Vlastní	Indiv
14	998001	Montáž - přesun ve slavně, osazení prvků na místě určené (vč. podložení a spojovacího materiálu)	kus	94,00000	230,00	21 620,00		Vlastní	Indiv
		18+15+2+18+9+13+14+1+1+1+2	94						
			kompl.	1,00000	7 480,00	7 480,00		Vlastní	Indiv
						29 100,00			

Celkem	CZ-CPA:	657 390,00
---------------	----------------	-------------------

- 43 Specializované stavební práce
- 43.3 Kompletační a dokončovací práce
- 43.32 Truhlářské práce
- 43.32.1 Truhlářské práce
- 43.32.10 Truhlářské práce

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O:	SO 05	Nadstřešení střídaček
R:	5 - 1	Nadstřešení střídaček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen.	soustava /	Cenová
									platnost	úroveň
Díl: 61										
Úpravy povrchů vnitřní										
	11612451320R00	Oprava vnitřních cementových omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých	m2	120,000000	126,00	15 120,00	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1	
Náletř za střídačkami : 30*2*2					120					
Díl: 99										
Staveništní přesun hmot										
	21999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	1,45200	223,80	323,80	801-4	RTS 18/1	RTS 18/1	

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1, :

Součet : 1,45200

1,452

Díl: 767									
Konstrukce zámečnické									
3	767995101R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností do 5 kg	kg	20,00000	150,00	2 000,00	800-767	RTS 18/1	RTS 18/1
Drobné úpravy v návaznosti na montáž nového nadstřešení : 10*2									
4	1-MONTÁŽ	Ocelová konstrukce nadstřešení střídaček, montáž	kg	1 600,00000	41,00	65 600,00		Vlastní	Indiv
					2*800				
5	2-MONTÁŽ	Plexisklo tl. 5 mm, včetně kotvení do nosných jacků pomocí kotvících samořezných šroubů TEX. s šestihranou hlavou vč. podložky s gumou - montáž	m2	72,00000	352,00	25 344,00		Vlastní	Indiv
					2*36				
6	3-DEMONTÁŽ	Stávající konstrukce nadstřešení střídačky, uskladnění v rámci areálu ZS - demontáž, přesun	kompl.	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní	Indiv
					2				
7	1-DODÁVKA	Ocelová konstrukce nadstřešení střídaček včetně spojovacího materiálu, dodávka	kg	1 600,00000	60,00	96 000,00		Vlastní	Indiv
					2*800				
8	2-žárový zinek	Ocelová konstrukce nadstřešení střídaček - povrchová úprava žárový zinek	kg	1 600,00000	30,00	48 000,00		Vlastní	Indiv
					2*800				
9	3-DODÁVKA	Plexisklo tl. 5 mm - čiré, propustnost světla min 92%, dodávka	m2	72,00000	836,00	60 192,00		Vlastní	Indiv
					2*36				
10	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3 956,30000	1,00	3 956,30	800-767	RTS 18/1	RTS 18/1

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2018/IIb	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU - ETAPA II.B
O: SO 05	Nadsíťšení střídaček
R: 5 - 1	Nadsíťšení střídaček

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Ceny z položek s pořadovými čísly : 3,4,5,6,7,8,9, :									
Součet : 3082,60000									

Díl: 783	Nátěry	3082,6							
11	783225600R00	Nátěry kov.slavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení.	m2	41,00000	167,00	29 287,10			
		Stávající ocelové prvky - Šikmé nosníky - 3x : 8*2				6 847,00	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		Stávající ocelové prvky - Podestový nosník tribuny 1x : 10*2							
		Stávající ocelové prvky - Ocelový plech 0,5*5 : (0 5*5)*2							

12	783801812R00	Odstanění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním	m2	120,00000	34,20	4 104,00	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 1 : 120,00000		120					
13	783824120R00	Nátěry betonových povrchů syntetické betonových povrchů, jednonásobné + 2x email na vzduchu schnoucí	m2	120,00000	135,00	16 200,00	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 1 : 120,00000		120					

14	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	41,00000	52,10	2 136,10	800-783	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 1 : 41,00000		41					
Díl: 784	Malby								
15	784498911R00	Ostatní práce vyhlazení malířskou masou jednonásobné, v místnostech výšky nebo na schodišti o výšce podlaží do 3,8 m	m2	120,00000	129,00	15 360,00	800-784	RTS 18/I	RTS 18/I
		Položka pořadí 13 : 120,00000		120					

Díl: ON	Ostatní náklady								
16	1	Stávající vybavení (lavice pro hráče) vynesení v rámci areálu ZS, po montáži nadsíťšení zpětné osazení	kompl.	2,00000	2 750,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
		1+1							
17	2	Stávající mantinely a gumová podlaha - zajištění proti poškození (OSB deskami a geotextilií), montáž, dodávka, demontáž	kompl.	2,00000	2 750,00	5 500,00		Vlastní	Indiv
		1+1							
18	767-DOPRAVA	Doprava - nadsíťšení	kompl.	1,00000	3 180,00	3 180,00		Vlastní	Indiv
		1							

Celkem						379 363,20			
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--

Stavba

„STAVEBNÍ ÚPRAVY ZIMNÍHO STADIONU – II.B - ETAPA“

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

9 299 000,00 Kč	Duben 2018				Květen 2018				Červen 2018				Červenec 2018				Srpen 2018							
	14. týden	15. týden	16. týden	17. týden	18. týden	19. týden	20. týden	21. týden	22. týden	23. týden	24. týden	25. týden	26. týden	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden		
ČINNOST																								
Předání staveniště																								
Zařízení staveniště																								
SO 02 Stavební úpravy etapy II.b																								
1.NP - Stavební část																								
2.NP - Stavební část																								
Vytápění II.b + WC imobilní, FANSHOP																								
Vzduchotechnika																								
Zdravotní technika																								
Elektroinstalace šaten a soc. zařízení - 1NP																								
Elektroinstalace soc. zařízení - 2NP																								
Měření a regulace																								
SO 03 WC Imobilní a Fanshop																								
1.NP - Stavební část																								
Vzduchotechnika																								
Zdravotní technika																								
Elektroinstalace na WC pro ZTP																								
SO 04 Vybavení šaten etapy II.b																								
VYBAVENÍ ŠATEN - ETAPA II.b																								
SO 05 Nadstřešení střídaček																								
Nadstřešení střídaček																								
Dokončovací práce																								
Předání stavby																								
	836 910,00 Kč				2 092 275,00 Kč				2 185 265,00 Kč				2 045 780,00 Kč				2 138 770,00 Kč							