

# Dodatek č.1

Níže uvedené smluvní strany

## I. Objednatel:

**Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. v Orlové**

Zastoupená : Mgr. Vladislavem Szkanderou - sborový pastor

Sídlo : Petra CINGRA 482, 735 11 Orlová - Město

Telefon : 736 627 507

Email :

IČ : 69576025

Bankovní spojení :

Číslo účtu :

## II. Zhotovitel: H&B delta, s.r.o.

*zastoupen:* Ing. Ondřejem Hurlou, ředitelem a jednatelem společnosti

IČ: 25835661, DIČ: CZ25835661

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: 6745970287/0100

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C složce 20511.

### Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Ondřej Hurta, jednatel společnosti

Ing. Tomáš Tkadlec, manažer divize střechy

tel: 725 675 503, fax: 571 499 131,

e-mail: [tomas.tkadlec@hbdelta.cz](mailto:tomas.tkadlec@hbdelta.cz)

### Zástupce zhotovitele ve věcech technických:

Jan Žamboch, stavbyvedoucí

Ing. David Valchář, stavbyvedoucí

tel: 725 675 510, fax: 571 499 131,

e-mail: [jan.zamboch@hbdelta.cz](mailto:jan.zamboch@hbdelta.cz), [info@hbdelta.cz](mailto:info@hbdelta.cz)

dnešního dne uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., v platném znění pozdějších předpisů (dále jen: „obchodní zákoník“) tento dodatek č.1 k uzavřené smlouvě o dílo na realizaci zakázky s názvem:

**„Rekonstrukce střechy evangelického kostela v Orlové“**  
(dále jen: „dodatek smlouvy č.1“)

**Úvodní ustanovení**

Tento dodatek smlouvy č.1 je uzavírán mezi uvedenými smluvními stranami k uzavřené smlouvě o dílo s názvem: „Rekonstrukce střechy evangelického kostela v Orlové“ ze dne 12.9.2014 ( dále: „smlouva “ ). Dodatkem smlouvy č.1 se mění, doplňují či rozšiřují tyto ustanovení smlouvy:

**Článek 3.  
Doba plnění zakázky**

Termíny realizace výše uvedené části předmětu díla se stanovují takto:

Termín zahájení: září 2013

Termín dokončení: 15.12.2013

**Článek 4.  
Celková cena díla**

*Cena díla vymezené dle smlouvy je stanovena takto:*

Cena části díla bez DPH **1.727.296,-Kč**

slovy: Jedenmilionsedumsetdvacetsedumdvěstědevadesátšest korun českých.

Samostatně DPH 21 % ve výši **362 732,-Kč**

Cena díla předmětu dodatku č.1 celkem včetně DPH je **2.090.028,-Kč**

**Článek 9.  
Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek č.1 má 3 strany, je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti nezměněny.


Součástí tohoto dodatku č.1 jsou tyto jeho přílohy:  
**PŘÍLOHA DODATKU č.1 Položkový rozpočet**

Zhotovitel:

Ve Vsetíně, dne 27.11.2014



.....  
Ing. Ondřej Hurta  
jednatel společnosti

  
H & B data, s.r.o.  
Sokolky 202  
755 01 Vsetín  
IČ 25935661, DIČ CZ25935661

Objednatel:

V Orlové, dne 27.11.2014





.....  
Mgr. Vladislav Szkandera  
sborový pastor



Rozpočet	DaF - 03	Střeška	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Rekonstrukce střechy		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
DaF:13/03	Rekonstrukce střechy evangelického kostela, Orlo		Náklady na m.j.	0
Projektant	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	DaF - PROJEKT, s.r.o.			
Objednatel				
Dodavatel	DaF - PROJEKT, s.r.o.		Zakázkové číslo	2013/009
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	11.924	Ztížené pracovní podmínky - ve výškách	0
Z PSV celkem	247.904	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	259.829	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	259.829	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	259.829	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : Jan Žamboch	Jméno : KARLSAU SZKANDERA
Datum : 27.11.2013	Datum : 27.11.2013	Datum : 27.11.2013
Podpis :	Podpis: 	Podpis: 
Základ pro DPH 21,0 %		259.829 Kč
DPH 21,0 %		54.564 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>314.393 Kč</b>

Poznámka :

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
01 Hlava I.	0	0	0	0	0
02 Sanační práce	0	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	11.924	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	0	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	247.904	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	0	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	0	0	0	0
783 Nátěry	0	0	0	0	0
H97 Hodinové zúčtovací sazby	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	0	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>11.924</b>	<b>247.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené pracovní podmínky - ve výškách			259.829	0
Oborová přírážka			259.829	0
Přesun stavebních kapacit			259.829	0
Mimostaveništní doprava			259.829	0
Zařízení staveniště			259.829	0
Provoz investora			259.829	0
Kompletační činnost (IČD)			259.829	0
Rezerva rozpočtu			259.829	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

Soupis provedených prací

Stavba :	DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	01 Rekonstrukce střechy	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 01</b>						
<b>Hlava I.</b>						
1	003	Úprava terénu po ukončení stavby kolem objektu (34,4+14,9+1,5*2)*2*1,5	m2	156,90	8,50	
<b>Celkem za 01 Hlava I.</b>						
<b>Díl: 02</b>						
<b>Sanační práce</b>						
2	95201	Postřik fungicidním přípravkem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu 15-8%, hnědým 2x (krov+spodní strana bednění střechy) vl. střecha kostela : 667,0 Začátek provozního součtu (31,05+23,45)*10,55/2*2 16,8*10,55/2+4,0*10,35/2+2,8*10,35/2*2 -(12,3+7,85*8,7/2) Konec provozního součtu váž kostela:80,0 ostlní prvky:311,4	m2	667,00 574,98 138,30 -46,45 666,83 80,00 311,40	13,00	
3	95202	Postřik fungicidním přípravkem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu 20-8%, hnědým 1x (horní strana bednění střechy) vl. střecha kostela : 667,0 Začátek provozního součtu (31,05+23,45)*10,55/2*2 16,8*10,55/2+4,0*10,35/2+2,8*10,35/2*2 -(12,3+7,85*8,7/2) Konec provozního součtu váž kostela:80,0	m2	667,00 574,98 138,30 -46,45 666,83 80,00	8,00	
4	95203	Sanace napadených dřev. prvků krovu tlaková injekce - fungicidním přípravkem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu, 15-8%	bm		145,00	
5	95204	Vyklizení (vyčištění) povrchu kleneb a korun zdíva	m2		10,00	
6	95205	Pomocné podlahy (dočasné konstrukce)	m2		24,00	
7	96201	Mechanické odstranění vrstvy dřeva (broušením, tesáním), vč. odvozu a likvidace odpad	m2		14,50	
8	96202	Ometení, odmaštění, neutralizace	m2		12,00	
9	99001	Vnitřtostav. přesun hmot pro sanace	t		985,00	
<b>Celkem za 02 Sanační práce</b>						
<b>Díl: 94</b>						
<b>Lešení a stavební výtahy</b>						
10	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m průčelí + věžička: (14,9+1,3*2+1,2*4)*15,15 (4,94+4,5+1,2*4)*2*16,05 0,001	m2		35,00	
11	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 průčelí + věžička: (14,9+1,3*2+1,2*4)*15,15 (4,94+4,5+1,2*4)*2*16,05 0,001	m2	397,48	30,00	11.924,25
12	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m průčelí + věžička: (14,9+1,3*2+1,2*4)*15,15 (4,94+4,5+1,2*4)*2*16,05 0,001	m2		20,00	
13	945953111R00	Montáž zavěšeného lešení	m		856,00	

Soupis provedených prací

Stavba :	DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	01 Rekonstrukce střechy	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	945953811R00	Demontáž zavěšeného lešení	m		285,00	
15	946941102RT4	Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	soubor		1.125,00	
16	946941192RT4	Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	den		30,00	
		3*10		30,00		
17	946941802RT4	Demontáž pojízdných Alu věž, 2,5 x 1,45 m pracovní výška 10,3 m	soubor		860,00	
<b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>11.924,25</b>
Díl:	96	<b>Bourání konstrukcí</b>				
18	900 RT2	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dmtz konstrukcí jinde neuvedených	hodina		60,00	
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						
Díl:	762	<b>Konstrukce tesařské</b>				
	762331912R00	Vyřezání části střešní vazby do 120 cm2, do dl.5 m	m	84,60	82,30	7.808,58
19	762331921R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.3 m odk. K1, K3, K4, K5, K7, K8 / K3, K6	m	7,70	135,50	1.043,35
		loď kostela:				
		150 x 130 - K1, K3-K5, K7, K8 :				
		1,0+1,5+1,5+1,0+1,0+1,0		7,00		
		věž kostela:				
		140 x 100 - K3:0,3		0,30		
20	762331922R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.5 m odk. K2, K6 / K5	m	-5,30	114,00	-604,20
		loď kostela:				
		150 x 130 - K2, K6:4,0+4,3		8,30		
		věž kostela:				
		140 x 100 - K6:4,0		4,00		
	762331923R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, do dl.8 m	m	143,00	103,00	14.729,00
	762331924R00	Vyřezání části střešní vazby do 224 cm2, přes dl.8 m	m	190,00	81,40	15.466,00
21	762331941R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.3 m odk. VO1, VO2 / P1	m	5,00	186,50	932,50
		loď kostela:				
		200 x 200 - VO1, VO2:2,5*2		5,00		
		věž kostela:				
		200 x 200 - P1:2,0		2,00		
	762331942R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, do dl.5 m	m	38,00	172,00	6.536,00
	762331944R00	Vyřezání části střešní vazby do 450 cm2, přes dl.8 m	m	10,00	143,00	1.430,00
22	762331951R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.3 m odk. KRA1 - 5, P1 - 3/ KRA1,2, VT1 - 4, VT-V1	m	-11,70	204,50	-2.392,65
		loď kostela:				
		240 x 200 - KRA1 - KRA 5:1,3*5		6,50		
		200 x 200 - P1 - P3:1,3+1,5*2		4,30		
		280 x 250 - VT1A, VT1B, VT3:1,0+2,0+2,0		5,00		
		věž kostela:				
		240 x 200 - KRA1, KRA2, VT1 - VT3, VT-V1:				
		2,0+2,0+2,1+1,3+1,5+1,0		9,90		
23	762331952R00	Vyřezání části střešní vazby nad 450 cm2, do dl.5 m odk. P4, P5	m	-6,00	190,00	-1.140,00
		loď kostela:				
		200 x 200 - P4, P5:3,0+3,0		6,00		
	762331954R00	Vyřezání částí střešní vazného trámu průřezové plochy žeziva přes 450 cm2 délky přes 8m	m	28,00	154,00	4.312,00
24	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 příložky	m	62,00		

**Soupis provedených prací**

Stavba :	<b>DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela</b>	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	<b>01 Rekonstrukce střechy</b>	<b>Střecha</b>

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		loď kostela: 150 x 70:2,0*2*8		32,00		
		věž kostela: 140 x 50:4,0*2*6+1,0*2		50,00		
25	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 příložky	m	6,00		
		loď kostela: 240 x 100:2,0		2,00		
		věž kostela: 240 x 100:2,0*2		4,00		
26	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 příložky	m	20,00		
		loď kostela: 280 x 130:3,0*2*3		18,00		
		loď kostela: 240 x 200:2,0		2,00		
	762332931R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 120 cm2	m	84,60	207,00	17.512,20
27	762332932R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 224 cm2	m	353,00	315,00	111.195,00
		loď kostela: 150 x 130 - K1, K3-K5, K7, K8 : 1,0+1,5+1,5+1,0+1,0+1,0		7,00		
		150 x 130 - K2, K6:4,0+4,3		8,30		
		věž kostela: 140 x 100 - K3:0,3		0,30		
		140 x 100 - K6:4,0		4,00		
28	762332934R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 450 cm2	m	41,00	575,00	23.575,00
		loď kostela: 200 x 200 - VO1, VO2:2,5*2		5,00		
		věž kostela: 200 x 200 - P1:2,0		2,00		
29	762332935R00	Doplnění části střešní vazby z hranolků do 600 cm2	m	10,30	827,00	8.518,10
		loď kostela: 240 x 200 - KRA1 - KRA 5:1,3*5		6,50		
		200 x 200 - P1 - P3:1,3+1,5*2		4,30		
		280 x 250 - VT1A, VT1B, VT3:1,0+2,0+2,0		5,00		
		loď kostela: 200 x 200 - P4, P5:3,0+3,0		6,00		
		věž kostela: 240 x 200 - KRA1, KRA2, VT1 - VT3, VT-V1: 2,0+2,0+2,1+1,3+1,5+1,0		9,90		
30	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz v ploše 100%	m2	747,00		
		vl. střecha kostela : 667,0		667,00		
		Začátek provozního součtu (31,05+23,45)*10,55/2*2		574,98		
		16,8*10,55/2+4,0*10,35/2+2,8*10,35/2*2		138,30		
		-(12,3+7,85*8,7/2)		-46,45		
		Konec provozního součtu		666,83		
		věž kostela:80,0		80,00		
31	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	747,00		
		80,0+667,0		747,00		
32	762342203RT4	Montáž latování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, latě 4/6 cm, vč. impregnace	m2	667,00		



**Soupis provedených prací**

Stavba :	DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	01 Rekonstrukce střechy	Sřecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		vl. střecha kostela : 667,0		667,00		
33	762342204RT2	Montáž laňování střech, svislé, vzdálenost 100 cm včetně dodávky řeziva, latě 3/5 cm, vč. impregnace	m2	667,00		
		vl. střecha kostela : 667,0		667,00		
34	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,03	480,00	4.814,40
		loď kostela:				
		prkna tl 25 mm:(80,0+667,0)*0,025		18,68		
		150 x 70:0,15*0,07*2,0*2*8		0,34		
		240 x 100:0,24*0,1*2,0		0,05		
		280 x 130:0,28*0,13*3,0*2*3		0,66		
		150 x 130 - K1, K3-K5, K7, K8 :				
		0,15*0,13*(1,0+1,5+1,5+1,0+1,0+1,0)		0,14		
		150 x 130 - K2, K6:0,15*0,13*(4,0+4,3)		0,16		
		200 x 200 - VO1, VO2:0,2*0,2*(2,5*2)		0,20		
		240 x 200 - KRA1 - KRA 5:0,24*0,2*1,3*5		0,31		
		200 x 200 - P1 - P3:0,2*0,2*(1,3+1,5*2)		0,17		
		280 x 250 - VT1A, VT1B, VT3:0,25*0,25*(1,0+2,0+2,0)		0,31		
		200 x 200 - P4, P5:0,2*0,2*(3,0+3,0)		0,24		
		0,0009		0,00		
		Mezisoučet		21,25		
		věž kostela:				
		140 x 50:0,14*0,05*(4,0*2*6+1,0*2)		0,35		
		240 x 100:0,24*0,1*2,0*2		0,10		
		240 x 200:0,24*0,2*2,0		0,10		
		140 x 100 - K3:0,14*0,1*0,3		0,00		
		140 x 100 - K6:0,14*0,1*4,0		0,06		
		200 x 200 - P1:0,2*0,2*2,0		0,08		
		240 x 200:24*0,2*2,0		0,10		
		240 x 200 - KRA1, KRA2, VT1 - VT3, VT-V1:				
		0,24*0,2*(2,0+2,0+2,1+1,3+1,5+1,0)		0,48		
		-0,0034		0,00		
		Mezisoučet		1,25		
35	7623131	D+M - svorníků, šroubů M12 6*8*6	kus	35,00	19,90	696,50
				54,00		
36	7623132	D+M - svorníků, šroubů M20 7*3	kus	55,00	30,40	1.672,00
				21,00		
37	60511070	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m bednění střechy - prkna tl. 25 mm (100%)	m3	20,55		
		prkna tl 25 mm:(80,0+667,0)*0,025*1,1		20,54		
		0,0075		0,01		
38	60596002	Řezivo - fošny, hranoly	m3	14,03	5.800,00	81.374,00
		loď kostela:				
		150 x 70:0,15*0,07*2,0*2*8*1,1		0,37		
		240 x 100:0,24*0,1*2,0*1,1		0,05		
		280 x 130:0,28*0,13*3,0*2*3*1,1		0,72		
		150 x 130 - K1, K3-K5, K7, K8 :				
		0,15*0,13*(1,0+1,5+1,5+1,0+1,0+1,0)*1,1		0,15		
		150 x 130 - K2, K6:0,15*0,13*(4,0+4,3)*1,1		0,18		
		200 x 200 - VO1, VO2:0,2*0,2*(2,5*2)*1,1		0,22		
		240 x 200 - KRA1 - KRA 5:0,24*0,2*1,3*5*1,1		0,34		
		200 x 200 - P1 - P3:0,2*0,2*(1,3+1,5*2)*1,1		0,19		
		280 x 250 - VT1A, VT1B, VT3:0,25*0,25*(1,0+2,0+2,0)*1,1		0,34		

## Soupis provedených prací

Stavba :	DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	01 Rekonstrukce střechy	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		200 x 200 - P4, P5:0,2*0,2*(3,0+3,0)*1,1		0,26		
		Mezisoučet		2,83		
		věž kostela:				
		140 x 50:0,14*0,05*(4,0*2*6+1,0*2)*1,1		0,39		
		240 x 100:0,24*0,1*2,0*2*1,1		0,11		
		240 x 200:0,24*0,2*2,0*1,1		0,11		
		140 x 100 - K3:0,14*0,1*0,3*1,1		0,00		
		140 x 100 - K6:0,14*0,1*4,0*1,1		0,06		
		200 x 200 - P1:0,2*0,2*2,0*1,1		0,09		
		240 x 200:0,24*0,2*2,0*1,1		0,11		
		240 x 200 - KRA1, KRA2, VT1 - VT3, VT-V1:				
		0,24*0,2*(2,0+2,0+2,1+1,3+1,5+1,0)*1,1		0,52		
		Mezisoučet		1,38		
		-0,0002		0,00		
39	998762204R00	Přesun hmot pro tesářské konstrukce, výšky do 36 m	%	3,50	297.477,78	10.411,72
	<b>Celkem za:</b>	<b>762 Konstrukce tesářské</b>				<b>307.889,50</b>
Díl:	<b>764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>				
40	712600831R00	Odstranění podklad, izolace střech nad 30° 1vrstvé dle odk. DE1, DE2	m2		10,00	
		vl. střecha kostela :667,0		667,00		
		věž kostela:80,0		80,00		
41	764311832R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° dle odk. DE1	m2		30,00	
		vl. střecha kostela : 667,0		667,00		
		Začátek provozního součtu				
		(31,05+23,45)*10,55/2*2		574,98		
		16,8*10,55/2+4,0*10,35/2+2,8*10,35/2*2		138,30		
		-(12,3+7,85*8,7/2)		-46,45		
		0				
		Konec provozního součtu		666,83		
42	764311842R00	Demont. krytiny, tabule 2 x 1m, nad 25 m2, nad 45° dle odk. DE2	m2		33,00	
		KL9:80,0		80,00		
43	764317800R00	Demontáž krytiny hladké (atika, římsa, nároží) dle odk. DE5, DE6, DE7	m2		26,00	
		14,0+2*3,5+4*1,5		27,00		
44	764322831R00	Demontáž oplechování okapů, TK, rš 400 mm, do 45°	m		17,00	
45	764331831R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 45°	m		14,00	
46	764355801R00	Demontáž žlabů nástřeš. oblých, rš 500 mm, do 45°	m		34,00	
47	764359811R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 45°	kus		30,00	
48	764362811R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, do 45° dle odk. DE3	kus		30,00	
49	764362812R00	Demontáž střešního okna, hladká krytina, nad 45° dle odk. DE3	kus		33,00	
50	764382841R00	Demontáž úžlabí, rš 500 mm, sklon do 45°	m		15,00	
51	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m		20,00	
		63,0+4,0		67,00		
52	766824041R00	Montáž střešních oken rozměr 55/78 cm odk. T1	kus		1.079,00	
53	7642114	Krytina hladká, nad 45°, vč. doplňků (věž) pozink. pl. (FeZn) tl. 0,7 mm, odk. KL9	m2		671,00	
		KL9:88,0		88,00		
54	7642174	Krytina hladká železobeton. desek, nároží - věž pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm, odk. KL6	m2		570,00	
		KL:6,5		6,50		

**Soupis provedených prací**

Stavba :	<b>DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela</b>	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	<b>01 Rekonstrukce střechy</b>	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	7642224	Oplechování okapů, tvrdá krytina, rš do 600 mm pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm, odk. KL3 KL3:113,5	m	113,50	307,00	
56	7642314	Lemování zdi, tvrdá krytina, rš 330 mm pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm, odk. KL12 KL12:26,0	m	26,00	250,00	
57	7642555	Žlab nástřešní oblý rš 660 mm pozink. plech (FeZn) tl. 1,0 mm, odk. KL1 KL1:113,5	m	113,50	375,00	
58	7642594	Kotlík kónický pro trouby, D do 150 mm pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm pro odk. KL2, KL10:7	kus	7,00	475,00	
59	7642924	Oplechování úžlabí, rš 500 mm pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm, odk. KL4 KL4:18,5	m	18,50	274,00	
60	7645214	Oplechování říms, rš do 900 mm pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm, odk. KL7 KL7:14,7	m	14,70	328,00	
61	7645304	Oplechování zdi, rš do 900 mm pozink. plech tl. 0,6 mm, odk. KL8 KL8:7,4	m	7,40	328,00	
62	7645544	Odpadní trouby kruhové, D 120 mm pozink. plech (FeZn) tl. 0,6 mm, odk. KL2, KL10 KL2:66,2 KL10:4,2	m	66,20 4,20	314,00	
63	61140601	Střešní výlez - prosklený (drátosklo) vč. lemování vel. 50 x 50 cm, odk. KL11, T1 T1:12	kus	12,00	1.125,00	
64	76433122	Střešní prvky - připojovací lišta (příponka) pozink. plech (FeZn) tl. 1,0 mm á = 1,0 m:110	kus	110,00	82,00	
65	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	3,50		
<b>Celkem za:</b>		<b>764 Konstrukce klempířské</b>				
<b>Díl:</b>	<b>765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>				
66	765901131R00	Fólie podstřešní paropropustná, kontaktní mtz vč. dodávky fólie vl. střecha kostela : 667,0*1,1+0,3 věž kostela: 80,0*1,25	m2	734,00 100,00	55,00	
67	7653201	Zastřešení vláknocement. krytinou - šablony - latě jednoduché krytí, vč. hřebena, nároží, sněh. zachy vl. střecha kostela : 667,0*1,1+0,3 Začátek provozního součtu (31,05+23,45)*10,55/2*2 16,8*10,55/2+4,0*10,35/2+2,8*10,35/2*2 -(12,3+7,85*8,7/2) 0 Konec provozního součtu	m2	734,00 574,98 138,30 -46,45 0 666,83	480,00	
68	998765204R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 36 m	%	3,50		
<b>Celkem za:</b>		<b>765 Krytiny tvrdé</b>				
<b>Díl:</b>	<b>783</b>	<b>Nátěry</b>				
69	783521100RT1	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí zákl. dle odk. KL6 - KL9, KL11:6,5+14,7+7,4+88,0+1,7*7	m2	128,50	78,40	
70	783522100RT2	Nátěr syntetický klempíř. konstrukcí email 2x dle odk. KL6 - KL9, KL11:6,5+14,7+7,4+88,0+1,7*7	m2	128,50	75,70	

Soupis provedených prací

Stavba :	DaF 13/03 Rekonstrukce střechy evangelického kostela	Rozpočet: DaF - 03
Objekt :	01 Rekonstrukce střechy	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem (Kč)
71	783782206T00	Nátěr tesafských konstrukcí fungicidním přípravkem proti dřevokazným houbám, plísním a hmyzu hranoly : 4,75 bednění : (80,0+667,0)*0,024 0,022	m3	4,75 17,93 0,02	52,10	
72	783901800U00	Odmašťování kovových konstrukcí dle odk. KL6 - KL9, KL11:6,5+14,7+7,4+88,0+1,7*7	m2	128,50	18,00	
<b>Celkem za:</b>		<b>783 Nátěry</b>				
Díl:	<b>H97</b>	<b>Hodinové zúčtovací sazby</b>				
73	900 RT3	Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a dle zápisu do stav. deníku, schválené investorem	hod		60,00	
<b>Celkem za:</b>		<b>H97.Hodinové zúčtovací sazby</b>				
Díl:	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				
74	210001	Elektroinstalace - hromosvod viz. samostatný rozpočet	kompl.		75.105,00	
<b>Celkem za:</b>		<b>M21 Elektromontáže</b>				
Díl:	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				
75	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP 23,3/5*4	t	18,64	235,50	
76	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží 23,3/5*(1+2+3)	t	27,96	135,90	
77	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 747,0*0,006 0,008	t	4,48 0,01	1.155,00	
78	979999999R00	Poplatek za skládku - směsný odpad 22,71-4,49	t	18,22	390,00	
79	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		241,50	
80	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		15,80	
81	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t		202,70	
82	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t		22,70	
<b>Celkem za:</b>		<b>D96.Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				