Smlouva o dílo

spočívající v provedení stavby

I.
Smluvní strany

1. Obec Holasovice

se sídlem: Holasovice 130, 747 74 Holasovice
IČO: 00300080
DIČ: CZ00300080
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., číslo účtu: 1846763399/0800
kontaktní osoba: Ing Václav Volný, tel. 773 031 130, email: obec.holasovice@opava .cz
TDI: Ing. Luděk Chlachula, tel. 608 861 648, e-mail: ludek@chlachula.cz

(dále jen **„Objednatel"**)

a

2. Lubeník Roman
se sídlem: Holasovice 149, 747 74 Holasovice
IČO: 866 67 823
DIČ: CZ7503055483
zastoupen: Lubeník Roman – majitel, tel. 732 448 474, e-mail::r.lubenik@centrum.cz

(dále jen **„Zhotovitel"**)

(společně dále také jen **„smluvní strany"**)

II.
Výchozí údaje o stavbě

a) Název stavby: „Loděnice č.5, Stavební úpravy RD za účelem zřízení knihovny a 3 bytových jednotek - **ZDRAVOTECHNIKA**

b) Místo stavby: Pozemek parc. č. 21 v k. ú. Loděnice, obec Holasovice

III.
Předmět díla

1. Dílem podle této smlouvy s názvem „Loděnice č. 5, Stavební úpravy RD za účelem zřízení knihovny a 3 bytových jednotek" dle zpracované projektové dokumentace a Zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu (dále jen stavba), v rozsahu a kvalitě touto dokumentací stanovené, k jehož provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou Zhotovitel zavazuje.

2. Stavbou se rozumí dodávky a práce dle projektové dokumentace a zhotovitelem oceněného položkového rozpočtu včetně příslušných provozních zkoušek a zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení stavby. Jedná se o **vnitřní kanalizaci a vnitřní vodovod včetně zařizovacích předmětů, vnitřní plynovod včetně plynových kotlů a napojení v HUP, podlahové vytápění včetně rozvodů, potrubí, armatury a otopných těles.**

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení Zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.
Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících lhůtách:

- termín zahájení realizace díla: **05.04.2018**
- termín dokončení realizace díla: **nejpozději do 31.05.2018**

2. Termín zahájení realizace díla je dnem předání a převzetí staveniště, ke kterému dojde po podpisu Smlouvy o dílo, kdy zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele k tomuto kroku.

3. Stanovený termín dokončení díla je dnem, kdy dojde k předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků nebránících jejímu užívání.

4. Dodržení času plnění Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti Objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není Zhotovitel v prodlení po dobu, po kterou je objednatel v prodlení s placením ceny díla (jejích částí) v termínech dle čl. V odst. 1. Realizace díla může být také přerušena z rozhodnutí Objednatele, a to z provozních důvodů na jeho straně. Takovéto přerušení se nezapočítává do smluvního termínu realizace díla.

V.
Cena

1. Zhotovitel provede celé dílo v rozsahu, kvalitě a lhůtách podle této smlouvy za cenu **625.654,-Kč bez DPH** určenou podle rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy.

2. Cena díla podle odst. 1 nezahrnuje DPH, která bude Zhotovitelem vyúčtována ve faktuře podle platných předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel vůči němu bude uplatňovat institut přenesené daňové povinnosti ve vztahu k DPH. Zhotovitel tomuto faktu přizpůsobí způsob vlastní fakturace.

3. Cena díla podle odst. 1 může být zvýšena, jen pokud Objednatel písemně požádá Zhotovitele o zvětšení rozsahu prací nad rámec této smlouvy a dojde k dohodě o jejich ceně.

VI.
Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo bude faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). Přílohou vystavené faktury budou **zjišťovací protokoly** a **soupisy skutečně provedených prací** podepsané zástupcem Zhotovitele a odsouhlasené Objednatelem a TDI. Další přílohou faktury pak bude i **protokol/zápis o předání a převzetí díla**, obsahující prohlášení Objednatele, že dílo přejímá.

3. Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena na **30 dnů** ode dne jejich doručení Objednateli.

VII.
Záruční doba - odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, projektové dokumentace a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a že v záruční době bude bez vad a bude mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na práci a na záruční dobu stanovenou výrobcem, nejméně však **24 měsíců** na dodávky zboží a materiálu a záruční doba počíná dnem odevzdání díla Objednateli.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má Objednatel právo požadovat a Zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován a v nedostatečné údržbě.

VIII.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho předání Objednateli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat Zhotoviteli k provedení díla staveniště, zbavené práv třetích osob, v souladu s podmínkami projektové dokumentace.

3. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby Zhotovitel na něm mohl začít s pracemi v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami smlouvy, tzn. např. s napojovacím bodem elektrického proudu a vody, s vytýčením směrových a výškových bodů a vytýčením podzemních inženýrských sítí.

4. Objednatel umožní na pozemku objednatele Zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro skladování materiálů a výrobků Zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro provedení díla.

5. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele, TDI ke kontrole prací, které mají být zakryty, nejméně 3 dny před jejich zakrytím.

7. O postupu prací je zhotovitel povinen vést stavební, příp. montážní deník, který má uložen u sebe.

8. Zhotovitel se zavazuje odevzdat spolu s dílem také jedno vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jedno kompletní vyhotovení stavebního deníku.

9. Zhotovitel je povinen odevzdat spolu s dílem také provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla.

10. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v protokolu/zápisu o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky nebránících jejímu užívání (tj. vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu/užívání díla). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu/zápisu o předání a převzetí díla a stanoven termín jejich odstranění.

11. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací a touto smlouvou.

12. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci resp. soupisu stavebních prací.

13. K převzetí díla vyzve Zhotovitel Objednatele, TDI nejméně 3 kalendářní dny předem. O předání a převzetí díla sepíší strany protokol/zápis s uvedením případných vad a nedodělků a termínů jejich odstranění.

14. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů od předání a převzetí díla. Pokud k odstranění vad a nedodělků bude nezbytné použít některá z těchto zařízení, do 3 dnů po jejich odstranění.

IX.
Smluvní pokuty

1. Pokud Zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. III. po termínu uvedeném v čl. IV. odst. 1, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. V. odst. 1 za každý den prodlení.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení s odstraněním každé vady a každého nedodělku v termínu podle čl. VIII. odst. 10.

3. V případě prodlení Objednatele s placením ceny díla dle čl. VI. je tento povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

4. V případě prodlení s vyklizením staveniště 1.000,- Kč za každý den prodlení.

X.
Ostatní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.

2. Odpovědným pracovníkem pro věci technické je ze strany Zhotovitele pan Roman Lubeník a ze strany Objednatele TDI - Ing. Luděk Chlachula.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel a Zhotovitel obdrží po jednom jejím vyhotovení.

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

6. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

7. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou obce Holasovice dne 15.2.2018 pod č. usn. 465/42.

8. Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný položkový rozpočet.

V Holasovicích dne 5.4.2018

Objednatel:

OBEC HOLASOVICE
Holasovice 130, 747 74
IČ: 00300080

.....

Ing. Václav Volný, starosta obce Holasovice

V Holasovicích dne 5.4.2018

Zhotovitel:

LUBENÍK ROMAN
Holasovice 149, 747 74 OPAVA
mobil: 732 448 474
IČ: 866 67 823, DIČ: CZ7503055483

.....

Lubeník Roman

Příloha: Rozpočet

Rozpočet č. 2018 pro BD Loděnice č. 5

Vypracovaný firmou - Lubeník Roman, Holasovice 149

Souhrn nákladů:

Vnitřní kanalizace	16 628,-
Vnitřní vodovod	38 023,-
Vnitřní plynovod	33 326,-
Zařizovací předměty	127 641,-
Kotelny	220 018,-
Rozvod potrubí	22 824,-
Armatury	5 472,-
Otopná tělesa, podlahové vytápění	161 722,-
Stavební práce	—
Celkem bez DPH	**625 654 Kč**

22.1.2018

LUBENÍK ROMAN
Holasovice 149, 747 74 OPAVA
mobil: 732 448 474
IČ: 866 67 823, DIČ: CZ7503055483

OBEC HOLASOVICE
Holasovice 130, 747 74
IČ: 00300080

Položkový rozpočet

Stavba :	***BD Loděnice č. 5***
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**721**	**Vnitřní kanalizace**				
104	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40a 50 x 1,8 mm	m	35,00	182,00	6 370,00
105	721 17-6104.R00	Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm	m	10,00	221,00	2 210,00
106	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm	m	6,00	291,00	1 746,00
107	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	12,00	261,00	3 132,00
108	721 19-4103.RM1	Vyvedení odpadních výpustek D 32	kus	3,00	34,00	102,00
109	721 19-4104.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	8,00	36,00	288,00
110	721 19-4105.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	3,00	40,00	120,00
111	721 19-4106.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 63 x 1,8	kus	3,00	50,00	150,00
112	721 19-4109.R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,00	60,00	360,00
113	721 27-3145.RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	2,00	630,00	1 260,00
114	721 29-0111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	53,00	8,50	450,50
		Sifon pro kondenzát	ks	4,00	104,00	416,00
115	998 72-1101.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	t	0,04	549,00	23,11
	Celkem za	***721 Vnitřní kanalizace***				**16 627,61**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
117	722 17-3602.R00	Potrubí PPr d 20x Pn20	m	45,00	112,00	5 040,00
		Potrubí PPr. d 25 Pn16	m	40,00	118,00	4 720,00
118	722 17-3604.R00	Potrubí PPr d 32xPN16	m	40,00	151,00	6 040,00
119	722 17-3605.R00	Potrubí PPr d 40xPN16	m	10,00	197,00	1 970,00
120	722 18-1211.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 25 mm	m	80,00	22,00	1 760,00
121	722 18-1211.RU1	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 32 mm	m	40,00	25,00	1 000,00
122	722 18-1211.RU4	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 9 mm vnitřní průměr 42 mm	m	10,00	32,00	320,00
123	722 20-1212.R00	Nástěnka koncová 20xR1/2	kus	45,00	68,00	3 060,00
124	722 20-2412.R00	Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20	kus	8,00	138,00	1 104,00
125	722 23-7622.R00	Ventil zpětný	kus	4,00	97,00	388,00
126	722 26-4112.R00	Vodoměr bytový	kus	4,00	405,00	1 620,00
127	722 28-0106.R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	135,00	21,00	2 835,00
128	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	135,00	18,00	2 430,00
		Montáž vodoměru	kusu	4,00	54,00	216,00
		Montáž vodovod. armatur G1/2"	kusu	16,00	41,50	664,00
		Vyvedení a upevnění výustek DN20	kusu	45,00	104,00	4 680,00
129	998 72-2101.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,31	560,00	175,84
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**38 022,84**
Díl:	**723**	**Vnitřní plynovod**				
131	723 12-0203.R00	CU potrubí lisované DN 20	m	45,00	236,00	10 620,00
132	723 16-0334.R00	Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	4,00	204,00	816,00
133	723 19-0251.R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	4,00	180,00	720,00
134	723 23-7213.R00	Kohout kulový 1/2"	kus	8,00	95,00	760,00
135	723 23-7215.R00	Kohout kulový 1"	kus	4,00	231,00	924,00
		Montáž plyn.armatur G1"	kus	4,00	64,00	256,00
		Montáž plyn.armatur G1/2"	kus	7,00	47,00	329,00
		Odvzdušnění a napuštění plyn. Potr.	m	45,00	15,00	675,00
		Neuřední tlak.zkouška	soubor	1,00	260,00	260,00
		Připojka plynová k spotřebiči	kus	7,00	635,00	4 445,00
		Revize odtahu spalin	soubor	4,00	1 370,00	5 480,00
		Izolace potrubí	m	45,00	17,00	765,00
		Výchozí revize	soubor	4,00	1 210,00	4 840,00
		Pruchodka	kus	10,00	83,00	830,00
		Zkouška těsnosti	m	45,00	6,20	279,00
		Přípr. pro tlak. zk	kus	1,00	215,00	215,00
		Uzavř nebo otevř plyn. Potrubí	kus	45,00	17,00	765,00
136	998 72-3101.R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,66	524,00	346,73
	Celkem za	***723 Vnitřní plynovod***				**33 325,73**
Díl:	**725**	**Zařizovací předměty**				

Položkový rozpočet

Stavba :	**BD Loděnice č. 5**
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	725 01-3128.R00	Kloz. ZTP, včetně sedátka	soubor	1,00	3 800,00	3 800,00
		Modul Geberit,ovladací a tlumící deska,montáž	soub.	6,00	4 500,00	27 000,00
138	725 01-3138.RT1	Klozet závěsný včetně sedátka v bílé barvě	soubor	5,00	1 200,00	6 000,00
139	725 01-7130.R00	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé	soubor	2,00	448,00	896,00
		Montáž klozetu	kusu	6,00	420,00	2 520,00
		Montáž umyvadla	kusu	6,00	460,00	2 520,00
140	725 01-7135.R00	Umyvadlo na šrouby 60 x 45 cm, barva	soubor	3,00	960,00	2 880,00
141	725 01-7151.R00	Umyvadlo invalidní 64 x 50,5 cm, bílé	soubor	1,00	1 560,00	1 560,00
		Montáž výlevky	kus	1,00	390,00	390,00
142	725 01-9101.R00	Výlevka stojící 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00	2 990,00	2 990,00
143	725 24-9102.R00	Montáž sprchových vaniček samonosných	soubor	3,00	328,00	984,00
144	642-93801	Vanička sprchová keramická 800x800 odpad d 60 mm	kus	1,00	3 360,00	3 360,00
145	554-28080.A	Kout sprchov čtverc s roh vtupem 80x80 SKRH2/80CH	kus	3,00	6 480,00	19 440,00
146	725 31-9101.R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	3,00	337,00	1 011,00
147	552-31346	Dřez nerez odkapní typ 514 1a	kus	3,00	1 240,00	3 720,00
148	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stojān. ruční, bez otvír.odpadu	kus	7,00	668,00	4 676,00
149	725 82-3114.R00	Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu	kus	3,00	825,00	2 475,00
150	725 82-9201.RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové včetně dodávky pákové baterie	kus	11,00	182,00	2 002,00
151	725 84-5111.R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, vč. příslušenství	kus	3,00	863,00	2 589,00
		Montáž baterie sprcha a přis.	kus	3,00	185,00	555,00
152	725 86-0180.R00	Sifon pračkový DN 40/50 nerezový	kus	3,00	79,00	237,00
153	725 86-0213.R00	Sifon umyvadlový , DN 30, 40 a clic clac	kus	8,00	283,00	2 264,00
154	725 86-0226.R00	Sifon ke sprchové vaničce	kus	3,00	229,00	687,00
155	725 86-0202.R00	Sifon dřezový DN 40, 50, 6/4"	kus	3,00	325,00	975,00
		Připojovací hadice k sporáku	kusu	3,00	386,00	1 158,00
156	725 61-9101.R00	Montáž plynových sporáků svítiplyn/metan	kus	3,00	531,00	1 593,00
157	541-11022	Sporák kombinovaný bílý KS 2431.1E12 šíře 50 cm	kus	3,00	7 442,00	22 326,00
		Prodloužení G1/2"	kus	20,00	51,00	1 020,00
		Ventil rohový a pračkový	kus	30,00	106,00	3 180,00
		Montáž armatury jednozavit.	kus	30,00	46,00	1 380,00
		Baterie k výlevce	kus	1,00	991,00	991,00
158	998 72-5101.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,85	542,00	461,78
	Celkem za	***725 Zařizovací předměty***				**127 640,78**
Díl:	**731**	**Kotelny**				
	731 15-1001.R00	Dodávka kotel plynový kondenzační s průtok. Ohřevem Vaillant 246/5-5	soubor	4,00	39 530,00	158 120,00
	731249212	Montáž kotle	ks	4,00	979,00	3 916,00
159	731 41-1211.R00	Odkouření koax.svislé 80/125 střešní nástavec,patní koleno,t-kus kontrolní	sada	4,00	3 705,00	14 820,00
160	731 41-1252.R00	Kus prodlužovací odkouření 80/125 mm dl. 1,0 m	kus	16,00	645,00	10 320,00
161	731 41-201.R00	Uvedení kotlů do provozu, topná zkouška zaučení obsluhy	soubor	4,00	2 180,00	8 720,00
162		Montáž odkouření	kus	4,00	5 869,00	23 476,00
	998 73-1101.R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,34	1 899,00	645,66
163	***Celkem za***	***731 Kotelny***				**220 017,66**
	733	**Rozvod potrubí**				
Díl:	733 16-1104.R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	15,00	168,00	2 520,00
165	733 16-1106.R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	30,00	254,00	7 620,00
166	733 19-0106.R00	cu,včetně podlahového	m	1 660,00	4,00	6 640,00
		Sekání drážek a průrazů, úklid staveniště	hod	20,00	280,00	5 600,00
167	998 73-3101.R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,77	576,00	444,10
168	***Celkem za***	***733 Rozvod potrubí***				**22 824,10**
	734	**Armatury**				
Díl:	734 22-3111.RT2	Ventil termostatický hlavicí	kus	3,00	424,00	1 272,00
169	734 23-3112.R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20	kus	8,00	128,00	1 024,00
170		Montáž armatur dvouzavit.	ks	56,00	43,00	2 408,00
	734 26-5412.R00	Šroub.reg.přímé	kus	3,00	123,00	369,00

Položkový rozpočet

Stavba :	***BD Loděnice č. 5***
Objekt :	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	998 73-4101.R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,22	546,00	120,56
172	***Celkem za***	***734 Armatury***				**5 471,56**
	735	**Otopná tělesa**				
173		Podlahové vytápění 242m.Čt., potrubí,4 skříňky,rozdělovače,dilatační pás obvodový,rastrová folie,spony,montáž	soubor	1,00	148 500,00	148 500,00
		Otop.těleso žebřík 1850/750	kus	1,00	1 295,00	1 295,00
	735 17-1314.R00	Těleso trub.žebřík 1850/600 (m.č.124,120)	kus	2,00	1 250,00	2 500,00
183		Zhotovení přípojky	kus	14,00	160,00	2 240,00
		Montáž panel.těles	kus	3,00	242,00	726,00
		Tlak.zkouška radiátoru	ks	3,00	55,00	165,00
		Topná zkouška	hod	24,00	190,00	4 560,00
		Vyregulovaní ventilu,otopné soustavy	kus	25,00	48,30	1 207,50
	998 73-5101.R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	1,00	528,00	528,00
184	***Celkem za***	***735 Otopná tělesa***				**161 721,50**