

## Smlouva o dílo č. 05770/2018

uzavřená zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1.1 Objednatel:

Název: Městys Moravská Nová Ves  
Adresa : nám. Republiky 107, 691 55 Moravská Nová Ves  
Jednající: Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse – ve věcech  
smluvních  
IČ : 00283363  
bankovní spojení : ČS a.s, pobočka Břeclav, číslo účtu: 1382079379/0800

dále v textu smlouvy jen „objednatel“

#### 1.2 Zhotovitel

Název: **VHS Břeclav s.r.o.**  
Adresa: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav  
IČO: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
Jednající: Ing. Josef Bendl, jednatel  
Bankovní spojení: KB a.s., 192548651/0100  
  
Pověřený zástupce: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí technického úseku  
telefon: 519 326 106  
e-mail: [valis@vhsbreclav.cz](mailto:valis@vhsbreclav.cz)  
Tomáš Pavlovič, vedoucí výrobního úseku  
Ing. Miroslav Procházka, stavbyvedoucí

dále v textu smlouvy jen „zhotovitel“

## II. Základní pojmy

- 2.1 Smluvní stranou smlouvy o dílo je objednatel a zhotovitel. Třetí osobou se rozumí subjekt odlišný od smluvní strany, jehož práva mohou být dotčena realizací předmětu smlouvy.
- 2.2 TDI se pro účely této smlouvy rozumí technický dozor investora (objednatele), který je oprávněn provádět kontrolu stavebních a montážních prací a přebírat dílčí části provedeného díla podle speciálního zmocnění.
- 2.3 Stavbou (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí soubor stavebních a technologických dodávek realizovaných v rámci projektu „**Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR 4**“
- 2.4 Stavenišťem se rozumí prostor vymezený v projektu, případně jiné dokumentaci, stavebním povolení apod. kde bude docházet k realizaci stavebních a montážních prací a kde je omezen přístup třetích osob, případně jsou v tomto prostoru práva třetích osob dočasně omezena, nebo dotčena. V tomto prostoru dochází zpravidla k parkování stavebních a jiných strojů, deponii materiálu a dalších činnostech dodavatele nezbytných k naplnění předmětu smlouvy o dílo.
- 2.5 Zařízením staveniště je soubor opatření na straně dodavatele nezbytných k realizaci smlouvy o dílo. Jedná se především o prostředky k uskladnění materiálu, prostory pro pracovníky stavby, sociální zařízení apod.
- 2.6 Projektovou dokumentací se ve smyslu této smlouvy rozumí projektová dokumentace předaná objednatelem zhotoviteli, podle které má být stavba provedena.
- 2.7 Projektantem se v této smlouvě rozumí zpracovatel projektové dokumentace, podle které je stavba povolena, případně podle které bude probíhat realizace stavebních a technologických prací.
- 2.8 Technickými podmínkami se v rámci této smlouvy rozumí soubor předpisů a nařízení definovaných buď projektem, nebo obecně platnými právními a technickými předpisy, kterými jsou charakterizovány kvalitativní vlastnosti stavebních a technologických prací a dodávek, případně technické parametry, kterých má být v průběhu realizace stavby dosaženo.
- 2.9 Všeobecnými obchodními podmínkami (VOP) se v rámci této smlouvy rozumí soubor ujednání, která se obě smluvní strany zavazují v rámci smluvního vztahu definovaného touto smlouvou dodržovat a která se podpisem smlouvy stávají současně se smlouvou pro obě smluvní strany závazná.

## III. Předmět smlouvy

- 3.1 Předmětem smlouvy je provedení realizačních prací na akci: „**Moravská Nová Ves – TI obytné zóny – lokalita BR 4**“, okres Břeclav, kraj Jihomoravský.



- 3.2 Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 3.3 Rozsah předmětu stavby je vymezen projektovou dokumentací předanou Objednatelům Zhotoviteli a soupisem prací.
- 3.4 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
  - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
  - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
  - zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě a úhrada nákladů spojených s jejich užíváním
  - odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutě na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. - o odpadech,
  - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - provedení zkoušky zhutnění pláně – 3 x
  - Projektová dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě. V každém vyhotovení bude i CD nosič s vloženou výše uvedenou dokumentací
  - Geodetická dokumentace skutečného provedení – 4 paré
  - Geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí – (zvlášť pro každý stavební objekt) - 5 ks

- 3.5 Právo Objednatele na změnu předmětu plnění  
Objednatel má právo z předmětu plnění dle Smlouvy vyčlenit některé práce nebo dodávky. Pokud Objednatel toto právo uplatní, je Zhotovitel povinen na něj přistoupit.
- 3.6 Dokumentace pro provedení stavby (dále jen „dokumentace“,)
- Rozsah dokumentace  
Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Za úplnost dokumentace zodpovídá objednatel.
  - Předání a převzetí dokumentace  
Objednatel je povinen předat dokumentaci při předání staveniště. Objednatel předá 2 paré dokumentace
  - Kontrola dokumentace  
Zhotovitel je povinen, jako osoba odborně způsobilá, zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit zadavatele, bez zbytečného odkladu, na zjištěné vady nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedodělků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu veřejné zakázky. Touto kontrolou dokumentace není dotčena odpovědnost objednatele za její správnost.
- 3.7 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že „dílo“ je na základě shora uvedené specifikace, podmínek dále uvedených v této smlouvě, v jejích přílohách dostatečně a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
- 3.8 Předmětem smlouvy jsou všechny práce, které zhotovitel provede k řádnému provedení díla v souladu s platnými právními předpisy a technickými normami bez ohledu na to, zda tyto práce jsou specifikované v položkovém rozpočtu, výkazu výměr či jiné specifikaci stavebních prací, či nikoliv.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje vykonat veškerou součinnost při finanční kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.
- 3.10 Povinnosti zhotovitele  
Oprávnění k podnikání  
Zhotovitel je povinen předložit před podpisem smlouvy Objednateli doklady opravňující jej k podnikání podle zvláštních právních předpisů pro celý rozsah díla.
- Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat právo SFDI na zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky SFDI příjemci na uvedenou stavbu
- Závazek provést dílo na svůj náklad a na svou odpovědnost  
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 3.11 Povinnosti objednatele  
Povinnost zaplatit



Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu

#### IV. Cena za předmět smlouvy

- 4.1 Cena za provedení předmětu smlouvy je stanovena dohodou účastníků smlouvy. K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných právních předpisů.

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| <b>Cena bez DPH</b>    | <b>13 476 937,52 Kč</b> |
| <b>DPH 21%</b>         | <b>2 830 156,88 Kč</b>  |
| <b>Cena včetně DPH</b> | <b>16 307 094,40 Kč</b> |

- 4.2 Obsah ceny
- Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
  - Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující soupis prací (výkaz výměr), který je součástí předané Projektové dokumentace.
  - Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
- 4.3 Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.
- 4.4 Podmínky pro změnu ceny  
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.5 Změna sjednané ceny je možná pouze
- a) pokud po podpisu smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění;
- 4.6 Způsob sjednání změny ceny
- Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
  - Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
  - Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.



- 4.7 Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10 – ti kalendářních dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitele.
- 4.8 Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

## V. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena postupně formou měsíčních splátek (tj. 1x měsíčně) na základě faktur vystavených vždy na částku rovnající se částce uvedené v odsouhlaseném zjišťovacím protokolu nebo jeho odsouhlasené části jako cena skutečně provedených prací za daný měsíc a to až do výše 90 % ceny díla. Zbývající část ceny díla ve výši 10 % bude tvořit pozastávku. Pozastávku ve výši 10% z celkové smluvní ceny díla uhradí Objednatel Zhotoviteli po konečném předání provedeného bezvadného díla na základě protokolu o odstranění všech vad a nedodělků z přejímacího řízení podepsaného Objednatelům. V případě, že dílo nebude k datu řádného předání a převzetí dokončené stavby vykazovat vady či nedodělky, nebude pozastávka uplatněna.
- 5.2 Zhotovitel předloží Objednateli vždy soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelům vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.
- 5.3 Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- 5.4 Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od vystavení
- 5.5 Zadavatel neposkytuje zálohy.

## VI. Záruka

- 6.1 Odpovědnost za vady díla  
Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 6.2 Záruční lhůta  
Záruční lhůta je stanovena v délce **60 měsíců** a to od termínu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla
- 6.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 6.4 Podmínky odstranění reklamovaných vad
- Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že

reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

- Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právníčkou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

## VII. Smluvní sankce

### 7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

### 7.2 Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

### 7.3 Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **1000,- Kč** za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

### 7.4 Sankce za nevyklizení staveniště

- Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **20 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.

### 7.5 Sankce za provádění díla v rozporu se zadáním stavby

- Pokud Zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním stavby a touto smlouvou o dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každé jedno zjištění



- 7.6 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou
- Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

## VIII. Termín plnění

- 8.1 Termín zahájení  
**Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 10-ti dnů po ode dne protokolárního předání Staveniště.**
- 8.2 Termín dokončení  
**Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle do 180 - ti kalendářních dní od zahájení realizace**

## IX. Staveniště

- 9.1 Předání a převzetí Staveniště  
Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů od písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen v daném termínu staveniště převzít. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.  
O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 9.2 Zhotovitel je povinen zajistit si vytyčení všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel je odpovědný za jejich případné porušením realizačními pracemi.
- 9.4 Zařízení staveniště  
Zařízení staveniště je povinen zabezpečit Zhotovitel a to v souladu s jeho potřebami
- 9.5 Vyklizení staveniště  
Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.  
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

## X. Stavební deník

### 10.1 Povinnost vést stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 15.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatel, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

Záписы do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.

### 10.2 Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mají zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

### 10.3 Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním.

## XI. Technický dozor investora, autorský dozor

### 11.1 Technický dozor investora provádí buď objednatel, nebo osoba jím pověřená

Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená, toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor investora provádí objednatel

### 11.2 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru investora a výkon autorského dozoru.



## XII. Provádění díla a bezpečnost práce

### 12.1 Pokyny Objednatele

Při provádění díla posupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

### 12.2 Dodržování bezpečnost a hygieny práce

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

### 12.3 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

### 12.4 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

### 12.5 Poddodavatelé

V případě, že bude chtít zhotovitel využít k realizaci díla jiného poddodavatele, než kterého uvedl v rámci své nabídky, musí požádat písemně objednatele o jeho schválení

## XIII. Předání a převzetí díla

### 13.1 Organizace předání díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby provádějící technický dozor investora autorský dozor.

### 13.2 Protokol o předání a převzetí díla

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).

- 13.3 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedoděleků
  - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
  - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedoděleků
- 13.4 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 13.5 Doklady  
Zhotovitel je povinen předložit následující doklady:
- stavební deník
  - doklad o vytyčení stavby – od oprávněné geodetické osoby – 2x
  - projektovou dokumentaci skutečného provedení – 4 paré
  - geodetickou dokumentaci skutečného provedení v tištěné i digitální podobě – 4 paré
  - geometrický plán pro zápis stavby do katastru nemovitostí (zvlášť pro každý stavební objekt – 5 ks
  - veškeré nezbytné revize - 2x
  - zápisy o tlakových zkouškách – 2 x
  - zápisy u zkouškách vodotěsnosti – 2 x
  - záznam o prohlídce stok videokamerou v tištěné i digitální verzi – 2x
  - prohlášení o atestech – 2 x
  - prohlášení o likvidaci odpadů – 2 x
- Náklady spojené s vyhotovením výše uvedených dokladů jsou zahrnuty v celkové ceně díla**
- 13.6 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat předložení dodatečných dokladů, včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje dodat. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.
- 13.7 Dodatečné zkoušky  
Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

#### XIV. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

- 14.1 Vlastnictví díla  
Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 14.2 Nebezpečí škody na díle  
Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.



## XV. Pojištění

### 15.1 Pojištění zhotovitele

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným svou činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

### 15.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

## XVI. Vyšší moc

### 16.1 Definice vyšší moci

Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

### 16.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

## XVII. Řešení sporů

### 17.1 Řešení sporů

Objednatel a Zhotovitel se dohodly a souhlasí, že veškeré případné spory plynoucí z odchylných výkladů práv a povinností podle smlouvy o dílo a těchto všeobecných obchodních podmínek a z nich vyplývajících budou řešeny především cestou dohody, v případě, že k dohodě nedojde, podřídí se rozhodnutí místně a věcně příslušného soudu

## XVIII. Změna smlouvy

### 18.1 Forma změny smlouvy

Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.

- 18.2 Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

#### XIV. Změna smlouvy

##### 19.1. Ukončení smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou.

Objednatel může od smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se mj. považuje:

- vada díla zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě objednatele neodstraní v době přiměřené nebo v době stanovené objednatelem,
- zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby a s touto smlouvou o dílo včetně příloh,
- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé,
- neúčast zhotovitele na kontrolním dnu,
- prodlení s převzetím prostoru staveniště o více než 15 dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této smlouvy stanoveno jinak,
- provádění díla s pomocí poddodavatele, kterým nebyla prokazována kvalifikace místo poddodavatele, který prokazoval splnění kvalifikace zhotovitele v průběhu zadávacího řízení předcházejícího uzavření této smlouvy, bez souhlasu objednatele,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:

- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než půl roku,
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění smlouvy o více než 90 dní.

- 19.2. Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

- 19.3. Obdrží-li zhotovitel odstoupení objednatele od této Smlouvy, je povinen zastavit provádění prací a dodávek dle této Smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace objednateli do 30 dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě prodlení s Termínem dokončení díla.



- 19.4. O předání a převzetí rozestavěné stavby včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol, v němž uvedou, které práce a dodávky byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto Smlouvou a které objednatel přebírá. Dále práce a dodávky, které mají vady, které objednatel převezme až po odstranění vad ve lhůtě stanovené objednatelem. O odstranění vad bude sepsán zápis. Nebudou-li vady prací a dodávek řádně a ve lhůtě odstraněny, nemá zhotovitel právo požadovat jejich úhradu. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěné stavby.
- 19.5. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy, je oprávněn dokončit dílo sám nebo prostřednictvím jiného zhotovitele. K tomu jsou oprávněni použít zařízení či materiály zhotovitele, na jejichž ponechání na staveništi se objednatel se zhotovitelem dohodl. Zhotovitel má právo na jejich úhradu v jednotkových cenách dle nabídky.
- 19.6. Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

## XX. Závěrečná ujednání

- 19.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma účastníky smlouvy. Jiné písemnosti, obsahující projevy stran či osob oprávněných je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této smlouvy.
- 19.2 Nastanou-li u některého z účastníků smlouvy okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinen to bez odkladu oznámit druhému účastníku smlouvy.
- 19.3 Veškeré změny a doplňky mohou být provedeny formou písemných dodatků, které se stávají po jejich podpisu oběma účastníky smlouvy nedílnou součástí této smlouvy.
- 19.4 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy.
- 19.5 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý účastník smlouvy obdrží dva.
- 19.6 Veškeré dohody učiněné před podpisem této smlouvy a jejím obsahu nezahrnuté pozbývají podpisem této smlouvy platnosti bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní ujednání učinily.
- 19.7 Účastníci smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetli, jejímu obsahu rozumí a s obsahem smlouvy bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 19.8 Přílohy smlouvy:
- Oceněný soupis prací

**Objednatel:**

V Moravské Nové Vsi, dne: 9.5.2018

Mgr. Bc. Marek Košut, starosta městyse

**Zhotovitel:**

V Břeclavi, dne 26. dubna 2018

Ing. Josef Bendl, jednatel




# MORAVSKÁ NOVÁ VES - TI OBYTNÉ ZÓNY BR4

## REKAPITULACE

|                                                   | CELKEM BEZ DPH       | DPH 21%             | CENA VČ.DPH          |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| SO 01 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STOKA BB-2           | 2 037 734,75         | 427 924,30          | 2 465 659,05         |
| SO 02 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STOKA BB - 2 -1 ČÁST 2 | 1 320 988,82         | 277 407,65          | 1 598 396,47         |
| SO 03 ODVODNĚNÍ SILNICE - STOKA BB-2-1-1          | 115 055,68           | 24 161,69           | 139 217,37           |
| SO 03 ODVODNĚNÍ SILNICE - STOKA BB-2-1, 1ČÁST     | 807 158,68           | 169 503,32          | 976 662,00           |
| SO 03 ODVODNĚNÍ SILNICE - STOKA BB-2-2            | 405 896,16           | 85 238,19           | 491 134,35           |
| SO 04 VODOVOD - ŘAD A                             | 657 263,59           | 138 025,35          | 795 288,94           |
| SO 04 VODOVOD - ŘAD A-1                           | 353 496,68           | 74 234,30           | 427 730,98           |
| SO 05 KOMUNIKACE - CHODNÍK - ČÁST 1               | 656 736,93           | 137 914,76          | 794 651,69           |
| SO 05 KOMUNIKACE - CHODNÍK - ČÁST 3               | 1 060 954,48         | 222 800,44          | 1 283 754,92         |
| SO 05 KOMUNIKACE - CHODNÍK - ČÁST 4               | 257 121,15           | 53 995,44           | 311 116,59           |
| SO 05 KOMUNIKACE - NASVĚTLENÍ PŘECHODU            | 89 649,37            | 18 826,37           | 108 475,74           |
| SO 05 PRÁCE NAD RÁMEC POVOLENÍ                    | 572 014,83           | 120 123,11          | 692 137,94           |
| SO 05 KOMUNIKACE - VOZOVKA + ZASTÁVKA             | 2 657 955,90         | 558 170,74          | 3 216 126,64         |
| SO 06 PLYNOVOD                                    | 1 091 174,00         | 229 146,54          | 1 320 320,54         |
| SO 07 ROZVODY VO                                  | 851 736,50           | 178 864,67          | 1 030 601,17         |
| SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY                               | 542 000,00           | 113 820,00          | 655 820,00           |
| <b>CELKEM</b>                                     | <b>13 476 937,52</b> | <b>2 830 156,88</b> | <b>16 307 094,40</b> |

MĚSTYS  
MORAVSKÁ NOVÁ VES  
nám. Republiky 107, PSČ: 691 55



Mgr. Marek Košut  
starosta městyse

VHS Břeclav s.r.o.  
Fügnerova 1161/1  
690 64 Břeclav  
IČ: 42324149  
DIČ: CZ42324149

 **VHS**  
VHSBRECLAV.CZ

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 01-splašková kanalizace-stoka BB-2

**Objednatel:** Městys Moravská Nová Ves  
náměstí Republiky 107  
69155 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

**Zhotovitel:**

IČ:

DIČ:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 2 037 734,75        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 037 734,75</b> |

| Rekapitulace daní       |      |                  |
|-------------------------|------|------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK         |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK         |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 2 037 734,75 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 427 924,30 CZK   |
| Zaokrouhlení            |      | 0,00 CZK         |

**Cena celkem s DPH**

**2 465 659,05 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 806 748,53   |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 582,08       |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 86 449,68    |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 1 093 865,30 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 25 646,60    |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 23 211,66    |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 1 230,90     |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 2 037 734,75 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 01-splašková kanalizace-stoka BB-2 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | množství                                                                                                                                                  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                                                                                                           |           | 806 748,53 |
| 1    | 113108306R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 60 mm, MOK<br>viz. D.2.1.2.:<br>2*2*3+1,1*36,28<br>0,9*7,55                                                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 58,70300<br><br>51,90800<br>6,79500                                                                                                                       | 60,00     | 3 522,18   |
| 2    | 113107532R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.320 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>58,703                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 58,70300<br><br>58,70300                                                                                                                                  | 100,00    | 5 870,30   |
| 3    | 113108319R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 190 mm, krajská<br>viz. D.2.1.2.:<br>0,9*7                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 6,30000<br><br>6,30000                                                                                                                                    | 200,00    | 1 260,00   |
| 4    | 113107535R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.350mm, krajská<br>viz. RTS:<br>6,3                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 6,30000<br><br>6,30000                                                                                                                                    | 120,00    | 756,00     |
| 5    | 131201202R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>Š.261:3*2*(2,83-0,43)<br>Š.262:3*2*(2,11-0,43)<br>Š.263:3*2*2,66<br>Š.264:3*2*3,02<br>Š.265:3*2*3,24<br>Š.266:3*2*(2,16-0,4)<br>Š.267:3*2*(1,95-0,4)<br>Š.268:3*2*(1,86-0,4)<br>Š.269:3*2*(2,01-0,4)<br>Š.270:3*2*(2,24-0,4)<br>Š.271:3*2*(2,29-0,4)<br>Š.272:3*2*(1,92-0,4) | m3 | 147,78000<br><br>14,40000<br>10,08000<br>15,96000<br>18,12000<br>19,44000<br>10,56000<br>9,30000<br>8,76000<br>9,66000<br>11,04000<br>11,34000<br>9,12000 | 300,00    | 44 334,00  |
| 6    | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3<br>viz. RTS:<br>147,78                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 147,78000<br><br>147,78000                                                                                                                                | 10,00     | 1 477,80   |
| 7    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>147,78-67,92                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 79,86000<br><br>79,86000                                                                                                                                  | 10,00     | 798,60     |
| 8    | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m<br>viz. RTS:<br>67,92                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 67,92000<br><br>67,92000                                                                                                                                  | 10,00     | 679,20     |
| 9    | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>3,3*0,9*3+222,82*0,9*(2,05-0,4)<br>7*0,9*(3,05-0,54)<br>7,55*0,9*(2,61-0,43)<br>1,7*0,9*(2,61-0,3)<br>97,07*0,9*2,61<br>36,28*1,1*(2,32-0,43)                                                                                                                          | m3 | 677,40165<br><br>339,79770<br>15,81300<br>14,81310<br>3,53430<br>228,01743<br>75,42612                                                                    | 230,00    | 155 802,38 |
| 10   | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>677,4016                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 677,40160<br><br>677,40160                                                                                                                                | 10,00     | 6 774,02   |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |        |            |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 11 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>0,5*(677,4016-262,1778)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 207,61190 | 10,00  | 2 076,12   |
| 12 | 161101102R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m<br>viz. RTS:<br>0,55*262,1778                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 144,19779 | 10,00  | 1 441,98   |
| 13 | 151101101R00 | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 2 m<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.4.-10.:<br>2*3*(1,76+1,55+1,46+1,61+1,84+1,89+1,52)<br>2*222,82*1,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 805,08600 | 10,00  | 8 050,86   |
| 14 | 151101111R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m<br>viz. RTS:<br>805,086                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2 | 805,08600 | 5,00   | 4 025,43   |
| 15 | 151101102R00 | Pažení a rozeprání stěn rýh - příložené - hl.do 4 m<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.4.-10.:<br>2*3,3*3<br>2*7*3,05<br>2*3*(2,66+3,02+3,24)<br>2*106,32*2,61<br>2*3*(2,83+2,11)<br>2*36,28*2,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m2 | 868,98960 | 80,00  | 69 519,17  |
| 16 | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m<br>viz. RTS:<br>868,9896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 868,98960 | 20,00  | 17 379,79  |
| 17 | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkokáskem, dovoz štěrkokásku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.4.-10.:<br>245,65*0,9*0,615-245,65*0,078<br>7*0,9*0,615-7*0,078<br>115,32*0,9*0,615-115,32*0,078<br>39,28*1,1*0,7-39,28*0,126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3 | 200,26606 | 700,00 | 140 186,24 |
| 18 | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.4.-10.:<br>97,07*0,9*(2,61-0,715)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 165,55289 | 30,00  | 4 966,59   |
| 19 | 174100010RAA | Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem, dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m<br>viz. RTS:<br>165,5529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 165,55290 | 150,00 | 24 832,94  |
| 20 | 174100050RAD | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkokáskem, dovoz štěrkokásku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.4.-10.:<br>Š.261:(6-1,2)*(2,83-0,53)<br>Š.262:(6-1,2)*(2,11-0,53)<br>Š.263:(6-1,2)*(2,66-0,4)<br>Š.264:(6-1,2)*(3,02-0,4)<br>Š.265:(6-1,2)*(3,24-0,4)<br>Š.266:(6-1,2)*(2,61-0,82)<br>Š.267:(6-1,2)*(2,31-0,82)<br>Š.268:(6-1,2)*(2,16-0,82)<br>Š.269:(6-1,2)*(2,06-0,82)<br>Š.270:(6-1,2)*(2,26-0,82)<br>Š.271:(6-1,2)*(2,44-0,82)<br>Š.272:(6-1,2)*(1,95-0,82)<br>3,3*0,9*(3-1,435)<br>222,82*0,9*(2,22-1,435)<br>7*0,9*(3,05-1,255)<br>7,55*0,9*(2,61-1,145)<br>1,7*0,9*(2,61-1,015)<br>36,28*1,1*(2,32-1,23) | m3 | 333,19363 | 600,00 | 199 916,18 |



|        |              |                                                                                                                                                            |    |           |        |           |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 21     | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>(147,78+677,4017)-165,5529                                                                 | m3 | 659,62880 | 100,00 | 65 962,88 |
| 22     | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>659,6288                                                                              | m3 | 659,62880 | 0,10   | 65,96     |
| 23     | 171201201R00 | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>659,6288                                                                                                        | m3 | 659,62880 | 15,00  | 9 894,43  |
| 24     | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>659,6288                                                                                                  | m3 | 659,62880 | 50,00  | 32 981,44 |
| 25     | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, dno<br>rýhy<br>viz. RTS:<br>417,404                                                                      | m2 | 417,40400 | 10,00  | 4 174,04  |
| Díl: 2 |              | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                 |    |           |        | 582,08    |
| 26     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>MOK<br>viz. RTS:<br>51,908                                                                       | m2 | 51,90800  | 10,00  | 519,08    |
| 27     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>krajská<br>viz. RTS:<br>6,3                                                                      | m2 | 6,30000   | 10,00  | 63,00     |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                                                 |    |           |        | 86 449,68 |
| 28     | 564231111R00 | Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.4.-10.:<br>7*3*2+0,9*226,12<br>3*3*2+0,9*106,32<br>0,9*7<br>2*2*3+1,1*36,28 | m2 | 417,40400 | 70,00  | 29 218,28 |
| 29     | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+<br>50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, MOK<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.6.:<br>2*2*3+1,1*36,28<br>0,9*7,55   | m2 | 58,70300  | 400,00 | 23 481,20 |
| 30     | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2,<br>MOK<br>viz. RTS:<br>58,703                                                                       | m2 | 58,70300  | 20,00  | 1 174,06  |
| 31     | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm,<br>MOK<br>viz. RTS:<br>58,703                                                                         | m2 | 58,70300  | 200,00 | 11 740,60 |
| 32     | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠD<br>0/63 Gn, 200 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>58,703                                                       | m2 | 58,70300  | 180,00 | 10 566,54 |
| 33     | 577131111RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. do 3 m, ACO 11+<br>50/70, 40 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.7.:<br>0,9*7                       | m2 | 6,30000   | 320,00 | 2 016,00  |
| 34     | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2,<br>krajská<br>viz. RTS:<br>6,3                                                                      | m2 | 6,30000   | 20,00  | 126,00    |
| 35     | 577151123RT3 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy š. do 3 m, ACL 16+ 50/70,<br>60 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. RTS:                                                | m2 | 6,30000   | 300,00 | 1 890,00  |

|        |              |                                                                                                                                                                    |     |                                    |          |              |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------|--------------|
| 36     | 573231110R00 | 6,3<br>Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:                                                                                 | m2  | 6,30000<br>6,30000                 | 20,00    | 126,00       |
| 37     | 565161112RT3 | 6,3<br>Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 22+50/70, 90 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. RTS:                                                 | m2  | 6,30000<br>6,30000                 | 600,00   | 3 780,00     |
| 38     | 573191111R00 | 6,3<br>Infiltrační postřík z katioaktiv. asfalt. emulze, PI-E 0,6 - 2,3 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:                                                                | m2  | 6,30000<br>6,30000                 | 30,00    | 189,00       |
| 39     | 564861111R00 | 6,3<br>Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDa 0/32 Gn, 200 mm, krajská<br>viz. RTS:                                                                | m2  | 6,30000<br>6,30000                 | 180,00   | 1 134,00     |
| 40     | 564851111R00 | 6,3<br>Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, krajská<br>viz. RTS:                                                                | m2  | 6,30000<br>6,30000                 | 160,00   | 1 008,00     |
| Díl: 8 | 8            | 6,3<br>Trubní vedení                                                                                                                                               |     | 6,30000                            |          | 1 093 865,30 |
| 41     | 831350113RXX | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 8, vč. výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky RD<br>viz. D.2.1.2.:<br>8,5+8,75+8,6+8,3+8,35+8,3+8,35<br>7*8,3+11*5,05 | m   | 172,80000<br>59,15000<br>113,65000 | 1 800,00 | 311 040,00   |
| 42     | 894431211RXX | Šachta plastová D 400 mm vč. poklopu 40 t, a všech dílců komplet, D+M, pro RD<br>viz. D.2.1.2.:<br>25                                                              | kus | 25,00000<br>25,00000               | 6 000,00 | 150 000,00   |
| 43     | 831350113RXX | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 8, vč. výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky DV<br>viz. D.2.1.2.:<br>2,1+2,2+6,2+1,2+1,2                             | m   | 12,90000<br>12,90000               | 1 800,00 | 23 220,00    |
| 44     | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>367,94                                                                                  | m   | 367,94000<br>367,94000             | 50,00    | 18 397,00    |
| 45     | 28611270.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>31                                                                                     | kus | 31,00000<br>31,00000               | 652,00   | 20 212,00    |
| 46     | 28611271.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>14                                                                                     | kus | 14,00000<br>14,00000               | 1 804,00 | 25 256,00    |
| 47     | 28611272.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>62                                                                                     | kus | 62,00000<br>62,00000               | 2 755,00 | 170 810,00   |
| 48     | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>25+3                                                                               | kus | 28,00000<br>28,00000               | 131,00   | 3 668,00     |
| 49     | 28651717.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>28                                                                                   | kus | 28,00000<br>28,00000               | 549,00   | 15 372,00    |
| 50     | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>28                                                                                | kus | 28,00000<br>28,00000               | 55,00    | 1 540,00     |
| 51     | 28651662.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC, SN 8<br>viz. RTS:<br>28                                                                                                       | kus | 28,00000<br>28,00000               | 48,00    | 1 344,00     |

|    |              |                                                                                                                                            |     |          |           |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 52 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>25                                                        | kus | 25,00000 | 55,00     | 1 375,00  |
| 53 | 28651832.AR  | Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC, SN 8<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>25                                                              | kus | 25,00000 | 21,00     | 525,00    |
| 54 | 871393121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>39,28                                                           | m   | 39,28000 | 60,00     | 2 356,80  |
| 55 | 28611273.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>3                                                             | kus | 3,00000  | 1 035,00  | 3 105,00  |
| 56 | 28611274.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>1                                                             | kus | 1,00000  | 2 866,00  | 2 866,00  |
| 57 | 28611275.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>7                                                             | kus | 7,00000  | 4 400,00  | 30 800,00 |
| 58 | 877393121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>2                                                          | kus | 2,00000  | 173,00    | 346,00    |
| 59 | 28651723.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>2                                                             | kus | 2,00000  | 1 645,00  | 3 290,00  |
| 60 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>2                                                         | kus | 2,00000  | 55,00     | 110,00    |
| 61 | 28651662.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.3.:<br>2                                                                  | kus | 2,00000  | 48,00     | 96,00     |
| 62 | 894410030RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 400 vč. poklopu 40 t, monolit. dno, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.261<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.261:1 | kus | 1,00000  | 19 300,00 | 19 300,00 |
| 63 | 894410030RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 400, 300 vč. poklopu, 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.262<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.262:1         | kus | 1,00000  | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 64 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.263<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.263:1               | kus | 1,00000  | 14 800,00 | 14 800,00 |
| 65 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.264<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.264:1               | kus | 1,00000  | 16 100,00 | 16 100,00 |
| 66 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.265<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.265:1               | kus | 1,00000  | 18 500,00 | 18 500,00 |
| 67 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.266<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.266:1               | kus | 1,00000  | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 68 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.267<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.267:1               | kus | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |



|      |              |                                                                                                                                      |     |           |           |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 69   | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.268<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.268:1         | kus | 1,00000   | 14 100,00 | 14 100,00 |
| 70   | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.269<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.269:1         | kus | 1,00000   | 13 600,00 | 13 600,00 |
| 71   | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.270<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.270:1         | kus | 1,00000   | 14 300,00 | 14 300,00 |
| 72   | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.271<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.271:1         | kus | 1,00000   | 14 830,00 | 14 830,00 |
| 73   | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.1.13., Š.272<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.13.:<br>Š.272:1         | kus | 1,00000   | 13 500,00 | 13 500,00 |
| 74   | 895941111RXX | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální, mříž 40t, vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.14.:<br>2       | kus | 2,00000   | 15 000,00 | 30 000,00 |
| 75   | 895941112RXX | Zřízení vpustí uliční z dílců typ UV - 50 normální, pro obrub. mříž vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M<br>viz. D.2.1.2.,D.2.1.14.:<br>3 | kus | 3,00000   | 20 000,00 | 60 000,00 |
| 76   | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vzduchem<br>viz. D.2.1.2.:<br>367,94                                                          | m   | 367,94000 | 50,00     | 18 397,00 |
| 77   | 892591111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vzduchem<br>viz. D.2.1.2.:<br>39,28                                                           | m   | 39,28000  | 60,00     | 2 356,80  |
| 78   | 892855115R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m<br>viz. D.2.1.2.:<br>367,94+39,28                                                            | m   | 407,22000 | 35,00     | 14 252,70 |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                       |     |           |           | 25 646,60 |
| 79   | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, MOK<br>viz. D.2.1.2.:<br>2*2+2*0,9+2*42,28+2*7,55                                  | m   | 105,46000 | 60,00     | 6 327,60  |
| 80   | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, MOK<br>viz. RTS:<br>105,46                                                             | m   | 105,46000 | 30,00     | 3 163,80  |
| 81   | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, MOK<br>viz. RTS:<br>105,46                                                               | m   | 105,46000 | 120,00    | 12 655,20 |
| 82   | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm, krajská<br>viz. D.2.1.2.:<br>2*7                                                  | m   | 14,00000  | 100,00    | 1 400,00  |
| 83   | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm, krajská<br>viz. RTS:<br>14                                                             | m   | 14,00000  | 30,00     | 420,00    |
| 84   | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, krajská<br>viz. RTS:<br>14                                                               | m   | 14,00000  | 120,00    | 1 680,00  |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                     |     |           |           | 23 211,66 |
| 85   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>viz. RTS:                                                                                   | t   | 46,20000  | 100,00    | 4 620,00  |

|         |              |                                                                                       |   |  |             |        |          |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-------------|--------|----------|
|         |              | 41,35+4,85                                                                            |   |  | 46,20000    |        |          |
| 86      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>46,2                          | t |  | 46,20000    | 150,00 | 6 930,00 |
| 87      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km<br>viz. RTS:<br>46,2             | t |  | 46,20000    | 0,10   | 4,62     |
| 88      | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>46,2                             | t |  | 46,20000    | 10,00  | 462,00   |
| 89      | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti<br>viz. RTS:<br>46,2                                         | t |  | 46,20000    | 150,00 | 6 930,00 |
| 90      | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>7,75+2,65                    | t |  | 10,40000    | 100,00 | 1 040,00 |
| 91      | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>10,4                       | t |  | 10,40000    | 150,00 | 1 560,00 |
| 92      | 979082219RXX | Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>10,4           | t |  | 10,40000    | 0,10   | 1,04     |
| 93      | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>10,4                          | t |  | 10,40000    | 10,00  | 104,00   |
| 94      | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:<br>10,4                                | t |  | 10,40000    | 150,00 | 1 560,00 |
| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                               |   |  |             |        | 1 230,90 |
| 95      | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>viz. RTS:<br>892,45+145,7+192,75 | t |  | 1 230,90000 | 1,00   | 1 230,90 |
|         |              |                                                                                       |   |  | 1 230,90000 |        |          |

26

2 037 734,75

## Položkový rozpočet

Zakázka: **MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 02-dešťová kanalizace-stoka BB-2-1-část 2**

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

IČ: **00283363**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 320 988,82        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 320 988,82</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>1 320 988,82</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>277 407,65</b> CZK   |

Zaokrouhlení

**0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 598 396,47 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  | 404 968,05   |
| 5           | Komunikace              | HSV      |  |  | 18 402,72    |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  | 896 824,90   |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | 793,15       |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 1 320 988,82 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                              |
|----|------------------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 02-dešťová kanalizace-stoka BB-2-1-část 2 |
|----|------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | 404 968,05 |
| 1    | 121101101R00  | Sejmutí ornice tl. 400 mm s přemístěním do 50 m<br>viz. D.2.2.2.:<br>0,4*0,9*14,7                                                                                                                                                            | m3 | 5,29200   | 60,00     | 317,52     |
| 2    | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>Š.279:3*2*(2,67-0,4)<br>Š.280:3*2*(1,87-0,4)<br>Š.281:3*2*(1,76-0,4)<br>Š.282:3*2*(1,88-0,4)<br>Š.283:3*2*(2,09-0,4)<br>Š.284:3*2*(2,12-0,4)<br>Š.285:3*2*(1,72-0,4) | m3 | 67,86000  | 400,00    | 27 144,00  |
| 3    | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3<br>viz. RTS:<br>67,86                                                                                                                                                                     | m3 | 67,86000  | 10,00     | 678,60     |
| 4    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>67,86                                                                                                                                                                           | m3 | 67,86000  | 10,00     | 678,60     |
| 5    | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>245,44*0,9*(1,97-0,4)                                                                                                                                         | m3 | 346,80672 | 230,00    | 79 765,55  |
| 6    | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>346,8067                                                                                                                                                                  | m3 | 346,80670 | 10,00     | 3 468,07   |
| 7    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>0,5*346,8067                                                                                                                                                                    | m3 | 173,40335 | 10,00     | 1 734,03   |
| 8    | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.4.-7.:<br>2*3*(1,47+1,36+1,48+1,69+1,72+1,32)<br>2*245,44*1,57                                                                                                    | m2 | 824,92160 | 10,00     | 8 249,22   |
| 9    | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m<br>viz. RTS:<br>824,9216                                                                                                                                                                 | m2 | 824,92160 | 5,00      | 4 124,61   |
| 10   | 151101102R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.4.-7.:<br>2*3*2,27                                                                                                                                                | m2 | 13,62000  | 80,00     | 1 089,60   |
| 11   | 151101112R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m<br>viz. RTS:<br>13,62                                                                                                                                                                    | m2 | 13,62000  | 20,00     | 272,40     |
| 12   | 175100020RAD  | Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.4.-7.:<br>264,94*0,9*0,615-264,94*0,078                                                                                                            | m3 | 125,97897 | 700,00    | 88 185,28  |
| 13   | 167101101R00  | Nakládání ornice z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>viz. RTS:<br>5,292                                                                                                                                                                        | m3 | 5,29200   | 90,00     | 476,28     |
| 14   | 174100010RAA  | Zásyp jam, rýh a šachet ornici, dovoz ornice ze vzdálenosti 50 m<br>viz. RTS:                                                                                                                                                                | m3 | 5,29200   | 150,00    | 793,80     |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                                             |          |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|
| 15     | 167101101R00 | 5,292<br>Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.4.-7.:<br>15,9*0,9*(2,79-1,115)                                                                                                                                                                                                                                                      | m3  | 5,29200<br>23,96925                                                                                                         | 90,00    | 2 157,23   |
| 16     | 174100010RAA | Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem, dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m<br>viz. RTS:<br>23,9693                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3  | 23,96925<br>23,96930                                                                                                        | 150,00   | 3 595,40   |
| 17     | 174100050RAD | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.4.-7.:<br>Š.279:(6-1,2)*(3,04-0,82)<br>Š.280:(6-1,2)*(2,23-0,82)<br>Š.281:(6-1,2)*(2,06-0,82)<br>Š.282:(6-1,2)*(1,93-0,82)<br>Š.283:(6-1,2)*(2,11-0,82)<br>Š.284:(6-1,2)*(2,27-0,82)<br>Š.285:(6-1,2)*(1,75-0,82)<br>2*0,9*(2,79-1,015)<br>227,54*0,9*(2,13-1,435) | m3  | 23,96930<br>191,84127<br>10,65600<br>6,76800<br>5,95200<br>5,32800<br>6,19200<br>6,96000<br>4,46400<br>3,19500<br>142,32627 | 600,00   | 115 104,76 |
| 18     | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>(67,86+346,8067)-23,9693                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3  | 390,69740                                                                                                                   | 100,00   | 39 069,74  |
| 19     | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>390,6974                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3  | 390,69740                                                                                                                   | 0,10     | 39,07      |
| 20     | 171201201R00 | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>390,6974                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3  | 390,69740                                                                                                                   | 15,00    | 5 860,46   |
| 21     | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>390,6974                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m3  | 390,69740                                                                                                                   | 50,00    | 19 534,87  |
| 22     | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, dno rýhy<br>viz. RTS:<br>262,896                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 390,69740<br>262,89600                                                                                                      | 10,00    | 2 628,96   |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                             |          | 18 402,72  |
| 23     | 564231111R00 | Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.4.-7.:<br>0,9*245,44+7*3*2                                                                                                                                                                                                                                                             | m2  | 262,89600<br>262,89600                                                                                                      | 70,00    | 18 402,72  |
| Díl: 8 |              | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                             |          | 896 824,90 |
| 24     | 831350113RAF | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 8, vč. výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky DV<br>viz. D.2.2.2.:<br>4,4+0,7+3,75+1,05+3,95+1+4<br>1+4+1,05+3,95+1+4                                                                                                                                                                                                    | m   | 33,85000<br>18,85000<br>15,00000                                                                                            | 1 800,00 | 60 930,00  |
| 25     | 831350113RAF | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 8, vč. výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky RD<br>viz. D.2.2.2.:<br>6,5+5,9+6,35+5,4+5,4+5,4+5,4<br>5,4+5,4+5,4+5,4+5,4+5,4+5,4<br>8,1+8,1+8,1+8,1+8,1+8,1+8,1<br>8,1+8,1+8,1+8,1                                                                                                                                      | m   | 167,25000<br>40,35000<br>37,80000<br>56,70000<br>32,40000                                                                   | 1 800,00 | 301 050,00 |
| 26     | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>264,94                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m   | 264,94000<br>264,94000                                                                                                      | 50,00    | 13 247,00  |
| 27     | 28611270.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>43                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus | 43,00000<br>43,00000                                                                                                        | 652,00   | 28 036,00  |



|    |              |                                                                                                                                    |     |          |           |            |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------|
| 28 | 28611271.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>17                                                     | kus | 17,00000 | 1 804,00  | 30 668,00  |
| 29 | 28611272.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>38                                                     | kus | 38,00000 | 2 755,00  | 104 690,00 |
| 30 | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>13+25                                              | kus | 38,00000 | 131,00    | 4 978,00   |
| 31 | 28651717.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>38                                                   | kus | 38,00000 | 549,00    | 20 862,00  |
| 32 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>13+25                                             | kus | 38,00000 | 55,00     | 2 090,00   |
| 33 | 28651662.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>38                                                         | kus | 38,00000 | 48,00     | 1 824,00   |
| 34 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>25                                                | kus | 25,00000 | 55,00     | 1 375,00   |
| 35 | 28651832.AR  | Zátka hrdla kanalizační KGM DN 150 PVC, SN 8<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.3.:<br>25                                                      | kus | 25,00000 | 21,00     | 525,00     |
| 36 | 870200000RXX | Napojení stoky do navržené šachty, D+M<br>viz. D.2.2.2.:<br>1                                                                      | kus | 1,00000  | 6 000,00  | 6 000,00   |
| 37 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.279<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.279:1              | kus | 1,00000  | 16 130,00 | 16 130,00  |
| 38 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.280<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.280:1              | kus | 1,00000  | 14 200,00 | 14 200,00  |
| 39 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.281<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.281:1              | kus | 1,00000  | 13 600,00 | 13 600,00  |
| 40 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.282<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.282:1              | kus | 1,00000  | 13 800,00 | 13 800,00  |
| 41 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.283<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.283:1              | kus | 1,00000  | 13 500,00 | 13 500,00  |
| 42 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.284<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.284:1              | kus | 1,00000  | 14 300,00 | 14 300,00  |
| 43 | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-<br>komplet, viz. D.2.2.9., Š.285<br>viz. D.2.2.9.:<br>Š.285:1              | kus | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00  |
| 44 | 895941111RXX | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, mříž 40t,<br>vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.10.:<br>12 | kus | 12,00000 | 15 000,00 | 180 000,00 |
|    |              |                                                                                                                                    |     | 12,00000 |           |            |

|      |              |                                                                                                                                         |     |           |           |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 45   | 895941112RXX | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, pro<br>obrub. mříž vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M<br>viz. D.2.2.2.,D.2.2.10.:<br>1 | kus | 1,00000   | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 46   | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vzduchem<br>viz. D.2.2.2.:<br>264,94                                                             | m   | 264,94000 | 50,00     | 13 247,00 |
| 47   | 892855115R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 500 m<br>viz. D.2.2.2.:<br>264,94                                                                     | m   | 264,94000 | 35,00     | 9 272,90  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                 |     |           |           | 793,15    |
| 48   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>viz. RTS:<br>531,6+53,25+208,3                                                     | t   | 793,15000 | 1,00      | 793,15    |
|      |              |                                                                                                                                         |     | 793,15000 |           |           |

26

1 320 988,82

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 03-odvodnění silnice III/05531-stoka BB-2-1-1

**Objednatel:** Městys Moravská Nová Ves  
náměstí Republiky 107  
69155 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

**Zhotovitel:**

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 115 055,68        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>115 055,68</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>115 055,68</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>24 161,69</b> CZK  |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**139 217,37 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  | 37 481,26  |
| 5           | Komunikace              | HSV      |  |  | 2 315,67   |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  | 75 205,65  |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | 53,10      |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 115 055,68 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 03-odvodnění silnice III/05531-stoka BB-2-1-1 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                            |    |          |           | 37 481,26 |
| 1    | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3, šachta<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.4.:<br>Š.278:3*2*0,84                                         | m3 | 5,04000  | 400,00    | 2 016,00  |
| 2    | 131201209R00  | Příplatek za lepidlost - hloubení zapaž.jam v hor.3, šachta<br>viz. RTS:<br>5,04                                                       | m3 | 5,04000  | 10,00     | 50,40     |
| 3    | 132201210R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.4.:<br>30,09*0,9*1,15                                           | m3 | 31,14315 | 420,00    | 13 080,12 |
| 4    | 132201219R00  | Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>31,1431                                                            | m3 | 31,14310 | 10,00     | 311,43    |
| 5    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>31,1431                                                                   | m3 | 31,14310 | 10,00     | 311,43    |
| 6    | 175100020RAD  | Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>31,59*0,9*0,615-31,59*0,078       | m3 | 15,02105 | 700,00    | 10 514,73 |
| 7    | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>30,09*0,9*(1,48-0,715)                              | m3 | 20,71697 | 90,00     | 1 864,53  |
| 8    | 174100010RAA  | Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem, dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m<br>viz. RTS:<br>20,717                                             | m3 | 20,71700 | 150,00    | 3 107,55  |
| 9    | 174100050RAD  | Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>Š.278:(6-1,2)*(1,26-0,1) | m3 | 5,56800  | 600,00    | 3 340,80  |
| 10   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>(5,04+31,1431)-20,717                                                  | m3 | 15,46610 | 100,00    | 1 546,61  |
| 11   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>15,4661                                                           | m3 | 15,46610 | 0,10      | 1,55      |
| 12   | 171201201R00  | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>15,4661                                                                                     | m3 | 15,46610 | 15,00     | 231,99    |
| 13   | 199000002R00  | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>15,4661                                                                               | m3 | 15,46610 | 50,00     | 773,31    |
| 14   | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním, dno rýhy<br>viz. RTS:<br>33,081                                                      | m2 | 33,08100 | 10,00     | 330,81    |
| Díl: | 5             | Komunikace                                                                                                                             |    |          |           | 2 315,67  |
| 15   | 564231111R00  | Podklad z písku po zhuťnění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>3*2+0,9*30,09                                | m2 | 33,08100 | 70,00     | 2 315,67  |

|      |              |                                                                                                                                |     |          |           |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                  |     |          |           | 75 205,65 |
| 16   | 831350115RXX | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 16, vč.tvar., výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky DV viz. D.2.3.2.:<br>1,4+5,2 | m   | 6,60000  | 2 100,00  | 13 860,00 |
|      |              |                                                                                                                                |     | 6,60000  |           |           |
| 17   | 895941111R00 | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, mříž 40t, vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M viz. D.2.3.2.,D.2.3.16.:<br>1    | kus | 1,00000  | 15 000,00 | 15 000,00 |
|      |              |                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |
| 18   | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 viz. D.2.3.2.,D.2.3.4.:<br>31,59                                                  | m   | 31,59000 | 50,00     | 1 579,50  |
|      |              |                                                                                                                                |     | 31,59000 |           |           |
| 19   | 28611271.AB  | Trubka kanalizační QUANTUM SN 16, PVC 300x11,7x6000 viz. D.2.3.2.,D.2.3.4.:<br>6                                               | kus | 6,00000  | 4 277,00  | 25 662,00 |
|      |              |                                                                                                                                |     | 6,00000  |           |           |
| 20   | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 viz. D.2.3.2.,D.2.3.4.:<br>1                                                 | kus | 1,00000  | 131,00    | 131,00    |
|      |              |                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |
| 21   | 28651717.AB  | Odbočka kanalizační Q-KGEA 300/150/45° PVC, SN 16 viz. D.2.3.2.,D.2.3.4.:<br>1                                                 | kus | 1,00000  | 2 088,00  | 2 088,00  |
|      |              |                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |
| 22   | 894410040RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 300 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz.D.2.3.15., Š.278 viz. D.2.3.15.:<br>Š.278:1                | kus | 1,00000  | 14 200,00 | 14 200,00 |
|      |              |                                                                                                                                |     | 1,00000  |           |           |
| 23   | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vzduchem viz. D.2.3.2.:<br>31,59                                                        | m   | 31,59000 | 50,00     | 1 579,50  |
|      |              |                                                                                                                                |     | 31,59000 |           |           |
| 24   | 892855112R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m viz. D.2.3.2.:<br>31,59                                                                 | m   | 31,59000 | 35,00     | 1 105,65  |
|      |              |                                                                                                                                |     | 31,59000 |           |           |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                        |     |          |           | 53,10     |
| 25   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop viz. RTS:<br>34,4+6,7+12                                                     | t   | 53,10000 | 1,00      | 53,10     |
|      |              |                                                                                                                                |     | 53,10000 |           |           |

26

115 055,68



## Položkový rozpočet

Zakázka: MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 03-odvodnění silnice III/05531-stoka BB-2-1-část 1

Objednatel: Městys Moravská Nová Ves  
náměstí Republiky 107  
69155 Moravská Nová Ves

IČ: 00283363

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 807 158,68        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>807 158,68</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 807 158,68 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 169 503,32 CZK |

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 976 662,00 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 350 296,93 |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 461,83     |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 55 062,82  |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 366 102,30 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 17 815,60  |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 16 978,15  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 441,05     |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 807 158,68 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 03-odvodnění silnice III/05531-stoka BB-2-1-část 1 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                 | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                   |    |           |           | 350 296,93 |
| 1    | 113108306R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 60 mm, MOK<br>viz. D.2.3.2.:<br>3*2+1,1*(26,93+2,6)                                                                                  | m2 | 38,48300  | 60,00     | 2 308,98   |
| 2    | 113107532R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.320 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>38,483                                                                                                | m2 | 38,48300  | 100,00    | 3 848,30   |
| 3    | 113108319R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 190 mm, krajská<br>viz. D.2.3.2.:<br>1,1*7                                                                                           | m2 | 7,70000   | 200,00    | 1 540,00   |
| 4    | 113107535R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.350mm, krajská<br>viz. RTS:<br>7,7                                                                                                | m2 | 7,70000   | 120,00    | 924,00     |
| 5    | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>Š.273:3*2*(1,75-0,46)<br>Š.274:3*1,5*1,6<br>Š.275:3*1,5*2,07<br>Š.276:3*1,5*2,06<br>Š.277:3*1,5*2,69  | m3 | 45,63000  | 400,00    | 18 252,00  |
| 6    | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3<br>viz. RTS:<br>45,63                                                                                                      | m3 | 45,63000  | 10,00     | 456,30     |
| 7    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>45,63-12,105                                                                                                     | m3 | 33,52500  | 10,00     | 335,25     |
| 8    | 161101102R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m<br>viz. RTS:<br>12,105                                                                                                           | m3 | 12,10500  | 10,00     | 121,05     |
| 9    | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>(26,93+2,6)*1,1*(1,78-0,46)<br>7*1,1*(1,6-0,54)<br>3,21*1,1*1,6<br>(37,41+14,3+39,01)*1,1*2,11 | m3 | 267,25028 | 230,00    | 61 467,56  |
| 10   | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>267,2503                                                                                                   | m3 | 267,25030 | 10,00     | 2 672,50   |
| 11   | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>0,5*267,2503                                                                                                     | m3 | 133,62515 | 10,00     | 1 336,25   |
| 12   | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>2*31,75+2*29,53*1,78<br>2*7*1,6<br>2*3,21*1,6<br>2*3*1,6                                | m2 | 210,89880 | 10,00     | 2 108,99   |
| 13   | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m                                                                                                                           | m2 | 210,89880 | 5,00      | 1 054,49   |



|      |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |                                                                                                                 |        |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 14   | 151101102R00 | viz. RTS:<br>210,8988<br>Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 4 m<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>2*3*(2,07+20,6+2,69)<br>2*90,72*2,11                                                                                                                                                                                                          | m2 | 210,89880<br>534,99840                                                                                          | 80,00  | 42 799,87 |
| 15   | 151101112R00 | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 4 m<br>viz. RTS:<br>534,9984                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2 | 534,99840                                                                                                       | 20,00  | 10 699,97 |
| 16   | 175100020RAD | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>32,53*1,1*0,7-32,53*0,126<br>7*1,1*0,7-7*0,126<br>3,21*1,1*0,7-3,21*0,126<br>99,72*1,1*0,7-99,72*0,126                                                                                                                                                  | m3 | 91,74424<br>20,94932<br>4,50800<br>2,06724<br>64,21968                                                          | 700,00 | 64 220,97 |
| 17   | 167101102R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>60,72*1,1*(2,38-0,8)                                                                                                                                                                                                                                                     | m3 | 105,53136                                                                                                       | 30,00  | 3 165,94  |
| 18   | 174100010RAA | Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem, dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m<br>viz. RTS:<br>105,5314                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 105,53140                                                                                                       | 150,00 | 15 829,71 |
| 19   | 174100050RAD | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>Š.273:(6-1,2)*(1,75-0,56)<br>Š.274:(4,5-0,31)*(1,84-0,1)<br>Š.275:(4,5-0,31)*(2,36-0,1)<br>Š.276:(4,5-0,31)*(2,62-0,4)<br>Š.277:(4,5-0,31)*(2,69-0,1)<br>29,53*1,1*(1,78-1,26)<br>7*1,1*(1,6-1,34)<br>3,21*1,1*(1,84-1,1)<br>30*1,1*(2,38-1,1) | m3 | 106,37200<br>5,71200<br>7,29060<br>9,46940<br>9,30180<br>10,85210<br>16,89116<br>2,00200<br>2,61294<br>42,24000 | 600,00 | 63 823,20 |
| 20   | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>45,63+267,2503                                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 312,88030                                                                                                       | 100,00 | 31 288,03 |
| 21   | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>312,8803                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3 | 312,88030                                                                                                       | 0,10   | 31,29     |
| 22   | 171201201R00 | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>312,8803                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3 | 312,88030                                                                                                       | 15,00  | 4 693,20  |
| 23   | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>312,8803                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3 | 312,88030                                                                                                       | 50,00  | 15 644,02 |
| 24   | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, dno rýhy<br>viz. RTS:<br>167,506                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 167,50600                                                                                                       | 10,00  | 1 675,06  |
| Díl: | 2            | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |                                                                                                                 |        | 461,83    |
| 25   | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa, MOK<br>viz. RTS:<br>38,483                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 38,48300                                                                                                        | 10,00  | 384,83    |
| 26   | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa, krajská<br>viz. RTS:<br>7,7                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2 | 7,70000<br>7,70000                                                                                              | 10,00  | 77,00     |

|      |              |                                                                                                                                                       |    |           |          |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|------------|
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                                            |    |           |          | 55 062,82  |
| 27   | 564231111R00 | Podklad z písku po zhuštění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm<br><br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>3*2+1,1*29,53<br>7*1,1<br>1,1*3,21<br>4*3*1,5+1,1*90,72 | m2 | 167,50600 | 70,00    | 11 725,42  |
| 28   | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, MOK<br><br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.9.:<br>3*2+1,1*(26,93+2,6)     | m2 | 38,48300  | 400,00   | 15 393,20  |
| 29   | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, MOK<br><br>viz. RTS:<br>38,483                                                                 | m2 | 38,48300  | 20,00    | 769,66     |
| 30   | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, MOK<br><br>viz. RTS:<br>38,483                                                                   | m2 | 38,48300  | 200,00   | 7 696,60   |
| 31   | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 200 mm, ŠD 0/63 Gn, 200 mm, MOK<br><br>viz. RTS:<br>38,483                                                 | m2 | 38,48300  | 180,00   | 6 926,94   |
| 32   | 577131111RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. do 3 m, ACO 11+ 50/70, 40 mm, plochy do 200 m2, krajská<br><br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.8.:<br>1,1*7                 | m2 | 7,70000   | 320,00   | 2 464,00   |
| 33   | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                                                                | m2 | 7,70000   | 20,00    | 154,00     |
| 34   | 577151123RT3 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy š. do 3 m, ACL 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                                   | m2 | 7,70000   | 300,00   | 2 310,00   |
| 35   | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                                                                | m2 | 7,70000   | 20,00    | 154,00     |
| 36   | 565161112RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 22+ 50/70, 90 mm, plochy do 200 m2, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                               | m2 | 7,70000   | 600,00   | 4 620,00   |
| 37   | 573191111R00 | Infiltrační postřík z katioaktiv. asfalt. emulze, PI-E 0,6 - 2,3 kg/m2, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                                               | m2 | 7,70000   | 30,00    | 231,00     |
| 38   | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 200 mm, ŠDa 0/32 Gn, 200 mm, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                                               | m2 | 7,70000   | 180,00   | 1 386,00   |
| 39   | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, krajská<br><br>viz. RTS:<br>7,7                                               | m2 | 7,70000   | 160,00   | 1 232,00   |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                         |    |           |          | 366 102,30 |
| 40   | 831350113RXX | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 8, vč. výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky DV<br><br>viz. D.2.3.2.:<br>2,6+4,4                        | m  | 7,00000   | 1 800,00 | 12 600,00  |
|      |              |                                                                                                                                                       |    | 7,00000   |          |            |

|    |              |                                                                                                                                        |     |          |           |           |
|----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-----------|
| 41 | 831350115RXX | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 16, vč. výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky DV<br>viz. D.2.3.2.:<br>0,55+1,15          | m   | 1,70000  | 2 100,00  | 3 570,00  |
| 42 | 871393121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>99,72                                                       | m   | 99,72000 | 60,00     | 5 983,20  |
| 43 | 28611273.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>4                                                         | kus | 4,00000  | 1 035,00  | 4 140,00  |
| 44 | 28611274.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>3                                                         | kus | 3,00000  | 2 866,00  | 8 598,00  |
| 45 | 28611275.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x5000<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>18                                                        | kus | 18,00000 | 4 400,00  | 79 200,00 |
| 46 | 877393121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                      | kus | 2,00000  | 173,00    | 346,00    |
| 47 | 28651723.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 400/160/45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                         | kus | 2,00000  | 1 645,00  | 3 290,00  |
| 48 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                     | kus | 2,00000  | 55,00     | 110,00    |
| 49 | 28651662.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC, SN 8<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                              | kus | 2,00000  | 48,00     | 96,00     |
| 50 | 871393121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>42,74                                                       | m   | 42,74000 | 60,00     | 2 564,40  |
| 51 | 28611275.AA  | Trubka kanalizační QUANTUM SN 16, PVC 400x14,9x6000<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>9                                                    | kus | 9,00000  | 7 176,00  | 64 584,00 |
| 52 | 877393121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 400<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                      | kus | 2,00000  | 173,00    | 346,00    |
| 53 | 28651723.AR  | Odbočka kanalizační Q-KGEA 400/150/45° PVC, SN 16<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                      | kus | 2,00000  | 3 443,00  | 6 886,00  |
| 54 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                     | kus | 2,00000  | 55,00     | 110,00    |
| 55 | 28651662.AA  | Koleno kanalizační Q-KGB 150/45° PVC, SN 16<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.3.:<br>2                                                            | kus | 2,00000  | 240,00    | 480,00    |
| 56 | 894410030RXX | Šachta z beton. dílců pro DN 400 vč. poklopu 40 t, D+M-komplet, viz. D.2.3.15., Š.273<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.15.:<br>Š.273:1           | kus | 1,00000  | 12 620,00 | 12 620,00 |
| 57 | 894431411REB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků, pro DN 400mm, poklop litina 40t, D+M, Š.274<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.274:1 | kus | 1,00000  | 22 745,00 | 22 745,00 |
| 58 | 894431411REB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků, pro DN 400mm, poklop litina 40t, D+M, Š.275                                        | kus | 1,00000  | 18 400,00 | 18 400,00 |



|         |              |                                                                                                     |     |           |           |           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
|         |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.275:1                                                                 |     | 1,00000   |           |           |
| 59      | 894431411REB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků, pro DN 400mm, poklop litina 40t, D+M, Š.276     | kus | 1,00000   | 18 400,00 | 18 400,00 |
|         |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.276:1                                                                 |     | 1,00000   |           |           |
| 60      | 894431411REB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků, pro DN 400mm, poklop litina 40t, D+M, Š.277     | kus | 1,00000   | 17 500,00 | 17 500,00 |
|         |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.277:1                                                                 |     | 1,00000   |           |           |
| 61      | 895941111RXX | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, mříž 40t, vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M       | kus | 2,00000   | 15 000,00 | 30 000,00 |
|         |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.16.:<br>2                                                                       |     | 2,00000   |           |           |
| 62      | 895941112RXX | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, pro obrub. mříž vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M | kus | 2,00000   | 20 000,00 | 40 000,00 |
|         |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.16.:<br>2                                                                       |     | 2,00000   |           |           |
| 63      | 892591111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vzduchem                                                     | m   | 142,46000 | 60,00     | 8 547,60  |
|         |              | viz. D.2.3.2.:<br>142,46                                                                            |     | 142,46000 |           |           |
| 64      | 892855114R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m                                                             | m   | 142,46000 | 35,00     | 4 986,10  |
|         |              | viz. D.2.3.2.:<br>142,46                                                                            |     | 142,46000 |           |           |
| Díl: 91 |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                      |     |           |           | 17 815,60 |
| 65      | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, MOK                                               | m   | 66,86000  | 60,00     | 4 011,60  |
|         |              | viz. D.2.3.2.:<br>2*(26,93+3+2,6)+2*0,9                                                             |     | 66,86000  |           |           |
| 66      | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, MOK                                                   | m   | 66,86000  | 30,00     | 2 005,80  |
|         |              | viz. RTS:<br>66,86                                                                                  |     | 66,86000  |           |           |
| 67      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, MOK                                                     | m   | 66,86000  | 120,00    | 8 023,20  |
|         |              | viz. RTS:<br>66,86                                                                                  |     | 66,86000  |           |           |
| 68      | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm, krajská                                          | m   | 15,10000  | 100,00    | 1 510,00  |
|         |              | viz. D.2.3.2.:<br>1,1+2*7                                                                           |     | 15,10000  |           |           |
| 69      | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm, krajská                                               | m   | 15,10000  | 30,00     | 453,00    |
|         |              | viz. RTS:<br>15,1                                                                                   |     | 15,10000  |           |           |
| 70      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, krajská                                                 | m   | 15,10000  | 120,00    | 1 812,00  |
|         |              | viz. RTS:<br>15,1                                                                                   |     | 15,10000  |           |           |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                    |     |           |           | 16 978,15 |
| 71      | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky                                                               | t   | 33,05000  | 100,00    | 3 305,00  |
|         |              | viz. RTS:<br>27,1+5,95                                                                              |     | 33,05000  |           |           |
| 72      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                                                             | t   | 33,05000  | 150,00    | 4 957,50  |
|         |              | viz. RTS:<br>33,05                                                                                  |     | 33,05000  |           |           |
| 73      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km                                                | t   | 33,05000  | 0,10      | 3,31      |
|         |              | viz. RTS:<br>33,05                                                                                  |     | 33,05000  |           |           |
| 74      | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                | t   | 33,05000  | 10,00     | 330,50    |
|         |              | viz. RTS:<br>33,05                                                                                  |     | 33,05000  |           |           |
| 75      | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti                                                                            | t   | 33,05000  | 150,00    | 4 957,50  |
|         |              | viz. RTS:                                                                                           |     |           |           |           |

|      |              |                                                                                    |   |           |        |          |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|----------|
|      |              | 33,05                                                                              |   | 33,05000  |        |          |
| 76   | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>5,1+3,25                  | t | 8,35000   | 100,00 | 835,00   |
| 77   | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>8,35                    | t | 8,35000   | 150,00 | 1 252,50 |
| 78   | 979082219RXX | Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>8,35        | t | 8,35000   | 0,10   | 0,84     |
| 79   | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>8,35                       | t | 8,35000   | 10,00  | 83,50    |
| 80   | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:<br>8,35                             | t | 8,35000   | 150,00 | 1 252,50 |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                            |   |           |        | 441,05   |
| 81   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>viz. RTS:<br>331,55+78,6+30,9 | t | 441,05000 | 1,00   | 441,05   |
|      |              |                                                                                    |   | 441,05000 |        |          |

26

807 158,68

## Položkový rozpočet

Zakázka: **MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 03-odvodnění silnice III/05531-stoka BB-2-2**

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

IČ: **00283363**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 405 896,16        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>405 896,16</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>405 896,16</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>85 238,19</b> CZK  |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **491 134,35 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  | 188 028,93 |
| 5           | Komunikace              | HSV      |  |  | 8 367,03   |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  | 209 167,85 |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | 332,35     |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 405 896,16 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 03-odvodnění silnice III/05531-stoka BB-2-2 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |           | 188 028,93 |
| 1    | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>Š.286:3*1,5*(1,63-0,3)<br>Š.287:3*1,5*(1,8-0,3)<br>Š.288:3*1,5*(1,58-0,3)<br>Š.289:3*1,5*(1,67-0,3)                                                                                       | m3 | 24,66000  | 400,00    | 9 864,00   |
| 2    | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3<br>viz. RTS:<br>24,66                                                                                                                                                                                          | m3 | 24,66000  | 10,00     | 246,60     |
| 3    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>24,66                                                                                                                                                                                                | m3 | 24,66000  | 10,00     | 246,60     |
| 4    | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>112,81*0,9*(1,68-0,3)                                                                                                                                                              | m3 | 140,11002 | 230,00    | 32 225,30  |
| 5    | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>140,11                                                                                                                                                                                         | m3 | 140,11000 | 10,00     | 1 401,10   |
| 6    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>0,5*140,11                                                                                                                                                                                           | m3 | 70,05500  | 10,00     | 700,55     |
| 7    | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>2*3*(1,33+1,5+1,28+1,37)<br>2*112,81*1,38                                                                                                                                   | m2 | 344,23560 | 10,00     | 3 442,36   |
| 8    | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m<br>viz. RTS:<br>344,2356                                                                                                                                                                                      | m2 | 344,23560 | 5,00      | 1 721,18   |
| 9    | 175100020RAD  | Obsyp potrubí šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>123,31*0,9*0,615-123,31*0,078                                                                                                                                | m3 | 58,63391  | 700,00    | 41 043,73  |
| 10   | 174100050RAD  | Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>112,81*0,9*(1,89-1,015)<br>Š.286:(4,5-0,31)*(1,89-0,4)<br>Š.287:(4,5-0,31)*(1,97-0,4)<br>Š.288:(4,5-0,31)*(1,96-0,4)<br>Š.289:(4,5-0,31)*(1,92-0,4) | m3 | 114,56448 | 600,00    | 68 738,69  |
| 11   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>24,66+140,11                                                                                                                                                                                      | m3 | 164,77000 | 100,00    | 16 477,00  |
| 12   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>164,77                                                                                                                                                                                       | m3 | 164,77000 | 0,10      | 16,48      |
| 13   | 171201201R00  | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>164,77                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 164,77000 | 15,00     | 2 471,55   |
| 14   | 199000002R00  | Poplatek za skládku výkopku 1- 4                                                                                                                                                                                                                                  | m3 | 164,77000 | 50,00     | 8 238,50   |

|        |              |                                                                                                    |     |           |           |            |
|--------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
|        |              | viz. RTS:<br>164,77                                                                                |     | 164,77000 |           |            |
| 15     | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, dno rýhy                                         | m2  | 119,52900 | 10,00     | 1 195,29   |
|        |              | viz. RTS:<br>119,529                                                                               |     | 119,52900 |           |            |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                         |     |           |           | 8 367,03   |
| 16     | 564231111R00 | Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm                                            | m2  | 119,52900 | 70,00     | 8 367,03   |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.6.-12.:<br>0,9*112,81+4*3*1,5                                                  |     | 119,52900 |           |            |
| Díl: 8 |              | Trubní vedení                                                                                      |     |           |           | 209 167,85 |
| 17     | 831350113RAF | Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 mm SN 8, vč.tvar.,výkopů, obsypů, zásypů, D+M, přípojky DV | m   | 5,05000   | 1 800,00  | 9 090,00   |
|        |              | viz. D.2.3.2.:<br>1+1+0,75+2,3                                                                     |     | 5,05000   |           |            |
| 18     | 871373121R00 | Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300                                                       | m   | 123,31000 | 50,00     | 6 165,50   |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>123,31                                                                  |     | 123,31000 |           |            |
| 19     | 28611270.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000                                                      | kus | 6,00000   | 652,00    | 3 912,00   |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>6                                                                       |     | 6,00000   |           |            |
| 20     | 28611271.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000                                                      | kus | 2,00000   | 1 804,00  | 3 608,00   |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>2                                                                       |     | 2,00000   |           |            |
| 21     | 28611272.AR  | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000                                                      | kus | 23,00000  | 2 755,00  | 63 365,00  |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>23                                                                      |     | 23,00000  |           |            |
| 22     | 877373121R00 | Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300                                                  | kus | 3,00000   | 131,00    | 393,00     |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>3                                                                       |     | 3,00000   |           |            |
| 23     | 28651717.AR  | Odbočka kanalizační KGEA 315/ 160/45° PVC, SN 8                                                    | kus | 3,00000   | 549,00    | 1 647,00   |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>3                                                                       |     | 3,00000   |           |            |
| 24     | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150                                                 | kus | 2,00000   | 55,00     | 110,00     |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>2                                                                       |     | 2,00000   |           |            |
| 25     | 28651662.AR  | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC, SN 8                                                          | kus | 2,00000   | 48,00     | 96,00      |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.5.:<br>2                                                                       |     | 2,00000   |           |            |
| 26     | 870051250RXX | Navrtávka betonové šachty do D 250 mm, připojení stoky BB 2-2, D+M                                 | kus | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00   |
|        |              | viz. D.2.3.2.:<br>1                                                                                |     | 1,00000   |           |            |
| 27     | 877425100RXX | Napojení potrubí vč. utěsnění, D+M, připojení stoky BB 2-2                                         | kus | 1,00000   | 6 000,00  | 6 000,00   |
|        |              | viz. D.2.3.2.:<br>1                                                                                |     | 1,00000   |           |            |
| 28     | 894431421RDB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků, pro DN 315 mm, poklop litina 40 t, D+M, Š.286  | kus | 1,00000   | 14 600,00 | 14 600,00  |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.286:1                                                                |     | 1,00000   |           |            |
| 29     | 894431421RDB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků, pro DN 315 mm, poklop litina 40 t, D+M, Š.287  | kus | 1,00000   | 12 900,00 | 12 900,00  |
|        |              | viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.287:1                                                                |     | 1,00000   |           |            |



|      |              |                                                                                                                                                 |     |           |           |           |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 30   | 894431421RDB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků,<br>pro DN 315 mm, poklop litina 40 t, D+M, Š.288<br><br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.288:1 | kus | 1,00000   | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 31   | 894431421RDB | Šachta DN 630mm plastová vč. všech částí a doplňků,<br>pro DN 315 mm, poklop litina 40 t, D+M, Š.289<br><br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.14.:<br>Š.289:1 | kus | 1,00000   | 12 900,00 | 12 900,00 |
| 32   | 895941112RXX | Zřízení vpusti uliční z dílců typ UV - 50 normální, pro<br>obrub. mříž vč. výkopů,zásypů,napojení, D+M<br>viz. D.2.3.2.,D.2.3.16.:<br>3         | kus | 3,00000   | 15 000,00 | 45 000,00 |
| 33   | 892581111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vzduchem<br>viz. D.2.3.2.:<br>123,31                                                                     | m   | 123,31000 | 50,00     | 6 165,50  |
| 34   | 892855114R00 | Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m<br>viz. D.2.3.2.:<br>123,31                                                                             | m   | 123,31000 | 35,00     | 4 315,85  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                         |     |           |           | 332,35    |
| 35   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>viz. RTS:<br>289,6+24,2+18,55                                                              | t   | 332,35000 | 1,00      | 332,35    |
|      |              |                                                                                                                                                 |     | 332,35000 |           |           |

26

405 896,16

33

## Položkový rozpočet

**Zakázka: MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 04-vodovod-řad A**

**Objednatel: Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

**IČ: 00283363**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 642 089,22        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 15 174,37         |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>657 263,59</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>657 263,59 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>138 025,35 CZK</b> |

**Zaokrouhlení 0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**795 288,94 CZK**

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 389 386,66 |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 75,20      |
| 4           | Vodorovné konstrukce           | HSV      |  |  | 1 112,51   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 27 308,46  |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 217 043,11 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 3 948,00   |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 2 583,63   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 631,65     |
| M21         | Elektromontáže                 | MON      |  |  | 15 174,37  |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 657 263,59 |



# Položkový rozpočet

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 04-vodovod-řad A |
|----|-----------------------------------------------------|

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                    | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: 1 | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                                      |    |           |           | 389 386,66 |
| 1      | 113108306R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 60 mm, MOK<br>viz. D.2.4.2.:<br>0,8*9,4                                                                                                 | m2 | 7,52000   | 60,00     | 451,20     |
| 2      | 113107532R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl. 320mm, MOK<br>viz. RTS:<br>7,52                                                                                                     | m2 | 7,52000   | 100,00    | 752,00     |
| 3      | 131201201R00  | Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.3.:<br>startovací:1,5*2*1,83<br>cílová:1,5*2*(1,9-0,3)<br>nápojná:1,5*1,5*1,57                                  | m3 | 13,82250  | 400,00    | 5 529,00   |
| 4      | 131201209R00  | Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3<br>viz. RTS:<br>13,8225                                                                                                       | m3 | 13,82250  | 10,00     | 138,23     |
| 5      | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>13,8225                                                                                                             | m3 | 13,82250  | 10,00     | 138,23     |
| 6      | 141700100RXX  | Protlak pod krajskou silnicí do 130 mm v hor.1 - 4, vč. vtažení potrubí DN 110, D+M<br>viz. D.2.4.2.:<br>8                                                                       | m  | 8,00000   | 3 000,00  | 24 000,00  |
| 7      | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.3.:<br>261,6*0,8*(1,25-0,4)<br>73,23*0,8*(1,91-0,3)<br>25,68*0,8*1,91<br>9,4*0,8*(1,91-0,43)             | m3 | 322,57688 | 230,00    | 74 192,68  |
| 8      | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>322,5769                                                                                                      | m3 | 322,57690 | 10,00     | 3 225,77   |
| 9      | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>0,5*322,5769                                                                                                        | m3 | 161,28845 | 10,00     | 1 612,88   |
| 10     | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl.do 2 m<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>2*73,23*1,61<br>2*(25,68+9,4)*1,91<br>jámy:2*2*1,83+2*2*1,6+2*1,5*1,57                      | m2 | 388,23620 | 10,00     | 3 882,36   |
| 11     | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>388,2362                                                                                    | m2 | 388,23620 | 5,00      | 1 941,18   |
| 12     | 175100020RAD  | Obsyp potrubí štěrkokískem, dovoz štěrkokísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>261,6*0,8*0,41<br>108,31*0,8*0,41<br>jámy:2*1,5*0,41+2*1,5*0,41+1,5*1,5*0,41 | m3 | 124,71298 | 700,00    | 87 299,09  |
| 13     | 167101101R00  | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:                                                                                                   | m3 | 26,57760  | 90,00     | 2 391,98   |

|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |           |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| 14     | 174100010RAA | 23,73*0,8*(1,91-0,51)<br>Zásyp jam, rýh a šachet výkopkem, dovoz výkopku ze vzdálenosti 50 m<br>viz. RTS:<br>26,5776                                                                                                                                                                                | m3 | 26,57760  | 150,00    | 3 986,64   |
| 15     | 174100050RAD | Zásyp jam,rýh a šachet šterkopískem, dovoz šterkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>254,8*0,8*(1,53-0,91)<br>6,8*0,8*(1,53-1,23)<br>9,4*0,8*(1,91-0,94)<br>1,95*0,9*(1,91-0,81)<br>73,23*0,8*(1,91-0,81)<br>jámy:1,5*2*(1,83-0,91)+1,5*2*(1,9-0,81)<br>1,5*1,5*(1,57-0,81) | m3 | 209,42010 | 600,00    | 125 652,06 |
| 16     | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>(13,8225+322,5769)-26,5776                                                                                                                                                                                                          | m3 | 309,82180 | 100,00    | 30 982,18  |
| 17     | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>309,8218                                                                                                                                                                                                                       | m3 | 309,82180 | 0,10      | 30,98      |
| 18     | 171201201R00 | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>309,8218                                                                                                                                                                                                                                                 | m3 | 309,82180 | 15,00     | 4 647,33   |
| 19     | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>309,8218                                                                                                                                                                                                                                           | m3 | 309,82180 | 50,00     | 15 491,09  |
| 20     | 181101102R00 | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, dno rýhy<br>viz. RTS:<br>304,178                                                                                                                                                                                                                  | m2 | 304,17800 | 10,00     | 3 041,78   |
| Díl: 2 |              | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 75,20      |
| 21     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa, MOK<br>viz. RTS:<br>7,52                                                                                                                                                                                                                     | m2 | 7,52000   | 10,00     | 75,20      |
| Díl: 4 |              | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |           |           | 1 112,51   |
| 22     | 452313121R00 | Bloky pro potrubí z betonu C 8/10<br>viz. D.2.4.10.,D.2.4.11.:<br>B1:11*0,012<br>B3:3*0,04<br>B4:5*0,021<br>B5:5*0,013<br>B6:3*0,019                                                                                                                                                                | m3 | 0,47900   | 2 190,00  | 1 049,01   |
| 23     | 452368113R00 | Výztuž podkladních desek z oceli 10 505(R)<br>viz. D.2.4.11.:<br>Začátek provozního součtu<br>B5:5*0,55<br>B6:3*0,85<br>Konec provozního součtu<br>2,55/1000                                                                                                                                        | t  | 0,00255   | 24 900,00 | 63,50      |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | 27 308,46  |
| 24     | 564231111R00 | Podklad z písku po zhutnění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>0,8*261,6+0,8*108,31<br>jámy:1,5*2+1,5*2+1,5*1,5                                                                                                                                                           | m2 | 304,17800 | 70,00     | 21 292,46  |
| 25     | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, MOK<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.6.:                                                                                                                                                                               | m2 | 7,52000   | 400,00    | 3 008,00   |

|      |              |                                                                                                 |     |           |          |            |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
|      |              | 0,8*9,4                                                                                         |     | 7,52000   |          |            |
| 26   | 573231110R00 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, MOK<br>viz. RTS:<br>7,52                 | m2  | 7,52000   | 20,00    | 150,40     |
| 27   | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>7,52                   | m2  | 7,52000   | 200,00   | 1 504,00   |
| 28   | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠD 0/63 Gn, 200 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>7,52 | m2  | 7,52000   | 180,00   | 1 353,60   |
|      |              |                                                                                                 |     | 7,52000   |          |            |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                   |     |           |          | 217 043,11 |
| 29   | 850265121R00 | Výřez na potrubí litinovém DN 100<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1                              | kus | 1,00000   | 2 580,00 | 2 580,00   |
| 30   | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>380,31          | m   | 380,31000 | 59,00    | 22 438,29  |
| 31   | 286136724R   | Trubka PE 100 voda SDR17 110x6,6mm<br>viz. RTS:<br>ztrátne 1,5%:1,015*380,31                    | m   | 386,01465 | 116,00   | 44 777,70  |
| 32   | 877252120RXX | Montáž tvarovek vodovodních d 110 mm, otoč. příruba PP-V<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>10      | kus | 10,00000  | 112,00   | 1 120,00   |
| 33   | 31947218RXX  | Otočná příruba PP-V d 110 mm<br>viz. RTS:<br>10                                                 | kus | 10,00000  | 421,00   | 4 210,00   |
| 34   | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovky d 110 mm, lemový nákrůžek<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>10              | kus | 10,00000  | 112,00   | 1 120,00   |
| 35   | 28653766R    | Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm<br>viz. RTS:<br>10                                              | kus | 10,00000  | 138,00   | 1 380,00   |
| 36   | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovky d 110 mm, elektrospojka<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>30                | kus | 30,00000  | 112,00   | 3 360,00   |
| 37   | 28653808R    | Elektrospojka PE 100 d 110 mm<br>viz. RTS:<br>30                                                | kus | 30,00000  | 138,00   | 4 140,00   |
| 38   | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovky d 110 mm, koleno<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>6+5                      | kus | 11,00000  | 112,00   | 1 232,00   |
| 39   | 28613032.MR  | Koleno 15° d 110 mm PE 100<br>viz. RTS:<br>6                                                    | kus | 6,00000   | 843,00   | 5 058,00   |
| 40   | 28613041.MR  | Koleno 45° d 110 mm PE 100<br>viz. RTS:<br>5                                                    | kus | 5,00000   | 285,00   | 1 425,00   |
| 41   | 857601102R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, spojka<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2       | kus | 2,00000   | 364,00   | 728,00     |
| 42   | 42294104R    | Spojka Orion SUPA jištěná AVK, DN 100<br>viz. RTS:<br>2                                         | kus | 2,00000   | 4 512,00 | 9 024,00   |
| 43   | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100, T-kus 100/100                                  | kus | 2,00000   | 543,00   | 1 086,00   |



|    |              |                                                                                                   |     |         |          |  |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|--|-----------|
|    |              | viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2                                                                     |     |         | 2,00000  |  |           |
| 44 | 42293606R    | T-kus přírubová tvarovka s přírub. odbočkou, T 100/100, AVK<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2      | kus | 2,00000 | 1 313,00 |  | 2 626,00  |
| 45 | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100, T-kus 100/80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3    | kus | 3,00000 | 543,00   |  | 1 629,00  |
| 46 | 42293604R    | T-kus přírubová tvarovka s přírub. odbočkou, T 100/80, AVK<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3       | kus | 3,00000 | 1 241,00 |  | 3 723,00  |
| 47 | 857601101R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, patní koleno<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3    | kus | 3,00000 | 348,00   |  | 1 044,00  |
| 48 | 552701200R   | N přírubová tvarovka AVK - koleno s patkou 90°, DN 80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3            | kus | 3,00000 | 813,00   |  | 2 439,00  |
| 49 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80, vč. zemní soupravy<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3  | kus | 3,00000 | 555,00   |  | 1 665,00  |
| 50 | 42227204R    | Šoupátko přírubové AVK, DN 80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3                                    | kus | 3,00000 | 2 654,00 |  | 7 962,00  |
| 51 | 422913305R   | Souprava zemní AVK teleskopická DN 80,max.1,75m<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3                  | kus | 3,00000 | 938,00   |  | 2 814,00  |
| 52 | 891261111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100, vč. zemní soupravy<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2 | kus | 2,00000 | 716,00   |  | 1 432,00  |
| 53 | 42227205R    | Šoupátko přírubové AVK, DN 100<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2                                   | kus | 2,00000 | 2 969,00 |  | 5 938,00  |
| 54 | 422913308R   | Souprava zemní AVK teleskopická DN100,max.1,75m<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2                  | kus | 2,00000 | 968,00   |  | 1 936,00  |
| 55 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3                                 | kus | 3,00000 | 252,00   |  | 756,00    |
| 56 | 422736068R   | Hydrant AVK podzemní DN 80,krytí 1,5m<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3                            | kus | 3,00000 | 5 792,00 |  | 17 376,00 |
| 57 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>5                          | kus | 5,00000 | 403,00   |  | 2 015,00  |
| 58 | 42291352R    | Poklop litinový - šoupátkový<br>viz. RTS:<br>5                                                    | kus | 5,00000 | 429,00   |  | 2 145,00  |
| 59 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3                          | kus | 3,00000 | 778,00   |  | 2 334,00  |
| 60 | 42291452R    | Poklop litinový - hydrantový DN 80<br>viz. RTS:                                                   | kus | 3,00000 | 1 064,00 |  | 3 192,00  |

|      |              |                                                                                                                       |       |           |          |  |           |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|--|-----------|
|      |              | 3                                                                                                                     |       |           | 3,00000  |  |           |
| 61   | 818401120RXX | Odláždění poklopů šoupátkových žulovými, kostkami do beton. lože tl. 100 mm D+M<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>5*0,25 | m2    | 1,25000   | 880,00   |  | 1 100,00  |
| 62   | 818401130RXX | Odláždění poklopů hydrantových žulovými, kostkami do beton. lože tl. 100 mm D+M<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3*0,4  | m2    | 1,20000   | 880,00   |  | 1 056,00  |
| 63   | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125<br>viz. D.2.4.1.:<br>380,31                                             | m     | 380,31000 | 25,00    |  | 9 507,75  |
| 64   | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125<br>viz. D.2.4.1.:<br>380,31                                                  | m     | 380,31000 | 30,00    |  | 11 409,30 |
| 65   | 892000001RXX | Odběr a rozbor vody<br>viz. D.2.4.1.:<br>1                                                                            | kus   | 1,00000   | 5 000,00 |  | 5 000,00  |
| 66   | 892000002RXX | Zkouška šoupátek a hydrantů z pož. bezp. hlediska<br>viz. D.2.4.1.,D.2.4.2.:<br>5+3                                   | kus   | 8,00000   | 1 000,00 |  | 8 000,00  |
| 67   | 892273111RXX | Revize vytyčovacího kabelu<br>viz. D.2.4.1.:<br>1                                                                     | kompl | 1,00000   | 5 000,00 |  | 5 000,00  |
| 68   | 899713111R00 | Orientační tabulky na sloupku ocelovém, vč. betonové patky, D+M<br>viz. D.2.4.1.:<br>5                                | kus   | 5,00000   | 1 500,00 |  | 7 500,00  |
| 69   | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, D+M, řad<br>viz. D.2.4.1.:<br>ztravné 10%:1,1*380,31                              | m     | 418,34100 | 9,00     |  | 3 765,07  |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                        |       |           |          |  | 3 948,00  |
| 70   | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, MOK<br>viz. D.2.4.2.:<br>2*9,4                                      | m     | 18,80000  | 60,00    |  | 1 128,00  |
| 71   | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, MOK<br>viz. RTS:<br>18,8                                                | m     | 18,80000  | 30,00    |  | 564,00    |
| 72   | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalítí asfalt. emulzí, D+M, MOK<br>viz. RTS:<br>18,8                                                  | m     | 18,80000  | 120,00   |  | 2 256,00  |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                      |       |           |          |  | 2 583,63  |
| 73   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>5,3                                                             | t     | 5,30000   | 100,00   |  | 530,00    |
| 74   | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>5,3                                                           | t     | 5,30000   | 150,00   |  | 795,00    |
| 75   | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km<br>viz. RTS:<br>5,3                                              | t     | 5,30000   | 0,10     |  | 0,53      |
| 76   | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>5,3                                                              | t     | 5,30000   | 10,00    |  | 53,00     |
| 77   | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti<br>viz. RTS:<br>5,3                                                                          | t     | 5,30000   | 150,00   |  | 795,00    |
| 78   | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:                                                                 | t     | 1,00000   | 100,00   |  | 100,00    |

|          |              |                                                                                                                                            |   |           |        |           |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|
| 79       | 979082213RXX | 1<br>Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:                                                                               | t | 1,00000   | 150,00 | 150,00    |
| 80       | 979082219RXX | 1<br>Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:                                                                   | t | 1,00000   | 0,10   | 0,10      |
| 81       | 979093111RXX | 1<br>Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:                                                                                  | t | 1,00000   | 10,00  | 10,00     |
| 82       | 979990110RXX | 1<br>Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:                                                                                        | t | 1,00000   | 150,00 | 150,00    |
| Díl: 99  |              | 1<br>Staveništní přesun hmot                                                                                                               |   | 1,00000   |        | 631,65    |
| 83       | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>viz. RTS:<br>558,45+1,2+68,4+3,55+0,05                                                | t | 631,65000 | 1,00   | 631,65    |
| Díl: M21 |              | Elektromontáže                                                                                                                             |   | 631,65000 |        | 15 174,37 |
| 84       | 210800606RT2 | Vodič vytyčovací lx6 Cu vč. dodávky vodiče lx6 Cu, a<br>přípevnění k potrubí a armaturám, D+M<br>viz. D.2.4.1.:<br>ztratiné 5%:1,05*380,31 | m | 399,32550 | 38,00  | 15 174,37 |
|          |              |                                                                                                                                            |   | 399,32550 |        |           |

26

657 263,59



## Položkový rozpočet

**Zakázka:** MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 04-vodovod-řad A-1

**Objednatel:** Městys Moravská Nová Ves  
náměstí Republiky 107  
69155 Moravská Nová Ves

**IČ:** 00283363

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 345 298,03        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 8 198,65          |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>353 496,68</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>353 496,68</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>74 234,30</b> CZK  |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**427 730,98 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                   | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|-------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce             | HSV      |  |  | 184 841,58 |
| 4           | Vodorovné konstrukce    | HSV      |  |  | 576,69     |
| 5           | Komunikace              | HSV      |  |  | 11 506,88  |
| 8           | Trubní vedení           | HSV      |  |  | 148 035,43 |
| 99          | Staveništní přesun hmot | HSV      |  |  | 337,45     |
| M21         | Elektromontáže          | MON      |  |  | 8 198,65   |
| Cena celkem |                         |          |  |  | 353 496,68 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                       |
|----|-------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 04-vodovod-řad A-1 |
|----|-------------------------------------------------------|

| P.č.   | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                               | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: 1 | 1             | Zemní práce                                                                                                                                                 |    |           |           |            |
| 1      | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.4.:<br>205,48*0,8*(1,41-0,4)                                                        | m3 | 166,02784 | 230,00    | 184 841,58 |
| 2      | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3<br>viz. RTS:<br>166,0278                                                                                 | m3 | 166,02780 | 10,00     | 38 186,40  |
| 3      | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m<br>viz. RTS:<br>0,5*166,0278                                                                                   | m3 | 83,01390  | 10,00     | 1 660,28   |
| 4      | 175100020RAD  | Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>205,48*0,8*0,41                                         | m3 | 67,39744  | 700,00    | 830,14     |
| 5      | 174100050RAD  | Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 20 km<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>185,45*0,8*(1,63-0,91)<br>20*0,8*(1,63-1,23)   | m3 | 113,21920 | 600,00    | 47 178,21  |
| 6      | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>166,0278                                                                                    | m3 | 166,02780 | 100,00    | 67 931,52  |
| 7      | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>166,0278                                                                               | m3 | 166,02780 | 0,10      | 16 602,78  |
| 8      | 171201201R00  | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>166,0278                                                                                                         | m3 | 166,02780 | 15,00     | 16,60      |
| 9      | 199000002R00  | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>166,0278                                                                                                   | m3 | 166,02780 | 50,00     | 2 490,42   |
| 10     | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním, dno rýhy<br>viz. RTS:<br>164,384                                                                          | m2 | 164,38400 | 10,00     | 8 301,39   |
| Díl: 4 | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                                                                                        |    |           |           |            |
| 11     | 452313121R00  | Bloky pro potrubí z betonu C 8/10<br>viz. D.2.4.10.,D.2.4.11.:<br>B1:2*0,012<br>B3:2*0,04<br>B4:3*0,021<br>B5:3*0,013<br>B6:2*0,019                         | m3 | 0,24400   | 2 190,00  | 576,69     |
| 12     | 452368113R00  | Výztuž podkladních desek z oceli 10 505(R)<br>viz. D.2.4.11.:<br>Začátek provozního součtu<br>B5:3*0,55<br>B6:2*0,85<br>Konec provozního součtu<br>1,7/1000 | t  | 0,00170   | 24 900,00 | 534,36     |
| Díl: 5 | 5             | Komunikace                                                                                                                                                  |    |           |           |            |
|        |               |                                                                                                                                                             |    |           |           | 11 506,88  |



|        |              |                                                                                                         |     |           |          |            |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| 13     | 564231111R00 | Podklad z písku po zhuštění tloušťky 100 mm, fr. 0/4 mm<br><br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.5.-9.:<br>0,8*205,48 | m2  | 164,38400 | 70,00    | 11 506,88  |
| Díl: 8 |              | Trubní vedení                                                                                           |     | 164,38400 |          | 148 035,43 |
| 14     | 871251121R00 | Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 110 mm<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>205,48                  | m   | 205,48000 | 59,00    | 12 123,32  |
| 15     | 286136724R   | Trubka PE 100 voda SDR17 110x6,6mm<br>viz. RTS:<br>ztrátové 1,5%:1,015*205,48                           | m   | 208,56220 | 116,00   | 24 193,22  |
| 16     | 877252120RXX | Montáž tvarovek vodovodních d 110 mm, otoč. příruba PP-V<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>4               | kus | 4,00000   | 112,00   | 448,00     |
| 17     | 31947218RXX  | Otočná příruba PP-V d 110 mm<br>viz. RTS:<br>4                                                          | kus | 4,00000   | 421,00   | 1 684,00   |
| 18     | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovky d 110 mm, lemový nákrůžek<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>4                       | kus | 4,00000   | 112,00   | 448,00     |
| 19     | 28653766R    | Nákrůžek lemový PE 100 d 110 mm<br>viz. RTS:<br>4                                                       | kus | 4,00000   | 138,00   | 552,00     |
| 20     | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovky d 110 mm, elektrospojka<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>7                         | kus | 7,00000   | 112,00   | 784,00     |
| 21     | 28653808R    | Elektrospojka PE 100 d 110 mm<br>viz. RTS:<br>7                                                         | kus | 7,00000   | 138,00   | 966,00     |
| 22     | 877252121R00 | Montáž elektrotvarovky d 110 mm, koleno<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2                                | kus | 2,00000   | 112,00   | 224,00     |
| 23     | 28613041.MR  | Koleno 45° d 110 mm PE 100<br>viz. RTS:<br>2                                                            | kus | 2,00000   | 285,00   | 570,00     |
| 24     | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100, T-kus 100/100<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1         | kus | 1,00000   | 543,00   | 543,00     |
| 25     | 42293606R    | T-kus přírubová tvarovka s přírub. odbočkou, T 100/100, AVK<br>viz. RTS:<br>1                           | kus | 1,00000   | 1 313,00 | 1 313,00   |
| 26     | 857701102R00 | Montáž tvarovek odbočných, tvárná litina DN 100, T-kus 100/80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1          | kus | 1,00000   | 543,00   | 543,00     |
| 27     | 42293604R    | T-kus přírubová tvarovka s přírub. odbočkou, T 100/80, AVK<br>viz. RTS:<br>1                            | kus | 1,00000   | 1 241,00 | 1 241,00   |
| 28     | 857601102R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 100, redukce<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1              | kus | 1,00000   | 364,00   | 364,00     |
| 29     | 552701008R   | Redukce (FFR) - NATURAL DN 100x80, litinová<br>viz. RTS:<br>1                                           | kus | 1,00000   | 704,00   | 704,00     |

|    |              |                                                                                                                       |     |         |           |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|-----------|
| 30 | 857601101R00 | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, patní koleno<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2                        | kus | 2,00000 | 348,00    | 696,00    |
| 31 | 552701200R   | N přírubová tvarovka AVK - koleno s patkou 90°, DN 80<br>viz. RTS:<br>2                                               | kus | 2,00000 | 813,00    | 1 626,00  |
| 32 | 891241111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80, vč. zemní soupravy<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>2                      | kus | 2,00000 | 555,00    | 1 110,00  |
| 33 | 42227204R    | Šoupátko přírubové AVK, DN 80<br>viz. RTS:<br>2                                                                       | kus | 2,00000 | 2 654,00  | 5 308,00  |
| 34 | 422913305R   | Souprava zemní AVK teleskopická DN 80,max.1,75m<br>viz. RTS:<br>2                                                     | kus | 2,00000 | 938,00    | 1 876,00  |
| 35 | 891261111R00 | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 100, vč. zemní soupravy<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1                     | kus | 1,00000 | 716,00    | 716,00    |
| 36 | 42227205R    | Šoupátko přírubové AVK, DN 100<br>viz. RTS:<br>1                                                                      | kus | 1,00000 | 2 969,00  | 2 969,00  |
| 37 | 422913308R   | Souprava zemní AVK teleskopická DN100,max.1,75m<br>viz. RTS:<br>1                                                     | kus | 1,00000 | 968,00    | 968,00    |
| 38 | 891247111R00 | Montáž hydrantů podzemních DN 80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1                                                     | kus | 1,00000 | 252,00    | 252,00    |
| 39 | 422736068R   | Hydrant AVK podzemní DN 80,krytí 1,5m<br>viz. RTS:<br>1                                                               | kus | 1,00000 | 5 792,00  | 5 792,00  |
| 40 | 891247211R00 | Montáž hydrantů nadzemních DN 80<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1                                                     | kus | 1,00000 | 676,00    | 676,00    |
| 41 | 42273622R    | Hydrant AVK nadzemní DN 80, krytí 1,5m<br>viz. RTS:<br>1                                                              | kus | 1,00000 | 33 000,00 | 33 000,00 |
| 42 | 899401112R00 | Osazení poklopů litinových šoupátkových<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3                                              | kus | 3,00000 | 403,00    | 1 209,00  |
| 43 | 42291352R    | Poklop litinový - šoupátkový<br>viz. RTS:<br>3                                                                        | kus | 3,00000 | 429,00    | 1 287,00  |
| 44 | 899401113R00 | Osazení poklopů litinových hydrantových<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>1                                              | kus | 1,00000 | 778,00    | 778,00    |
| 45 | 42291452R    | Poklop litinový - hydrantový DN 80<br>viz. RTS:<br>1                                                                  | kus | 1,00000 | 1 064,00  | 1 064,00  |
| 46 | 818401120RXX | Odláždění poklopů šoupátkových žulovými, kostkami do beton. lože tl. 100 mm D+M<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:<br>3*0,25 | m2  | 0,75000 | 880,00    | 660,00    |
| 47 | 818401130RXX | Odláždění poklopů hydrantových žulovými, kostkami do beton. lože tl. 100 mm D+M<br>viz. D.2.4.2.,D.2.4.10.:           | m2  | 0,80000 | 880,00    | 704,00    |

|      |              |                                                                                                                                            |       |           |          |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|-----------|
|      |              | 2*0,4                                                                                                                                      |       | 0,80000   |          |           |
| 48   | 892271111R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125<br>viz. D.2.4.1.:<br>205,48                                                                  | m     | 205,48000 | 25,00    | 5 137,00  |
| 49   | 892273111R00 | Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125<br>viz. D.2.4.1.:<br>205,48                                                                       | m     | 205,48000 | 68,00    | 13 972,64 |
| 50   | 892000001RXX | Odběr a rozbor vody<br>viz. D.2.4.1.:<br>1                                                                                                 | kus   | 1,00000   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 51   | 892000002RXX | Zkouška šoupátek a hydrantů z pož. bezp. hlediska<br>viz. D.2.4.1.,D.2.4.2.:<br>3+2                                                        | kus   | 5,00000   | 1 000,00 | 5 000,00  |
| 52   | 892273111RXX | Revize vytyčovacího kabelu<br>viz. D.2.4.1.:<br>1                                                                                          | kompl | 1,00000   | 5 000,00 | 5 000,00  |
| 53   | 899713111R00 | Orientační tabulky na sloupku ocelovém, vč. betonové<br>patky, D+M<br>viz. D.2.4.1.:<br>3                                                  | kus   | 3,00000   | 1 500,00 | 4 500,00  |
| 54   | 899721112R00 | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm, D+M, řad<br>viz. D.2.4.1.:<br>ztratiné 10%:1,1*205,48                                                  | m     | 226,02800 | 9,00     | 2 034,25  |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                    |       |           |          | 337,45    |
| 55   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop<br>viz. RTS:<br>301,65+0,7+33,3+1,8                                                      | t     | 337,45000 | 1,00     | 337,45    |
| Díl: | M21          | Elektromontáže                                                                                                                             |       | 337,45000 |          | 8 198,65  |
| 56   | 210800606RT2 | Vodič vytyčovací lx6 Cu vč. dodávky vodiče lx6 Cu, a<br>přípevnění k potrubí a armaturám, D+M<br>viz. D.2.4.1.:<br>ztratiné 5%:1,05*205,48 | m     | 215,75400 | 38,00    | 8 198,65  |

26

353 496,68



## Položkový rozpočet

Zakázka: **MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-kumunikace-chodník-část 1**

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

IČ: **00283363**

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 656 736,93        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>656 736,93</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>656 736,93</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>137 914,76</b> CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**794 651,69 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 106 635,11 |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 5 182,27   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 319 438,58 |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 22 500,00  |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 187 097,55 |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 940,00     |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 14 331,22  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 612,20     |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 656 736,93 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-komunikace-chodník-část 1 |
|----|-----------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                              | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                                |    |           |           | 106 635,11 |
| 1    | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>viz. B.2.:<br>13,1                                                                       | m2 | 13,10000  | 45,00     | 589,50     |
| 2    | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu<br>viz. B.2.:<br>10,3                                                                        | m2 | 10,30000  | 45,00     | 463,50     |
| 3    | 113108419R00  | Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl.190 mm, krajská<br>viz. B.2.:<br>0,5*(6,25+87,5+13,5)                                            | m2 | 53,62500  | 200,00    | 10 725,00  |
| 4    | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>6,25+3,5+4,2+4,1+3,4                                                        | m  | 21,45000  | 75,00     | 1 608,75   |
| 5    | 113201111R00  | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>10,3                                                                | m  | 10,30000  | 94,00     | 968,20     |
| 6    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, obrubník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,29*0,27*165,8<br>0,46*0,42*169,5                                 | m3 | 45,72954  | 150,00    | 6 859,43   |
| 7    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, obrubník<br>viz. RTS:<br>45,7295                                                               | m3 | 45,72950  | 10,00     | 457,30     |
| 8    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, chodník<br>viz. B.2.,B.5.:<br>0,2*2,75*158,76                                                     | m3 | 87,31800  | 150,00    | 13 097,70  |
| 9    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, chodník<br>viz. RTS:<br>87,318                                                                 | m3 | 87,31800  | 10,00     | 873,18     |
| 10   | 181101101R00  | Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, chodník, vjezd, obrubník, předláždění,...<br>viz. RTS:<br>306,25+12,25+126,052<br>16+4,05 | m2 | 464,60200 | 5,00      | 2 323,01   |
| 11   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>45,7295+87,318                                                             | m3 | 133,04750 | 100,00    | 13 304,75  |
| 12   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>133,0475                                                              | m3 | 133,04750 | 0,10      | 13,30      |
| 13   | 171201201R00  | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>133,0475                                                                                        | m3 | 133,04750 | 15,00     | 1 995,71   |
| 14   | 199000002R00  | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>133,0475                                                                                  | m3 | 133,04750 | 50,00     | 6 652,38   |
| 15   | 182001131R00  | Plošná úprava terénu za obrubou zásyp zeminou+svah, vč. dodání zeminy a zatravnění, D+M<br>viz. B.2.,B.8.:                                 | m2 | 299,20600 | 150,00    | 44 880,90  |



|        |              |                                                                                                                                                           |    |                       |        |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------|------------|
|        |              | 3,25+2,25+0,25*158,76<br>158,76*1,6                                                                                                                       |    | 45,19000<br>254,01600 |        |            |
| 16     | 182001133RXX | Plošná úprava terénu za obrubou-předláždění, stávající dlažba, nové podkladní vrstvy, D+M<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2*1,5*0,5+2,55                            | m2 | 4,05000               | 450,00 | 1 822,50   |
| Díl: 2 |              | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                |    | 4,05000               |        | 5 182,27   |
| 17     | 215901101RT5 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 30 MPa, chodník<br>viz. RTS:<br>4,85+5,3+296,1                                                                | m2 | 306,25000             | 10,00  | 3 062,50   |
| 18     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, vjezd<br>viz. RTS:<br>2,05+10,2                                                                       | m2 | 12,25000              | 10,00  | 122,50     |
| 19     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, obrubník<br>viz. C.2.,C.5.:<br>0,29*165,8+0,46*169,5                                                  | m2 | 126,05200             | 10,00  | 1 260,52   |
| 20     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, krajská<br>viz. RTS:<br>53,625                                                                        | m2 | 53,62500              | 10,00  | 536,25     |
| 21     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, zpevnění<br>viz. RTS:<br>16                                                                           | m2 | 16,00000              | 10,00  | 160,00     |
| 22     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, předláždění, doplnění vjezdu<br>viz. RTS:<br>2*1,5*0,5+2,55                                           | m2 | 4,05000               | 10,00  | 40,50      |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                                                |    | 4,05000               |        | 319 438,58 |
| 23     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>3,35+3,35+11,15+10+96,25<br>7,1+180,90<br>zpevnění:-16 | m2 | 296,10000             | 210,00 | 62 181,00  |
| 24     | 59245110R    | Dlažba skladebná betonová PARKETA 6, 200/100/60 mm, přírodní odstín, chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*296,1                                     | m2 | 299,06100             | 139,00 | 41 569,48  |
| 25     | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, chodník<br>viz. RTS:<br>296,1                                                    | m2 | 296,10000             | 180,00 | 53 298,00  |
| 26     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, signální pás chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,2+2,9+1,2                               | m2 | 5,30000               | 210,00 | 1 113,00   |
| 27     | 592451151R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 6 200/100/60 mm, červený odstín, signální pás chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*5,3                           | m2 | 5,35300               | 277,00 | 1 482,78   |
| 28     | 564861111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, signální pás chodník<br>viz. RTS:<br>5,3                                         | m2 | 5,30000               | 180,00 | 954,00     |
| 29     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, varovný pás chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,75+1,7+1,4                               | m2 | 4,85000               | 210,00 | 1 018,50   |
|        |              |                                                                                                                                                           |    | 4,85000               |        |            |

|    |              |                                                                                                                                 |    |          |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------|-----------|
| 30 | 592451151R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 6 200/100/60 mm, červený odstín, varovný pás chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*4,85 | m2 | 4,89850  | 277,00 | 1 356,88  |
| 31 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, varovný pás chodník<br>viz. RTS:<br>4,85               | m2 | 4,85000  | 180,00 | 873,00    |
| 32 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>10,2                       | m2 | 10,20000 | 220,00 | 2 244,00  |
| 33 | 592451170R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80 mm, přírodní odstín, vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*10,2              | m2 | 10,30200 | 164,00 | 1 689,53  |
| 34 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>10,2                                                 | m2 | 10,20000 | 200,00 | 2 040,00  |
| 35 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>10,2                              | m2 | 10,20000 | 150,00 | 1 530,00  |
| 36 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,05           | m2 | 2,05000  | 220,00 | 451,00    |
| 37 | 592451158R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 8 200/100/80 mm, červený odstín, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*2,05   | m2 | 2,07050  | 404,00 | 836,48    |
| 38 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>2,05                                     | m2 | 2,05000  | 200,00 | 410,00    |
| 39 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>2,05                  | m2 | 2,05000  | 150,00 | 307,50    |
| 40 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, zpevnění<br>viz. B.1.,B.2.:<br>2*8                     | m2 | 16,00000 | 220,00 | 3 520,00  |
| 41 | 592451170R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80 mm, přírodní odstín, zpevnění<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*16             | m2 | 16,16000 | 164,00 | 2 650,24  |
| 42 | 567132111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 160 mm, zpevnění<br>viz. RTS:<br>16                                                | m2 | 16,00000 | 270,00 | 4 320,00  |
| 43 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠD 0/63 Gn, 200 mm, zpevnění<br>viz. RTS:<br>16                              | m2 | 16,00000 | 180,00 | 2 880,00  |
| 44 | 577131111RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. do 3 m, ACO 11+ 50/70, 40mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,5*107,25   | m2 | 53,62500 | 320,00 | 17 160,00 |
| 45 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská                                                                  | m2 | 53,62500 | 20,00  | 1 072,50  |

|      |              |                                                                                                      |     |                        |          |            |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|----------|------------|
|      |              | viz. RTS:<br>53,625                                                                                  |     | 53,62500               |          |            |
| 46   | 577151123RT3 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy š. do 3 m, ACL 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, krajská          | m2  | 53,62500               | 300,00   | 16 087,50  |
|      |              | viz. RTS:<br>53,625                                                                                  |     | 53,62500               |          |            |
| 47   | 573231110R00 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská                                       | m2  | 53,62500               | 20,00    | 1 072,50   |
|      |              | viz. RTS:<br>53,625                                                                                  |     | 53,62500               |          |            |
| 48   | 565161112RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 22+ 50/70, 90 mm, plochy do 200 m2, krajská      | m2  | 53,62500               | 600,00   | 32 175,00  |
|      |              | viz. RTS:<br>53,625                                                                                  |     | 53,62500               |          |            |
| 49   | 573191111R00 | Infiltrační postřik z katioaktiv. asfalt. emulze, PI-E 0,6 - 2,3 kg/m2, krajská                      | m2  | 53,62500               | 30,00    | 1 608,75   |
|      |              | viz. RTS:<br>53,625                                                                                  |     | 53,62500               |          |            |
| 50   | 564112220RXX | Podklad z betonového recyklátu fr.0/63 mm                                                            | m3  | 91,68390               | 693,00   | 63 536,94  |
|      |              | viz. B.2.,B.8.:<br>0,21*2,75*158,76                                                                  |     | 91,68390               |          |            |
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                        |     |                        |          | 22 500,00  |
| 51   | 899203111RT2 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně dodávky vtokové mříže Radbuza, B125               | kus | 3,00000                | 7 500,00 | 22 500,00  |
|      |              | viz. B.2.,B.12.:<br>3                                                                                |     | 3,00000                |          |            |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                       |     |                        |          | 187 097,55 |
| 52   | 914001111R00 | Zpětná montáž dopr.značky vč. beton. základu                                                         | kus | 4,00000                | 431,00   | 1 724,00   |
|      |              | viz. B.2.:<br>4                                                                                      |     | 4,00000                |          |            |
| 53   | 914001121RT6 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky                   | kus | 1,00000                | 2 000,00 | 2 000,00   |
|      |              | viz. B.10:<br>1                                                                                      |     | 1,00000                |          |            |
| 54   | 915721111R00 | Vodorovné značení přechodů, D+M                                                                      | m2  | 20,70000               | 350,00   | 7 245,00   |
|      |              | viz. B.10.:<br>3*6,9                                                                                 |     | 20,70000               |          |            |
| 55   | 917862111R00 | Osazení stojat. obrubníku silničního bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2                               | m   | 144,70000              | 250,00   | 36 175,00  |
|      |              | viz. B.2.,B.8.:<br>2*0,5+1+3,15+48,3+19,2+15,35<br>24,25+13,3+3,15+16                                |     | 88,00000<br>56,70000   |          |            |
| 56   | 59217472R    | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                                                                  | kus | 147,00000              | 91,00    | 13 377,00  |
|      |              | viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*144,7<br>Konec provozního součtu<br>147 |     | 146,14700<br>147,00000 |          |            |
| 57   | 917862112R00 | Osazení stojat. obrub. nájezdového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2                                 | m   | 13,10000               | 250,00   | 3 275,00   |
|      |              | viz. B.2.,B.8.:<br>3,25+3,25+4,1+2,5                                                                 |     | 13,10000               |          |            |
| 58   | 59217476R    | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                                                        | kus | 14,00000               | 70,00    | 980,00     |
|      |              | viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*13,1<br>Konec provozního součtu<br>14   |     | 13,23100<br>14,00000   |          |            |
| 59   | 917862113R00 | Osazení stojat. obrub. přechodového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2                                | m   | 8,00000                | 250,00   | 2 000,00   |
|      |              | viz. B.2.,B.8.:                                                                                      |     |                        |          |            |



|         |              |                                                                       |     |  |           |          |           |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|--|-----------|----------|-----------|
|         |              | LV:4                                                                  |     |  | 4,00000   |          |           |
|         |              | PV:4                                                                  |     |  | 4,00000   |          |           |
| 60      | 59217480R    | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                       | kus |  | 4,00000   | 211,00   | 844,00    |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | LV:4                                                                  |     |  | 4,00000   |          |           |
| 61      | 59217481R    | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                       | kus |  | 4,00000   | 211,00   | 844,00    |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | PV:4                                                                  |     |  | 4,00000   |          |           |
| 62      | 917862114R00 | Osazení stojat. obrub. chodníkové bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2   | m   |  | 169,50000 | 230,00   | 38 985,00 |
|         |              | viz. B.2.,B.8.:                                                       |     |  |           |          |           |
|         |              | 2*0,5+1,1+3,3+1,1+4,1+3,45                                            |     |  | 14,05000  |          |           |
|         |              | 2,05+10,25+48,3+1,1+2,5+1,1                                           |     |  | 65,30000  |          |           |
|         |              | 18,95+15,4+16,4+24,25+13                                              |     |  | 88,00000  |          |           |
|         |              | 2,15                                                                  |     |  | 2,15000   |          |           |
| 63      | 59217410R    | Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý                                 | kus |  | 172,00000 | 74,00    | 12 728,00 |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | Začátek provozního součtu                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | ztratiné 1,0%:1,01*169,5                                              |     |  | 171,19500 |          |           |
|         |              | Konec provozního součtu                                               |     |  |           |          |           |
|         |              | 172                                                                   |     |  | 172,00000 |          |           |
| 64      | 918101111R00 | Lože pod obrubníky z C 25/30 XF2                                      | m3  |  | 16,76500  | 2 370,00 | 39 733,05 |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 0,05*(144,7+13,1+8+169,5)                                             |     |  | 16,76500  |          |           |
| 65      | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm, krajská silnice    | m   |  | 108,75000 | 100,00   | 10 875,00 |
|         |              | viz. B.2.:                                                            |     |  |           |          |           |
|         |              | 2*0,5+6,25+0,5+87,5+13,5                                              |     |  | 108,75000 |          |           |
| 66      | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm, krajská silnice         | m   |  | 108,75000 | 30,00    | 3 262,50  |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 108,75                                                                |     |  | 108,75000 |          |           |
| 67      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, krajská silnice           | m   |  | 108,75000 | 120,00   | 13 050,00 |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 108,75                                                                |     |  | 108,75000 |          |           |
| Díl: 96 |              | Bourání konstrukcí                                                    |     |  |           |          | 940,00    |
| 68      | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami                    | kus |  | 4,00000   | 235,00   | 940,00    |
|         |              | viz. B.2.:                                                            |     |  |           |          |           |
|         |              | 4                                                                     |     |  | 4,00000   |          |           |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                      |     |  |           |          | 14 331,22 |
| 69      | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic betonových, zámkových, vč. uložení na palety | m2  |  | 4,05000   | 35,00    | 141,75    |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 4,05                                                                  |     |  | 4,05000   |          |           |
| 70      | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky                                 | t   |  | 12,15000  | 100,00   | 1 215,00  |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 12,15                                                                 |     |  | 12,15000  |          |           |
| 71      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km                               | t   |  | 12,15000  | 150,00   | 1 822,50  |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 12,15                                                                 |     |  | 12,15000  |          |           |
| 72      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km                  | t   |  | 12,15000  | 0,10     | 1,22      |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 12,15                                                                 |     |  | 12,15000  |          |           |
| 73      | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                  | t   |  | 12,15000  | 10,00    | 121,50    |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 12,15                                                                 |     |  | 12,15000  |          |           |
| 74      | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti                                              | t   |  | 12,15000  | 150,00   | 1 822,50  |
|         |              | viz. RTS:                                                             |     |  |           |          |           |
|         |              | 12,15                                                                 |     |  | 12,15000  |          |           |

|         |              |                                                                                       |   |           |        |          |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|----------|
| 75      | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>22,45                        | t | 22,45000  | 100,00 | 2 245,00 |
| 76      | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>22,45                      | t | 22,45000  | 150,00 | 3 367,50 |
| 77      | 979082219RXX | Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>22,45          | t | 22,45000  | 0,10   | 2,25     |
| 78      | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>22,45                         | t | 22,45000  | 10,00  | 224,50   |
| 79      | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:<br>22,45                               | t | 22,45000  | 150,00 | 3 367,50 |
| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                               |   |           |        | 612,20   |
| 80      | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný<br>viz. RTS:<br>45,9+436,15+0,35+129,8 | t | 612,20000 | 1,00   | 612,20   |
|         |              |                                                                                       |   | 612,20000 |        |          |

26

656 736,93

## Položkový rozpočet

**Zakázka: MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-kumunikace-chodník-část 3**

**Objednatel: Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

**IČ: 00283363**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 1 060 954,48        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>1 060 954,48</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 060 954,48 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>222 800,44 CZK</b>   |

Zaokrouhlení

**0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH**

**1 283 754,92 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 127 257,22   |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 8 857,13     |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 534 107,50   |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 45 000,00    |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 312 513,60   |
| 96          | Bourání konstrukcí             | HSV      |  |  | 680,00       |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 31 571,33    |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 967,70       |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 1 060 954,48 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-komunikace-chodník-část 3 |
|----|-----------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                          | MJ  | množství                                    | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                            |     |                                             |           | 127 257,22 |
| 1    | 111201501R00  | Spálení větví tůjí<br>viz. B.2.:<br>5                                                                                                  | kus | 5,00000                                     | 505,00    | 2 525,00   |
| 2    | 112101101R00  | Kácení stromů o průměru kmene do 30 cm, tůje<br>viz. RTS:<br>5                                                                         | kus | 5,00000                                     | 200,00    | 1 000,00   |
| 3    | 112201101R00  | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru do 30 cm<br>viz. RTS:<br>5                                                                     | kus | 5,00000                                     | 200,00    | 1 000,00   |
| 4    | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>viz. B.2.:<br>5,25                                                                   | m2  | 5,25000                                     | 45,00     | 236,25     |
| 5    | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu<br>viz. B.2.:<br>23,1                                                                    | m2  | 23,10000                                    | 45,00     | 1 039,50   |
| 6    | 113108311R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 110 mm,<br>účelová+MOK<br>viz. B.2.:<br>4,4+6,85                                              | m2  | 11,25000                                    | 150,00    | 1 687,50   |
| 7    | 113107512R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.120 mm,<br>účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>11,25                                               | m2  | 11,25000                                    | 100,00    | 1 125,00   |
| 8    | 113108419R00  | Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl.190 mm, krajská<br>viz. B.2.:<br>126,35                                                      | m2  | 126,35000                                   | 200,00    | 25 270,00  |
| 9    | 113203111R00  | Vytrhání dvojřádku ze žulových kostek, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>10,15                                                                 | m   | 10,15000                                    | 80,00     | 812,00     |
| 10   | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>2,85+0,6+12,15+0,5+1,65+1,15<br>0,9+1+1+2+1,4+1,9+1,85+1,95<br>1,5+1,55 | m   | 33,95000<br>18,90000<br>12,00000<br>3,05000 | 75,00     | 2 546,25   |
| 11   | 113201111R00  | Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>2,9+2,05                                                        | m   | 4,95000<br>4,95000                          | 94,00     | 465,30     |
| 12   | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, obrubník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,29*0,27*274,45<br>0,46*0,42*267,15                           | m3  | 73,10282<br>21,48944<br>51,61338            | 150,00    | 10 965,42  |
| 13   | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, obrubník<br>viz. RTS:<br>73,1028                                                           | m3  | 73,10280<br>73,10280                        | 10,00     | 731,03     |
| 14   | 122201102R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3<br>viz. B.2.,B.6.:<br>0,2*2,75*269                                                            | m3  | 147,95000<br>147,95000                      | 100,00    | 14 795,00  |
| 15   | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, chodník                                                                                    | m3  | 147,95000                                   | 10,00     | 1 479,50   |

|        |              |                                                                                             |    |           |        |            |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |              | viz. RTS:<br>147,95                                                                         |    | 147,95000 |        |            |
| 16     | 181101101R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, chodník, vjezd, obrubník, předláždění,... | m2 | 744,72950 | 5,00   | 3 723,65   |
|        |              | viz. RTS:<br>507+31+202,4795+4,25                                                           |    | 744,72950 |        |            |
| 17     | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km                                             | m3 | 221,05280 | 100,00 | 22 105,28  |
|        |              | viz. RTS:<br>73,1028+147,95                                                                 |    | 221,05280 |        |            |
| 18     | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za další 6 km                                          | m3 | 221,05280 | 0,10   | 22,11      |
|        |              | viz. RTS:<br>221,0528                                                                       |    | 221,05280 |        |            |
| 19     | 171201201R00 | Uložení výkopku na skládku                                                                  | m3 | 221,05280 | 15,00  | 3 315,79   |
|        |              | viz. RTS:<br>221,0528                                                                       |    | 221,05280 |        |            |
| 20     | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku 1- 4                                                            | m3 | 221,05280 | 50,00  | 11 052,64  |
|        |              | viz. RTS:<br>221,0528                                                                       |    | 221,05280 |        |            |
| 21     | 182001131R00 | Plošná úprava terénu za obrubou zásyp zeminou+svah, vč. dodání zeminy a zatravnění, D+M     | m2 | 129,65000 | 150,00 | 19 447,50  |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>84,65+45                                                                 |    | 129,65000 |        |            |
| 22     | 182001133RXX | Plošná úprava terénu za obrubou-předláždění, stávající dlažba, nové podkladní vrstvy, D+M   | m2 | 4,25000   | 450,00 | 1 912,50   |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>0,85+3,4                                                                 |    | 4,25000   |        |            |
| Díl: 2 |              | Základy,zvláštní zakládání                                                                  |    |           |        | 8 857,13   |
| 23     | 215901101RT5 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 30 MPa, chodník                                 | m2 | 507,00000 | 10,00  | 5 070,00   |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>1,2+2,15+503,65                                                          |    | 507,00000 |        |            |
| 24     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, vjezd                                   | m2 | 31,00000  | 10,00  | 310,00     |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>3,6+5,4+22                                                               |    | 31,00000  |        |            |
| 25     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, obrubník                                | m2 | 202,47950 | 10,00  | 2 024,80   |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>0,29*274,45+0,46*267,15                                                  |    | 202,47950 |        |            |
| 26     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, účelová, MOK, krajská                   | m2 | 138,75000 | 10,00  | 1 387,50   |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>9,2+129,55                                                               |    | 138,75000 |        |            |
| 27     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, dvojřádek                               | m2 | 2,23300   | 10,00  | 22,33      |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>0,22*10,15                                                               |    | 2,23300   |        |            |
| 28     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, předláždění, doplnění vjezdu            | m2 | 4,25000   | 10,00  | 42,50      |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>0,85+3,4                                                                 |    | 4,25000   |        |            |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                  |    |           |        | 534 107,50 |
| 29     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, chodník                | m2 | 503,65000 | 210,00 | 105 766,50 |
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>340,5+175,35+0,8                                                         |    | 516,65000 |        |            |
|        |              | -13                                                                                         |    | -13,00000 |        |            |
| 30     | 59245110R    | Dlažba skladebná betonová PARKETA 6, 200/100/60 mm, přírodní odstín, chodník                | m2 | 508,68650 | 139,00 | 70 707,42  |
|        |              | viz. RTS:<br>ztratné 1,0%:1,01*503,65                                                       |    | 508,68650 |        |            |



|    |              |                                                                                                                                 |    |           |        |           |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 31 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, chodník<br>viz. RTS:<br>503,65                         | m2 | 503,65000 | 180,00 | 90 657,00 |
| 32 | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, signální pás chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,2             | m2 | 1,20000   | 210,00 | 252,00    |
| 33 | 592451151R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 6 200/100/60 mm, červený odstín, signální pás chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*1,2 | m2 | 1,21200   | 277,00 | 335,72    |
| 34 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, signální pás chodník<br>viz. RTS:<br>1,2               | m2 | 1,20000   | 180,00 | 216,00    |
| 35 | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, varovný pás chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,4+0,75         | m2 | 2,15000   | 210,00 | 451,50    |
| 36 | 592451151R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 6 200/100/60 mm, červený odstín, varovný pás chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*2,15 | m2 | 2,17150   | 277,00 | 601,51    |
| 37 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, varovný pás chodník<br>viz. RTS:<br>2,15               | m2 | 2,15000   | 180,00 | 387,00    |
| 38 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>10,8+11,2                  | m2 | 22,00000  | 220,00 | 4 840,00  |
| 39 | 592451170R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80 mm, přírodní odstín, vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*22                | m2 | 22,22000  | 164,00 | 3 644,08  |
| 40 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>22                                                   | m2 | 22,00000  | 200,00 | 4 400,00  |
| 41 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>22                                | m2 | 22,00000  | 150,00 | 3 300,00  |
| 42 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, umělá vodící linie<br>viz. B.2.,B.8.:<br>3,6           | m2 | 3,60000   | 220,00 | 792,00    |
| 43 | 59248071R    | Umělá vodící linie-obdelník slepecký 400/500/80 mm, šedý odstín, umělá vodící linie<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*3,6      | m2 | 3,63600   | 657,00 | 2 388,85  |
| 44 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, umělá vodící linie<br>viz. RTS:<br>3,6                                     | m2 | 3,60000   | 200,00 | 720,00    |
| 45 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, umělá vodící linie<br>viz. RTS:<br>3,6                  | m2 | 3,60000   | 150,00 | 540,00    |
| 46 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás vjezd                                      | m2 | 5,40000   | 220,00 | 1 188,00  |

|    |              |                                                                                                                              |    |           |        |           |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
|    |              | viz. B.2.,B.8.:<br>2,2+3,2                                                                                                   |    | 5,40000   |        |           |
| 47 | 592451158R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 8 200/100/80 mm, červený odstín, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*5,4 | m2 | 5,45400   | 404,00 | 2 203,42  |
| 48 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>5,4                                   | m2 | 5,40000   | 200,00 | 1 080,00  |
| 49 | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>5,4                | m2 | 5,40000   | 150,00 | 810,00    |
| 50 | 577141112RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. 3 m, ACO 11 50/70, 50 mm, plochy do 200 m2, účelová+MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>9,2      | m2 | 9,20000   | 400,00 | 3 680,00  |
| 51 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>9,2                                       | m2 | 9,20000   | 20,00  | 184,00    |
| 52 | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>9,2      | m2 | 9,20000   | 400,00 | 3 680,00  |
| 53 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>9,2                                       | m2 | 9,20000   | 20,00  | 184,00    |
| 54 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>9,2                                         | m2 | 9,20000   | 200,00 | 1 840,00  |
| 55 | 577131111RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. do 3 m, ACO 11+ 50/70, 40mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. B.2.,B.8.:<br>129,55    | m2 | 129,55000 | 320,00 | 41 456,00 |
| 56 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:<br>129,55                                        | m2 | 129,55000 | 20,00  | 2 591,00  |
| 57 | 577151123RT3 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy š. do 3 m, ACL 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. RTS:<br>129,55           | m2 | 129,55000 | 300,00 | 38 865,00 |
| 58 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:<br>129,55                                        | m2 | 129,55000 | 20,00  | 2 591,00  |
| 59 | 565161112RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 22+ 50/70, 90 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. RTS:<br>129,55       | m2 | 129,55000 | 600,00 | 77 730,00 |
| 60 | 573191111R00 | Infiltrační postřík z katioaktiv. asfalt. emulze, PI-E 0,6 - 2,3 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:<br>129,55                       | m2 | 129,55000 | 30,00  | 3 886,50  |
| 61 | 564112220RXX | Podklad z betonového recyklátu fr.0/63 mm, pod chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,21*2,75*269                                   | m3 | 155,34750 | 400,00 | 62 139,00 |
|    |              |                                                                                                                              |    | 155,34750 |        |           |

|      |              |                                                                                                                                                                                                  |     |           |          |            |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|------------|
| Díl: | 8            | Trubní vedení                                                                                                                                                                                    |     |           |          | 45 000,00  |
| 62   | 899203111RT2 | Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg, včetně<br>dodávky vtokové mříže Radbuza, B125<br>viz. B.2.,B.12.:<br>6                                                                               | kus | 6,00000   | 7 500,00 | 45 000,00  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                  |     | 6,00000   |          |            |
| Díl: | 91           | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                   |     |           |          | 312 513,60 |
| 63   | 914001111R00 | Zpětná montáž dopr.značky vč. beton. základu<br>viz. B.2.:<br>2                                                                                                                                  | kus | 2,00000   | 431,00   | 862,00     |
| 64   | 917862111R00 | Osazení stojat. obrubníku silničního bet. s opěrou, lože z<br>C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,65+5,7+8+13,45+20,65+26,7<br>15+30,2+13,35+4,8+21,55+9,1<br>22,2+16+21,85+17+3,45+7,75<br>-6,5 | m   | 251,90000 | 250,00   | 62 975,00  |
| 65   | 59217472R    | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*251,9<br>Konec provozního součtu<br>255                                                      | kus | 255,00000 | 91,00    | 23 205,00  |
| 66   | 917862112R00 | Osazení stojat. obrub. nájezdového bet. s opěrou, lože z<br>C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,5+7+1,55+4,5                                                                                     | m   | 15,55000  | 250,00   | 3 887,50   |
| 67   | 59217476R    | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*15,55<br>Konec provozního součtu<br>16                                             | kus | 16,00000  | 70,00    | 1 120,00   |
| 68   | 917862113R00 | Osazení stojat. obrub. přechodového bet. s opěrou, lože z<br>C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>LV:4<br>PV:3                                                                                      | m   | 7,00000   | 250,00   | 1 750,00   |
| 69   | 59217480R    | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250<br>viz. RTS:<br>LV:4                                                                                                                             | kus | 4,00000   | 211,00   | 844,00     |
| 70   | 59217481R    | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250<br>viz. RTS:<br>PV:3                                                                                                                             | kus | 3,00000   | 211,00   | 633,00     |
| 71   | 917862114R00 | Osazení stojat. obrub. chodníkové bet. s opěrou, lože z C<br>25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,3+7+1,05+2,5+1,05+34,1<br>49,8+22,1+16,55+20,65+11,6<br>9+20,2+18+37,4+1,4+3,25+7<br>1,7+0,5      | m   | 267,15000 | 230,00   | 61 444,50  |
| 72   | 59217410R    | Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*267,15<br>Konec provozního součtu<br>270                                                   | kus | 270,00000 | 74,00    | 19 980,00  |
| 73   | 918101111R00 | Lože pod obrubníky z C 25/30 XF2<br>viz. RTS:<br>0,05*(251,9+15,55+7+267,15)                                                                                                                     | m3  | 27,08000  | 2 370,00 | 64 179,60  |
|      |              |                                                                                                                                                                                                  |     | 27,08000  |          |            |



|      |              |                                                                                                                                                            |     |           |        |           |
|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 74   | 916261100RXX | Osazení dvojřádku z kostek žulových, s boční opěrou, vč. lože z C25/30 XF2 a spárování, stáv. kostky<br><br>viz. B.2.:<br>10,15                            | m   | 10,15000  | 230,00 | 2 334,50  |
| 75   | 919735113R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm, účelová+MOK<br><br>viz. B.2.:<br>5,05+1,65+0,5+8,7+1,25+0,5                                             | m   | 17,65000  | 90,00  | 1 588,50  |
| 76   | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm, účelová+MOK<br><br>viz. RTS:<br>17,65                                                                        | m   | 17,65000  | 30,00  | 529,50    |
| 77   | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, účelová+MOK<br><br>viz. RTS:<br>17,65                                                                          | m   | 17,65000  | 120,00 | 2 118,00  |
| 78   | 919735114R00 | Řezání stávajícího živичného krytu tl. 15 - 20 cm, krajská silnice<br><br>viz. B.2.:<br>1,85+56,1+39,85+31,65+28<br>9,9+12,15+24,8+25,4+25,45<br>3,45+1,65 | m   | 260,25000 | 100,00 | 26 025,00 |
| 79   | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živичné tl. do 20 cm, krajská silnice<br><br>viz. RTS:<br>260,25                                                                   | m   | 260,25000 | 30,00  | 7 807,50  |
| 80   | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, krajská silnice<br><br>viz. RTS:<br>260,25                                                                     | m   | 260,25000 | 120,00 | 31 230,00 |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                         |     | 260,25000 |        | 680,00    |
| 81   | 966006132R00 | Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami<br><br>viz. B.2.:<br>2                                                                                  | kus | 2,00000   | 235,00 | 470,00    |
| 82   | 966006133RXX | Demontáž plastového patníku vč. likvidace<br><br>viz. B.2.:<br>1                                                                                           | kus | 1,00000   | 210,00 | 210,00    |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                           |     |           |        | 31 571,33 |
| 83   | 979071122R00 | Očištění vybour.kostek žulových s výplní MC, vč. uložení na palety, dvojřádek<br><br>viz. RTS:<br>0,2*10,15                                                | m2  | 2,03000   | 65,00  | 131,95    |
| 84   | 979054441R00 | Očištění vybour. dlaždic betonových, zámkových, vč. uložení na palety<br><br>viz. RTS:<br>0,85+3,4                                                         | m2  | 4,25000   | 35,00  | 148,75    |
| 85   | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br><br>viz. RTS:<br>20,7                                                                                             | t   | 20,70000  | 100,00 | 2 070,00  |
| 86   | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br><br>viz. RTS:<br>20,7                                                                                           | t   | 20,70000  | 150,00 | 3 105,00  |
| 87   | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km<br><br>viz. RTS:<br>20,7                                                                              | t   | 20,70000  | 0,10   | 2,07      |
| 88   | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br><br>viz. RTS:<br>20,7                                                                                              | t   | 20,70000  | 10,00  | 207,00    |
| 89   | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti<br><br>viz. RTS:                                                                                                                  | t   | 20,70000  | 150,00 | 3 105,00  |

|         |              |                                                                                       |   |           |        |          |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|----------|
|         |              | 20,7                                                                                  |   | 20,70000  |        |          |
| 90      | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>55,6                         | t | 55,60000  | 100,00 | 5 560,00 |
| 91      | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>55,6                       | t | 55,60000  | 150,00 | 8 340,00 |
| 92      | 979082219RXX | Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>55,6           | t | 55,60000  | 0,10   | 5,56     |
| 93      | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>55,6                          | t | 55,60000  | 10,00  | 556,00   |
| 94      | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:<br>55,6                                | t | 55,60000  | 150,00 | 8 340,00 |
| Díl: 99 |              | Staveništní přesun hmot                                                               |   |           |        | 967,70   |
| 95      | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný<br>viz. RTS:<br>20,55+735,4+0,65+211,1 | t | 967,70000 | 1,00   | 967,70   |
|         |              |                                                                                       |   | 967,70000 |        |          |

26

1 060 954,48

## Položkový rozpočet

**Zakázka: MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-kumunikace-chodník-část 4**

**Objednatel: Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

**IČ: 00283363**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

**Rozpis ceny**

**Celkem**

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 257 121,15        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>257 121,15</b> |

**Rekapitulace daní**

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>257 121,15 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>53 995,44 CZK</b>  |

**Zaokrouhlení 0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 311 116,59 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 49 100,79  |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 1 764,85   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 111 676,41 |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 2 868,00   |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 82 398,98  |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 9 104,22   |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 207,90     |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 257 121,15 |

# Položkový rozpočet

|    |                                                                 |
|----|-----------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-kumunikace-chodník-část 4 |
|----|-----------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                              | MJ  | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                                |     |           |           | 49 100,79 |
| 1    | 111201501R00  | Spálení větví stromů<br>viz. B.2.:<br>1                                                                                    | kus | 1,00000   | 505,00    | 505,00    |
| 2    | 112101104R00  | Kácení stromů listnatých o průměru kmene do 90 cm<br>viz. RTS:<br>1                                                        | kus | 1,00000   | 765,00    | 765,00    |
| 3    | 112201104R00  | Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru do 90 cm<br>viz. RTS:<br>1                                                         | kus | 1,00000   | 1 276,00  | 1 276,00  |
| 4    | 113108306R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 60 mm,<br>účelová+MOK<br>viz. B.2.:<br>0,5*75,1                                   | m2  | 37,55000  | 60,00     | 2 253,00  |
| 5    | 113107512R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.120 mm,<br>účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>37,55                                   | m2  | 37,55000  | 100,00    | 3 755,00  |
| 6    | 113108315R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 150 mm<br>viz. B.2.:<br>12,35                                                     | m2  | 12,35000  | 200,00    | 2 470,00  |
| 7    | 113109315R00  | Odstranění krytu pl.50 m2, bet.prostý tl.150 mm<br>viz. B.2.:<br>1,5                                                       | m2  | 1,50000   | 515,00    | 772,50    |
| 8    | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>10                                                          | m   | 10,00000  | 75,00     | 750,00    |
| 9    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3<br>viz. B.2.,B.7.:<br>0,3*1,85*46,9<br>0,39*1,85*(19,2+9)                          | m3  | 46,37580  | 150,00    | 6 956,37  |
| 10   | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3<br>viz. RTS:<br>46,3758                                                         | m3  | 46,37580  | 10,00     | 463,76    |
| 11   | 181101101R00  | Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, bez zhutnění,<br>chodník, vjezd, obrubník, předlážďení,...<br>viz. RTS:<br>86,765+52,17 | m2  | 138,93500 | 5,00      | 694,68    |
| 12   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>46,3758                                                    | m3  | 46,37580  | 200,00    | 9 275,16  |
| 13   | 162701109R00  | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>46,3758                                               | m3  | 46,37580  | 0,10      | 4,64      |
| 14   | 171201201R00  | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>46,3758                                                                         | m3  | 46,37580  | 15,00     | 695,64    |
| 15   | 199000002R00  | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>46,3758                                                                   | m3  | 46,37580  | 50,00     | 2 318,79  |
| 16   | 182001131R00  | Plošná úprava terénu za obrubou zásyp zeminou+svah,<br>vč. dodání zeminy a zatravnění, D+M                                 | m2  | 107,63500 | 150,00    | 16 145,25 |

|        |              |                                                                                                                             |    |           |        |            |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
|        |              | viz. B.2.,B.8.:<br>0,25*75,1+0,52*18,5+1,4*56,6                                                                             |    | 107,63500 |        |            |
| Díl: 2 |              | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                  |    |           |        | 1 764,85   |
| 17     | 215901101RT5 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 30 MPa, chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,85*46,9                                 | m2 | 86,76500  | 10,00  | 867,65     |
| 18     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,85*(19,2+9)                               | m2 | 52,17000  | 10,00  | 521,70     |
| 19     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu Edef,2=min. 45 MPa, účelová+MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>37,55                                 | m2 | 37,55000  | 10,00  | 375,50     |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                  |    |           |        | 111 676,41 |
| 20     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8 mm 40 mm, chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>30,45+40,15              | m2 | 70,60000  | 210,00 | 14 826,00  |
| 21     | 59245110R    | Dlažba skladebná betonová PARKETA 6, 200/100/60 mm, přírodní odstín, chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*70,6        | m2 | 71,30600  | 139,00 | 9 911,53   |
| 22     | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/32, Gn, 200 mm, chodník<br>viz. RTS:<br>70,6                       | m2 | 70,60000  | 180,00 | 12 708,00  |
| 23     | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>13,7+6,7               | m2 | 20,40000  | 220,00 | 4 488,00   |
| 24     | 592451170R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80 mm, přírodní odstín, vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*20,4          | m2 | 20,60400  | 164,00 | 3 379,06   |
| 25     | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>20,4                                             | m2 | 20,40000  | 200,00 | 4 080,00   |
| 26     | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>20,4                          | m2 | 20,40000  | 150,00 | 3 060,00   |
| 27     | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, umělá vodící linie<br>viz. B.2.,B.8.:<br>7,7+3,6   | m2 | 11,30000  | 220,00 | 2 486,00   |
| 28     | 59248071R    | Umělá vodící linie-obdelník slepecký 400/500/80 mm, šedý odstín, umělá vodící linie<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*11,3 | m2 | 11,41300  | 657,00 | 7 498,34   |
| 29     | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, umělá vodící linie<br>viz. RTS:<br>11,3                                | m2 | 11,30000  | 200,00 | 2 260,00   |
| 30     | 564851111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, umělá vodící linie<br>viz. RTS:<br>11,3             | m2 | 11,30000  | 150,00 | 1 695,00   |
| 31     | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás vjezd                                  | m2 | 10,70000  | 220,00 | 2 354,00   |




|         |              |                                                                                                                                                     |     |          |          |           |  |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|--|
|         |              | viz. B.2.,B.8.:<br>7,5+3,2                                                                                                                          |     |          | 10,70000 |           |  |
| 32      | 592451158R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 8 200/100/80 mm, červený odstín, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*10,7                       | m2  | 10,80700 | 404,00   | 4 366,03  |  |
| 33      | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>10,7                                                         | m2  | 10,70000 | 200,00   | 2 140,00  |  |
| 34      | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>10,7                                      | m2  | 10,70000 | 150,00   | 1 605,00  |  |
| 35      | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2,účelová+MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,5*75,1                   | m2  | 37,55000 | 400,00   | 15 020,00 |  |
| 36      | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>37,55                                                            | m2  | 37,55000 | 20,00    | 751,00    |  |
| 37      | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>37,55                                                              | m2  | 37,55000 | 200,00   | 7 510,00  |  |
| 38      | 564112220RXX | Podklad z betonového recyklátu fr.0/63 mm<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,15*1,85*60                                                                        | m3  | 16,65000 | 693,00   | 11 538,45 |  |
| Díl: 8  |              | Trubní vedení                                                                                                                                       |     |          |          | 2 868,00  |  |
| 39      | 899331111R00 | Výšková úprava poklopu, mříže<br>viz. B.2.:<br>1                                                                                                    | kus | 1,00000  | 1 818,00 | 1 818,00  |  |
| 40      | 899713111R00 | Zpětné osazení ocel. sloupku s tabulkami, vč. beton. patky<br>viz. B.2.:<br>1                                                                       | kus | 1,00000  | 750,00   | 750,00    |  |
| 41      | 899713000RXX | Demontáž ocel. sloupku vč. tabulek a patky<br>viz. B.2.:<br>1                                                                                       | kus | 1,00000  | 300,00   | 300,00    |  |
| Díl: 91 |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                      |     |          |          | 82 398,98 |  |
| 42      | 917862111R00 | Osazení stojat. obrubníku silničního bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>20,3+26,6                                              | m   | 46,90000 | 250,00   | 11 725,00 |  |
| 43      | 59217472R    | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*46,9<br>Konec provozního součtu<br>48           | kus | 48,00000 | 91,00    | 4 368,00  |  |
| 44      | 917862112R00 | Osazení stojat. obrub. nájezdového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>18,15+7,05                                               | m   | 25,20000 | 250,00   | 6 300,00  |  |
| 45      | 59217476R    | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*25,2<br>Konec provozního součtu<br>26 | kus | 26,00000 | 70,00    | 1 820,00  |  |

|         |              |                                                                                                                                              |     |          |          |           |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 46      | 917862113R00 | Osazení stojat. obrub. přechodového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>LV:1<br>PV:2                                     | m   | 3,00000  | 250,00   | 750,00    |
| 47      | 59217480R    | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250<br>viz. RTS:<br>LV:1                                                                         | kus | 1,00000  | 211,00   | 211,00    |
| 48      | 59217481R    | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250<br>viz. RTS:<br>PV:2                                                                         | kus | 2,00000  | 211,00   | 422,00    |
| 49      | 917862114R00 | Osazení stojat. obrub. chodníkové bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>39,55+34+1,7                                       | m   | 75,25000 | 230,00   | 17 307,50 |
| 50      | 59217410R    | Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*75,25<br>Konec provozního součtu<br>77 | kus | 77,00000 | 74,00    | 5 698,00  |
| 51      | 918101111R00 | Lože pod obrubníky z C 25/30 XF2<br>viz. RTS:<br>0,05*(46,9+25,2+1+2+75,25)                                                                  | m3  | 7,51750  | 2 370,00 | 17 816,48 |
| 52      | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, účelová+MOK<br>viz. B.2.:<br>2*0,5+75,1                                                    | m   | 76,10000 | 60,00    | 4 566,00  |
| 53      | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>76,1                                                               | m   | 76,10000 | 30,00    | 2 283,00  |
| 54      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, účelová+MOK<br>viz. RTS:<br>76,1                                                                 | m   | 76,10000 | 120,00   | 9 132,00  |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                                             |     |          |          | 9 104,22  |
| 55      | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>17,2                                                                                   | t   | 17,20000 | 100,00   | 1 720,00  |
| 56      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>17,2                                                                                 | t   | 17,20000 | 150,00   | 2 580,00  |
| 57      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km<br>viz. RTS:<br>17,2                                                                    | t   | 17,20000 | 0,10     | 1,72      |
| 58      | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>17,2                                                                                    | t   | 17,20000 | 10,00    | 172,00    |
| 59      | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti<br>viz. RTS:<br>17,2                                                                                                | t   | 17,20000 | 150,00   | 2 580,00  |
| 60      | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>5                                                                                   | t   | 5,00000  | 100,00   | 500,00    |
| 61      | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>5                                                                                 | t   | 5,00000  | 150,00   | 750,00    |
| 62      | 979082219RXX | Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km                                                                                       | t   | 5,00000  | 0,10     | 0,50      |

|      |              |                                                |   |           |        |        |
|------|--------------|------------------------------------------------|---|-----------|--------|--------|
|      |              | viz. RTS:<br>5                                 |   | 5,00000   |        |        |
| 63   | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění        | t | 5,00000   | 10,00  | 50,00  |
|      |              | viz. RTS:<br>5                                 |   | 5,00000   |        |        |
| 64   | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt              | t | 5,00000   | 150,00 | 750,00 |
|      |              | viz. RTS:<br>5                                 |   | 5,00000   |        |        |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                        |   |           |        | 207,90 |
| 65   | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 207,90000 | 1,00   | 207,90 |
|      |              | viz. RTS:<br>16,15+134,15+0,45+57,15           |   | 207,90000 |        |        |

|    |            |
|----|------------|
| 26 | 257 121,15 |
|----|------------|





**Zakázka číslo:** 071110**Název:** C.9. Nasvětlení stávajícího přechodu přes silnici III/05531; Moravská Nová Ves

C.9.06 Výkazy výměr

**Rekapitulace**

| Kap. Popis položky |                                                                 |           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| A.                 | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                     |           |
|                    | 1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ                               | 13 642,40 |
|                    | 2. vruty, šrouby, matice, hmoždinky, příchytky, podložky, sádra |           |
|                    | 3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ                                  | 14 553,50 |
|                    | 4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M                       |           |
|                    | 5. MATERIÁL                                                     | 44 729,47 |
|                    | 6. Přesun dodávek 1,00%                                         |           |
|                    | CELKEM URN                                                      | 72 925,37 |
| B.                 | HZS                                                             |           |
|                    | 7. Hodinová zúčtovací sazba                                     | 12 538,00 |
|                    | CELKEM HZS                                                      | 12 538,00 |
| C.                 | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ                                                |           |
|                    | 8. Dodávka zařízení (specifikace)                               | 4 186,00  |
|                    | 9. Doprava dodávek 5,20%                                        |           |
|                    | CELKEM DODÁVKY                                                  | 4 186,00  |
| D.                 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                     |           |
|                    | 10. zařízení staveniště                                         | 0         |
|                    | CELKEM VRN                                                      | 0         |
| Σ                  | REKAPITULACE CELKEM                                             | 89 649,37 |

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění specifikace

vypracoval: Ing. Josef Hájek  
e-mail: ing.hajek@seznam.cz  
dne: 21.11.2017



## C21M - Elektromontáže

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                            | Množství Jedn. |          |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 1 210100001       | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2            | 12,00 ks       | 13,00    | 156,00    |
| 2 210100003       | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2             | 8,00 ks        | 28,00    | 224,00    |
| 3 210120051       | pojistka E14 + spodek                                                    | 2,00 ks        | 30,00    | 60,00     |
| 4 210200023       | LED asymetr pro nasvětlení přechodu pro chodce do 100W                   | 2,00 ks        | 253,00   | 506,00    |
| 5 210204002       | stožár sadový bezpaticový-ocelový kuželový FeZn - žárový zinek-do 10m    | 2,00 ks        | 1 753,00 | 3 506,00  |
| 6 210204003       | poplastování spodní části stožáru - po dvířka- šedá barva;oboustranně    | 2,80 m         | 1 753,00 | 4 908,40  |
| 7 210204201       | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh , max. 2x 4x16mm2,poj.E14/4A          | 2,00 ks        | 700,00   | 1 400,00  |
| 8 210220022       | uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů; | 30,00 m        | 31,00    | 930,00    |
| 9 210220301       | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SO,SP) FeZn či NEREZ             | 4,00 ks        | 96,00    | 384,00    |
| 10 210220573      | smršťovací bužírka - izolace svodu od SZ k uzemnění : včetně materiálu   | 2,00 ks        | 191,00   | 382,00    |
| 11 210810045      | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)                                    | 16,00 m        | 16,00    | 256,00    |
| 12 210810053      | CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU)                                      | 30,00 m        | 31,00    | 930,00    |
| Montáž            |                                                                          |                |          | 13 642,40 |

## C46M - Zemní práce

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                    | Množství Jedn. |          |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|
| 1 460010024       | vytyč.tratí kab.vedení v zastavěném prostoru                     | 1,00 km        | 734,00   | 734,00    |
| 2 460030071       | bourání živichých povrchů do 15cm                                | 5,00 m2        | 235,00   | 1 175,00  |
| 3 460030081       | řezání spáry v asfaltu nebo betonu                               | 10,00 m        | 110,00   | 1 100,00  |
| 4 460080001       | betonový základ do rostlé zeminy bez bednění                     | 0,75 m3        | 470,00   | 352,50    |
| 5 460100027       | betonový pouzdrový zákl.pro stožár VO 600x600x 1200mm vč.betonu  | 2,00 ks        | 2 170,00 | 4 340,00  |
| 6 460200161       | kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/příplatek za kopání v blízkosti vedení | 11,00 m        | 110,00   | 1 210,00  |
| 7 460200303       | kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3                          | 10,00 m        | 180,00   | 1 800,00  |
| 8 460420001       | kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm                        | 11,00 m        | 20,00    | 220,00    |
| 9 460420021       | kabel.lože z kop.písku rýha 50cm tl.22cm                         | 10,00 m        | 115,00   | 1 150,00  |
| 10 460420501      | křžovatka se silovým kabelem                                     | 1,00 ks        | 294,00   | 294,00    |
| 11 460490012      | fólie výstražná z PVC šířky 33cm                                 | 21,00 m        | 6,00     | 126,00    |
| 12 460510021      | kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojité korugovaná    | 30,00 m        | 20,00    | 600,00    |
| 13 460560163      | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3                     | 11,00 m        | 52,00    | 572,00    |
| 14 460560303      | ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3                    | 10,00 m        | 88,00    | 880,00    |
| Montáž            |                                                                  |                |          | 14 553,50 |

## Materiály

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                    | Množství Jedn. |           |           |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 01154           | elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh, 4x10mm2, pojistka E14 spodek | 2,00 ks        | 411,00    | 822,00    |
| 2 10.048.218      | CYKY 4J10 (4Bx10)                                                | 30,00 M        | 87,00     | 2 610,00  |
| 3 10.074.649      | Trubka KOPOFLEX 63 rudá                                          | 30,00 M        | 26,00     | 780,00    |
| 4 10.082.086      | Krytka pro poj.spodek E14                                        | 2,00 KS        | 42,00     | 84,00     |
| 5 10.577.458      | Drát uzem. FeZn pozink. pr.10                                    | 18,60 KG       | 36,00     | 669,60    |
| 6 10.578.254      | Svorka SP nerez                                                  | 4,00 KS        | 12,00     | 48,00     |
| 7 11.138.977      | Stožár AZTECA 6/60 žár.zinek kuželový                            | 2,00 KS        | 5 300,00  | 10 600,00 |
| 8 17018           | KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)                                            | 16,00 M        | 12,20     | 195,20    |
| 9 37999298        | MSCH POJISTKA D01 4A E14 GG 0811                                 | 2,00 KS        | 12,00     | 24,00     |
| 10 80969907       | MSCH POJ.SPODEK D01 E14 16A 0780                                 | 2,00 KS        | 77,00     | 154,00    |
| 11 8169021910     | ART SVÍTIDLO AMPERA MIDI ZEBRA PRAVÁ 500mA LED 75W COOL WHITE    | 2,00 KS        | 13 683,73 | 27 367,47 |
| 12 90001          | kopaný písek                                                     | 0,77 m3        | 700,00    | 542,21    |
| 13 90001          | kopaný písek                                                     | 1,10 m3        | 700,00    | 770,00    |
| 14 90006          | fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel                 | 21,00 m        | 3,00      | 63,00     |
| Základ 21,00% DPH |                                                                  |                |           | 44 729,47 |

## Dodávky zařízení (specifikace)

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky      | Množství Jedn. |          |          |
|-------------------|--------------------|----------------|----------|----------|
| 1 10330           | beton třídy C20/25 | 0,75 m3        | 2 600,00 | 1 950,00 |
| 2 10330           | beton třídy C20/25 | 0,86 m3        | 2 600,00 | 2 236,00 |
| Základ 21,00% DPH |                    |                |          | 4 186,00 |

## Práce v HZS

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                               | Množství Jedn. |        |           |
|-------------------|---------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 1 2101000100      | provozní a technické zajištění              | 2,00 hod.      | 490,00 | 980,00    |
| 2 210100200       | vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě  | 10,00 hod.     | 490,00 | 4 900,00  |
| 3 210100300       | úprava rozvaděče ,zapojení jističihho prvku | 4,00 hod.      | 490,00 | 1 960,00  |
| 4 210900150       | Revize elektro výchozí                      | 4,00 hod.      | 490,00 | 1 960,00  |
| 5 210900155       | skutečný stav - pasport elektroinstalace    | 4,00 hod.      | 646,00 | 2 584,00  |
| 6 210900156       | práce s plošinou - do výšky 12m             | 2,00 hod.      | 77,00  | 154,00    |
| Základ 21,00% DPH |                                             |                |        | 12 538,00 |

## Položkový rozpočet

**Zakázka: MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-komunikace-nad rámec povolení**

**Objednatel: Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

**IČ: 00283363**

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 558 249,83        |
| PSV              |  |  | 13 765,00         |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>572 014,83</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>       |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>572 014,83 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>120 123,11 CZK</b> |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**692 137,94 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 88 271,72  |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 2 160,38   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 325 321,33 |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 72 927,13  |
| 93          | Dokončovací práce inž.staveb   | HSV      |  |  | 916,00     |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 68 363,67  |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 289,60     |
| 711         | Izolace proti vodě             | PSV      |  |  | 9 765,00   |
| 767         | Konstrukce zámečnické          | PSV      |  |  | 4 000,00   |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 572 014,83 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-komunikace-nad rámec povolení |
|----|---------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                       | MJ | množství  | cena / MJ | Celkem    |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                         |    |           |           | 88 271,72 |
| 1    | 113151314R00  | Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.50 mm, vozovka<br>viz. B.2.:<br>916                                   | m2 | 916,00000 | 50,00     | 45 800,00 |
| 2    | 113106121R00  | Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho<br>viz. B.2.:<br>52,5+33,3<br>68,5                                   | m2 | 154,30000 | 45,00     | 6 943,50  |
| 3    | 113106231R00  | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu<br>viz. B.2.:<br>8,05                                                 | m2 | 8,05000   | 45,00     | 362,25    |
| 4    | 113108306R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 60 mm, MOK<br>viz. B.2.:<br>0,5*42,7                                       | m2 | 21,35000  | 60,00     | 1 281,00  |
| 5    | 113107512R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.120 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>21,35                                       | m2 | 21,35000  | 100,00    | 2 135,00  |
| 6    | 113108311R00  | Odstranění krytu pl.do 50 m2, živice tl. 110 mm, MOK<br>viz. B.2.:<br>2,55                                          | m2 | 2,55000   | 170,00    | 433,50    |
| 7    | 113107512R00  | Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.120 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>2,55                                        | m2 | 2,55000   | 100,00    | 255,00    |
| 8    | 113202111R00  | Vytrhání obrub obrubníků silničních vč. lože<br>viz. B.2.:<br>2,05+44,9+5,25+3<br>3,55+42,7                         | m  | 101,45000 | 75,00     | 7 608,75  |
| 9    | 113203111RXX  | Vytrhání jednořádku ze skladeb. dlažby, vč. lože<br>viz. B.2.:<br>49,25                                             | m  | 49,25000  | 75,00     | 3 693,75  |
| 10   | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,3*(84,6+1,05)+0,39*(6,65+1,35)<br>0,3*68,5 | m3 | 49,36500  | 150,00    | 7 404,75  |
| 11   | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, chodník<br>viz. RTS:<br>49,365                                          | m3 | 49,36500  | 10,00     | 493,65    |
| 12   | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, obrubník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,25*0,3*53,15<br>0,25*0,3*(42,7+4,4)       | m3 | 7,51875   | 150,00    | 1 127,81  |
| 13   | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, obrubník<br>viz. RTS:<br>7,5187                                         | m3 | 7,51870   | 10,00     | 75,19     |
| 14   | 181101101R00  | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění, chodník, vjezd, obrubník,...<br>viz. RTS:<br>154,15+8+25,0625     | m2 | 187,21250 | 5,00      | 936,06    |
|      |               |                                                                                                                     |    | 187,21250 |           |           |

|        |              |                                                                                                                                    |    |           |        |            |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 15     | 162701105R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km<br>viz. RTS:<br>49,365+7,5187                                                      | m3 | 56,88370  | 100,00 | 5 688,37   |
| 16     | 162701109R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>56,8837                                                       | m3 | 56,88370  | 0,10   | 5,69       |
| 17     | 171201201R00 | Uložení výkopku na skládku<br>viz. RTS:<br>56,8837                                                                                 | m3 | 56,88370  | 15,00  | 853,26     |
| 18     | 199000002R00 | Poplatek za skládku výkopku 1- 4<br>viz. RTS:<br>56,8837                                                                           | m3 | 56,88370  | 50,00  | 2 844,19   |
| 19     | 182001131R00 | Plošná úprava terénu za obrubou zásyp zeminou+svah,<br>vč. dodání zeminy a zatravnění, D+M<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,5*4,4           | m2 | 2,20000   | 150,00 | 330,00     |
| Díl: 2 |              | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                         |    |           |        | 2 160,38   |
| 20     | 215901101RT5 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 30 MPa,<br>chodník<br>viz. RTS:<br>153,1+1,05                                       | m2 | 154,15000 | 10,00  | 1 541,50   |
| 21     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>vjezd<br>viz. RTS:<br>6,65+1,35                                          | m2 | 8,00000   | 10,00  | 80,00      |
| 22     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>obrubník<br>viz. RTS:<br>0,25*53,15+0,25*47,1                            | m2 | 25,06250  | 10,00  | 250,63     |
| 23     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>MOK<br>viz. RTS:<br>2,55+21,35                                           | m2 | 23,90000  | 10,00  | 239,00     |
| 24     | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>jednořádek<br>viz. RTS:<br>0,1*49,25                                     | m2 | 4,92500   | 10,00  | 49,25      |
| Díl: 5 |              | Komunikace                                                                                                                         |    |           |        | 325 321,33 |
| 25     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8<br>mm 40 mm, chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>52,4+32,2<br>68,5            | m2 | 153,10000 | 210,00 | 32 151,00  |
| 26     | 59245110R    | Dlažba skladebná betonová PARKETA 6, 200/100/60<br>mm, přírodní odstín, chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*153,1           | m2 | 154,63100 | 139,00 | 21 493,71  |
| 27     | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb<br>0/32, Gn, 200 mm, chodník<br>viz. RTS:<br>153,1                          | m2 | 153,10000 | 180,00 | 27 558,00  |
| 28     | 596215021R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 60 mm do drtě, fr. 4/8<br>mm 40 mm, varovný pás chodník<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,05             | m2 | 1,05000   | 210,00 | 220,50     |
| 29     | 592451151R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 6 200/100/60 mm,<br>červený odstín, varovný pás chodník<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*1,05 | m2 | 1,06050   | 277,00 | 293,76     |
| 30     | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb<br>0/32, Gn, 200 mm, varovný pás chodník                                    | m2 | 1,05000   | 180,00 | 189,00     |



|    |              |                                                                                                                                |    |           |        |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|
| 31 | 596215040R00 | viz. RTS:<br>1,05<br>Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>6,65 | m2 | 6,65000   | 220,00 | 1 463,00   |
| 32 | 592451170R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80 mm, přírodní odstín, vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*6,65             | m2 | 6,71650   | 164,00 | 1 101,51   |
| 33 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>6,65                                                | m2 | 6,65000   | 200,00 | 1 330,00   |
| 34 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, vjezd<br>viz. RTS:<br>6,65                             | m2 | 6,65000   | 150,00 | 997,50     |
| 35 | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8 mm tl. 40 mm, varovný pás vjezd<br>viz. B.2.,B.8.:<br>1,35          | m2 | 1,35000   | 220,00 | 297,00     |
| 36 | 592451158R   | Dlažba skladeb. bet. slep. PARKETA 8 200/100/80 mm, červený odstín, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*1,35  | m2 | 1,36350   | 404,00 | 550,85     |
| 37 | 564851111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 150 mm, ŠDb 0/32 Gn, 150 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>1,35                 | m2 | 1,35000   | 150,00 | 202,50     |
| 38 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, varovný pás vjezd<br>viz. RTS:<br>1,35                                    | m2 | 1,35000   | 200,00 | 270,00     |
| 39 | 577142112RT2 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11 50/70, 50 mm, plochy do 1000 m2, vozovka<br>viz. B.2.,B.8.:<br>916                  | m2 | 916,00000 | 225,00 | 206 100,00 |
| 40 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, vozovka<br>viz. RTS:<br>916                                             | m2 | 916,00000 | 14,00  | 12 824,00  |
| 41 | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>21,35        | m2 | 21,35000  | 500,00 | 10 675,00  |
| 42 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, MOK<br>viz. RTS:<br>21,35                                               | m2 | 21,35000  | 20,00  | 427,00     |
| 43 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, MOK<br>viz. RTS:<br>21,35                                                 | m2 | 21,35000  | 200,00 | 4 270,00   |
| 44 | 577141112RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy, ACO 11 50/70, 50 mm, plochy do 200 m2, MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,55                      | m2 | 2,55000   | 400,00 | 1 020,00   |
| 45 | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, MOK<br>viz. RTS:<br>2,55                                                | m2 | 2,55000   | 20,00  | 51,00      |
|    |              |                                                                                                                                |    | 2,55000   |        |            |

|         |              |                                                                                                                                                                         |     |          |          |           |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|-----------|
| 46      | 565141111RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 16+50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, MOK<br>viz. RTS:<br>2,55                                                         | m2  | 2,55000  | 500,00   | 1 275,00  |
| 47      | 573231110R00 | Spojovací postřík asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,55                                                                                   | m2  | 2,55000  | 20,00    | 51,00     |
| 48      | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, MOK<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,55                                                                                     | m2  | 2,55000  | 200,00   | 510,00    |
| Díl: 91 |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                          |     |          |          | 72 927,13 |
| 49      | 917862111R00 | Osazení stojat. obrubníku silničního bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>28,1+16,8<br>42,7                                                          | m   | 87,60000 | 250,00   | 21 900,00 |
| 50      | 59217472R    | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*44,9<br>ztratiné 1,0%:1,01*42,7<br>Konec provozního součtu<br>46+44 | kus | 90,00000 | 91,00    | 8 190,00  |
| 51      | 917862112R00 | Osazení stojat. obrub. nájezdového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>2,35+2,05+0,85                                                               | m   | 5,25000  | 250,00   | 1 312,50  |
| 52      | 59217476R    | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*5,25<br>Konec provozního součtu<br>6                      | kus | 6,00000  | 70,00    | 420,00    |
| 53      | 917862113R00 | Osazení stojat. obrub. přechodového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>LV:2<br>PV:1                                                                | m   | 3,00000  | 250,00   | 750,00    |
| 54      | 59217480R    | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250<br>viz. RTS:<br>LV:2                                                                                                    | kus | 2,00000  | 211,00   | 422,00    |
| 55      | 59217481R    | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250<br>viz. RTS:<br>PV:1                                                                                                    | kus | 1,00000  | 211,00   | 211,00    |
| 56      | 917862114R00 | Osazení stojat. obrub. chodníkové bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>3,55+0,85                                                                     | m   | 4,40000  | 230,00   | 1 012,00  |
| 57      | 59217410R    | Obrubník chodníkový 1000/100/250 šedý<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 1,0%:1,01*4,4<br>Konec provozního součtu<br>5                               | kus | 5,00000  | 74,00    | 370,00    |
| 58      | 918101111R00 | Lože pod obrubníky z C 25/30 XF2<br>viz. RTS:<br>0,05*(87,6+5,25+3+4,4)                                                                                                 | m3  | 5,01250  | 2 370,00 | 11 879,63 |

|         |              |                                                                                                                  |    |           |        |           |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 59      | 916261100RXX | Osazení jednořádku ze skladeb. dl.,s boční opěrou, vč. lože z C25/30 XF2 a spárování, D+M<br>viz. B.2.:<br>49,25 | m  | 49,25000  | 200,00 | 9 850,00  |
| 60      | 919735111R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm, vozovka<br>viz. B.2.:<br>19,62+9,92                              | m  | 29,54000  | 50,00  | 1 477,00  |
| 61      | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, vozovka<br>viz. RTS:<br>29,54                                      | m  | 29,54000  | 30,00  | 886,20    |
| 62      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, vozovka<br>viz. RTS:<br>29,54                                        | m  | 29,54000  | 120,00 | 3 544,80  |
| 63      | 919735112R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm, chodník<br>viz. B.2.:<br>2*0,5+42,7                            | m  | 43,70000  | 60,00  | 2 622,00  |
| 64      | 919731122R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm, chodník<br>viz. RTS:<br>43,7                                       | m  | 43,70000  | 30,00  | 1 311,00  |
| 65      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, chodník<br>viz. RTS:<br>43,7                                         | m  | 43,70000  | 120,00 | 5 244,00  |
| 66      | 919735113R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm, chodník<br>viz. B.2.:<br>2*0,5+1,15+0,85+3,1                  | m  | 6,10000   | 100,00 | 610,00    |
| 67      | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm, chodník<br>viz. RTS:<br>6,1                                        | m  | 6,10000   | 30,00  | 183,00    |
| 68      | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, chodník<br>viz. RTS:<br>6,1                                          | m  | 6,10000   | 120,00 | 732,00    |
| Díl: 93 |              | Dokončovací práce inž.staveb                                                                                     |    |           |        | 916,00    |
| 69      | 938908411RXX | Očištění povrchu krytu zametením, vozovka<br>viz. RTS:<br>916                                                    | m2 | 916,00000 | 1,00   | 916,00    |
| Díl: 97 |              | Prorážení otvorů                                                                                                 |    |           |        | 68 363,67 |
| 70      | 979087212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>62,4                                                       | t  | 62,40000  | 100,00 | 6 240,00  |
| 71      | 979082213R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>62,4                                                     | t  | 62,40000  | 150,00 | 9 360,00  |
| 72      | 979082219R00 | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 15 km<br>viz. RTS:<br>62,4                                        | t  | 62,40000  | 0,10   | 6,24      |
| 73      | 979093111R00 | Uložení suti na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>62,4                                                        | t  | 62,40000  | 10,00  | 624,00    |
| 74      | 979990100RXX | Poplatek za skládku suti<br>viz. RTS:<br>62,4                                                                    | t  | 62,40000  | 150,00 | 9 360,00  |
| 75      | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>100,8+2,85+0,65                                         | t  | 104,30000 | 100,00 | 10 430,00 |
|         |              |                                                                                                                  |    | 104,30000 |        |           |



|          |              |                                                                                                                                  |    |           |        |           |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|
| 76       | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>104,3                                                                 | t  | 104,30000 | 150,00 | 15 645,00 |
| 77       | 979082219RXX | Příplatek za dopravu asfaltu po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>104,3                                                     | t  | 104,30000 | 0,10   | 10,43     |
| 78       | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>104,3                                                                    | t  | 104,30000 | 10,00  | 1 043,00  |
| 79       | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:<br>104,3                                                                          | t  | 104,30000 | 150,00 | 15 645,00 |
| Díl: 99  |              | Staveništní přesun hmot                                                                                                          |    |           |        | 289,60    |
| 80       | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný<br>viz. RTS:<br>0,35+237,25+52                                                    | t  | 289,60000 | 1,00   | 289,60    |
| Díl: 711 |              | Izolace proti vodě                                                                                                               |    |           |        | 9 765,00  |
| 81       | 711482001RXX | Izolační systém, jednoduchý spoj, svisle, vč. dod. fólie<br>nové a spoj. prvků, D+M<br>viz. B.2., B.8.:<br>0,5*(30+21)<br>0,5*39 | m2 | 45,00000  | 217,00 | 9 765,00  |
| Díl: 767 |              | Konstrukce zámečnické                                                                                                            |    |           |        | 4 000,00  |
| 82       | 767161220RXX | Demontáž stáv. zábradlí před MŠ, vč. zákl. patek<br>viz. B.2.:<br>5                                                              | m  | 5,00000   | 300,00 | 1 500,00  |
| 83       | 767162250RXX | Zpětná montáž stáv. zábradlí, vč. zákl. patek<br>viz. B.2.:<br>5                                                                 | m  | 5,00000   | 500,00 | 2 500,00  |

26

572 014,83

## Položkový rozpočet

**Zakázka:** MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-komunikace-vozovka+zastávka

**Objednatel:** Městys Moravská Nová Ves  
náměstí Republiky 107  
69155 Moravská Nová Ves

**IČ:** 00283363

**DIČ:**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                     |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 2 657 955,90        |
| PSV              |  |  | 0,00                |
| MON              |  |  | 0,00                |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00                |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00                |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>2 657 955,90</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>2 657 955,90 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>558 170,74 CZK</b>   |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

**Cena celkem s DPH**

**3 216 126,64 CZK**

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                          | Typ dílu |  |  | Celkem       |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|--------------|
| 1           | Zemní práce                    | HSV      |  |  | 482 680,47   |
| 2           | Základy,zvláštní zakládání     | HSV      |  |  | 102 866,10   |
| 5           | Komunikace                     | HSV      |  |  | 1 589 317,31 |
| 8           | Trubní vedení                  | HSV      |  |  | 66 896,18    |
| 91          | Doplňující práce na komunikaci | HSV      |  |  | 406 398,00   |
| 97          | Prorážení otvorů               | HSV      |  |  | 6 315,54     |
| 99          | Staveništní přesun hmot        | HSV      |  |  | 3 482,30     |
| Cena celkem |                                |          |  |  | 2 657 955,90 |



## Položkový rozpočet

|    |                                                                   |
|----|-------------------------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-SO 05-komunikace-vozovka+zastávka |
|----|-------------------------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ | množství    | cena / MJ | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                                        |    |             |           | 482 680,47 |
| 1    | 121101103R00  | Sejmutí ornice tl. 400 mm s přemístěním do 200 m<br>viz. B.2.:<br>0,4*3735                                         | m3 | 1 494,00000 | 70,00     | 104 580,00 |
| 2    | 171201201RXX  | Uložení ornice na meziskládku<br>viz. RTS:<br>1494                                                                 | m3 | 1 494,00000 | 20,00     | 29 880,00  |
| 3    | 113108419R00  | Odstranění krytu pl. nad 50 m2, živice tl.190 mm, krajská<br>viz. B.2.:<br>napojení:0,5*18,65<br>zastávka:0,5*55   | m2 | 36,82500    | 80,00     | 2 946,00   |
| 4    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, drenáž<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obratíště:0,13*44<br>vozovka:0,13*507,15     | m3 | 71,64950    | 150,00    | 10 747,43  |
| 5    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, drenáž<br>viz. RTS:<br>71,6495                                         | m3 | 71,64950    | 10,00     | 716,50     |
| 6    | 122201101R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3, zastávka<br>viz. B.2.,B.8.:<br>0,39*115,7                                 | m3 | 45,12300    | 150,00    | 6 768,45   |
| 7    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3, zastávka<br>viz. RTS:<br>45,123                                        | m3 | 45,12300    | 10,00     | 451,23     |
| 8    | 122201102R00  | Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3,<br>vozovka+obratíště<br>viz. B.2.,B.4.:<br>40,05*0,56<br>(0,65-0,4)*1460 | m3 | 387,42800   | 70,00     | 27 119,96  |
| 9    | 122201109R00  | Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3,<br>vozovka+obratíště<br>viz. RTS:<br>387,428                           | m3 | 387,42800   | 10,00     | 3 874,28   |
| 10   | 167101102R00  | Nakládání ornice z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>viz. B.2.:<br>0,4*(1146,15+960)                                | m3 | 842,46000   | 30,00     | 25 273,80  |
| 11   | 182100010RXX  | Plošná úprava za obroubou-doplň. ornice v tl.400mm,<br>dovoz ornice ze vzdálenosti do 200 m<br>viz. RTS:<br>842,46 | m3 | 842,46000   | 80,00     | 67 396,80  |
| 12   | 167101102R00  | Nakládání ornice z hor.1-4 v množství nad 100 m3<br>viz. RTS:<br>1494-842,46                                       | m3 | 651,54000   | 30,00     | 19 546,20  |
| 13   | 162501102R00  | Vodorovné přemístění ornice z hor.1-4 do 3 km<br>viz. RTS:<br>651,54                                               | m3 | 651,54000   | 100,00    | 65 154,00  |
| 14   | 171201101R00  | Uložení ornice s rozhrnutím<br>viz. RTS:<br>651,54                                                                 | m3 | 651,54000   | 30,00     | 19 546,20  |
| 15   | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10 km                                                                    | m3 | 504,20050   | 100,00    | 50 420,05  |

|      |              |                                                                                                                                                                                                             |    |                                                     |        |              |
|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|--------|--------------|
| 16   | 162701109R00 | viz. RTS:<br>71,6495+45,123+387,428<br>Příplatek k vod. přemístění hor. 1-4, za dalších 6 km                                                                                                                | m3 | 504,20050<br>504,20050                              | 0,10   | 50,42        |
| 17   | 171201201R00 | viz. RTS:<br>504,2005<br>Uložení výkopku na skládku                                                                                                                                                         | m3 | 504,20050<br>504,20050                              | 15,00  | 7 563,01     |
| 18   | 199000002R00 | viz. RTS:<br>504,2005<br>Poplatek za skládku výkopku 1- 4                                                                                                                                                   | m3 | 504,20050<br>504,20050                              | 50,00  | 25 210,03    |
| 19   | 181101101R00 | viz. RTS:<br>504,2005<br>Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění,<br>vozovka, obratiště, práh, zastávka,...<br>viz. RTS:<br>zastávka:115,7<br>vozovka+obrátiště:1776,194<br>zpomalovací práh:37,62 | m2 | 1 929,51400<br>115,70000<br>1 776,19400<br>37,62000 | 8,00   | 15 436,11    |
| Díl: | 2            | Základy,zvláštní zakládání                                                                                                                                                                                  |    |                                                     |        | 102 866,10   |
| 20   | 211561111RK1 | Výplň drenáže kam. hrubě drcen. fr. 8/16 mm, drenáž<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obrátiště:0,12*44<br>vozovka:0,12*507,15                                                                                          | m3 | 66,13800<br>5,28000<br>60,85800                     | 700,00 | 46 296,60    |
| 21   | 211971110R00 | Opláštění drenáže z geotextilie, drenáž<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obrátiště:1,4*44<br>vozovka:1,4*507,15                                                                                                        | m2 | 771,61000<br>61,60000<br>710,01000                  | 20,00  | 15 432,20    |
| 22   | 67352030R    | Geotextilie 300 g/m2<br>viz. RTS:<br>obrátiště:1,1*1,1*1,4*44<br>vozovka:1,1*1,1*1,4*507,15                                                                                                                 | m2 | 933,64810<br>74,53600<br>859,11210                  | 23,00  | 21 473,91    |
| 23   | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>vozovka+obrátiště<br>viz. RTS:<br>1776,194                                                                                                        | m2 | 1 776,19400<br>1 776,19400                          | 10,00  | 17 761,94    |
| 24   | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>krajská<br>viz. RTS:<br>36,825                                                                                                                    | m2 | 36,82500<br>36,82500                                | 10,00  | 368,25       |
| 25   | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>zpomalovací práh<br>viz. RTS:<br>37,62                                                                                                            | m2 | 37,62000<br>37,62000                                | 10,00  | 376,20       |
| 26   | 215901101RT6 | Zhutnění zemní pláně a podkladu, Edef,2 = min. 45 MPa,<br>zastávka<br>viz. RTS:<br>115,7                                                                                                                    | m2 | 115,70000<br>115,70000                              | 10,00  | 1 157,00     |
| Díl: | 5            | Komunikace                                                                                                                                                                                                  |    |                                                     |        | 1 589 317,31 |
| 27   | 564931111RXX | Podklad z těsnícího materiálu po zhut. tl. 70 mm, drenáž<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obrátiště:0,26*44<br>vozovka:0,26*507,15                                                                                     | m2 | 143,29900<br>11,44000<br>131,85900                  | 100,00 | 14 329,90    |
| 28   | 596215040R00 | Kladení skladebné beton. dlažby tl. 80 mm, do drtě fr. 4/8<br>mm tl. 40 mm, zpomalovací práh<br>viz. B.2.,B.8.:<br>5,5*6                                                                                    | m2 | 33,00000<br>33,00000                                | 220,00 | 7 260,00     |
| 29   | 592451170R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80<br>mm, přírodní odstín, zpomal. práh<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*3,5*6                                                                               | m2 | 21,21000<br>21,21000                                | 164,00 | 3 478,44     |

|    |              |                                                                                                                                                                          |    |             |          |            |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------|------------|
| 30 | 592451171R   | Dlažba skladebná betonová PARKETA 8, 200/100/80 mm, červený odstín, zpomal. práh<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,0%:1,01*2*1*6                                                | m2 | 12,12000    | 264,00   | 3 199,68   |
| 31 | 567142115R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC 8/10, 250 mm, zpomalovací práh<br>viz. RTS:<br>33                                                                                  | m2 | 33,00000    | 400,00   | 13 200,00  |
| 32 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/63 Gn, 200 mm, zpomalovací práh<br>viz. B.2.,B.8.:<br>33+2*5,5*0,33                                             | m2 | 36,63000    | 180,00   | 6 593,40   |
| 33 | 564112230R00 | Podklad z bet.recyklátu fr.0/63 mm-sanační vrstva, po zhuštění tl.300 mm, zpomalovací práh<br>viz. B.2.,B.8.:<br>33+2*5,5*0,42                                           | m2 | 37,62000    | 200,00   | 7 524,00   |
| 34 | 591141111R00 | Kladení dlažby velké žulové kostky do betonového, lože tl. 100 mm z C25/30 vč. spár. MC, zastávka<br>viz. B.2.,B.8.:<br>115,7                                            | m2 | 115,70000   | 450,00   | 52 065,00  |
| 35 | 58380155R    | Kostka dlažební velká žulová 15 -17 cm, 1t=2,5m2, zastávka<br>viz. RTS:<br>Začátek provozního součtu<br>ztratiné 5,0%:1,05*115,7<br>Konec provozního součtu<br>121,5/2,5 | t  | 48,60000    | 2 010,00 | 97 686,00  |
| 36 | 451315111R00 | Podkladní vrstva z betonu prostého C 25/30, tl. 100 mm, zastávka<br>viz. RTS:<br>115,7                                                                                   | m2 | 115,70000   | 380,00   | 43 966,00  |
| 37 | 567132111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 160 mm, zastávka<br>viz. RTS:<br>115,7                                                                                      | m2 | 115,70000   | 300,00   | 34 710,00  |
| 38 | 564861111R00 | Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/63 Gn, 200 mm, zastávka<br>viz. RTS:<br>115,7                                                                   | m2 | 115,70000   | 180,00   | 20 826,00  |
| 39 | 564112210R00 | Podklad z bet.recyklátu fr.0/63 mm-sanační vrstva, po zhuštění tl. 100 mm, zastávka<br>viz. RTS:<br>115,7                                                                | m2 | 115,70000   | 80,00    | 9 256,00   |
| 40 | 577132111R00 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. nad 3 m, ACO 11 50/70, 40 mm, vozovka+obrátiště<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obrátiště:87,6<br>vozovka:47,5+1313                          | m2 | 1 448,10000 | 170,00   | 246 177,00 |
| 41 | 573231110R00 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, vozovka+obrátiště<br>viz. RTS:<br>1448,1                                                                          | m2 | 1 448,10000 | 14,00    | 20 273,40  |
| 42 | 577152113R00 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. nad 3 m, ACP 16+ 50/70, 60 mm, vozovka+obrátiště<br>viz. RTS:<br>1448,1                                                          | m2 | 1 448,10000 | 210,00   | 304 101,00 |
| 43 | 573231110R00 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, vozovka+obrátiště<br>viz. RTS:<br>1448,1                                                                          | m2 | 1 448,10000 | 14,00    | 20 273,40  |
| 44 | 567122111R00 | Vrstva ze směsi stmelené cementem, SC C8/10, 120 mm, vozovka+obrátiště                                                                                                   | m2 | 1 448,10000 | 180,00   | 260 658,00 |



|         |              |                                                                                                                                                                                                                |     |                                    |          |            |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|----------|------------|
| 45      | 564861111R00 | viz. RTS:<br>1448,1<br>Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 200 mm, ŠDb 0/63 Gn, 200 mm, vozovka+obratíště<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obratíště:87,6+44*0,33<br>vozovka:(52,65+1433,45)+0,33*315,6+0,18*190,6 | m2  | 1 448,10000<br>1 726,67600         | 160,00   | 276 268,16 |
| 46      | 564112230R00 | Podklad z bet.recyklátu fr.0/63 mm-sanační vrstva, po zhutnění tl.300 mm, vozovka+obratíště<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obratíště:87,6+44*0,42<br>vozovka:1486,1+0,42*315,6+0,27*190,6                               | m2  | 1 624,55600<br>1 776,19400         | 50,00    | 88 809,70  |
| 47      | 577131111RT3 | Asfaltový beton pro obrusné vrstvy š. do 3 m, ACO 11+ 50/70, 40mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. B.2.,B.8.:<br>napojení:0,5*18,65<br>zastávka:0,5*55                                                       | m2  | 36,82500<br>9,32500<br>27,50000    | 370,00   | 13 625,25  |
| 48      | 573231110R00 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:<br>36,825                                                                                                                          | m2  | 36,82500<br>36,82500               | 14,00    | 515,55     |
| 49      | 577151123RT3 | Asfaltový beton pro ložní vrstvy š. do 3 m, ACL 16+ 50/70, 60 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. RTS:<br>36,825                                                                                             | m2  | 36,82500<br>36,82500               | 460,00   | 16 939,50  |
| 50      | 573231110R00 | Spojovací postřik asfaltovou emulzí, PS 0,2-0,4 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:<br>36,825                                                                                                                          | m2  | 36,82500<br>36,82500               | 14,00    | 515,55     |
| 51      | 565161112RT3 | Asfaltový beton pro podkladní vrstvy š. do 3 m, ACP 22+ 50/70, 90 mm, plochy do 200 m2, krajská<br>viz. RTS:<br>36,825                                                                                         | m2  | 36,82500<br>36,82500               | 700,00   | 25 777,50  |
| 52      | 573191111R00 | Infiltrační postřik z katioaktiv. asfalt. emulze, PI-E 0,6 - 2,3 kg/m2, krajská<br>viz. RTS:<br>36,825                                                                                                         | m2  | 36,82500<br>36,82500               | 35,00    | 1 288,88   |
| Díl: 8  |              | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                  |     |                                    |          | 66 896,18  |
| 53      | 871318111R00 | Kladení drenážního potrubí z plastických hmot, perforovaných, drenáž<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obratíště:44<br>vozovka:496,15+2*5,5                                                                                | m   | 551,15000<br>44,00000<br>507,15000 | 15,00    | 8 267,25   |
| 54      | 28611223.AR  | Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm, perforovaná<br>viz. RTS:<br>ztratiné 1,5%:1,015*551,15                                                                                                                | m   | 559,41725<br>559,41725             | 19,00    | 10 628,93  |
| 55      | 870200000RXX | Napojení drenáže do DV a drenáže, D+M<br>viz. B.2.:<br>obratíště:2<br>vozovka:14                                                                                                                               | kus | 16,00000<br>2,00000<br>14,00000    | 3 000,00 | 48 000,00  |
| Díl: 91 |              | Doplňující práce na komunikaci                                                                                                                                                                                 |     |                                    |          | 406 398,00 |
| 56      | 914001121RT6 | Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka, včetně dodávky sloupku a značky<br>viz. B.10.:<br>5                                                                                                         | kus | 5,00000<br>5,00000                 | 2 300,00 | 11 500,00  |
| 57      | 917862111R00 | Osazení stojat. obrubníku silničního bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2<br>viz. B.2.,B.8.:<br>obratíště:9,15+9,45+10,3+10,3+4,8<br>vozovka:9,7+29,15+12+11,8*11+6,3                                             | m   | 290,40000<br>44,00000<br>186,95000 | 250,00   | 72 600,00  |

|    |              |                                                                       |     |             |          |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------|-----------|
|    |              | 14,65+6,5+3,05+9,7+6,1+9,8                                            |     | 49,80000    |          |           |
|    |              | 9,65                                                                  |     | 9,65000     |          |           |
| 58 | 59217472R    | Obrubník silniční 1000/150/250 šedý                                   | kus | 294,00000   | 91,00    | 26 754,00 |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | Začátek provozního součtu                                             |     |             |          |           |
|    |              | ztratiné 1,0%:1,01*290,4                                              |     | 293,30400   |          |           |
|    |              | Konec provozního součtu                                               |     |             |          |           |
|    |              | 294                                                                   |     | 294,00000   |          |           |
| 59 | 917862112R00 | Osazení stojat. obrub. nájezdového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2  | m   | 55,20000    | 250,00   | 13 800,00 |
|    |              | viz. B.2.,B.8.:                                                       |     |             |          |           |
|    |              | 7,2+12*4                                                              |     | 55,20000    |          |           |
| 60 | 59217476R    | Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý                         | kus | 56,00000    | 70,00    | 3 920,00  |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | Začátek provozního součtu                                             |     |             |          |           |
|    |              | ztratiné 1,0%:1,01*55,2                                               |     | 55,75200    |          |           |
|    |              | Konec provozního součtu                                               |     |             |          |           |
|    |              | 56                                                                    |     | 56,00000    |          |           |
| 61 | 917862113R00 | Osazení stojat. obrub. přechodového bet. s opěrou, lože z C 25/30 XF2 | m   | 25,00000    | 250,00   | 6 250,00  |
|    |              | viz. B.2.,B.8.:                                                       |     |             |          |           |
|    |              | LV:12                                                                 |     | 12,00000    |          |           |
|    |              | PV:13                                                                 |     | 13,00000    |          |           |
| 62 | 59217480R    | Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250                       | kus | 12,00000    | 211,00   | 2 532,00  |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | LV:12                                                                 |     | 12,00000    |          |           |
| 63 | 59217481R    | Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250                       | kus | 13,00000    | 211,00   | 2 743,00  |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | PV:13                                                                 |     | 13,00000    |          |           |
| 64 | 918101111R00 | Lože pod obrubníky z C 25/30 XF2                                      | m3  | 18,53000    | 1 700,00 | 31 501,00 |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | 0,05*(290,4+55,2+25)                                                  |     | 18,53000    |          |           |
| 65 | 917762112R00 | Osazení přídlažby betonové do lože z C 25/30 XF2                      | m   | 496,15000   | 160,00   | 79 384,00 |
|    |              | viz. B.2.,B.8.:                                                       |     |             |          |           |
|    |              | 7,7+0,6+25,85+18,7+0,8+0,6+42,05                                      |     | 96,30000    |          |           |
|    |              | 0,6+49,2+0,6+49,3+0,6+50,05+0,6                                       |     | 150,95000   |          |           |
|    |              | 5,65+7,65+0,6+25,9+10,05+0,8+0,6                                      |     | 51,25000    |          |           |
|    |              | 26,25+65,65+0,6+49,3+0,6+50,05                                        |     | 192,45000   |          |           |
|    |              | 0,6+4,6                                                               |     | 5,20000     |          |           |
| 66 | 592162117R   | Přídlažba silniční vysoká ABK 50/25/10 přírodní                       | kus | 1 003,00000 | 52,00    | 52 156,00 |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | Začátek provozního součtu                                             |     |             |          |           |
|    |              | ztratiné 1,0%:1,01*2*496,15                                           |     | 1 002,22300 |          |           |
|    |              | Konec provozního součtu                                               |     |             |          |           |
|    |              | 1003                                                                  |     | 1 003,00000 |          |           |
| 67 | 918101112RXX | Lože pod přídlažbu z C 25/30 XF2                                      | m3  | 49,61500    | 1 700,00 | 84 345,50 |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | 0,1*496,15                                                            |     | 49,61500    |          |           |
| 68 | 919735114R00 | Řezání stávajícího živičného krytu tl. 15 - 20 cm, krajská            | m   | 75,65000    | 100,00   | 7 565,00  |
|    |              | viz. B.2.:                                                            |     |             |          |           |
|    |              | napojení:2*0,5+18,65                                                  |     | 19,65000    |          |           |
|    |              | zastávka:2*0,5+55                                                     |     | 56,00000    |          |           |
| 69 | 919731123R00 | Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 20 cm, krajská                 | m   | 75,65000    | 30,00    | 2 269,50  |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |
|    |              | 75,65                                                                 |     | 75,65000    |          |           |
| 70 | 919723212R00 | Dilatační spáry-zalití asfalt. emulzí, D+M, krajská                   | m   | 75,65000    | 120,00   | 9 078,00  |
|    |              | viz. RTS:                                                             |     |             |          |           |

|      |              |                                                                                        |   |                            |        |                      |
|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|--------|----------------------|
| Díl: | 97           | 75,65<br>Prorážení otvorů                                                              |   | 75,65000                   |        |                      |
| 71   | 979087212RXX | Nakládání asfaltu na dopravní prostředky<br>viz. RTS:<br>15,4                          | t | 15,40000                   | 100,00 | 6 315,54<br>1 540,00 |
| 72   | 979082213RXX | Vodorovná doprava asfaltu po suchu do 1 km<br>viz. RTS:<br>15,4                        | t | 15,40000<br>15,40000       | 150,00 | 2 310,00             |
| 73   | 979082219RXX | Příplatek za dopravu suti po suchu, za dalších 6 km<br>viz. RTS:<br>15,4               | t | 15,40000<br>15,40000       | 0,10   | 1,54                 |
| 74   | 979093111RXX | Uložení asfaltu na skládku bez zhutnění<br>viz. RTS:<br>15,4                           | t | 15,40000<br>15,40000       | 10,00  | 154,00               |
| 75   | 979990110RXX | Poplatek za skládku suti - asfalt<br>viz. RTS:<br>15,4                                 | t | 15,40000<br>15,40000       | 150,00 | 2 310,00             |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                |   |                            |        |                      |
| 76   | 998225111R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný<br>viz. RTS:<br>110,55+2981,7+0,3+389,75 | t | 3 482,30000<br>3 482,30000 | 1,00   | 3 482,30<br>3 482,30 |

26

2 657 955,90



## Položkový rozpočet

**Zakázka: Z16-002 MORAVSKÁ NOVÁ VES, TI obytné zóny - lokalita BR4 - SO 06-plynovod**

**Misto Moravská Nová Ves**

**Objednatel: Městys Moravská Nová Ves**

**IČ:**

**Nám. republiky 107**

**DIČ:**

**691 55 Moravská Nová Ves**

**Zhotovitel:**

**IČ:**

**DIČ:**

| Rozpis ceny      | Dodávka     | Montáž      | Celkem      |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| HSV              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| PSV              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| MON              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Vedlejší náklady | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| Ostatní náklady  | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Celkem</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>1 091 174,00 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>229 146,54 CZK</b>   |

**Zaokrouhlení 0,00 CZK**

**Cena celkem s DPH 1 320 320,54 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

### Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | % |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------|-------------|---|
| Rozpočet         | Z16-002 MORAVSKÁ NOVÁ VES, TI oby | 0                       | 1 091 174               | 229 147    | 1 320 321   |   |
| Celkem za stavbu |                                   | 0                       | 0                       | 0          | 0           | 0 |

Popis rozpočtu: -

D.2.6. SO 06 - plynovod

### Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název       | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem |
|-------------|-------------|----------|---------|--------|--------|
| 1           | Zemní práce | HSV      | 0,00    | 0,00   |        |
| 733         | Plynovod    | PSV      | 0,00    | 0,00   |        |
| 8           | Přípojky    | HSV      | 0,00    | 0,00   |        |
| Cena celkem |             |          | 0,00    | 0,00   | 0,00   |

# Položkový rozpočet

|    |                                                          |
|----|----------------------------------------------------------|
| S: | Z16-002 MORAVSKÁ NOVÁ VES, TI obytné zóny - lokalita BR4 |
| O: | Moravská Nová Ves                                        |

| P.č.     | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | Celkem     | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------|---------|---------------|--------|--------------|---------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Díl: 1   |               | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |          |           | 53 822,50  |         |               |        |              |               | 1,51826           |                    | 1,307                  |
| 1        | 1962042321R00 | Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého, zídka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m3 | 0,50000  | 1 987,00  | 993,50     |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00147       | 0,00074           | 2,2                | 1,1                    |
| 2        | 979981101R00  | 1*0,5*1<br>Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t  | 0,50000  |           | 320,00     |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 3        | 113106121R00  | 0,5*2<br>Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 1,00000  | 320,00    |            |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0,138              | 0,207                  |
| 4        | 123100010RA0  | Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4, startovací a přijímací jáma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3 | 1,50000  | 45,00     | 67,50      |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
|          |               | 2*(2*1,5*1,5)+2*(2*1,5*1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | 16,20000 | 265,00    | 4 293,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 5        | 141700103R00  | Protlak neřízený z trub D 135 mm v hor.1 - 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m  | 8,00000  | 1 500,00  | 12 000,00  |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00726       | 0,05808           | 0                  | 0                      |
|          |               | Protláčování trub v hornině 1 - 4 s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovitě konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 20 m metodou roztláčování hornin.<br>- spojování protláčovaných trub;<br>- zřízení a odstranění podlahy a podpěrné konstrukce pro protláčovací zařízení;<br>- úpravu čela potrubí pro protláčení;<br>- případné vodorovné a svislé přemístění výkopku z protláčovaného potrubí a montážní jámy na přilehlé území;                                                                                                                       |    |          |           |            |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| 6        | 141721102R00  | případný průraz cihelného zdiva do tloušťky 0,6 m nebo betonového zdiva do tloušťky 0,15 m;<br>- protláčení, které je nutno opakovat v případech, že se v zemině vyskytnou překážky, pro které je nutno protláčení uskutečnit v jiném místě.<br>Řízené protláčení a vtažení PE d 160 mm, hor.1 - 4<br>horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu<br>- provedení pilotního vrtu;<br>- potřebné rozšíření vrtu;<br>- vtažení potrubí;<br>- svařování vtažovaného potrubí. | m  | 11,00000 | 3 000,00  | 33 000,00  |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00522       | 0,05742           | 0                  | 0                      |
| 7        | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m3 | 16,20000 | 90,00     | 1 458,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 8        | 596811111R00  | 2*(2*1,5*1,5)+2*(2*1,5*1,2)<br>Kladení dlaždic kom.pro pěši, lože z kameniva těž.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2 | 1,50000  | 200,00    | 300,00     |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,072         | 0,108             | 0                  | 0                      |
| 9        | 380311533R00  | Beton komplet. konstrukci prostý C 12/15 nad 30 cm, zídka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 0,50000  | 2 385,00  | 1 192,50   |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 2,58768       | 1,29384           | 0                  | 0                      |
| 10       | 460620006RT1  | Osetí povrchu travou, včetně dodávky osiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2 | 9,00000  | 22,00     | 198,00     |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0,00002       | 0,00018           | 0                  | 0                      |
|          |               | 3*(1,5*2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 9,00000  |           |            |         |               |        |              |               |                   |                    |                        |
| Díl: 733 |               | Plynovod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |           | 486 014,00 |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         |               | 121,873           |                    | 0                      |
| 11       | 1             | navarovací nátrubek na ocelové potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks | 2,00000  | 550,00    | 1 100,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 12       | 7             | bezpečnostní zátka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ks | 2,00000  | 275,00    | 550,00     |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |
| 13       | 3             | navarování nátrubku a zátky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h  | 4,00000  | 1 100,00  | 4 400,00   |         | 0,00          | 0,00   | 0,00         | 0             | 0                 | 0                  | 0                      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |     |           |           |            |      |      |         |           |   |   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|------|------|---------|-----------|---|---|---|
| 14/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | balonování                                                                                | h   | 4,00000   | 990,00    | 3 960,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 15/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vyřezání úseku DN 200                                                                     | h   | 2,00000   | 550,00    | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 16/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | varmý T-kus DN 200/100, ocelový bezešvý                                                   | ks  | 1,00000   | 1 100,00  | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 17/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | navaření T-kusu                                                                           | h   | 4,00000   | 550,00    | 2 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 18/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | příruba DN 100, PN 16                                                                     | ks  | 2,00000   | 825,00    | 1 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 19/9                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | navaření příruby                                                                          | h   | 1,00000   | 550,00    | 550,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 20/42229106R                                                                                                                                                                                                                                                                                              | šoupátko DN 100 plyn, příruba, PN 10/16                                                   | kus | 1,00000   | 8 690,00  | 8 690,00   | 0,00 | 0,00 | 0,019   | 0,019     | 0 | 0 | 0 |
| 21/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | montáž šoupátka                                                                           | h   | 2,00000   | 550,00    | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 22/422911504R                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Souprava zemní, DN 200, krycí hloubka 1,0 m                                               | kus | 1,00000   | 1 650,00  | 1 650,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 23/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | montáž soupravy                                                                           | h   | 1,00000   | 825,00    | 825,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 24/42291357R                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Poklop litinový šoupátkový, plyn                                                          | kus | 1,00000   | 1 122,00  | 1 122,00   | 0,00 | 0,00 | 0,014   | 0,014     | 0 | 0 | 0 |
| 25/422915501R                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Deska nosná šoupátkového poklopu                                                          | kus | 1,00000   | 198,00    | 198,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 26/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | montáž poklopu                                                                            | h   | 2,00000   | 55,00     | 110,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 27/13                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | lenový nákrůžek PE pro přírubu DN 100                                                     | ks  | 1,00000   | 550,00    | 550,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 28/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | otočná příruba PE/ocel DN 100                                                             | ks  | 1,00000   | 275,00    | 275,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 29/841230116RAB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plynovod z trub PE, D 90 mm, hl. 1,2 m, D 90 x 5,2 x 12000, SDR17, s podsypem šířkopiskem | m   | 354,00000 | 1 063,00  | 376 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34254 | 121,25916 | 0 | 0 | 0 |
| Hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v homině 3 (včetně příplatku za lepištví), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně tvarovek, s podsypem pískem nebo šířkopiskem, se zásypem hutněním a s odvozem přebytké zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku.                                   |                                                                                           |     |           |           |            |      |      |         |           |   |   |   |
| 30/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tlaková zkouška plynovodu                                                                 | ks  | 354,00000 | 7 700,00  | 7 700,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 31/19                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | revize plynovodu                                                                          | ks  | 1,00000   | 3 300,00  | 3 300,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 32/28614061R                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chránička plynová PEHD d 125 x 4,8 x 6000 mm                                              | m   | 19,00000  | 200,00    | 3 800,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00184 | 0,03496   | 0 | 0 | 0 |
| 33/15                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | plastový vymeovací kroužek (8*1+1)+(19*1+1)                                               | ks  | 29,00000  | 550,00    | 15 950,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 34/230193004R00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 125                                               | m   | 19,00000  | 990,00    | 18 810,00  | 0,00 | 0,00 | 0,02712 | 0,51528   | 0 | 0 | 0 |
| 35/273443883R                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Manžeta na chráničky EPDM 90 x 125 mm                                                     | kus | 4,00000   | 550,00    | 2 200,00   | 0,00 | 0,00 | 0,001   | 0,004     | 0 | 0 | 0 |
| 36/230194004R00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Utěsnění chráničky manžetou DN 125                                                        | kus | 4,00000   | 275,00    | 1 100,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| 37/28613963AR                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Trubka tlaková plyn d 90x5,2 mm PE100 SDR 17,6, dl. 100 m                                 | m   | 19,00000  | 138,00    | 2 622,00   | 0,00 | 0,00 | 0,0014  | 0,0266    | 0 | 0 | 0 |
| 38/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | geodetické zaměření plynovodu                                                             | ks  | 1,00000   | 23 100,00 | 23 100,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00      | 0 | 0 | 0 |
| Díl: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Přípojky                                                                                  |     |           |           | 551 337,50 | 0,00 | 0,00 | 2,91092 | 92,16983  | 0 | 0 | 0 |
| 39/841220020RAB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plynovodní přípojka z trub PE, D 32 mm, dl.10 m, napojení na řád D 90 mm                  | kus | 14,00000  | 10 960,00 | 153 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 40,75288  | 0 | 0 | 0 |
| Hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v homině 3 (včetně příplatku za lepištví), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky, s podsypem šířkopiskem, se zásypem pískem nebo šířkopiskem, se zásypem hutněním a s odvozem přebytké zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku. |                                                                                           |     |           |           |            |      |      |         |           |   |   |   |
| 40/841220030RAB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plynovodní přípojka z trub PE, D 32 mm, dl.15 m, napojení na řád D 90 mm                  | kus | 11,00000  | 14 460,00 | 159 060,00 | 0,00 | 0,00 | 4,36295 | 47,99245  | 0 | 0 | 0 |
| Hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v homině 3 (včetně příplatku za lepištví), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně navrtávací objímky, s podsypem šířkopiskem, se zásypem pískem nebo šířkopiskem, se zásypem hutněním a s odvozem přebytké zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku. |                                                                                           |     |           |           |            |      |      |         |           |   |   |   |
| 41/841230112RAB                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plynovod z trub PE, D 32 mm, hl. 1,2 m, SDR11, s podsypem šířkopiskem                     | m   | 11,00000  | 975,00    | 10 725,00  | 0,00 | 0,00 | 0,29905 | 3,28955   | 0 | 0 | 0 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                           |     |          |          |              |      |         |         |   |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------|--------------|------|---------|---------|---|---|
| Hloubení rýh nezapažených, šířky do 60 cm, v hornině 3 (včetně příplatku za lepivost), ve volném terénu, dodávka a montáž potrubí včetně návrtávací objímky, s podsypem štěrkopískem, s obsypem pískem nebo štěrkopískem, se zášypem hutněným a s odvozem přebytečné zeminy do 6 km, bez poplatku za skládku. |              |                                                                                                                                           |     |          |          |              |      |         |         |   |   |
| 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28613953.AR  | Trubka tlaková plyn d 32x3,0 mm PE100 SDR 11, dl. 100 m                                                                                   | m   | 50,00000 | 220,00   | 11 000,00    | 0,00 | 0,00028 | 0,014   | 0 | 0 |
| 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 28614051R    | Chránička plynová PEHD d 50 x 3,0 x 6000 mm                                                                                               | m   | 50,00000 |          |              |      |         |         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25*2         |                                                                                                                                           |     | 50,00000 |          |              |      |         |         |   |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                           |     | 42,50000 | 385,00   | 16 362,50    | 0,00 | 0,00044 | 0,0187  | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                           |     | 42,50000 |          |              |      |         |         |   |   |
| 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 16           | 25*1,7 plastová skříň 500x510x230 mm (v x š x h) – šedá, plastový sokl 600x500x230 mm (v x š x h) – šedá, montáž a usazení soklu a skříňe | ks  | 25,00000 | 5 280,00 | 132 000,00   | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17           | Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. DN 25                                                                                                   | ks  | 25,00000 | 715,00   | 17 875,00    | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 723235113R00 | Rozpěrka přípojky plynoměru G 1                                                                                                           | kus | 25,00000 | 275,00   | 6 875,00     | 0,00 | 0,00066 | 0,0165  | 0 | 0 |
| 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 723160334R00 | Přípojka k plynoměru, závítová bez ochozu G 1                                                                                             | ks  | 25,00000 | 330,00   | 8 250,00     | 0,00 | 0,00018 | 0,0045  | 0 | 0 |
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 723160204R00 | tlaková zkouška přípojky                                                                                                                  | ks  | 25,00000 | 385,00   | 9 625,00     | 0,00 | 0,00325 | 0,08125 | 0 | 0 |
| 49                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 20           | revize přípojky                                                                                                                           | ks  | 25,00000 | 165,00   | 4 125,00     | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 21           | geodetické zaměření přípojky                                                                                                              | ks  | 25,00000 | 275,00   | 6 875,00     | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 |
| 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 23           |                                                                                                                                           | ks  | 25,00000 | 605,00   | 15 125,00    | 0,00 | 0       | 0       | 0 | 0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                                                                           |     |          |          | 1 091 174,00 |      |         |         |   |   |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                           |     |          |          |              |      |         |         |   |   |

**Zakázka číslo: 170222****Název: Moravská Nová Ves, TI obytné zóny - lokalita BR4, D.2.7 SO 07 - rozvody VO**  
**D.2.7.2 Výkazy výměr / SO 07 - rozvody VO /****Rekapitulace**

| Kap. Popis položky |                                                                 |            |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|
| A.                 | UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                     |            |
|                    | 1. C21M - Elektromontáže - MONTÁŽ                               | 127 096,00 |
|                    | 2. vruty, šrouby, matice, hmoždinky, příchytky, podložky, sádra |            |
|                    | 3. C46M - Zemní práce - MONTÁŽ                                  | 174 345,00 |
|                    | 4. Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M                       |            |
|                    | 5. MATERIÁL                                                     | 470 899,50 |
|                    | 6. Přesun dodávek 1,00%                                         |            |
|                    | CELKEM URN                                                      | 772 340,50 |
| B.                 | HZS                                                             |            |
|                    | 7. Hodinová zúčtovací sazba                                     | 25 580,00  |
|                    | CELKEM HZS                                                      | 25 580,00  |
| C.                 | DODÁVKY ZAŘÍZENÍ                                                |            |
|                    | 8. Dodávka zařízení (specifikace)                               | 53 816,00  |
|                    | 9. Doprava dodávek 5,20%                                        |            |
|                    | CELKEM DODÁVKY                                                  | 53 816,00  |
| D.                 | VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY                                     |            |
|                    | 10. zařízení staveniště                                         |            |
|                    | CELKEM VRN                                                      | 0          |
| Σ                  | REKAPITULACE CELKEM                                             | 851 736,50 |

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentaci, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží pouze k upřesnění

vypracoval: Ing. Josef Hájek  
e-mail: ing.hajek@seznam.cz  
dne: 01.03.2018



## C21M - Elektromontáže

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                                   | Množství Jedn. | cena/mj  | celkem     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 1 210010123       | trubka ochranná plastová tuhá do průměru 50mm pevně (PU)                        | 10,00 m        | 41,00    | 410,00     |
| 2 210010603       | kompletní zazdění /montáž rozvaděče vč.materiálu                                | 1,00 ks        | 1 850,00 | 1 850,00   |
| 3 210100001       | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 2.5mm2                   | 78,00 ks       | 13,00    | 1 014,00   |
| 4 210100003       | ukončení vodiče v rozvaděči vč. zapojení a koncovky do 16mm2                    | 22,00 ks       | 28,00    | 616,00     |
| 5 210120021       | pojistka PNA 000 do 160A                                                        | 3,00 ks        | 16,00    | 48,00      |
| 6 210120051       | pojistka E14 + spodek                                                           | 26,00 ks       | 29,00    | 754,00     |
| 7 210120131       | pojistková skříň na stožár či do zdi do 3x160A                                  | 1,00 ks        | 253,00   | 253,00     |
| 8 210120312       | svodič přepětí v patě osvětlovacího stožáru 25kA(10/350),L+N                    | 26,00 ks       | 178,00   | 4 628,00   |
| 9 2101901242      | elektroměrový rozvaděč pro veřejné osvětlení RVO -přímé měření do 63A-2         | 1,00 ks        | 1 540,00 | 1 540,00   |
| 10 210200020      | svítidlo LED uliční venkovní do 150W,IP65, na výložník/dřík 60mm                | 26,00 ks       | 279,00   | 7 254,00   |
| 11 210204002      | stožár sadový bezpaticový-ocelový kuželový FeZn - žárový zinek-do 10m           | 26,00 ks       | 863,00   | 22 438,00  |
| 12 210204003      | poplastování spodní části stožáru - po dvířka- šedá barva;oboustranně           | 40,00 m        | 501,00   | 20 040,00  |
| 13 210204205      | elektrovýzbroj stožáru pro 1-2 okruhy; 3 kabely 4 x 10mm2,1-2 pojistky          | 26,00 ks       | 213,00   | 5 538,00   |
| 14 210220022      | uzemnění v zemi FeZn průměru 10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů;        | 700,00 m       | 31,00    | 21 700,00  |
| 15 210220301      | svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS, SU,SQ,SP) FeZn či NEREZ                    | 52,00 ks       | 46,00    | 2 392,00   |
| 16 210220573      | smršťovací bužírka či nátěr - izolace svodu od SZ k uzemnění : včetně materiálu | 26,00 ks       | 152,00   | 3 952,00   |
| 17 210260161      | zapojení 4-žilových kabelů v jističích domovních skříních do 16mm2              | 2,00 ks        | 127,00   | 254,00     |
| 18 210260171      | ukončení nosného lana kabelu AYKYz/CYKYz lanovou svorkou                        | 4,00 ks        | 102,00   | 408,00     |
| 19 210810045      | CYKY 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (PU)                                           | 260,00 m       | 15,20    | 3 952,00   |
| 20 210810053      | CYKY 4Bx10mm2 (CYKY 4J10) 750V (PU)                                             | 905,00 m       | 31,00    | 28 055,00  |
| Montáž            |                                                                                 |                |          | 127 096,00 |

## C46M - Zemní práce

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                         | Množství Jedn. |          |            |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 1 460010024       | vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru                          | 2,00 km        | 73,00    | 146,00     |
| 2 460070001       | jáma startovací pro průtlak 700x700x1500mm + zához                    | 2,00 ks        | 1 650,00 | 3 300,00   |
| 3 460100027       | betonový pouzdrový zákl.pro stožár VO 600x600x 1200mm vč.betonu       | 26,00 ks       | 1 100,00 | 28 600,00  |
| 4 460200163       | kabel.rýha 35cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3                                | 675,00 m       | 99,00    | 66 825,00  |
| 5 460420001       | kabel.lože z pros.zem.v rýze 35cm tl.22cm                             | 675,00 m       | 17,00    | 11 475,00  |
| 6 460420501       | křížovátka se silovým kabelem                                         | 1,00 ks        | 294,00   | 294,00     |
| 7 460490012       | fólie výstražná z PVC šířky 33cm                                      | 675,00 m       | 6,00     | 4 050,00   |
| 8 460510021       | kabel.prostup z PVC roury světl.do 16cm/tr.dvojitá korugovaná         | 900,00 m       | 20,00    | 18 000,00  |
| 9 460510101       | kab. průtlak - ocel.rour do R=110mm vč. ocelové/plastové trubky DN110 | 10,00 m        | 1 650,00 | 16 500,00  |
| 10 460510201      | kab.kan.z bet.žlabu neasf.TK1(17x14/10.5x10cm)                        | 30,00 m        | 96,00    | 2 880,00   |
| 11 460560163      | ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3                          | 675,00 m       | 33,00    | 22 275,00  |
| Montáž            |                                                                       |                |          | 174 345,00 |

## Materiály

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                      | Množství Jedn. |          |            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|
| 1 01158           | elektrovýzbroj stožáru ,IP54,1xE14;TB-1 , 3 x kabel CYKY 4x10      | 26,00 ks       | 825,00   | 21 450,00  |
| 2 05020           | lanová svorka                                                      | 4,00 ks        | 35,00    | 140,00     |
| 3 10.048.218      | CYKY 4J10 (4Bx10)                                                  | 905,00 M       | 87,00    | 78 735,00  |
| 4 10.052.335      | Skříň SP100/PSP1P přípojková plastová                              | 1,00 KS        | 819,00   | 819,00     |
| 5 10.074.649      | Trubka KOPOFLEX 63 rudá                                            | 900,00 M       | 19,00    | 17 100,00  |
| 6 10.081.790      | Pojistka nožová 25A PNA000 GG                                      | 3,00 KS        | 41,00    | 123,00     |
| 7 10.082.086      | Krytka pro poj.spodek E14                                          | 26,00 KS       | 16,00    | 416,00     |
| 8 10.152.118      | Trubka pevná 1540 pr.40 320N sv.šedá                               | 10,00 M        | 20,00    | 200,00     |
| 9 10.153.960      | Trubka pevná KD09110 pr.110 KOPODUR čern                           | 10,00 M        | 44,00    | 440,00     |
| 10 10.569.965     | Svodič FLP-12,5 V/1+1                                              | 26,00 KS       | 1 766,00 | 45 916,00  |
| 11 10.577.458     | Drát uzem. FeZn pozink. pr.10                                      | 434,00 KG      | 29,00    | 12 586,00  |
| 12 11.138.977     | Stožár AZTECA 6/60 žár.zinek kuželový                              | 26,00 KS       | 5 255,00 | 136 630,00 |
| 13 17018          | KV CYKY-J 3 X 1,5 (C)                                              | 260,00 M       | 10,50    | 2 730,00   |
| 14 20885          | KO PŘÍCHYTKA 5340 KB PRO TR PLAST ŠEDÁ                             | 10,00 KS       | 5,00     | 50,00      |
| 15 21100200302    | navýšení proudu - poplatek 500Kč/A E.ON ČR a.s.                    | 16,00 A        | 550,00   | 8 800,00   |
| 16 34989097       | TREMIS SVORKA PŘIPOJOVACÍ SP N NEREZ                               | 26,00 KS       | 25,00    | 650,00     |
| 17 37999298       | MSCH POJISTKA D01 4A E14 GG 0811                                   | 26,00 KS       | 10,00    | 260,00     |
| 18 40990704       | TREMIS SVORKA UNIVERZÁLNÍ SU N NEREZ                               | 26,00 KS       | 27,00    | 702,00     |
| 19 80964927       | RUZ ŽLAB TK1 170X140X1000 BETONOVÝ                                 | 30,00 KS       | 140,00   | 4 200,00   |
| 20 80964929       | RUZ POKLOP K TK1 170X500X40 BETONOVÝ                               | 60,00 KS       | 71,00    | 4 260,00   |
| 21 80969907       | MSCH SPODEK POJ. D01 E14 16A 0780                                  | 26,00 KS       | 50,00    | 1 300,00   |
| 22 81292183       | MODUS SVÍTIDLO LED VO LVLEDOS3500V1/ND, 28W 3000LM 5000K, IP65, AL | 26,00 KS       | 3 966,00 | 103 116,00 |
| 23 90001          | kopaný písek                                                       | 51,98 m3       | 550,00   | 28 589,00  |
| 24 90006          | fólie z polyetylenu šíře 330mm červená nad kabel                   | 675,00 m       | 2,50     | 1 687,50   |
| Základ 21,00% DPH |                                                                    |                |          | 470 899,50 |

**ING. JOSEF HÁJEK - ELEKTROATELIER**

Mikulovská 604, 691 42 Valtice

mobil 776 898887, e-mail: ing.hajek@seznam.cz, web: www.elektroatelier.cz

Zpracováno programem firmy SELPO Broumy, tel. +420 603 525768

**Dodávky zařízení (specifikace)**

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                                                | Množství Jedn. |           |           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| 1 10330           | beton třídy C20/25                                           | 11,23 m3       | 2 200,00  | 24 706,00 |
| 2 34372           | rozvodnice piliřková RVO dle dokumentace, atyp Esta Ivančice | 1,00 ks        | 29 110,00 | 29 110,00 |
| Základ 21,00% DPH |                                                              |                |           | 53 816,00 |

**Práce v HZS**

| Poř.č. Číslo pol. | Popis položky                              | Množství Jedn. |        |           |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------|--------|-----------|
| 1 2101000100      | provozní a technické zajištění             | 3,00 hod.      | 310,00 | 930,00    |
| 2 210100121       | geodetické vytyčení stožárů a trasy        | 10,00 hod.     | 550,00 | 5 500,00  |
| 3 210100200       | vytyčení podzemního vedení inženýrské sítě | 5,00 hod.      | 550,00 | 2 750,00  |
| 4 210900150       | Revize elektro výchozí                     | 30,00 hod.     | 400,00 | 12 000,00 |
| 5 210900155       | skutečný stav - pasport elektroinstalace   | 20,00 hod.     | 220,00 | 4 400,00  |
| Základ 21,00% DPH |                                            |                |        | 25 580,00 |

## Položkový rozpočet

Zakázka: **MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-související náklady**

Objednatel: **Městys Moravská Nová Ves**  
**náměstí Republiky 107**  
**69155 Moravská Nová Ves**

IČ: **00283363**  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

### Rozpis ceny

Celkem

|                  |  |  |                   |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV              |  |  | 542 000,00        |
| PSV              |  |  | 0,00              |
| MON              |  |  | 0,00              |
| Vedlejší náklady |  |  | 0,00              |
| Ostatní náklady  |  |  | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>542 000,00</b> |

### Rekapitulace daní

|                         |             |                       |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Snížená DPH             | <b>15</b> % | <b>0,00</b> CZK       |
| Základ pro základní DPH | <b>21</b> % | <b>542 000,00</b> CZK |
| Základní DPH            | <b>21</b> % | <b>113 820,00</b> CZK |

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH** **655 820,00** CZK

v

dne

Za zhotovitele

Za objednatele



## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název               | Typ dílu |  |  | Celkem     |
|-------------|---------------------|----------|--|--|------------|
| SN          | Související náklady | HSV      |  |  | 542 000,00 |
| Cena celkem |                     |          |  |  | 542 000,00 |

## Položkový rozpočet

|    |                                                     |
|----|-----------------------------------------------------|
| S: | MNV-TI obytné zóny-lokalita BR4-související náklady |
|----|-----------------------------------------------------|

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ  | Celkem     |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|------------|
| Díl: | SN            | Související náklady                                                                                                |        |          |            | 542 000,00 |
| 1    | SN-0001       | Vytyčení stávajících inženýrských sítí<br>viz. PD:<br>1                                                            | soubor | 1,00000  | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 2    | SN-0002       | Omezující přechodné dopravní značení, po dobu výstavby<br>viz. PD:<br>1                                            | soubor | 1,00000  | 20 000,00  | 20 000,00  |
| 3    | SN-0003       | Vytyčení stavby dle dokumentace<br>viz. PD:<br>1                                                                   | soubor | 1,00000  | 7 000,00   | 7 000,00   |
| 4    | SN-0004       | Projektová dokumentace skutečného provedení, zprac. odbor. projekt. dle geodet. dok. - 4 paré<br>viz. PD:<br>4     | soubor | 1,00000  | 129 999,00 | 129 999,00 |
| 5    | SN-0005       | Vypracování geodetické dokumentace skutečného, provedení stavby v tištěné i digitální podobě<br>viz. PD:<br>4      | kus    | 4,00000  | 2 000,00   | 8 000,00   |
| 6    | SN-0006       | Zařízení staveniště-zřízení+provoz+odstranění, (opl.,zábrany, sklad. ploch a obj. mobil. buňky,.)<br>viz. PD:<br>1 | kus    | 1,00000  | 263 000,00 | 263 000,00 |
| 7    | SN-0007       | Likvidace všech odpadů vzniklých při realizaci, stavby v souladu s platnými předpisy<br>viz. PD:<br>1              | soubor | 1,00000  | 1,00       | 1,00       |
| 8    | SN-0008       | Kontrolní zkoušky dle ČSN, (stat. zkouška zhuštění pláně - 4 ks)<br>viz. PD:<br>1                                  | soubor | 1,00000  | 16 000,00  | 16 000,00  |
| 9    | SN-0009       | Rozbor výkopku dle vyhl. 294/2005 Sb., příloha č.10, tabulka 10.1 a 10.2<br>viz. PD:<br>1                          | soubor | 1,00000  | 14 000,00  | 14 000,00  |
| 10   | SN-0010       | Vypracování geometrického plánu objektu, SO 01-splašková kanalizace - 5 ks<br>viz. PD:<br>1                        | soubor | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00  |
| 11   | SN-0011       | Vypracování geometrického plánu objektu, SO 02-dešťová kanalizace - 5 ks<br>viz. PD:<br>1                          | soubor | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00  |
| 12   | SN-0012       | Vypracování geometrického plánu objektu, SO 03-odvodnění silnice III/05531 - 5 ks<br>viz. PD:<br>1                 | soubor | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00  |
| 13   | SN-0013       | Vypracování geometrického plánu objektu, SO 04-vodovod - 5 ks<br>viz. PD:<br>1                                     | soubor | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00  |
| 14   | SN-0014       | Vypracování geometrického plánu objektu, SO 05-komunikace - 5 ks<br>viz. PD:                                       | soubor | 1,00000  | 11 000,00  | 11 000,00  |

|    |         |                                                                                      |        |                    |           |           |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|-----------|
| 15 | SN-0015 | 1<br>Vypracování geometrického plánu objektu, SO 06-<br>plynovod - 5 ks<br>viz. PD:  | soubor | 1,00000<br>1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 16 | SN-0016 | 1<br>Vypracování geometrického plánu objektu, SO 07-rozvody<br>VO - 5 ks<br>viz. PD: | soubor | 1,00000<br>1,00000 | 11 000,00 | 11 000,00 |
|    |         | 1                                                                                    |        | 1,00000            |           |           |

|    |            |
|----|------------|
| 26 | 542 000,00 |
|----|------------|

33

