



vodovodu, k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou, parc.č. 4405/2

## DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### 1. Smluvní strany

|                    |                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b> | <b>Město Hrušovany nad Jevišovkou</b>            |
| se sídlem:         | náměstí Míru 22, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou |
| IČ :               | 00292877                                         |
| DIČ:               | CZ00292877                                       |
| zastoupené:        | Ing. Miroslav Miloš, starosta                    |
| bankovní spojení:  | Česká spořitelna, a.s.                           |
| č. účtu:           | 1582534399/0800                                  |

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:

jméno: Ing. Miroslav Miloš, starosta tel.: 606 710 671 e-mail: [milos@hrusovany.cz](mailto:milos@hrusovany.cz)

osoby oprávněné jednat jménem objednatele ve věcech technických:

jméno: Michal Křištof, investiční technik tel.: 515 200 466 e-mail: [kristof@hrusovany.cz](mailto:kristof@hrusovany.cz)

Jméno: Ing. Jiří Pečenka, technický dozor tel.: 737 204 358 e-mail: [pecenka@vaszn.cz](mailto:pecenka@vaszn.cz)

Jméno: Ing. Milan Herzig, koordinátor BOZP tel.: 606 849 781 e-mail: [milanherzigsd@seznam.cz](mailto:milanherzigsd@seznam.cz)

(dále jen **Objednatel**)

a

|                                                                 |                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel:</b>                                              | <b>Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.</b> |
| sídlo:                                                          | Vémyslice 241, 671 42                                  |
| zapsaný v obchodním rejstříku: K.S. Brno, oddíl C, vložka 60719 |                                                        |
| jednající:                                                      | Miloš Ryšavý, jednatel společnosti                     |
| osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  | Miloš Ryšavý                                           |
| IČ:                                                             | 28315049                                               |
| DIČ:                                                            | CZ28315049                                             |
| daňový režim:                                                   | Plátce DPH                                             |

(dále jen „Zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo na akci „**Prodloužení vodovodu, k.ú. Hrušovany nad Jevišovkou, parc.č. 4405/2**“ takto:

## 2. Rozsah předmětu smlouvy

### 2.1.2.1. Vodovod

Projektant: Ing. Vítězslava Machovcová, Bráfova 9a, 616 00 Brno, květen 2017

Rozsah: Vodovod V1 PE100RC 90x8,6 SDR11, délka 205m, Šoupě Š80+ZZS - 2 ks, Hydrant podzemní TLT DN 80 - 1 ks.

*Poznámka:*

*Vodovod je o 5m kratší proto, aby nebyl překopán vjezd do areálu firmy Spišiak.*

## 3. Termíny a místo plnění

### 3.1. Termín dokončení

3.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo do 30.4.2018.

*Poznámka:*

*Důvodem pro prodloužení termínu dokončení stavby byly nepříznivé klimatické podmínky, které neumožnily opravu vozovky.*

## 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

### 4.1. Výše sjednané ceny

4.1.1. Vzhledem ke zkrácení vodovodu o 5m se snižuje cena díla o 16.900,88,- Kč bez DPH.

Cena za dílo:

755.944,00 Kč bez DPH

158.748,24 Kč DPH 21% samostatně

914.692,24 Kč včetně DPH


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

V Hrušovanech nad Jevišovkou, dne 10. 05. 2018

Ve Vémyslicích, dne 10. 05. 2018

Ing. Miroslav Miloš, starosta

Za Objednatele



MILOS KYŠAVÝ  
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
671 42, Vémyslice 241  
Tel./fax: 515 323 477, 603 510 525  
IC: 20315049 DIČ: CZ28515049

Miloš Ryšavý, jednatel

Za Zhotovitele

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** 149 Hrušovany nad Jevišovkou vodovod  
**Objekt:** 1 Prodloužení vodovodu  
**Rozpočet:** 1 p.č. 4405/2

**Objednatel:** IČ:  
 DIČ:

**Zhotovitel:** Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o. IČ: 28315049  
 Vémyslice 241, 671 42 DIČ: CZ28315049

Vypracoval:

| Rozpis ceny      | Dodávka | Montáž | Celkem            |
|------------------|---------|--------|-------------------|
| HSV              |         |        | 755 944,00        |
| PSV              |         |        | 0,00              |
| MON              |         |        | 0,00              |
| Vedlejší náklady |         |        | 0,00              |
| Ostatní náklady  |         |        | 0,00              |
| <b>Celkem</b>    |         |        | <b>755 944,00</b> |

Rekapitulace daní

|                         |      |                |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK       |
| Snížená DPH             | 15 % | 0,00 CZK       |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 755 944,00 CZK |
| Základní DPH            | 21 % | 158 748,24 CZK |

Zaokrouhlení CZK

**Cena celkem s DPH 914 692,24 CZK**

v Hrušovanech n. Jev. dne 10. 05. 2018

MILOŠ RYŠAVÝ  
 STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.  
 671 42, Vémyslice 241  
 Tel./fax: 515 323 427, 603 510 525  
 IČ: 28315049, DIČ: CZ28315049

Za zhotovitele

MĚSTO  
 Hrušovany nad Jevišovkou  
 nám. Míru 22  
 671 67 Hrušovany n. Jev.

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

| Číslo       | Název                           | Typ dílu | Dodávka | Montáž | Celkem     | %   |
|-------------|---------------------------------|----------|---------|--------|------------|-----|
| 1           | Zemní práce                     | HSV      |         |        | 223 887,20 | 30  |
| 2           | Základy a zvláštní zakládání    | HSV      |         |        | 350,00     | 0   |
| 4           | Vodorovné konstrukce            | HSV      |         |        | 22 702,50  | 3   |
| 5           | Komunikace                      | HSV      |         |        | 244 767,04 | 32  |
| 8           | Trubní vedení                   | HSV      |         |        | 135 158,00 | 18  |
| 96          | Bourání konstrukcí              | HSV      |         |        | 360,00     | 0   |
| 97          | Prorážení otvorů                | HSV      |         |        | 32 477,40  | 4   |
| 99          | Staveništní přesun hmot         | HSV      |         |        | 852,02     | 0   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU      |         |        | 95 389,84  | 13  |
| Cena celkem |                                 |          | 0,00    | 0,00   | 755 944,00 | 100 |

## Položkový rozpočet

|    |     |                                  |
|----|-----|----------------------------------|
| S: | 149 | Hrušovany nad Jevišovkou vodovod |
| O: | 1   | Prodloužení vodovodu             |
| R: | 1   | p.č. 4405/2                      |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                               | MJ  | množství  | cena / MJ | celkem     |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------|
| Díl: | 1             | Zemní práce                                                                                 |     |           |           | 223 887,20 |
| 1    | 132201212R00  | Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ                                            | m3  | 254,62000 | 136,00    | 34 628,32  |
| 2    | 132201219R00  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3                                          | m3  | 76,25000  | 24,00     | 1 830,00   |
| 3    | 151101101R00  | Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m                                         | m2  | 720,00000 | 60,00     | 43 200,00  |
| 4    | 151101111R00  | Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m                                         | m2  | 720,00000 | 14,00     | 10 080,00  |
| 5    | 161101101R00  | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m                                                | m3  | 127,31000 | 55,00     | 7 002,05   |
| 6    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 2,5m do 10000 m                                  | m3  | 254,62000 | 90,00     | 22 915,80  |
| 7    | 162701105R00  | Vodorovné přemístění recyklátu do 10000 m                                                   | m3  | 143,91000 | 130,00    | 18 708,30  |
| 8    | 171201201R00  | Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m                                          | m3  | 254,62000 | 15,00     | 3 819,30   |
| 9    | 174101101R00  | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním                                                         | m3  | 143,91000 | 93,00     | 13 383,63  |
|      |               | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu     |     |           |           |            |
| 10   | 175101101RT2  | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm                | m3  | 83,05000  | 700,00    | 58 135,00  |
| 11   | 199000002R00  | Poplatek za skládku horniny 1- 4                                                            | m3  | 254,62000 | 40,00     | 10 184,80  |
| Díl: | 2             | Základy a zvláštní zakládání                                                                |     |           |           | 350,00     |
| 12   | 274361921RT9  | Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm               | t   | 0,01000   | 35 000,00 | 350,00     |
| Díl: | 4             | Vodorovné konstrukce                                                                        |     |           |           | 22 702,50  |
| 13   | 451572111RK1  | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm, kraj Jihomoravský                            | m3  | 28,35000  | 750,00    | 21 262,50  |
| 14   | 452313151R00  | Bloky pro potrubí z betonu C 20/25                                                          | m3  | 0,30000   | 3 000,00  | 900,00     |
| 15   | 452353101R00  | Bednění bloků pod potrubí                                                                   | m2  | 1,08000   | 500,00    | 540,00     |
| Díl: | 5             | Komunikace                                                                                  |     |           |           | 244 767,04 |
| 16   | 599000010RAA  | Rozebrání a oprava asfaltové komunikace, řezání, výměna podkladu tl. 30 cm, asfaltobet.7 cm | m2  | 309,83170 | 790,00    | 244 767,04 |
| Díl: | 8             | Trubní vedení                                                                               |     |           |           | 135 158,00 |
| 17   | 851601101RT1  | Montáž potrubí tlakového tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu               | m   | 2,00000   | 110,00    | 220,00     |
| 18   | 857242121R00  | Montáž tvarovek litin. jednoos.přír. výkop DN 80                                            | kus | 5,00000   | 320,00    | 1 600,00   |
| 19   | 857244121R00  | Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 80                                             | kus | 1,00000   | 411,00    | 411,00     |
| 20   | 857601101RT1  | Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80, hrdlové, pružný spoj, ve výkopu            | kus | 2,00000   | 420,00    | 840,00     |
|      | 891247111vd   | Demontáž hydrantů podzemních DN 80                                                          | kus | 1,00000   | 350,00    | 350,00     |
| 21   | 871241121R00  | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm                                            | m   | 205,00000 | 155,00    | 31 775,00  |
| 22   | 891241111R00  | Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 80                                                 | kus | 2,00000   | 630,00    | 1 260,00   |
| 23   | 891247111R00  | Montáž hydrantů podzemních DN 80                                                            | kus | 2,00000   | 540,00    | 1 080,00   |
| 24   | 892241111R00  | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80                                                   | m   | 205,00000 | 13,00     | 2 665,00   |
| 25   | 892273111R00  | Desinfekce vodovodního potrubí DN 125                                                       | m   | 205,00000 | 25,00     | 5 125,00   |
| 26   | 899431111R00  | Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte hydrantu)                                    | kus | 4,00000   | 1 100,00  | 4 400,00   |
| 27   | 899401112R00  | Osazení poklopů litinových šoupátkových                                                     | kus | 2,00000   | 393,00    | 786,00     |
| 28   | 899401113R00  | Osazení poklopů litinových hydrantových                                                     | kus | 2,00000   | 763,00    | 1 526,00   |
| 29   | 899712111R00  | Orientační tabulky na zdivu                                                                 | kus | 7,00000   | 255,00    | 1 785,00   |
| 30   | 899711122R00  | Fólie výstražná z PVC, šířka 30 cm                                                          | m   | 205,00000 | 5,00      | 1 025,00   |
| 31   | 422913306     | Souprava zemní teleskopická DN 65-80, max.2,9m                                              | kus | 2,00000   | 2 450,00  | 4 900,00   |
| 32   | 34142186R     | Vodič signalizační CYY 4,00 mm2                                                             | m   | 418,00000 | 10,00     | 4 180,00   |



|      |              |                                                                                                                                                              |     |           |          |           |
|------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------|-----------|
| 33   | 42224952R    | Šoupátko PN16 DN 80                                                                                                                                          | kus | 2,00000   |          |           |
| 34   | 42273602R    | Hydrant podzemní PN 16 DN 80 krycí hloubka 1500                                                                                                              | kus | 1,00000   | 8 540,00 | 8 540,00  |
| 35   | 42291352R    | Poklop litinový ČSN 504 - šoupátkový                                                                                                                         | kus | 2,00000   | 380,00   | 760,00    |
| 36   | 42291452R    | Poklop litinový 522 - hydrantový DN 80                                                                                                                       | kus | 2,00000   | 850,00   | 1 700,00  |
| 37   | 55251100R    | Trouba vod.lit.tlak. DN 80 mm spoj TYTON                                                                                                                     | m   | 2,00000   | 1 528,00 | 3 056,00  |
| 38   | 55251212R    | Trouba přír.litin. FF DN80 dl.200mm EWS                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 740,00   | 740,00    |
| 39   | 5525852703R  | Tvarovka přír.litin. s hlad.koncem F DN80m                                                                                                                   | kus | 1,00000   | 790,00   | 790,00    |
| 40   | 55259470R    | Koleno hrdlové MMK DN80/45° EWS                                                                                                                              | kus | 2,00000   | 1 857,00 | 3 714,00  |
| 41   | 552599939R   | Tvarovka přír. s přír. odb. T DN80/80mm                                                                                                                      | kus | 1,00000   | 975,00   | 975,00    |
| 42   | 5526009702R  | Koleno přír.s patkou N DN80mm                                                                                                                                | kus | 1,00000   | 830,00   | 830,00    |
| 43   | 59691002.AR  | Recyklát betonový fr.16 - 32 mm                                                                                                                              | T   | 316,60000 | 125,00   | 39 575,00 |
| 44   | 422001aVD    | Spec. příruba DN 80/90 PN16                                                                                                                                  | kus | 1,00000   | 2 850,00 | 2 850,00  |
| Díl: | 96           | Bourání konstrukcí                                                                                                                                           |     |           |          | 360,00    |
| 45   | 969011131R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 125 mm                                                                                                            | m   | 2,00000   | 180,00   | 360,00    |
| Díl: | 97           | Prorážení otvorů                                                                                                                                             |     |           |          | 32 477,40 |
| 46   | 979100011RA0 | Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m                                                                                                               | t   | 180,43000 | 180,00   | 32 477,40 |
| Díl: | 99           | Staveništní přesun hmot                                                                                                                                      |     |           |          | 852,02    |
| 47   | 998276101R00 | Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop                                                                                                            | t   | 2,93800   | 290,00   | 852,02    |
| Díl: | D96          | Přesuny suti a vybouraných hmot                                                                                                                              |     |           |          | 95 389,84 |
| 48   | 28613526R    | Trubka s ochranným pláštěm SDR11 90x8,2 mm L100m voda                                                                                                        | m   | 225,50000 | 331,00   | 74 640,50 |
| 50   | 979086112R00 | Naložení a složení suti                                                                                                                                      | t   | 180,42900 | 65,00    | 11 727,89 |
|      |              | Včetně:                                                                                                                                                      |     |           |          |           |
|      |              | - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,                                                                                |     |           |          |           |
|      |              | - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, |     |           |          |           |
|      |              | - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.                                                                        |     |           |          |           |
| 51   | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                            | t   | 180,42900 | 50,00    | 9 021,45  |