Smlouva o dílo č. 3/2018

dle § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění dále jen „OZ"

I.

Smluvní strany

Objednatel		**Obec Levínská Olešnice**
Adresa (sídlo)		Levínská Olešnice 94, 514 01 Jilemnice
IČ :		00854662
zastoupený	:	Zdeňkou Noskovou, starostkou obce
telefon	:	724 181 526 E-mail: starosta@levinskaolesnice.cz
bankovní spojení	:	4129581 / 0100

(dále jen „Objednatel")

a

Zhotovitel	:	**Šimek Vítězslav**
se sídlem	:	Levínská Olešnice 168, 514 01 Jilemnnice
IČ	:	13232657
zastoupená	:	Šimek Vítězslav
kontakt :	:	602436993
bankovní spojení	:	č.ú. 1160202319/0800 vedený u České spořitelny

(dále jen „Zhotovitel")

II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v úplném rozsahu, včas a řádně dílo popsané v čl. III/3 této smlouvy a řádně dokončené dílo včas předat objednateli v této smlouvě sjednaným způsobem.

2.2. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle oběma smluvními stranami schválené cenové nabídky na provedení díla vypracované zhotovitelem na základě poptávky objednatele.

III.

Vymezení díla

3.1. Dílem, které se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dle této smlouvy, je **„Oprava střechy kulturního domu v Levínské OLešnici"** v rozsahu jeho poptávky ze dne 20.3. 2018 (Výzva č. 3/2018- zadávací dokumentace) a za podmínek obsažených v této smlouvě

3.2. Místo provedení díla: **Obec Levínská Olešnice**

3.3. Zhotovení díla zahrnuje:

- Demontáž stávajícího pláště – eternitové šablony
- Montáž nové krytiny - - plastové šablony CAPACCO
- Výměna výlezů na střechu
- Demontáž a zpětná montáž hromosvodu
- Doprava materiálu, odvoz odpadu na skládku
- Práce tesařské, klempířské, truhlářské a zednické

IV.

Podmínky provedení díla

4.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této Smlouvy.

4.3. Objednatel je povinen předat zhotoviteli objekt ve stavu připravenosti k řádnému provedení díla a umožnit mu přístup k provedení díla.

4.4 Objednatel může umožnit zhotoviteli v bezprostřední blízkosti stavby bezplatné použití plochy pro uskladnění materiálu a pro manipulaci s materiálem.

4.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednaných termínech, ve standardní kvalitě dané českými normami.

4.6 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění veškerých prací předpisy BOZP. Je odpovědný za úrazy a škody, které vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních norem podle příslušných ustanovení zákoníku práce a NV, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, příp. podle zvláštních předpisů.

4.7 Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.

4.8 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Zhotovitel není vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

4.9 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti. Zejména je povinen na své náklady odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly jeho činností. Je povinen zajistit likvidaci vzniklých odpadů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění.

4.10 Lhůta stanovená pro dokončení díla se prodlužuje o dobu vyvolanou přerušením. Zhotovitel má právo na úhradu nákladů spojených s přerušením díla nebo s použitím nevhodných věcí do doby, kdy jejich nevhodnost mohla být zjištěna.

4.11 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

4.12 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, může objednatel odstoupit od smlouvy.

4.13 Použité materiály jsou základně stanoveny v cenové nabídce. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k této smlouvě.

4.14 Rozsah díla je stanoven jako neměnný. Jeho omezení i rozšíření (méněpráce či vícepráce) je možné pouze na základě předchozí písemné dohody mezi stranami. O těchto změnách uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou nový termín dokončení a předání díla a cenu díla.

V.

Termíny plnění

5.1. Termín zahájení prací : **červen 2018**

5.2. Termín dokončení a předání díla: **září 2018**

5.3. Termín dokončení prací se prodlužuje o dobu, kdy zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů nastalých nepříznivých klimatických podmínek (vyšší moc). Tyto skutečnosti musí být uvedeny ve stavebním deníku a potvrzeny objednatelem.

5.4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit. Nedohodnou-li se strany na změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit.

5.5. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení všech prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizení stavebního prostoru prováděného díla a podepsání předávacího protokolu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

5.6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen ve zhotovitelem oznámeném termínu zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

5.7. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vady díla nejpozději do okamžiku ukončení přejímacího řízení. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla.

5.8. Zhotovitel pořídí zápis o průběhu přejímacího řízení – předávací protokol, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, se stranami dohodnutým termínem jejich odstranění.

5.9. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

5.10. V případě, že se objednatel bez závažného důvodu nedostaví k převzetí díla po oznámení připravenosti zhotovitele k předání díla, má se za to, že dílo bylo předáno bez výhrad objednatele.

5.11. Pro běh lhůt, závislých na termínu dokončení díla, je rozhodující okamžik, kdy zhotovitel oznámil objednateli ukončení a připravenost k předání díla.

VI.

Cena za dílo a platební podmínky

6.1. Cena za dílo je stanovena dohodou stran a jedná se o smluvní cenu. Cena vychází z objednatelem odsouhlasené cenové nabídky zhotovitele. Cena díla je stanovena ve výši

=698 970,91	Kč +	21%	DPH	=845 754,80	Kč

Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré plnění zhotovitele sjednané při podpisu této smlouvy.

6.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedené dílo může být zhotovitelem upravena za těchto podmínek:

- dojde-li k dodatečně sjednaným změnám díla,
- dojde-li od podpisu smlouvy k datu provedení díla k vydání nebo změně závazných právních předpisů s vlivem na cenové předpisy, podle kterých je cena díla stanovena, např. dojde-li ke změně sazby DPH (celková cena s DPH bude upravena – snížena či zvýšena) apod.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je povinen zaplatit zálohu ve výši 50 % z ceny díla, které je předmětem této Smlouvy. Tuto zálohu uhradí na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy do 10 dnů od podpisu této smlouvy.

Zbývající část (50%) ceny díla, která je předmětem této smlouvy, uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy do 10 dnů od předání díla po oboustranném podpisu předávacího protokolu.

6.4. Zhotovitel vystaví objednateli vyúčtování - fakturu ve formě řádného daňového dokladu dle platných předpisů po provedení /dokončení/ díla. Vyúčtování bude obsahovat konečnou cenu díla včetně daně z přidané hodnoty.

6.5. Objednatel splní svou platební povinnost při bezhotovostní platbě v den, v němž bude příslušná částka připsána na bankovní účet zhotovitele.

6.6. V souladu s ust. § 2132 a násl. OZ přechází vlastnické právo k dílu na objednatele až po úplném zaplacení vyúčtované ceny zhotoviteli.

VII.

Nároky z vad díla a záruka za dílo

7.1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě, tedy účelu, vlastnostem a charakteristikám sjednaným ve smlouvě.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu plynutí záruční doby.

7.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla a výrobků použitých k provedení díla ode dne podpisu protokolu o předání díla takto:

- **Záruční lhůta za provedeném dílo : 24 měsíců ode dne předání předávacím protokolem**

7.4. Objednatel není oprávněn po dobu běhu záruční doby do předaného díla či jeho části zasahovat, kromě běžné údržby.

7.5. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady, na které se vztahuje záruka, nebo pokud má dílo vadu, spočívající v tom, že jeho provedení neodpovídá smlouvě, je povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu oznámit písemně zhotoviteli a vyzvat zhotovitele k jejímu odstranění. Výzva /reklamace/ musí obsahovat popis vady nebo musí být uvedeno, jak se vada projevuje. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k reklamaci a pokud je reklamace oprávněná, zahájit neprodleně bezplatné odstraňování vad.

7.6. O způsobu odstranění vad rozhoduje zhotovitel.

7.7. Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za vady v případě, že vady, nebo poškození vznikly v důsledku nevhodných pokynů daných objednatelem.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením zálohové faktury nebo konečného vyúčtování - doplatku ceny, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý byť i započatý den prodlení.

8.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

8.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad - pokud zhotovitel nezačne bez zbytečného odkladu a ve sjednané lhůtě odstraňovat opodstatněné a uznané vady, včetně vad zjištěných při předání díla a uvedených v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý den prodlení

8.4. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů na základě faktury vystavené a doručené oprávněnou smluvní stranou straně povinné.

IX.

Zvláštní ujednání

9.1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými předpisy. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

9.2. Všechny spory pokud vzniknou v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany zavazují řešit smírně - cestou vzájemné dohody.

9.3. Pozbude-li některé ustanovení této smlouvy platnosti či účinnosti, zůstávají ostatní ustanovení tímto nedotčena. Namísto neplatného či neúčinného ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku vzájemného vztahu smluvních stran. Strany se zavazují upravit svůj vztah přijetím nového ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného, resp. neúčinného a to tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

10.1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dvě si ponechá objednatel a jedno zhotovitel.

10.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze dohodou smluvních stran ve formě číslovaných písemných dodatků.

10.3. Uzavření této smlouvy o dílo schválilo zastupitelstvo obce Levínská Olešnice dne 25.4.2018 usnesením č. 25/25.4.2018

10.4. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, dále prohlašují, že nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a tuto bez výhrad podepisují.

Přílohy:
č. 1 : Položkový rozpočet

V Levínské Olešnici 15.5.2018

Nosková Zdeňka, starostka

Objednatel

OBEC LEVÍNSKÁ OLEŠNICE

V Levínské Olešnici dne : 15. 05. 2018

Šimek Vítězslav

Zhotovitel

ŠIMEK VÍTĚZSLAV
PRÁCE TESAŘSKÉ
LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 1

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 10. 2. 2018

Zadavatel:
Obec Levínská Olešnice č.p. 94

IČ: 00854662
DIČ: CZ00854662

Uchazeč:

IČ:
DIČ:

Projektant:
Ing. Jan KORDA, č.p. 103, 512 35 ČISTÁ U HOREK

IČ: 86725521
DIČ:

Poznámka:
stupeň PD : udržovací práce

Cena bez DPH			698 970,91
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	698 970,91	21,00%	146 783,89
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		**v CZK**	**845 754,80**

JÍRŮNEK VÍTĚZSLAV
PRÁCE TESAŘSKÉ
LEVÍNSKÁ OLEŠNICE 1

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici

Místo:

Datum: 10. 2. 2018

Zadavatel: Obec Levínská Olešnice č.p. 94

Uchazeč:

Projektant: Ing. Jan KORDA, č.p. 103, 512 35 ČISTÁ U

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**698 970,91**
HSV - Práce a dodávky HSV	74 821,89
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 874,50
997 - Přesun sutě	29 947,39
PSV - Práce a dodávky PSV	612 149,02
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	12 000,00
712 - Povlakové krytiny	8 360,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	15 200,00
742 - Elektroinstalace - slaboproud	2 580,00
762 - Konstrukce tesařské	22 217,60
763 - Konstrukce suché výstavby	1 225,17
764 - Konstrukce klempířské	138 299,84
765 - Krytina skládaná	411 626,41
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	640,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	2 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00

VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava střechy kulturního domu v Levínské Olešnici

Místo:

Datum: 10. 2. 2018

Zadavatel: Obec Levínská Olešnice č.p. 94

Projektant: Ing. Jan KORDA, č.p. 103, 512 35 ČISTÁ

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**698 970,91**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				74 821,89	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				44 874,50	
1	K	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	420,500	21,00	8 830,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		(11+4,5+1,5+11+3)*5,5		170,500			
	VV		(11+5+13+3)*7		224,000			
	VV		13*2		26,000			
	VV		Součet		420,500			
2	K	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	18 922,500	1,20	22 707,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		420,5*45 'Přepočtené koeficientem množství		18 922,500			
3	K	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	420,500	14,00	5 887,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	941555888	Doprava lešení, sítě	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
5	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	284,000	7,00	1 988,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*30		180,000			
	VV		13*8		104,000			
	VV		Součet		284,000			
6	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	12 780,000	0,15	1 917,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		284*45 'Přepočtené koeficientem množství		12 780,000			
7	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	284,000	5,00	1 420,00	CS ÚRS 2018 01
8	K	962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,250	500,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*0,5*1		0,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	997	Přesun sutě				29 947,39	
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	12,497	955,00	11 934,64	CS ÚRS 2018 01
10	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	12,497	100,00	1 249,70	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	124,970	9,27	1 158,47	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,497*10 'Přepočtené koeficientem množství		124,970			
12	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,400	150,00	60,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201	t	0,370	500,00	185,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 170 605	t	8,300	1 740,00	14 442,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,247	1 140,00	281,58	CS ÚRS 2018 01
	VV		12,497-(0,4+8,3+3,18+0,37)		0,247			
16	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	3,180	200,00	636,00	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				612 149,02	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				12 000,00	
17	K	711761302	Izolace proti vodě vodorovné/svislé fólie (fólie, podkladní getex, kotvení, lišty)	m2	8,000	1 500,00	12 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		u komínu					
	VV		4*2		8,000			
	D	712	Povlakové krytiny				8 360,00	
18	K	712300831	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé	m2	80,000	14,50	1 160,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod stávající falcovkou					
	VV		80		80,000			
19	K	712600831	Odstranění povlakové krytiny střech přes 30° jednovrstvé	m2	450,000	16,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pod stávajícím eternitem					
	VV		450		450,000			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				15 200,00	
20	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	71,000	120,00	8 520,00	CS ÚRS 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	20,000	50,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	741421833	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D přes 8 mm šikmá střecha k opětovnému použití	m	71,000	80,00	5 680,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5+8+7,5+4,5+4+4+21+12+5		71,000			
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				2 580,00	
23	K	74221050	Provedení zkoušky - revize hromosvodu	kus	1,000	2 580,00	2 580,00	
	D	762	Konstrukce tesařské				22 217,60	
24	K	762341931	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 1 m2	m	28,000	80,00	2 240,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(80+450)/100*2,5		13,250			
	VV		14*2		28,000			
25	K	762341932	Vyřezání části bednění střech z prken tl do 32 mm plochy jednotlivě do 4 m2	m	28,000	72,00	2 016,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	762343911	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 1 m2	m2	13,250	420,00	5 565,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(80+450)/100*2,5		13,250			
27	K	762343912	Zabednění otvorů ve střeše prkny tl do 32mm plochy jednotlivě do 4 m2	m2	13,250	360,00	4 770,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	762555888	Úprava bednění pro odvětrání v hřebeni	mb	63,000	110,00	6 930,00	
29	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,516	1 350,00	696,60	CS ÚRS 2018 01
	D	763	Konstrukce suché výstavby				1 225,17	
30	K	763222555	Ostění u nového vikýře	m2	1,000	1 100,00	1 100,00	
31	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	1,000	40,00	40,00	CS ÚRS 2018 01
32	*M*	*28329210*	*folie podstřešní parotěsná PE role 1,5 x 50 m*	*m2*	*1,100*	*20,00*	*22,00*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV		1*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1,100			
33	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	1,000	50,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,010	902,00	9,02	CS ÚRS 2018 01
35	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	0,010	415,00	4,15	CS ÚRS 2018 01
	D	764	Konstrukce klempířské				138 299,84	
36	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	82,700	20,00	1 654,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	4,000	66,70	266,80	CS ÚRS 2018 01
38	K	764002831	Demontáž sněhového zachytávače do suti	m	9,670	42,00	406,14	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		8,02+1,65		9,670			
39	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	6,000	110,00	660,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	764121411	Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	85,000	980,00	83 300,00	CS ÚRS 2018 01
41	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	4,000	800,00	3 200,00	CS ÚRS 2018 01
42	*M*	*55341842*	*vikýř standard Al lakovaný 600x600mm*	*kus*	*3,000*	*2 400,00*	*7 200,00*	*CS ÚRS 2018 01*
43	*M*	*55341842Z*	*vikýř zateplený Al lakovaný 600x600mm*	*kus*	*1,000*	*4 000,00*	*4 000,00*	
44	K	764221466	Oplechování úžlabí z Al plechu rš 500 mm	m	17,000	380,00	6 460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7+4+6		17,000			
45	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	11,000	250,00	2 750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,5*2		11,000			
46	K	764222433	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 250 mm	m	82,700	215,00	17 780,50	CS ÚRS 2018 01
47	K	764225405	Oplechování hornich ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Al plechu celoplošně lepené rš 400 mm	m	6,000	600,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	764225445	Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů nadezdívek (atik) z Al plechu rš do 400 mm	kus	4,000	170,00	680,00	CS ÚRS 2018 01
49	K	764321406	Lemování rovných zdí střech z Al plechu rš 500 mm	m	12,000	320,00	3 840,00	CS ÚRS 2018 01
50	K	764555999	Demontáž, EPS 100S tl. 100mm, bednění, fólie, oplechová ní Al plechem - doteplení boku pultového vikýře	m2	0,668	3 000,00	2 004,00	
	VV		0,15*4,45		0,668			
51	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,356	1 400,00	498,40	CS ÚRS 2018 01
	D	765	Krytina skládaná				411 626,41	
52	K	765113112	Krytina okapová hrana s větracím pásem kovovým	m	82,700	125,00	10 337,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,3+6,3+1,4+22,7+10,4+4,5+14,1+0,9+9+3+2,3+1,8		82,700			
53	K	76513106	Montáž krytiny z umělé břidlice do 30° skládané ze šablon jednoduché krytí počtu do 20ks/m2	m2	432,120	350,00	151 242,00	
	VV		450		450,000			
	VV		komíny					
	VV		-0,5*0,5*2		-0,500			
	VV		výlezy					
	VV		-0,6*0,6*4		-1,440			
	VV		úžlabí					
	VV		-17*0,2		-3,400			
	VV		hřebeny					
	VV		-0,2*62,7		-12,540			
	VV		Součet		432,120			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	765131291	Příplatek k montáži skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30° na bedněni	m2	432,120	33,00	14 259,96	CS ÚRS 2018 01
55	M	5916023	krytina z umělé břidlice CAPACCO SK1 - jesenická šablona 345x345mm, 12,8 ks/m2, 11,52kg/m2	m2	432,120	240,00	103 708,80	
56	K	765131131	Montáž okapové hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° jednoduché kryti	m	82,700	130,00	10 751,00	CS ÚRS 2018 01
57	K	765131171	Montáž nárožní hrany skládané vláknocementové krytiny do 30° z hřebenáčů	m	62,700	220,00	13 794,00	CS ÚRS 2018 01
58	M	5916450	hřebenáč AL lakovaný RAL 7016 2,9ks/bm	kus	181,830	85,00	15 455,55	
	VV		62,7*2,9 'Přepočtené koeficientem množství		181,830			
59	M	59244005.BRM	pás větrací nároží - 1 role/5 m	m	13,000	180,00	2 340,00	
	VV		65/5		13,000			
60	K	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	450,000	70,00	31 500,00	CS ÚRS 2018 01
61	K	765131841	Příplatek k cenám demontáže skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m2	450,000	18,00	8 100,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	765131821	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m	62,700	28,00	1 755,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,1+2,3+2,3+4,3+7,3+8,4+8,4+4,3+4,3		62,700			
63	K	765131845	Příplatek k cenám demontáže hřebene nebo nároží skládané vláknocementové krytiny za sklon přes 30°	m	62,700	7,00	438,90	CS ÚRS 2018 01
64	K	76513505	Montáž a dodávka kulatiny do sněhového zachytávače	mb	10,670	120,00	1 280,40	
	VV		1+8,02+1,65		10,670			
65	K	765135051	Montáž a dodávka držáku protisněhové zábrany	kus	12,000	550,00	6 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1+8,02+1,65		10,670			
	VV		10,67/0,9		11,856			
	VV		12		12,000			
66	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve	m2	517,120	35,00	18 099,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		nová falcovka					
	VV		85		85,000			
	VV		nová břidlice					
	VV		432,12		432,120			
	VV		Součet		517,120			
67	M	59244100	fólie difúzně otevřená doplňková hydroizolace, kontaktni - 1 role 75 m2, 135g/m2	m2	568,832	38,00	21 615,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		517,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		568,832			
68	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,446	780,00	347,88	CS ÚRS 2018 01
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				640,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	10,000	14,00	140,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		podhled chodby okolo zatepleného výlezu					
	VV		10		10,000			
70	K	784211121	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra středně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	10,000	50,00	500,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				2 000,00	
71	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN6	Územní vlivy				5 000,00	
72	K	063303000	Práce ve výškách - doprava materiálu po lešení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01
	D	VRN9	Ostatní náklady				5 000,00	
73	K	090001000	Ostatní náklady - opatření proti zatečení	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2018 01