



SMLOUVA O DÍLO č. 841/NAUF/073/2018

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "ObčZ")

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1

Objednatel : **Obec Vilémov**
Sídlo : Vilémov 7, 783 23 Vilémov
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Vladimír Huf, starosta obce
b) ve věcech technických : Ing. Vladimír Huf
IČ : 00635316
DIČ : CZ00635316
Bankovní ústav : Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu : 1820799369/0800
Tel./fax. : +420 585349046
E-mail : ladahuf@centrum.cz

1.2

Zhotovitel : STRABAG a.s.
Sídlo : Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed, o.z. Morava
Ing. Vítězslav Bujnoch, vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava
b) ve věcech technických : Ing. Viktor Superata, vedoucí Provozní jednotky Velká Bystřice
IČ : 60838744
Bankovní ústav : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 994404-640900015/0800
Tel./fax. : 724 158 063 / 585 230 535
E-mail : viktor.superata@strabag.com

1.3

Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

1.4

Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatele vymezené množství.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na své nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo: „**Oprava MK č. 1c v obci Vilémov, na Homoli**“. Dílem se rozumí kompletní dodávka stavby, specifikovaná zejména projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zadavatelem předanými podklady a touto smlouvou o dílo.

2.2

Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností a služeb souvisejících s dodávkou

stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.

2.3

Případné další více/méněpráce, které nejsou/jsou součástí díla a objednatel je bude po zhotoviteli požadovat provést, budou oceněny na základě dohody mezi zhotovitelem a objednatelem ve změnovém listě. Pro stanovení cen víceprací budou nejdříve použity jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele, které jsou přílohou smlouvy. V případě, že v cenové nabídce obsaženy nejsou, budou stanoveny dle sazebníku stavebních prací URS v aktuální cenové hladině ponížené o 10%. Po vzájemném odsouhlasení rozsahu a ceny změnového listu dojde k realizaci prací.

2.4

Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.

3. DOBA PLNĚNÍ

3.1

Termín ukončení plnění a předání a převzetí díla: do **5 měsíců** od uzavření smlouvy.

3.2

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny do 10 dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. K předání a převzetí staveniště dojde bez zbytečného odkladu po oboustranném podpisu smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. 2 této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně:

2 904 822,39 Kč (bez DPH)

610 013,- Kč DPH

3 514 835,- Kč (včetně DPH)

4.2

Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. Cena za realizaci celého díla musí rovněž zahrnovat veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s řádným a úplným dokončením díla.

4.3

Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu dokončení díla sjednaného v této smlouvě.

4.4

Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo dle čl. 4.1 je možné změnit v případě, že:

- a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění,
- b) objednatel bude požadovat vypuštění některých prací z předmětu díla (méněpráce),
- c) objednatel bude požadovat změnu technického řešení díla nebo změnu materiálů.

4.5

Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1

Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zhotoviteli **zálohy**.

5.2

Provedené práce budou fakturovány zpravidla **měsíčně** na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených činností.

5.3

Daňový doklad - faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

5.4

Splatnost daňových dokladů je stanovena na **30 dnů** od jejich prokazatelného doručení objednateli.

5.5

Úhrada je možná pouze do výše 90% z celkové ceny, zbývajících **10%** je **zádržné**. Zádržné bude vyplaceno po odstranění všech vad a nedostatků, uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

6. ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

6.1

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a v termínech sjednaných v této smlouvě a případných dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.

6.2

Zhotovitel pořídí **fotodokumentaci** stávajícího stavu celého staveniště před započatím prací, během provádění prací a dodávek a po ukončení realizace akce. Fotodokumentaci předá objednateli při předání díla.

6.3

Zhotovitel se zavazuje převzetím staveniště dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a normy na pracovištích objednatele a přejímá v plném rozsahu za toto dodržování odpovědnost.

6.4

Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovišti objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6.5

Zhotovitel je povinen vést při provádění díla **stavební deník** a provádět do něj zápisy o všech skutečnostech rozhodných pro realizaci díla po celou dobu stavby. Tyto zápisy předloží k vyjádření objednateli. Za odsouhlasený objednatel se zápis ve stavebním deníku považuje až od okamžiku připojení podpisu objednatele; podpis objednatele je účinný vždy pouze pro stránku, na které je umístěn.

6.6

Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby udržovat na staveništi **pořádek**.

6.7

Zhotovitel je povinen **odpady** vznikající během provádění díla neprodleně likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., v platném znění a v souladu s prováděcími předpisy, a to na vlastní náklady. Při předávacím řízení předloží zhotovitel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů při stavbě.

6.8

Za všechny **škody**, které vzniknou při provádění díla jiným zhotovitelům, objednateli, případně třetím na stavbě nezúčastněným osobám z důvodů nedbalosti nebo úmyslným poškozením pracovníky zhotovitele, odpovídá zhotovitel, který je také povinen vzniklou škodu uhradit.

6.9

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli **součinnost při kolaudaci**, zejména doložit všechny potřebné doklady a informace.

7. ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

7.2

Zhotovitel odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté) a vady které vznikly neodbornou instalací použitých technologií.

7.3

Záruční lhůta celého díla se počítá ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, a to v délce **60 měsíců**. U dodávek a prací s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobců a dodavatelů (bude doloženo záručními listy), nejméně však **24 měsíců**.

7.4

Zhotovitel nastoupí k odstranění reklamované vady nejpozději do **5 dnů** od písemného ohlášení této vady. Dnem písemného ohlášení vady se rozumí den doručení písemného oznámení statutárního zástupce objednatele.

7.5

Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušným ustanovením zákona zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:

- **0,2% z ceny díla** za každý započatý den prodlení s předáním dokončené stavby objednateli
- **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s nástupem k odstranění reklamované vady.
- **1 000,- Kč** za každý započatý den prodlení s odstraněním reklamované vady v dohodnutém termínu.

8.2

Splatnost smluvních pokut je **14 dnů** od data doručení vyúčtování pokuty objednatelům.

9. ZMĚNA OSOBY, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉ BYLA PROKAZOVÁNA KVALIFIKACE

9.1

Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu jiné osoby, prostřednictvím které prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novou jinou osobou ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím jiné osoby v rámci zadávacího řízení, a písemný závazek nové jiné osoby dle § 83 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

9.2

Změnu jiné osoby, prostřednictvím které zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést jen ve výjimečných případech, a to po předchozím písemném souhlasu objednatele.

10. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

10.1

Objednatel je oprávněn:

- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou dokumentací, příslušnými normami a všeobecnými právními předpisy;
- upozorňovat na zjištěné nedostatky;
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné vážné škody.

10.2

Zhotovitel je povinen:

- uchovávat související **doklady** vztahující se k projektu, který je předmětem této smlouvy po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci projektu;

- ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, umožnit poskytovateli nebo jím pověřeným osobám provedení **kontroly** účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu;
- poskytovat informace a dokumentaci související s realizací projektu a vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout objednateli a kontrolnímu orgánu **součinnost**;
- nepodstoupit **pohledávky** plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

10.3

Smluvní strany se dohodly, že objednatel má právo **odstoupit** od smlouvy v případě, že mu na financování díla nebude poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Uvedené odstoupení nebude spojeno s žádnou smluvní pokutou ani sankcí.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1

Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy. Skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11.2

Tuto smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných **dodatků** odsouhlasených oběma smluvními stranami.

11.3

Přílohou této smlouvy je položkový **rozpočet**.

11.4

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

11.5

Tato smlouva nabývá **platnosti a účinnosti** dnem podpisu obou smluvních stran.

Smlouvu prověřila: Romana Kočí
pracovník OTÚ Oblasti Střed

Smlouvu odsouhlasil: Ing. Viktor Superata
vedoucí PJ Velká Bystřice


V Vilémov dne: 14.5.2018


V Olomouci dne 03.05.2018

Za STRABAG a.s. na základě plné moci:


.....
Za objednatele:
Ing. Vladimír Huf, starosta




.....
Za zhotovitele:
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava


.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **54_1** **Vilémov – oprava MK na Homoli**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
150 00 Praha 5

IČO: **60838744**

DIČ: **CZ60838744**

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			2 753 639,28
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			151 183,11
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 904 822,39

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 904 822,39 CZK
Základní DPH	21 %	610 013,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,39 CZK

Cena celkem s DPH

3 514 835,00 CZK

v

dne

19.4.18

Za zhotovitele

Za objednatele

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	151 183	31 748	182 932	5
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	151 183	31 748	182 932	5
2	Vilémov – oprava MK na Homoli	0	2 753 639	578 264	3 331 904	95
1	Větev 1	0	2 753 639	578 264	3 331 904	95
Celkem za stavbu		0	2 904 822	610 013	3 514 835	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			421 629,32	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 094,93	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			20 525,34	1
5	Komunikace	HSV			1 782 112,08	61
8	Trubní vedení	HSV			284 686,40	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			183 862,25	6
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			22 036,64	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 937,42	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 754,90	1
VN	Vedlejší náklady	VN			151 183,11	5
Cena celkem					2 904 822,39	100

8 R	Fotodokumentace stavby		soubor	1,00000	577,03	577,03	Vlastní	Indiv
	Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektu v listinné a digitální podobě. Zhotovitel zaznamená průběh prací. Fotky budou dokládat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách, nasazení jednotlivých mechanismů, prováděných zkouškách, bude předáno na CD s popisem po jednotlivých dnech.							
9 005121 R	Zařízení staveniště		Soubor	1,00000	11 540,70	11 540,70	RTS 18/I	Indiv
	Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty ZS a vlastní vybudování objektu ZS vč. oplocení, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu nepovolovaných osob, Provoz zařízení staveniště – náklady na vybavení objektu ZS, ostraha staveniště, osvětlení staveniště, náklady na energie v rámci provozu ZS, náklady na úklid v prostorách ZS, náklady na potřebnou údržbu a opravy na objektech ZS a na přípojkách energií. Odstranění objektu ZS včetně přípojek energií a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po odstranění ZS a úklid ploch ZS.							
Celkem		151 183,11						

[illegible]

sanace v případě neúnosného podloží : (100+127,2)*0,5

23	583417034R1	Kamenivo drcené frakce 0/150 Olomoucký kraj	113,6	249,92000	250,26	62 544,98	Vlastní	Indiv
24	56811111R00	Vyzluzení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	249,92	227,20000	6,92	1 572,22 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
25	67352024R	geotextilie PP: funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. př 2 kPa, 1,00 mm		272,64000	31,16	8 495,46 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
		227,2*1,2	272,64					
Díl: 3								
26	338920021R00	Osazení betonových palisád šířka do 20 cm, délka do 60 cm		5,80000	665,85	3 861,93 823-1	RTS 18/I	RTS 17/I
27	59228480R	palisáda beton; průřez obdélník; l = 120 mm; š = 165 mm; h = 400 mm; barva šedá		50,00000	244,66	12 233,00 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 4								
28	451315111R00	Vodorovné konstrukce				20 525,34		
		Podklad, nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm		66,00000	310,99	20 525,34 821-1	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 5								
29	577132211R00	Komunikace				1 782 112 08		
		Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 8 nebo ACO 11, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2		5 094,00000	144,85	737 865,90 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
		ACO 11						
		z výkresu situace : 5094	5094					
30	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2		5 094,00000	12,68	64 591,92 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
31	577142212R001	Beton asfalt. ACO 8, ACO 11, ACO 16, š.nad 3 m, 2,5 cm		5 348,70000	96,15	514 277,51	Vlastní	Indiv
		ACO 11, vyrovnávka 0-5 cm						
		5094*1,05	5348,7					
32	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2		5 348,70000	22,15	118 473,71 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
		z asfaltu silničního						
33	569621116R00	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší recyklátem asfaltovým, tloušťky 10 cm		803,40000	61,10	49 087,74 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
		s rozprostřením a zhutněním						
		803,4	803,4					
34	919721211R00	Dílační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplvkou		195,00000	76,41	14 899,95 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár						
		Z výkresu Situace : 195	195					
35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm		106,00000	222,39	23 573,34 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a vyplň spár.						
		Plocha ze Situace : 106	106					
36	59245031R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; kost; červená; l = 200 mm; š = 165 mm; tl. 80,0 mm		109,18000	248,12	27 089,74 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
		106*1,03	109,18					
37	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm		106,00000	194,40	20 606,40 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I

54 895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ typ UVB - 50Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ typ UVB - 50Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ typ UVB - 50Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ typ UVB - 50Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců_x000D_ typ UVB - 50	kus	13,00000	4 308,53	56 010,89 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
včetně zřízení lože ze šterkopisků, Z výkresu Situace : 13							
55 592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; DN 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	13,13000	201,96	2 651,73 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
56 5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	13,13000	375,07	4 924,67 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
57 59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	13,13000	248,12	3 257,82 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
58 59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	13,13000	265,44	3 485,23 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
59 899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	13,00000	461,63	6 001,19 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
60 55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	13,00000	1 236,01	16 068,13 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
61 55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	13,00000	525,10	6 826,30 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
62 592238672R	rám poklopu uliční vpusti; beton; rozměr 450/160	kus	13,13000	824,01	10 819,25 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
63 452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámtypů poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	13,00000	346,22	4 500,86 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
64 59223864R	prstence do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	13,13000	139,64	1 833,47 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
65 452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	2,60000	2 317,93	6 026,62 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
66 877395121R00	z cementu portlandského nebo srukoportlandského, v otevřeném výkopu, Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm na potrubí z kanalizačních trub z plastu,	kus	14,00000	346,22	4 847,08 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
67 128650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	14,00000	2 544,72	35 626,08 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
68 871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,	m	91,00000	69,24	6 300,84 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
69 28611280.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	91,00000	219,27	19 953,57 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
70 877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	39,00000	57,70	2 250,30 827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
71 28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	39,00000	125,79	4 905,81 SPCM	RTS 18/I	RTS 17/I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci				183 862,25		
72 919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živitých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	195,00000	77,44	15 100,80 822-1	RTS 18/I	RTS 17/I

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m									
91	966006132R00	Odstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních _x000D_ s betonovými patkamiOdstanění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních _x000D_ s betonovými patkami	kus	9,00000	132,72	1 194,48	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním									
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 16 754,90									
92	979082213R00	Vodorovná doprava suší po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovňováním na vzdálenost do 1 km	t	50,83000	41,64	2 116,56	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
93	979082219R00	Vodorovná doprava suší po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	457,47000	5,10	2 333,10	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
				50,83*9	457,47				
94	979093111R00	Uložení suší na skládku bez zhutnění	t	50,83000	12,69	645,03		RTS 18/I	RTS 17/I
95	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	50,83000	57,70	2 932,89	801-3	RTS 18/I	RTS 17/I
96	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	946,03000	2,31	2 185,33	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodorovně do 200 m									
97	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	946,03000	2,31	2 185,33	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodorovně do 200 m									
98	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	104,37000	4,62	482,19	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodorovně do 200 m									
99	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	104,37000	4,62	482,19	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodorovně do 200 m									
100	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	5,00000	109,64	548,20	827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
101	998276119R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám _x000D_ za každých dalších i započatých 5 000 m přes 5 000 m	t	5,00000	109,64	548,20	827-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů									
102	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčiny jakékoliv délky objektu	t	786,26000	1,46	1 147,94	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodorovně do 200 m									
103	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčiny příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	786,26000	1,46	1 147,94	822-1	RTS 18/I	RTS 17/I
vodorovně do 200 m									
Celkem						2 753 639,28			