Soupis prací stavby

Datum: 16.5.2018

Stavba : **2017/203** **Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čakově čp.20 - závěreč**

Objednatel :

IČO :
DIČ :

Zhotovitel :

Památky CB s.r.o.
Buková 39, 374 01 Olešnice
IČO: 049 62 656
DIČ: CZ04962656

IČO :
DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 830 832,00
DPH	21 %	384 475,00
Cena celkem za stavbu		**2 215 307**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	**10 890**	0	9 000	1 890	
01	Obnova fasády	**2 169 772**	0	1 793 200	376 572	
02	Hromosvod	**34 645**	0	28 632	6 013	
Celkem za stavbu		**2 215 307**	**0**	**1 830 832**	**384 475**	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	
00	Ostatní a vedlejší náklady	**10 890**	0	9 000	1 890	
01	Obnova fasády	**2 169 772**	0	1 793 200	376 572	
02	Hromosvod	**34 645**	0	28 632	6 013	
Celkem za stavbu		**2 215 307**	**0**	**1 830 832**	**384 475**	

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00 Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
00	Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017/203	Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čakově - zá	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	9 000	0	0
Z	PSV celkem	0		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		9 000		
HZS		0		
ZRN+HZS		9 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		9 000	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : Památky CB s.r.o. Buková 39, 374 01 Olešnice IČO: 049 62 656 DIČ: CZ04962656	Podpis: Památky CB s.r.o. Buková 39, 374 01 Olešnice IČO: 049 62 656 DIČ: CZ04962656	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	9 000 Kč
DPH	21,0	%	1 890 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**10 890 Kč**

Poznámka :

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čakově -	Rozpočet : 00
Objekt :	00 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	6 000	0	0	0	0
VN	Vedlejší náklady	3 000	0	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Soupis prací

Stavba :	**2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako**	Rozpočet: 00
Objekt :	**00 Ostatní a vedlejší náklady**	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**ON**	**Ostatní náklady**				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Fotodokumentace postupného průběhu výstavby, vč.předání digitální kopie.				
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništ	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništěm nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.				
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
5	005240012R	Předání a převzetí díla	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3ks tištěných paré + digit.forma (PDF).				
	Celkem za	***ON Ostatní náklady***				**6 000,00**
Díl:	**VN**	**Vedlejší náklady**				
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Kč	1,00	1 500,00	1 500,00
		Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.				
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Kč	1,00	1 000,00	1 000,00
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.				
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Kč	1,00	500,00	500,00
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.				
	Celkem za	***VN Vedlejší náklady***				**3 000,00**

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	**01 Obnova fasády**	JKSO	
Objekt		SKP	
01	**Obnova fasády**	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
2017/203	**Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čakově - zá**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

	Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 263 336	0	0
Z	PSV celkem	529 863		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	1 793 200		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	1 793 200	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	1 793 200	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis : Památky CB s.r.o. Buková 39, 374 01 Olešnice IČO: 049 62 656 DIČ: CZ04962656	Podpis: Památky CB s.r.o. Buková 39, 374 01 Olešnice IČO: 049 62 656 DIČ: CZ04962656	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	1 793 200 Kč
DPH	21,0	%	376 572 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**2 169 772 Kč**

Poznámka :

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

	Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	133 328	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	54 618	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	42 858	0	0	0	0
4	Vodorovné konstrukce	92 293	0	0	0	0
5	Komunikace	4 256	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	629 113	0	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	64 759	0	0	0	0
91	Doplňující práce na komunikaci	1 033	0	0	0	0
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	408	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	87 453	0	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	5 358	0	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	97 232	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	50 626	0	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	16 183	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	33 279	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	31 318	0	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	309 435	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	21 548	0	0	0
772	Kamenné dlažby	0	118 101	0	0	0
	CELKEM OBJEKT	**1 263 336**	**529 863**	**0**	**0**	**0**

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**1**	**Zemní práce**				
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	9,23	529,30	4 884,38
		výkop pro základy venk.opěrné zídky a schodiště (bez části kopané ručně):(1,5+5,725+1,775+1,2*2)*0,4*1,3+(2,45+2,95+1,475)*0,4*1,2		9,23		
2	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	9,23	214,00	1 974,79
		9,228		9,23		
3	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	19,56	956,40	18 705,56
		ruční výkop rýh podél obvod zdiva ohradní zdi:(6+4,1+2,8+5,7)*0,6*0,6		6,70		
		část výkopu pro základy venk.opěrné zídky (u stropu):4,635*0,4*1,2		2,22		
		pro část přístup.chodníku (skladba P6), po skrývce:4,25*1,4*0,75		4,46		
		pro okapový chodníček:(6,45+21,5+8,6+0,15+8,6+0,95+7,55+5,15+2,8)*0,4*0,25		6,18		
4	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	13,38	1 054,20	14 108,67
		ruční výkop rýh podél obvod zdiva ohradní zdi:(6+4,1+2,8+5,7)*0,6*0,6		6,70		
		část výkopu pro základy venk.opěrné zídky (u stropu):4,635*0,4*1,2		2,22		
		pro část přístup.chodníku (skladba P6), po skrývce:4,25*1,4*0,75		4,46		
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	19,56	194,50	3 804,09
		19,5583		19,56		
6	162201210R00	Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4	m3	19,56	163,30	3 193,87
		19,5583		19,56		
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	28,79	257,90	7 423,99
		19,5583+9,228		28,79		
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	287,86	18,60	5 354,25
		do 20km:28,7863*10		287,86		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	28,79	14,00	403,01
		28,7863		28,79		
10	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	155,59	27,60	4 294,15
		založení trávníku kolem objektu:8,7*3+21*3,5+2,1*7,8+0,5*1,4/2+0,5*0,7/2+3,9*6,2+3,5*2,8/2+10		155,59		
11	181101111R00	Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně	m2	33,80	36,20	1 223,56
		skladba P6:29,66		29,66		
		venk.schodiště:1,2*1,2+1,5*1,8		4,14		
12	182001132R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2	m2	155,59	80,40	12 509,03
		155,585		155,59		
13	182301123R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, do 500 m2	m2	155,59	94,60	14 718,34
		rozprostření ornice kolem objektu:8,7*3+21*3,5+2,1*7,8+0,5*1,4/2+0,5*0,7/2+3,9*6,2+3,5*2,8/2+10		155,59		
14	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	8,00	429,40	3 435,20
		ochrana stáv.lípy:3,2*2,5		8,00		
15	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	8,00	121,70	973,60
		8		8,00		

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	28,79	316,70	9 116,62
		28,7863		28,79		
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž	kg	7,78	113,10	879,84
		155,585*0,05		7,78		
18	10364100.A	Zemina pro sadové úpravy	m3	34,23	769,10	26 325,29
		155,585*0,2*1,1		34,23		
	Celkem za	***1 Zemní práce***				**133 328,25**
Díl:	**2**	**Základy a zvláštní zakládání**				
19	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	m3	0,90	1 040,60	936,54
		lože drenáže na západní straně:18*0,5*0,1		0,90		
20	212561111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm	m3	3,60	1 085,80	3 908,88
		obsyp drenáže na západní straně:18*0,5*0,4		3,60		
21	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	18,00	15,20	273,60
		potrubí drenáže na západní straně:18		18,00		
22	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	m2	34,20	27,20	930,24
		opláštění drenáže na západní straně:18*1,9		34,20		
23	274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	7,79	2 334,70	18 185,91
		beton základů venk.opěrné zídky a schodiště:(1,5+5,725+1,775+1,2*2)*0,4*0,85+(4,635+2,45+2,95+1,475)*0,4*0,85		7,79		
24	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	11,46	561,00	6 426,26
		bednění základů venk.opěrné zídky a schodiště:(1,5+5,725+1,775+1,2*2)*0,25*2+(4,635+2,45+2,95+1,475)*0,25*2		11,46		
25	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	11,46	97,30	1 114,57
		11,455		11,46		
26	281606213R00	Nízkotlaká injektáž cihelného zdiva tl. do 80 cm	m	8,20	2 579,10	21 148,62
		Vyvrtání otvorů (10 ks/m zdi), vyčištění vrtu od hrubých nečistot, osazení pakrů, nízkotlaká injektáž do 10 bar (spotřeba 1,33 l látky/m2 půdorysné plochy zdiva, ředí se vodou 1:10), dodávka injektážní silikonové mikroemulze. Aplikace injektážním zařízením.				
		injektáž zdiva ohradní zdi:3,7+4,5		8,20		
27	28611223	Trubka PVC-U drenážní flexibilní DN 100 mm	m	19,00	24,90	473,10
		19		19,00		
28	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	38,00	32,10	1 219,80
		34,2*1,1+0,38		38,00		
	Celkem za	***2 Základy a zvláštní zakládání***				**54 617,52**
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
29	311211126R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 15	m3	5,45	3 484,00	18 986,06
		zdivo opěrných zídek:(4,3+1,775+4,7+2,45+2,95+1,475)*0,3*0,9+1,2*0,3*0,6*2+1,4*0,3*0,6		5,45		
30	311211128R00	Příplatek za jednostranné lícování zdiva	m3	5,45	817,00	4 452,24
		5,4495		5,45		
31	318232412R00	Ukončení zdiva stříškou z lícových cihel š.310mm	m	24,25	800,80	19 419,40
		ukončení ohradní zdi (2,5 řady):3,7*2,5+6*2,5		24,25		
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**42 857,70**
Díl:	**4**	**Vodorovné konstrukce**				
32	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	0,25	2 696,80	674,20
		ztuž.věnec opěrné zídky v blízkosti stromu:5*0,2*0,25		0,25		
33	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	3,50	332,50	1 163,75
		ztuž.věnec opěrné zídky v blízkosti stromu:5*0,35*2		3,50		
34	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	3,50	75,40	263,90

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		3,5		3,50		
35	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505(R)	t	0,02	31 120,60	700,21
		výztuž ztuž.věnce opěrné zídky v blízkosti stromu:0,25*0,09		0,02		
36	430321414R00	Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30	m3	1,02	5 963,40	6 082,67
		kce venk.schodišť:1,2*1,4*0,25+1,5*1,6*0,25		1,02		
37	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	3,42	1 618,90	5 536,64
		bednění kce venk.schodišť:1,4*0,3*2+1,2*0,3*2+1,5*0,3*2+1,6*0,3*2		3,42		
38	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	3,42	117,20	400,82
		3,42		3,42		
39	434191423R00	Osazení stupňů kamenných na desku, pemrlovaných	m	2,40	950,10	2 280,24
		kamenné desky ve vstupech v ohradní zdi:1+1,4		2,40		
40	434233111R00	Stupně z cihel lícových nastojato spárované -přímé	m	47,55	1 081,30	51 415,82
		venkovní schodiště - stupně:1,5*6+1,2*5		15,00		
		venkovní zídka a schodiště - vnější hrana:1,6+12,1+9,2+2,4+2,95+1,5+1,4*2		32,55		
41	434311116R00	Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30	m	15,00	538,40	8 076,00
		venkovní schodiště:1,2*5+1,5*6		15,00		
42	434351141R00	Bednění stupňů přímočarých - zřízení	m2	6,83	1 078,60	7 361,45
		venkovní schodiště:15*0,455		6,83		
43	434351142R00	Bednění stupňů přímočarých - odstranění	m2	6,83	81,30	554,87
		6,825		6,83		
44	4101Rpol	Kamenný práh 100/30/10cm, pemrlovaný	kus	1,00	2 533,80	2 533,80
		kamenné desky ve vstupech v ohradní zdi:1		1,00		
45	4102Rpol	Kamenný práh 140/70/10cm, pemrlovaný	kus	1,00	5 248,60	5 248,60
		kamenné desky ve vstupech v ohradní zdi:1		1,00		
	Celkem za	***4 Vodorovné konstrukce***				**92 292,97**
Díl:	**5**	**Komunikace**				
46	564791111R00	Podklad pro zpevnění z kameniva drceného 0 - 63 mm	m3	1,86	1 040,60	1 938,64
		skladba P6:				
		podsyp venk.schodišť:1,2*1,2*0,45+1,5*1,8*0,45		1,86		
47	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm	m2	26,52	87,40	2 317,85
		podsyp okapového chodníčku:(6,45+26,05+8,6+0,15+8,6+0,95+7,55+5,15+2,8)*0,4		26,52		
	Celkem za	***5 Komunikace***				**4 256,49**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
48	622421143R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	27,84	406,30	11 311,39
		omítka stěn komínu - nad úrovní podlahy půdy:1,5*5,8*2+0,9*5,8*2		27,84		
49	622421146R00	Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 5	m2	68,16	935,60	63 768,16
		spodní část omítek fasády (nad soklem):				
		západní strana:17,1*1,5-1,05*1*2-0,95*1,4		22,22		
		východní strana:17,1*1,5-1,05*1-1,05*1,25		23,29		
		severní strana:9,55*1,5-1,05*1*2		12,23		
		jižní strana:9,05*1,5-1,05*1*3		10,43		
50	622425422R00	Oprava vněj. omítek V, do 40%, štuk na 100% plochy	m2	197,15	533,00	105 081,22
		omítky fasády nad spodní částí (bez horní římsy):				
		západní strana:17,1*3,9--1,05*0,15*2-1,05*1,27*4+17,2*0,05*2		63,39		
		východní strana:17,1*3,9-1,05*0,15*2-1,05*1,27*3+17,2*0,05*2		64,09		

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		severní strana:9,55*3,9-1,05*0,15*2-1,05*1,27*2+0,7*1+9,65*0,05*2		35,93		
		jižní strana:9,55*3,9-1,05*0,15*3-1,05*1,27*3+9,65*0,05*2		33,74		
51	622426422R00	Oprava vněj. omítek VI,do 40%, štuk na 100% plochy	m2	16,98	627,10	10 649,41
		opravy stáv.šambrán hlavní fasády:				
		západní strana:1,3*0,15*2*6+1,15*0,15*4+1,27*0,15*8+1,3*0,2+1,95*0,2*2		5,59		
		východní strana:1,3*0,15*2*5+1,15*0,15*2+1,4*0,15*2+1,27*0,15*6		3,86		
		severní strana:1,3*0,15*2*4+1,15*0,15*4+1,27*0,15*4		3,01		
		jižní strana:1,3*0,15*2*6+1,15*0,15*6+1,27*0,15*6		4,52		
52	622426722R00	Oprava vněj. omítek VI,do 80%, štuk na 100% plochy	m2	40,28	872,30	35 131,88
		omítky fasády nad spodní částí - horní římsa:				
		západní strana:17,3*0,75		12,98		
		východní strana:17,3*0,75		12,98		
		severní strana:9,55*0,75		7,16		
		jižní strana:9,55*0,75		7,16		
53	622434184RT2	Omítkový sanační systém, 4vrstvý postřik+podkl.omítka 20mm+jádr.omítka 20mm+štuk	m2	84,96	832,50	70 727,12
		Systém je tvořen sanačním postřikem, sanační podkladní a vyrovnávací omítkou tl. 20 mm, sanační jádrovou omítkou tl.20 mm a sanační štukovou omítkou tl. 2 mm.				
		omítky ohradní zdi:3,35*2,2+5,65*2,2-1,4*2+6,015*2,7+3,68*2,7-1,4*2+0,7*2*2+1,5*0,7		44,23		
		1,22*2,8+1,5*2,8-1*2+2*0,3*2+1*0,3		7,12		
		soklová část hlavní fasády:17,1*0,5+9,4*0,5/2+17,1*0,4+1,9*1/2+9,55*0,5+8,5*1,25-0,95*0,5		33,62		
54	622471317RU8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 vápenný, základ + plnicí nátěr + barva	m2	153,05	239,80	36 701,99
		omítka stěn komínu - nad úrovní podlahy půdy:1,5*5,8*2+0,9*5,8*2		27,84		
		zdivo vstupní brány a branky:2*2,7+4,7*4,1+3,7*0,5+0,2*3,2+1,7*0,5+2,2*0,3-1*1,9-3,8*3,9		11,95		
		2*3+5*4,3+4*0,5+0,15*3,7+2,3*0,5+4*0,3-1*1,9-3*3,4+8		28,31		
		dtto plochy fasády (sanační omítka):84,9575		84,96		
55	622471319RU8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 5 vápenný, základ + plnicí nátěr + barva	m2	265,31	321,20	85 216,93
		dtto plochy fasády:197,1505+68,1575		265,31		
56	622471320RU8	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 6 vápenný základ + plnicí barva + barva	m2	57,26	325,80	18 654,33
		nátěr fasády:40,275+16,982		57,26		
57	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	68,12	196,40	13 377,79
		přesíťování stěn komínu - nad úrovní podlahy půdy:1,5*5,8*2+0,9*5,8*2		27,84		
		přesíťování horní římsy:				
		západní strana:17,3*0,75		12,98		
		východní strana:17,3*0,75		12,98		
		severní strana:9,55*0,75		7,16		
		jižní strana:9,55*0,75		7,16		
58	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5`	m2	197,15	76,00	14 983,44
		dtto plocha oprav fasády:197,1505		197,15		

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
59	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	57,26	84,70	4 849,67
		dtto plocha oprav fasády:16,982+40,275		57,26		
60	627452101R00	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z kamene	m2	14,09	525,70	7 408,43
		zdivo opěrných zídek:(4,3+1,775+4,7+2,45+2,95+1,475)*0,65+1,2*0,45*2+1,4*0,45+0,3*0,25*2		13,33		
		1,4*0,2+1,2*0,2*2		0,76		
61	627452151R00	Spárování stříškové zdí cihelných	m2	16,40	284,60	4 667,44
		ukončení ohradní zdi :19,4*0,7+9,7*0,15+9,1*0,15		16,40		
62	6201Rpol	Restaurování nadsoklové části omítek fasády restaurování s celoploš.odkryvem, jižní strana	m2	35,04	619,80	21 719,03
		Očištění povrchu stěn od uvolněných zbytků vrchních nátěrů, odstranění organických depozitů, celoplošný odkryv na původní vrstvu, tmelení poškozených míst, povrchové a hloubkové zpevnění omítkových a barevných vrstev, překrytí povrchu stěn bez původní výzdoby vápenným štukem, retuš odkrytého originálu, rekonstrukce malby na zbývajících plochách, konzervace barevných vrstev.				
		omítky fasády nad spodní částí (bez horní římsy):				
		jižní strana:9,05*4,4-1,05*0,55*3-1,05*1,27*3+9,55*0,05*2		35,04		
63	6202Rpol	Restaurování nadsoklové části omítek fasády restaurování s částečným odkryvem, východní strana	m2	64,09	619,80	39 725,77
		Očištění povrchu stěn od uvolněných zbytků vrchních nátěrů, odstranění organických depozitů, částečný odkryv na původní vrstvu, tmelení poškozených míst, povrchové a hloubkové zpevnění omítkových a barevných vrstev, překrytí povrchu stěn bez původní výzdoby vápenným štukem, retuš odkrytého originálu, rekonstrukce malby na zbývajících plochách, konzervace barevných vrstev.				
		omítky fasády nad spodní částí (bez horní římsy):				
		východní strana:17,1*3,9-1,05*0,15*2-1,05*1,27*3+17,2*0,05*2		64,09		
64	6203Rpol	Restaurování nadsoklové části omítek fasády restaurování bez odkryvu, západ.a severní strana	m2	108,80	574,60	62 515,91
		Očištění povrchu stěn od uvolněných zbytků vrchních nátěrů, odstranění organických depozitů, tmelení poškozených míst, povrchové a hloubkové zpevnění omítkových a barevných vrstev, překrytí povrchu stěn bez původní výzdoby vápenným štukem, retuš odkrytého originálu, rekonstrukce malby na zbývajících plochách, konzervace barevných vrstev.				
		omítky fasády nad spodní částí (bez horní římsy):				
		západní strana:17,1*4,4-0,95*0,4-1,05*0,55*2-1,05*1,27*4+17,2*0,05*2		70,09		
		severní strana:8,55*4,7-1,05*0,85*2-1,05*1,27*2+0,7*1+0,3*4,4+9,55*0,05*2		38,71		
65	6207Rpol	Obnova slunečních hodin na jižní straně fasády restaurátorská úprava	kus	1,00	7 691,90	7 691,90
		1		1,00		
66	6208Rpol	Obnova slepého malovaného okna fasády restaurátorská úprava	kus	6,00	2 262,40	13 574,40
		2+3+1		6,00		
67	6209Rpol	Doplnění šambrány slepého malovaného okna fasády restaurátorská úprava	kus	1,00	1 357,30	1 357,30
		1		1,00		
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**629 113,50**
Díl:	**63**	**Podlahy a podlahové konstrukce**				
68	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	6,62	292,70	1 936,21
		pod nové zakrytí hlavy ohradní zdi:5,9*0,7+3,55*0,7		6,62		

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
69	63201Rpol	Dlažba z cihel dl. 290 mm, do písku naplocho pouze montáž a podsyp !	m2	29,66	574,60	17 042,64
		skladba P6:29,66		29,66		
70	596240111	Cihla lícová plná hladká 290x140x65mm, červená	kus	778,58	58,80	45 780,21
		skladba P6:29,66*25*1,05		778,58		
	Celkem za	***63 Podlahy a podlahové konstrukce***				**64 759,06**
Díl:	**91**	**Doplňující práce na komunikaci**				
71	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	0,47	2 208,00	1 033,34
		lože pod ocel.obruby chodníku před vstupní branou:(5,7+2,8)*0,15*0,2		0,26		
		lože pod kamenné desky ve vstupech v ohradní zdi:1*0,3*0,15+1,4*0,8*0,15		0,21		
	Celkem za	***91 Doplňující práce na komunikaci***				**1 033,34**
Díl:	**93**	**Dokončovací práce inženýrských staveb**				
72	931971112R00	Vložky do dilatačních spár, lepenka dvojitá	m2	2,44	167,40	408,04
		dilatace základů venk.schodiště a zídky:1,5*1,25+0,45*1,25		2,44		
	Celkem za	***93 Dokončovací práce inženýrských staveb***				**408,04**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
73	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	454,40	40,70	18 494,08
		lešení fasády:19,6*7*2+12*7+12*8		454,40		
74	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 363,20	29,30	39 941,76
		454,4*3		1 363,20		
75	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	454,40	26,20	11 905,28
		454,4		454,40		
76	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	32,85	109,00	3 580,65
		lešení pro opravy omítek ohradní zdi:4*1,5+6,2*1,5+3,3*1,5+5,6*1,5+1,3*1,5+1,5*1,5		32,85		
77	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	25,50	149,30	3 807,15
		lešení pro nátěr omítek vstupního oplocení:8,5*1,5*2		25,50		
78	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	454,40	10,50	4 771,20
		ochranná síť lešení fasády:19,6*7*2+12*7+12*8		454,40		
79	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 363,20	2,80	3 816,96
		454,4*3		1 363,20		
80	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	454,40	2,50	1 136,00
		454,4		454,40		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**87 453,08**
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				
81	952901110R00	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	113,19	38,60	4 369,06
		1NP:1,05*1,15*4*8+1,15*1,4*4+0,95*1,9*2		48,69		
		2NP:1,05*1,27*4*12+0,35*0,35*4		64,50		
82	953981103R00	Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule	kus	9,00	109,90	989,10
		kotvení ocel.obruby chodníku před vstupní branou:6+3		9,00		
	Celkem za	***95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách***				**5 358,16**
Díl:	**96**	**Bourání konstrukcí**				
83	962022391R00	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC	m3	4,53	891,30	4 037,59
		stáv.opěrné zídky zapraží:17,5*0,3*0,75+1,3*0,3*0,75+1,25*0,3*0,4*2		4,53		
84	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	1,32	628,90	832,03
		stáv.hlava ohradní zdi:5,9*0,7*0,2+3,55*0,7*0,2		1,32		
85	963032819R00	Bourání schodišťových stupňů cihelných	m	13,57	73,30	994,68
		stáv.venkovní schody:1,15*4+1,495*6		13,57		

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01	
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	24,90	38,70	963,63
		podlaha stáv.zápraží:15,2*1,5+1,4*1,5		24,90		
87	965032131R00	Bourání podlah z cihel na stojato, plochy nad 1 m2	m2	6,36	59,70	379,69
		podlaha stáv.zápraží - okraje:1,25*0,3*2+17,4*0,3+1,3*0,3		6,36		
88	970231100R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm	m	68,87	407,20	28 041,83
		zaříznutí spodní hrany omítky nad okap.chodníkem:17,1*2+9,05+8,55+1,5+1,25-1*2+0,3*2+3,7+6,015-1,4+0,7+4,3+3,35-0,95		68,87		
89	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	180,96	49,40	8 939,18
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.				
		omítka stěn komínu - nad úrovní podlahy půdy:1,5*5,8*2+0,9*5,8*2		27,84		
		spodní část omítek fasády (nad soklem):				
		západní strana:17,1*1,5-1,05*1*2-0,95*1,4		22,22		
		východní strana:17,1*1,5-1,05*1-1,05*1,25		23,29		
		severní strana:9,55*1,5-1,05*1*2		12,23		
		jižní strana:9,05*1,5-1,05*1*3		10,43		
		omítky ohradní zdi:3,35*2,2+5,65*2,2-1,4*2+6,015*2,7+3,68*2,7-1,4*2+0,7*2*2+1,5*0,7		44,23		
		1,22*2,8+1,5*2,8-1*2+2*0,3*2+1*0,3		7,12		
		soklová část hlavní fasády:17,1*0,5+9,4*0,5/2+17,1*0,4+1,9*1/2+9,55*0,5+8,5*1,25-0,95*0,5		33,62		
90	978015351R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 40 %	m2	214,13	24,70	5 289,07
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.				
		dtto opravy šambrán :16,982+197,1505		214,13		
91	978015381R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.5-7 do 80 %	m2	40,28	51,80	2 086,25
		S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva.				
		dtto opravy omítek horní římsy:40,275		40,28		
92	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	20,41	300,40	6 131,47
93	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	40,82	176,00	7 184,68
94	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	367,40	14,10	5 180,32
95	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	40,82	232,50	9 491,12
96	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	40,82	25,90	1 057,29
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	40,82	407,20	16 622,73
	Celkem za	***96 Bourání konstrukcí***				**97 231,56**
Díl:	**99**	**Staveništní přesun hmot**				
98	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	159,86	316,70	50 626,34
	Celkem za	***99 Staveništní přesun hmot***				**50 626,34**
Díl:	**711**	**Izolace proti vodě**				
99	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr vč.dodávky	m2	35,66	42,60	1 518,90
		35,655		35,66		
100	711212002RT2	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka proti vodě, tl.2,5mm	m2	35,67	407,20	14 522,79
		Stěrka proti vodě tloušťka 2,5 mm.				
		u soklu hlavní fasády:(17,1*2+9,55*2-0,95-0,45-0,7-0,25)*0,7		35,67	803,5	
101	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,18	803,50	141,56
	Celkem za	***711 Izolace proti vodě***				**16 183,25**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
102	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	56,70	33,00	1 871,10
		stáv.okapní žlaby:18,1*2+10,25*2		56,70		

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
103	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	25,60	24,00	614,40
		stáv.střešní svody:6,4*4		25,60		
104	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	56,70	348,40	19 754,28
		Dodávka a montáž podokapního půlkruhového žlabu včetně háků, čel a spojek žlabu.				
		nové okapní žlaby:18,1*2+10,25*2		56,70		
105	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,00	443,40	1 773,60
		4		4,00		
106	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	25,60	348,40	8 919,04
		Dodávka a montáž kruhových odpadních trub včetně kolen a objímek.				
		nové střešní svody:6,4*4		25,60		
107	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,22	1 581,70	346,13
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**33 278,55**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
108	765311722R00	Větrací mřížka univerzální	m	56,70	100,90	5 721,03
		18,1*2+10,25*2		56,70		
109	765311723R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm	m	56,70	39,30	2 228,31
		18,1*2+10,25*2		56,70		
110	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	52,10	39,50	2 057,95
		demontáž stáv.střešní krytiny :				
		pro provedení okap.žlabů:17,8*1*2+8,25*1*2		52,10		
111	765319212R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 15ks/m2	m2	52,10	194,50	10 133,45
		zpětná montáž stáv.střešní krytiny :				
		po provedení okap.žlabů:17,8*1*2+8,25*1*2		52,10		
112	765319231R00	Přípl.za sklon pro zastř.dr.krytin přes 35° do 45°	m2	52,10	31,70	1 651,57
		52,1		52,10		
113	765319411R00	Montáž hřebene z hřebenáčů na sucho s podložkou	m	4,00	137,50	550,00
		demontáž stáv.střešní krytiny :				
		pro provedení okap.žlabů:4*1		4,00		
114	59660508.A	Taška keramická základní režná	kus	260,00	31,70	8 242,00
		doplnění poškozených střešních tašek při demontáži - odhad z 30%:52,1*15*1,1*0,3+2,105		260,00		
115	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	0,79	929,30	733,36
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				**31 317,67**
Díl:	**766**	**Konstrukce truhlářské**				
116	76602Rpol	T2 Repase stáv.zárubně kazet.dveří 95/190cm vč.povrch.úpravy, viz detailní popis v PD	kus	1,00	13 393,00	13 393,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
117	76603Rpol	T3 Obložková smrk.zárubeň otvoru 145/200cm, š.45cm vč.lakování, viz detailní popis	kus	1,00	13 393,00	13 393,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
118	76604Rpol	T4 Repase stáv.zárubní kazet.dveří 95/190cm vč.povrch.úpravy, viz detailní popis	kus	1,00	13 393,00	13 393,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
119	76605Rpol	T5 Repase stáv.zárubně kazet.dveří 95/190cm vč.povrch.úpravy, viz detailní popis	kus	1,00	13 393,00	13 393,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
120	76606Rpol	T6 Repase stáv.zárubně svlakov.dveří 85/190cm vč.povrch.úpravy, viz detailní popis	kus	1,00	13 393,00	13 393,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
121	76607Rpol	T7 Nové dveře 80/185cm smrk.kazetové, vč.zárubně vč.povrch.úpravy a kování, viz detailní popis	kus	1,00	20 813,40	20 813,40

Soupis prací

Stavba :	2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako	Rozpočet: 01
Objekt :	01 Obnova fasády	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků + technických listech truhl.výrobků !!!:1		1,00		
122	76608Rpol	T8 Nové dveře 70/197cm smrk.kazetové, vč.zárubně vč.povrch.úpravy a kování, viz detailní popis	kus	6,00	20 817,20	124 903,20
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků + technických listech truhl.výrobků !!!:6		6,00		
123	76609Rpol	T9 Nové dveře 80/175cm smrk.svlakové, vč.zárubně vč.povrch.úpravy a kování, viz detailní popis	kus	1,00	20 632,50	20 632,50
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků + technických listech truhl.výrobků !!!:1		1,00		
124	76615Rpol	T15 Repase stáv.svlak.dveří 87/174cm, vč.zárubně vč.povrch.úpravy, viz detailní popis	kus	1,00	16 288,80	16 288,80
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
125	76616Rpol	T16 Nové dveře 95/193cm smrk.svlakové, vč.zárubně EW15 DP3, vč.povrch.úpravy a kování, viz popis	kus	1,00	29 682,00	29 682,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků + technických listech truhl.výrobků !!!:1		1,00		
126	76617Rpol	T17 Nové dveře 70/100cm smrk.svlak., do st.zárubně vč.povrch.úpravy a kování, viz detailní popis	kus	1,00	13 121,50	13 121,50
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků + technických listech truhl.výrobků !!!:1		1,00		
127	76620Rpol	T20 Nové špaletové okno 30/35cm, dle stáv.oken smrk.masiv, vč.povrch.úpravy, viz detailní popis	kus	1,00	5 882,00	5 882,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:1		1,00		
128	76622Rpol	T22 Nový dřevěný dveřní práh tl.4cm dub.masiv, vč.povrch.úpravy, viz detailní popis	kus	10,00	1 085,80	10 858,00
		viz detailní popis v tabulce truhlářských prvků !!!:10		10,00		
129	998766101R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,42	695,90	288,80
	Celkem za	***766 Konstrukce truhlářské***				**309 435,20**
Díl:	**767**	**Konstrukce zámečnické**				
130	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg	kg	78,89	86,00	6 784,54
		ocel.obruby chodníku před vstupní branou:				
		L 80/80/8:(5,7+2,8)*8,34		70,89		
		kotvy, spoj.materiál:8		8,00		
131	76701Rpol	Žárové zinkování ocelových prvků	kg	78,89	25,30	1 995,92
		ocel.obruby chodníku před vstupní branou:				
		L 80/80/8:70,89		70,89		
		kotvy, spoj.materiál:8		8,00		
132	76701Rpol	Z1 Nové železné zábradlí z kulatiny pr.16mm dl.1,7m, vč.chem.kotvení a nátěrů, dod.a mont.	kus	1,00	9 999,60	9 999,60
		viz detailní popis v tabulce kovářských a zámečnických výrobků !!!:1		1,00		
133	13335374	Úhelník nerovnoramenný L jakost S235 80x60x8 mm	t	0,08	26 198,20	2 043,46
		ocel.obruby chodníku před vstupní branou:				
		L 80/80/8:0,07089*1,1		0,08		
134	55399994.A	Kotvy, úhelníky, atyp. prvky	kg	8,00	76,90	615,20
		ocel.obruby chodníku před vstupní branou:				
		kotvy, spoj.materiál:8		8,00		
135	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,10	1 040,60	109,21
	Celkem za	***767 Konstrukce zámečnické***				**21 547,92**
Díl:	**772**	**Kamenné dlažby**				
136	772501150R00	Dlažba z kamene,pravoúhlých desek,prostá tl.4-5 cm	m2	24,70	1 085,80	26 819,26
		okapový chodníček:(6,45+21,5+8,6+0,15+8,6+0,95+7,55+5,15+2,8)*0,4		24,70		

Soupis prací

Stavba :	**2017/203 Stavební úpravy objektu bývalé fary v Čako**	Rozpočet: 01
Objekt :	**01 Obnova fasády**	Obnova fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
137	58382145	Deska žulová pemrlovaná tl.5 do 0,24 m2 hrany zaoblené	m2	27,17	3 239,70	88 022,65
		dlažba okap.chodníčku vč.prořezu:24,7*1,1		27,17		
138	998772101R00	Přesun hmot pro dlažby z kamene, výšky do 6 m	t	6,25	521,20	3 258,96
	Celkem za	***772 Kamenné dlažby***				**118 100,87**

	Popis	Celkem
	Stavba: **Stavební úpravy budovy bývalé fary - závěrečná etapa č.p.20, č.parc.41/1, k.ú. Čakov**	
	SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE - (cena bez DPH)	
1.	HZS	1 520
2.	HROMOSVOD	17 837
3.	ZEMNÍ PRÁCE	9 275
	ELEKTROINSTALACE-CELKEM	**28 632**

č.p.		Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
		HZS						
1.	P210-HZS	Výchozí revize	hod	4			380,00	1 520,00
		HZS celkem						**1 520,00**
		Hromosvod, uzemnění.						
1.	210 22-0101	Drát FeZn pr.8mm vč.podpěr	m	52	35,00	1 820,00	95,00	4 940,00
2.	210 22-0111	Uzem.drát FeZn pr. 10mm	m	20	21,00	420,00	25,00	500,00
3.	210 22-0111	Zemnící pásek FeZn 30/4mm	m	58	35,00	2 030,00	28,00	1 624,00
4.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SRO3	ks	8	32,00	256,00	28,00	224,00

5.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SS	ks	8	10,00	80,00	30,00	240,00
5.	210 22-0301	Hromosvodová svorka SO	ks	2	30,00	60,00	29,00	58,00
6.	210 22-0303	Hromosvodová svorka SZ	ks	3	38,00	114,00	29,00	87,00
7.	210 22-0303	Hromosvodová svorka SJ01	ks	2	18,00	36,00	28,00	56,00
8.	210 22-0372	Ochranný úhelník OÚ	ks	3	135,00	405,00	85,00	255,00
9.	210 22-0372	Držák ochran.úhelníku	ks	6	20,00	120,00	65,00	390,00
10.	210 22-0231	Jímací tyčJT 1,5m- vč.ukotvení	ks	2	560,00	1 120,00	195,00	390,00
11.	210 19-2580	Hlavní svorkov.pospojování WERIT vč. krabice pod om.	ks	1	295,00	295,00	130,00	130,00
12.	210 22-0401	Označovací štítek	ks	3	6,00	18,00	8,00	24,00
13.	210 22-0401	Ochranná stříška OS4	ks	2	50,00	100,00	38,00	76,00
14.	210 22-0401	Ochranný nátěr svorek	ks	23		0,00	135,00	3 105,00
		SOUČET				6 774,00		10 438,00
		Přirážka na prořez	%	5		213,50		
		Přirážka na podružný materiál	%	3		203,22		
		PPV	%	2				208,76
		MEZISOUČET				7 190,72		10 646,76
		HROMOSVOD - CELKEM					**17 837,48**	
		ZEMNÍ PRÁCE						
1.		Provedení výkopu 35x70cm vč. kabelového lože, výstražné folie a záhozu	m	35			265,00	**9 275,00**