

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších změn a doplňků

Číslo smlouvy Objednatele: ...23/18 SOD

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1/2018

Čl. I – Smluvní strany

Objednatel: Město Veselí nad Lužnicí
Náměstí T.G.Masaryka 26/I
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 00253081

Zastoupeno: Veselskými službami s.r.o.
Malé náměstí 13/II
391 81 Veselí nad Lužnicí
Kontaktní osoba: Jaroslav Benda, tel. 602 118 737

Zhotovitel: Stavební firma B
STANISLAV BŮŽEK
Mánesova 743
391 81 Veselí nad Lužnicí

Zastoupena: Stanislavem Bůžkem
TEL. 602 103 523
IČO: 11311959
DIČ: CZ5911090097

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Čl. II – Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení předmětu díla v rámci akce:
Stavební úpravy bytového domu č.p. 311-312/II, ulice ČSA, Veselí nad Lužnicí

Čl.III – Předmět díla

3.1. Předmětem díla je: otlučení vápenných omítek, očištění zdiva, penetrace ploch, potažení vnějších ploch pleťivem do tmelu, natažení tenkovrstvé silikonové omítky včetně klempířských prvků

Čl. IV – Místo plnění

4.1. Místem plnění díla je Bytový dům čp.311, par.č. 848 a č.p. 312, par.č. 849, ulice ČSA, k.ú. Veselí nad Lužnicí

Čl. V – Cena díla

5.1. Cena za dodávku díla je **1611914,73 Kč** bez 15% DPH, celková cena díly včetně DPH je **1853701,94 Kč**.

5.2. Rozšíření předmětu plnění o případné další práce a dodávky ze strany objednatele, se stanou předmětem plnění při písemném potvrzení objednatelem, investorem.

5.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyjmout některé dodávky z nabídky a o to pak bude pokrácena celková cena.

5.4. Ke všem účtovacím cenám bude při fakturaci připočtena sazba z přidané hodnoty ve výši aktuálně platných právních předpisů.

Čl. VI – Doba plnění

6.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Zahájení provádění díla: **11.6.2018**

Dokončení díla: **31.8.2018**

Čl. VII - Platební podmínky

7.1. Cena za dílo bude uhrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem. V průběhu provádění díla bude uhrazeno 90% z celkové ceny díla. Zbývajících 10% si objednatel ponechá jako pozastávku, která bude uhrazena po převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků. Konečná faktura bude vystavena po úplném předání předmětu zakázky a podpisu předávacího protokolu.

7.2. Daňový doklad – faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

7.3. Splatnost daňových dokladů bude 30 kalendářních dnů od data jejich doručení investorovi.

Čl. VIII – Předání a převzetí díla

8.1. Objednatel převezme od zhotovitele dílo po jeho úplném dokončení.

K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně. O předání a převzetí sepíše obě smluvní strany zápis, ve kterém objednatel uvede, že dílo přejímá nebo uvede případné vady a nedodělky bránící převzetí díla. V takovém případě se do zápisu uvede termín odstranění vad a nedodělků včetně termínu přejímky díla.

8.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat dle pokynů objednatele co se týče termínu realizace, postupu prací a přístupu na jednotlivé části díla, pokud nejsou v rozporu s odbornými postupy při provádění prací.

Čl. IX – Smluvní pokuty

9.1. Smluvní pokuta na vrub objednatele za prodlení s platbou se stanovuje ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní pokuta na vrub zhotovitele za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla se stanovuje ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení v dokončení díla.

9.2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré opravy na svoje náklady v případě nedodržení kvality práce. Kontrolu provede stavební dozor.

Čl. X – Přejednoství a nebezpečí škody na předmětu díla

10.1. Jelikož zhotovitel zhotovuje dílo u objednatele, na jeho pozemku nebo na pozemku, který objednatel opatřil, objednatel nese nebezpečí škody na zhotovované věci (díle), případně jejich částech. Vlastnictví k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele vždy úplným zaplacením sjednané ceny díla vč. eventuálních smluvních sankcí, vzniklých z titulu prodlení v platbách objednatele.

10.2. Objednatel odpovídá za to, že v průběhu realizace předmětu díla zhotovitelem nebude on ani žádná třetí osoba užívat ani jinak zasahovat do předmětu díla bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení smluvních povinností na straně objednatele.

Čl. XI – Záruky

11.1. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců a počíná běžet od řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

11.2. Záruka u zařízení dodávaných výrobcí s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, platí lhůty poskytované těmito výrobcí.

Čl. XII – Odstoupení od smlouvy

12.1. Pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy bez důvodu, který toto právo zakládá, zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené práce ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případě, stanovených touto smlouvou či zákonem.

12.2. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

Čl. XIII – Závěrečná ustanovení

13.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že bude uzavřena v písemné formě a může být změněna nebo zrušena pouze dohodou obou smluvních stran v písemné formě potvrzené zástupci smluvních stran.


13.2. Tato smlouva je vystavena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

13.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha: Položkový rozpočet

V(e) Veselí nad Lužnicí dne 11.6.2018

VESELSKÉ SLUŽBY s.r.o.
Malé náměstí 13/II (1)
391 81 Veselí nad Lužnicí
IČO: 26542611, DIČ: CZ26542611



objednatel



zhotovitel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1

Stavba: Oprava fasád

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 8.5.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

IČ: 11311959

DIČ: CZ5911090097

Projektant:

Ing. Martin Marek

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

1 611 914,73

Sazba daně

21,00%

15,00%

Základ daně

0,00

1 611 914,73

Výše daně

0,00

241 787,21

Cena s DPH

v

CZK

1 853 701,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 1

Stavba: Oprava fasád

Místo:

Datum:

08.05.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Ing. Martin Marek

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem				
2	Č.p. 311	480 881,97	553 014,27	STA
3a	Č.p. 312- průčelí do ulice	799 332,76	919 232,67	STA
VRN2	Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 311	155 500,00	178 825,00	STA
VRN3	Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 312	176 200,00	202 630,00	STA
		1 611 914,73	1 853 701,94	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Oprava fasád
Objekt:

2 - Č.p. 311

KSO: CC-CZ: 08.05.2018
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: 11311959
DIČ: CZ5911090097
Uchazeč: IČ: 11311959
DIČ: CZ5911090097

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Projektant: Ing. Martin Marek

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

480 881,97

DPH základní
snížená

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
0,00	21,00%	0,00
480 881,97	15,00%	72 132,30

Cena s DPH

553 014,27

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád

Objekt:

2 - Č.p. 311

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Uchazeč:

Projektant: Ing. Martin Marek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

480 881,97

HSV - Práce a dodávky HSV

437 343,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	280 028,32
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	133 113,07
94 - Lešení a stavební výtahy	105 322,40
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	27 790,67
997 - Přesun sutě	20 385,64
998 - Přesun hmot	3 816,48

PSV - Práce a dodávky PSV

43 538,46

741 - Elektroinstalace	15 600,00
764 - Konstrukce klempířské	26 238,46
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád

Objekt:

2 - Č.p. 311

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Uchazeč:

Projektant: Ing. Martin Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

480 881,97

D HSV Práce a dodávky HSV

437 343,51

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

280 028,32

1	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omezených ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	152,696	48,00	7 329,41	CS ÚRS 2017 01
	WV		plocha fasády		160,000			
	WV		145,0*2,0*5*1,0*5		-33,350			
	WV		-otvory					
	WV		-33,35					
	WV		+špalety		18,775			
	WV		75,1*0,25		145,425			
	WV		Mezisoučet		7,271			
	WV		rezerva - členitá fasáda 5%		152,696			
	WV		145,425*0,05					
	WV		Součet					

2	K	622143003	Montáž omeitkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačěním do podkladní vrstvy nebo přibítením rohových s tkaninou	m	125,100	53,00	6 630,30	CS ÚRS 2017 01
	WV		viz. APU					
	WV		75,1		75,100			
	WV		rohový odhad					
	WV		50,0		50,000			
	WV		Součet		125,100			

3	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	131,355	35,00	4 597,43	CS ÚRS 2017 01
	WV		125,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		131,355			

4	K	622143004	Montáž omeitkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačěním do podkladní vrstvy nebo přibítením začisticích samolepicích	m	75,100	63,00	4 731,30	CS ÚRS 2017 01
	WV		(1,6+1,7+1,7)*7		35,000			

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		(1,0+1,7+1,7)*2		8,800			
W		(1,4+2,9+2,9)		7,200			
W		(1,4+0,5+0,5)		2,400			
W		(0,8+1,2+1,2)*5		16,000			
W		(0,9+0,5+0,5)*3		5,700			
W		Součet		75,100			
M	590514760	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	78,855	43,00	3 390,77	CS ÚRS 2017 01
W		75,1*1,05 Přepočtené koeficientem množství		78,855			
K	62214x	Potažení vnějších ploch stupně členitosti 4 pletivem v ploše nebo pružících, na plném podkladu sklovláknitým vtlačáním do tmelu stěn	m2	152,696	249,00	38 021,30	
W		plocha fasády		160,000			
W		145,0+2,0*5+1,0*5					
W		-otvory		-33,350			
W		-33,35					
W		+špalety					
W		75,1*0,25		18,775			
W		Mezisoučet		145,425			
W		rezerva- členitá fasáda 5%		7,271			
W		145,425*0,05		152,696			
W		Součet					
K	622325506	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	152,696	486,00	74 210,26	CS ÚRS 2017 01
W		plocha fasády		160,000			
W		145,0+2,0*5+1,0*5					
W		-otvory		-33,350			
W		-33,35					
W		+špalety					
W		75,1*0,25		18,775			
W		Mezisoučet		145,425			
W		rezerva- členitá fasáda 5%		7,271			
W		145,425*0,05		152,696			
W		Součet					
K	622532021	Omítka tenkovrstvá silitkonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	152,696	460,00	70 240,16	CS ÚRS 2017 01
W		plocha fasády		160,000			
W		145,0+2,0*5+1,0*5					
W		-otvory		-33,350			
W		-33,35					
W		+špalety					
W		75,1*0,25		18,775			
W		Mezisoučet		145,425			
W		rezerva- členitá fasáda 5%		7,271			
W		145,425*0,05		152,696			
W		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
38	K	x7896	Součet Příplatek k silikonové omytce za fasádu o stupni členitosti 4	m2	152,696	48,00	7 329,41	
9	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	33,350	42,00	1 400,70	CS ÚRS 2017 01
	WV		1,6*1,77		19,040			
	WV		1,0*1,7*2		3,400			
	WV		1,4*2,9		4,060			
	WV		1,4*0,5		0,700			
	WV		0,8*1,2*5		4,800			
	WV		0,9*0,5*3		1,350			
	WV		Součet		33,350			
10	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	152,696	56,00	8 550,98	CS ÚRS 2017 01
	WV		plocha fasády		160,000			
	WV		145,0+2,0*5+1,0*5					
	WV		-otvory		-33,350			
	WV		-33,35					
	WV		+špalety		18,775			
	WV		75,1*0,25		145,425			
	WV		Mezisoučet		7,271			
	WV		rezerva- členitá fasáda 5%		152,696			
	WV		145,425*0,05					
	WV		Součet		152,696	168,00	25 652,93	
12	K	x96	Příplatek za provedení vícebarevné fasády stupně členitosti 4	m2	160,000			
	WV		plocha fasády		160,000			
	WV		145,0+2,0*5+1,0*5					
	WV		-otvory		-33,350			
	WV		-33,35					
	WV		+špalety		18,775			
	WV		75,1*0,25		145,425			
	WV		Mezisoučet		7,271			
	WV		rezerva- členitá fasáda 5%		152,696			
	WV		145,425*0,05					
	WV		Součet		152,696	183,00	27 943,37	
13	K	x97	Příplatek za vyrovnání nerovnosti na fasádě stupně členitosti 4	m2	160,000			
	WV		plocha fasády		160,000			
	WV		145,0+2,0*5+1,0*5					
	WV		-otvory		-33,350			
	WV		-33,35					
	WV		+špalety		18,775			
	WV		75,1*0,25		145,425			
	WV		Mezisoučet		7,271			
	WV		rezerva- členitá fasáda 5%		152,696			
	WV		145,425*0,05					
	WV		Součet		152,696	183,00	27 943,37	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		Součet		152,696			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			133 113,07		
D	94		Lešení a stavební výtahy			105 322,40		
14	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	173,000	85,00	14 705,00	CS ÚRS 2017 01
	W		173,0		173,000			
15	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	16 089,000	3,10	49 875,90	CS ÚRS 2017 01
	W		předpoklad 3 měsíce		16 089,000			
	W		173,0*31*3					
16	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	173,000	64,00	11 072,00	CS ÚRS 2017 01
17	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	173,000	24,50	4 238,50	CS ÚRS 2017 01
18	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	16 089,000	1,40	22 524,60	CS ÚRS 2017 01
19	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z umělých vláken	m2	173,000	16,80	2 906,40	CS ÚRS 2017 01
D	97		Proražení otvorů a ostatní bourací práce			27 790,67		
20	K	978019361	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabnáním spar a s očištěním zdva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	152,696	182,00	27 790,67	CS ÚRS 2017 01
	W		plocha fasády		160,000			
	W		145,0+2,0*5+1,0*5					
	W		-otvory		-33,350			
	W		-33,35					
	W		+špalety		18,775			
	W		75,1*0,25		145,425			
	W		Mezisoučet		7,271			
	W		rezerva- členitá fasáda 5%		152,696			
	W		145,425*0,05					
	W		Součet					
D	997		Přesun sutě			20 385,64		
21	K	997013155	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	5,458	612,00	3 340,30	CS ÚRS 2017 01
22	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,458	287,00	1 566,45	CS ÚRS 2017 01
23	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	109,160	16,80	1 833,89	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,458*20 Přepočtené koeficientem množství		109,160			
24	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného	t	5,458	2 500,00	13 645,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				3 816,48	
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	6,731	567,00	3 816,48	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				43 538,46	
D	741		Elektroinstalace				15 600,00	
26	K	x1	Demontáž a zpětná montáž satelitu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
36	K	x756	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na fasádě vč. revize	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	
D	764		Konstrukce klempířské				26 238,46	
27	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	19,900	68,00	1 353,20	CS ÚRS 2017 01
VV			(1,6)*7		11,200			
VV			(1,0)*2		2,000			
VV			(0,8)*5		4,000			
VV			(0,9)*3		2,700			
VV			Součet		19,900			
28	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	12,000	69,00	828,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12,0		12,000			
29	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	12,500	123,00	1 537,50	CS ÚRS 2017 01
VV			12,5		12,500			
30	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů řs 250 mm	m	19,900	359,00	7 144,10	CS ÚRS 2017 01
VV			(1,6)*7		11,200			
VV			(1,0)*2		2,000			
VV			(0,8)*5		4,000			
VV			(0,9)*3		2,700			
VV			Součet		19,900			
31	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řs 330 mm	m	12,000	748,00	8 976,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12,0		12,000			
32	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	12,500	346,00	4 325,00	CS ÚRS 2017 01
VV			12,5		12,500			
35	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řs žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
33	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,065	2 687,00	174,66	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	783		Dokončovací práce - nátěry				1 700,00	
34	K	x2	Dvojnásobný nátěr dveříek rozvaděče	kus	2,000	850,00	1 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Oprava fasád

Objekt:

3a - Č.p. 312 - průčelí do ulice ČSA

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Projektant:

Ing. Martin Marek

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

08.05.2018

11311959

CZ5911090097

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
0,00
799 332,76

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
119 899,91

799 332,76

Cena s DPH

v CZK

919 232,67

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasád

Objekt: 3a - Č.p. 312 - průčelí do ulice ČSA

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Martin Marek

Uchazeč:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

799 332,76

HSV - Práce a dodávky HSV

744 176,11

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	467 797,45
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	235 655,43
94 - Lešení a stavební výtahy	188 728,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	46 927,43
997 - Přesun sutě	34 279,84
998 - Přesun hmot	6 443,39

PSV - Práce a dodávky PSV

55 156,65

741 - Elektroinstalace	15 600,00
764 - Konstrukce klempířské	37 856,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	1 700,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád

Objekt:

3a - Č.p. 312 - průčelí do ulice ČSA

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Uchazeč:

Projektant: Ing. Martin Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

799 332,76

D HSV Práce a dodávky HSV

744 176,11

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

467 797,45

12	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omytých ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěh	m2	257,843	48,00	12 376,46	CS ÚRS 2017 01
W			plocha fasády					
W			fasáda 1		266,000			
W			244,0+2,0*4+10,0+1,0*4					
W			-otvory		-48,910			
W			-špalety		28,475			
W			113,9*0,25		245,565			
W			Mezisoučet					
W			rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
W			245,565*0,05		257,843			
W			Součet					
15	K	622143003	Montáž omytkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačáním do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m	173,900	53,00	9 216,70	CS ÚRS 2017 01
W			viz. APU		113,900			
W			113,9					
W			rohový odhad		60,000			
W			(75,0+30,0+10,0+10,0+7,0+10,0+10,0+7,0*4)/3		173,900			
W			Součet					
16	M	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	182,595	35,00	6 390,83	CS ÚRS 2017 01
W			173,9*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		182,595			
17	K	622143004	Montáž omytkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačáním do podkladní vrstvy nebo přibitím začíšťovacích samolepicích	m	113,900	63,00	7 175,70	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	590514760	fasáda 1 (1,6+1,7+1,7)*3 (1,1+1,7+1,7)*10 (1,2+1,7+1,7)*4 (1,4+3,8+3,8) (0,9+0,5+0,5)*5 (0,9+1,2+1,2)*4 3,8 Součet	m	119,595 119,595	43,00	5 142,59	CS ÚRS 2017 01
19	K	62214x	profil okenní zajišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m 113,9*1,05 Přepočtené koeficientem množství Potázení vnějších ploch stupně členitosti 4 pletivem v ploše nebo pružích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačení do tmelu stěn	m2	257,843	249,00	64 202,91	
	W		plocha fasády					
	W		plocha fasády					
	W		fasáda 1					
	W		244,0+2,0*4+10,0+1,0*4		266,000			
	W		-otvory					
	W		-48,91		-48,910			
	W		+špalety					
	W		113,9*0,25		28,475			
	W		Mezisoučet		245,565			
	W		rezerva- členitá fasáda 5%					
	W		245,565*0,05		12,278			
	W		Součet		257,843			
31	K	622532021	Omitka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu hydrofilní, s regulací vlhkosti na povrchu a se zvýšenou ochranou proti mikroorganismům zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	257,843	460,00	118 607,78	CS ÚRS 2017 01
	W		plocha fasády					
	W		plocha fasády					
	W		fasáda 1					
	W		244,0+2,0*4+10,0+1,0*4		266,000			
	W		-otvory					
	W		-48,91		-48,910			
	W		+špalety					
	W		113,9*0,25		28,475			
	W		Mezisoučet		245,565			
	W		rezerva- členitá fasáda 5%					
	W		245,565*0,05		12,278			
	W		Součet		257,843			
32	K	x7896	Příplatek k silikonové omítce za fasádu o stupni členitosti 4	m2	257,843	48,00	12 376,46	
	W		plocha fasády					
	W		fasáda 1					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			244,0+2,0*4+10,0+1,0*4		266,000			
W			-otvory		-48,910			
W			-48,91					
W			+špalety		28,475			
W			113,9*0,25		245,565			
W			Mezisoučet					
W			rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
W			245,565*0,05		257,843			
W			Součet					
33	K	622325506	Oprava vápenné omítky vnějších ploch stupně členitosti 4 štukové, v rozsahu opravované plochy přes 40 do 50%	m2	257,843	486,00	125 311,70	CS ÚRS 2017 01
W			plocha fasády					
W			fasáda 1		266,000			
W			244,0+2,0*4+10,0+1,0*4					
W			-otvory		-48,910			
W			-48,91					
W			+špalety		28,475			
W			113,9*0,25		245,565			
W			Mezisoučet					
W			rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
W			245,565*0,05		257,843			
W			Součet					
34	K	629991011	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplni otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	48,910	42,00	2 054,22	CS ÚRS 2017 01
W			fasáda 1					
W			(1,6*1,7)*3		8,160			
W			(1,1*1,7)*10		18,700			
W			(1,2*1,7)*4		8,160			
W			(1,4*3,8)		5,320			
W			(0,9*0,5)*5		2,250			
W			(0,9*1,2)*4		4,320			
W			2,0		2,000			
W			Součet		48,910			
35	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím	m2	257,843	56,00	14 439,21	CS ÚRS 2017 01
W			plocha fasády					
W			fasáda 1		266,000			
W			244,0+2,0*4+10,0+1,0*4					
W			-otvory		-48,910			
W			-48,91					
W			+špalety		28,475			
W			113,9*0,25		245,565			
W			Mezisoučet					
W			rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
W			245,565*0,05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
36	K	x96	Součet Příplatek za provedení vícebarevné fasády stupně členitosti 4	m2	257,843	168,00	43 317,62	
	W		plocha fasády					
	W		fasáda 1		266,000			
	W		244,0+2,0*4+10,0+1,0*4					
	W		-otvory		-48,910			
	W		-48,91					
	W		+špalety		28,475			
	W		113,9*0,25		245,565			
	W		Mezisoučet					
	W		rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
	W		245,565*0,05		257,843			
	W		Součet					
38	K	x97	Příplatek za vyrovnání nerovnosti na fasádě stupně členitosti 4	m2	257,843	183,00	47 185,27	
	W		plocha fasády					
	W		fasáda 1		266,000			
	W		244,0+2,0*4+10,0+1,0*4					
	W		-otvory		-48,910			
	W		-48,91					
	W		+špalety		28,475			
	W		113,9*0,25		245,565			
	W		Mezisoučet					
	W		rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
	W		245,565*0,05		257,843			
	W		Součet					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				235 655,43	
D	94		Lešení a stavební výtahy				188 728,00	
40	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	310,000	85,00	26 350,00	CS ÚRS 2017 01
	W		fasáda 1		310,000			
	W		310,0		310,000			
	W		Součet					
41	K	941211211	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	28 830,000	3,10	89 373,00	CS ÚRS 2017 01
	W		předpoklad 3 měsíce					
	W		310*1*3		28 830,000			
42	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	310,000	64,00	19 840,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	94451111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	310,000	24,50	7 595,00	CS ÚRS 2017 01
44	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	28 830,000	1,40	40 362,00	CS ÚRS 2017 01
45	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	310,000	16,80	5 208,00	CS ÚRS 2017 01
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				46 927,43	
46	K	978019361	Otlučení vápenných nebo vápencementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar a očištěním zdiva stupně členitosti 3 až 5, v rozsahu přes 40 do 50 %	m2	257,843	182,00	46 927,43	CS ÚRS 2017 01
VV			plocha fasády					
VV			fasáda 1					
VV			244,0+2,0*4+10,0+1,0*4		266,000			
VV			-otvory					
VV			-48,91		-48,910			
VV			+špalety					
VV			113,9*0,25		28,475			
VV			Mezisoučet		245,565			
VV			rezerva- členitá fasáda 5%		12,278			
VV			245,565*0,05		12,278			
VV			Součet		257,843			
D	997		Přesun sutě				34 279,84	
49	K	997013155	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 15 do 18 m	t	9,178	612,00	5 616,94	CS ÚRS 2017 01
50	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	9,178	287,00	2 634,09	CS ÚRS 2017 01
51	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	183,560	16,80	3 083,81	CS ÚRS 2017 01
VV			9,178*20 Přepočtené koeficientem množství		183,560			
53	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného	t	9,178	2 500,00	22 945,00	CS ÚRS 2017 01
D	998		Přesun hmot				6 443,39	
55	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	11,364	567,00	6 443,39	CS ÚRS 2017 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				55 156,65	
D	741		Elektroinstalace				15 600,00	
59	K	x1	Demontáž a zpětná montáž satelitu	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
60	K	x756	Demontáž a zpětná montáž hromosvodu na fasádě vč. revize	kpl	1,000	12 600,00	12 600,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	764		Konstrukce klempířské				37 856,65	
61	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti	m	30,600	68,00	2 080,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		fasáda 1					
	VV		(1,6)*3		4,800			
	VV		(1,1)*10		11,000			
	VV		(1,2)*4		4,800			
	VV		(0,9)*5		4,500			
	VV		(0,9)*4		3,600			
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		30,600			
63	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti	m	20,500	69,00	1 414,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		20,5		20,500			
64	K	764004863	Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití	m	12,500	123,00	1 537,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,5		12,500			
66	K	764216603	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	30,600	359,00	10 985,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		fasáda 1					
	VV		(1,6)*3		4,800			
	VV		(1,1)*10		11,000			
	VV		(1,2)*4		4,800			
	VV		(0,9)*5		4,500			
	VV		(0,9)*4		3,600			
	VV		1,9		1,900			
	VV		Součet		30,600			
67	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	20,500	748,00	15 334,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		20,5		20,500			
68	K	764508131	Montáž svodu kruhového, průměru svodu	m	12,500	346,00	4 325,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		12,5		12,500			
69	K	764511642	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm	kus	1,000	1 900,00	1 900,00	CS ÚRS 2017 01
70	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,104	2 687,00	279,45	CS ÚRS 2017 01
D	783		Dokončovací práce - natěry				1 700,00	
71	K	x2	Dvojnásobný nátěr dvířek rozvaděče	kus	2,000	850,00	1 700,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:
Oprava fasád
Objekt:

VRN2 - Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 311

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

08.05.2018
11311959
CZ5911090097
Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Ing. Martin Marek

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace. Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

155 500,00

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00
155 500,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
23 325,00

Cena s DPH

v CZK

178 825,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasád

Objekt: VRN2 - Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 311

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Projektant: Ing. Martin Marek

Uchazeč:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

155 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

155 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád

Objekt:

VRN2 - Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 311

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Uchazeč:

Projektant: Ing. Martin Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

155 500,00

155 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	K001	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodejce nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vložení na staveništi.	KČ	1,000	31 500,00	31 500,00	
2	K	K002	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř. rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuvvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	KČ	1,000	49 000,00	49 000,00	
6	K	x7	Zábory veřejných komunikací	KČ	1,000	25 000,00	25 000,00	
7	K	x8	Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku 50.000,-	KČ	1,000	50 000,00	50 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
Oprava fasád
Objekt:

VRN3 - Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 312 - průčelí do ulice ČSA

KSO:
Místo: CC-CZ: 08.05.2018
Zadavatel: IČ: 11311959
DIČ: CZ5911090097
Uchazeč: IČ: 11311959
DIČ: CZ5911090097
Projektant: IČ:
Ing. Martin Marek DIČ:

Poznámka:

Součástí zadávací dokumentace je nejen výkaz výměr ale i projektová dokumentace a cena musí být tvořena na základě prohlídky stavby a minimálně těchto dvou částí zadávací dokumentace: Přesto, že tento výkaz výměr byl vypracován s nejvyšší péčí, je na výhradní odpovědnosti nabízejícího zkontrolovat položky a výměry zde uvedené s výkresovou a textovou částí dokumentace a případně uvést opravené či doplněné položky na zvláštní list nabídky.

Cena bez DPH

176 200,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
176 200,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
26 430,00

Cena s DPH

v CZK

202 630,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: Oprava fasád
Objekt: VRN3 - Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 312 - průčelí do ulice ČSA
Místo:
Zadavatel: Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí
Uchazeč:
Datum: 08.05.2018
Projektant: Ing. Martin Marek
Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

176 200,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

176 200,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava fasád

Objekt:

VRN3 - Ostatní a vedlejší náklady pro č.p. 312 - průčelí do ulice ČSA

Místo:

Datum: 08.05.2018

Zadavatel:

Stanislav Bůžek, Stavební firma B, Mánesova 743, 391 81 Veselí nad Lužnicí

Uchazeč:

Projektant: Ing. Martin Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

176 200,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

176 200,00

1	K	K001	Mimostaveništní doprava Obsahuje náklady na veškerou dopravu potřebného materiálu a výrobků od místa prodeje nebo výrobce do prostoru složení v objektu zařízení staveniště, včetně nákladů s dopravou souvisejících (naložení při pořízení, složení na stavbě, provoz mechanismu nutného k naložení, složení a přepravě, mzdové náklady s dopravou souvisejícími, vyřízení a úhrada dopravních výjimek, povolení, zvláštních oprávnění k dopravě, doprovod, dopravní trasování apod.). Při dovozu ze třetích zemí náklady na clo, dovozní přírážky apod. Vzdálenost je dána vzdáleností konkrétního výrobce či prodejce při pořízení konkrétní věci od místa vyložení na staveništi.	Kč	1,000	51 800,00	51 800,00	
2	K	K002	Zařízení staveniště Veškeré náklady související se zařízením staveniště, zejména: náklady s umístěním, dopravou, provozem a likvidací skladů a buňkoviště, náklady s projednáním připojení, připojením a odpojením stavby na veř.rozvod elektrické energie a vody a úhrada za spotřebovaná tato média, náklady na umístění, dopravu, provoz a likvidaci hygienických zařízení stavby, náklady na staveništní rozvaděč(e), vnitrostaveništní rozvody elektrické energie a vody, náklady na vytápění a osvětlení staveniště, náklady na opatření k zamezení negativního vlivu stavby na okolí (protiprachová, protihluková apod.), náklady na čištění veřejných komunikací znečištěných stavbou, náklady na úklid prostoru staveniště, náklady na znovuuvedení prostoru zařízení staveniště do původního stavu atd.	Kč	1,000	62 400,00	62 400,00	
6	K	x7	Zábohy veřejných komunikací	Kč	1,000	27 000,00	27 000,00	
7	K	x8	Rozpočtová rezerva- uchazeč vyplní částku 35.000,-	Kč	1,000	35 000,00	35 000,00	