SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 201804-001

Stavba: **Areál tělocvičny u školy - Všestary**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27554139
K+K top CZ, spol. s.r.o. DIČ: CZ27554139

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	855 477,42
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**855 477,42**

DPH	základní	21,00%	ze	855 477,42	179 650,26
	snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 035 127,68**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

K+K top CZ, spol s r.o.
Světí 2
503 12 Všestary
IČ: 275 54 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372
(1)

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

K+K top CZ, spol s r.o.
Světí 2
503 12 Všestary
IČ: 275 54 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372
(1)

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 201804-001

Stavba: **Areál tělocvičny u školy - Všestary**

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		**855 477,42**	**1 035 127,68**
01	Oprava sociálních zařízení	542 918,66	656 931,58
02	ZTI	239 788,39	290 143,95
03	Elektroinstalace	72 770,37	88 052,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**855 477,42**	**1 035 127,68**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Areál tělocvičny u školy - Všestary

Objekt: **01 - Oprava sociálních zařízení**

JKSO: CC-CZ:

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27554139
K+K top CZ, spol. s.r.o. DIČ: CZ27554139

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Pavel Rinn DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	542 918,66
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	**542 918,66**

DPH základní	21,00%	ze	542 918,66	114 012,92
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH **v CZK** **656 931,58**

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

K+K top CZ, spol. s r.o.
Světí 2
503 12 Všestary (1)
IČ: 275 54 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

K+K top CZ, spol. s r.o.
Světí 2
503 12 Všestary (1)
IČ: 275 54 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Areál tělocvičny u školy - Všestary

Objekt: **01 - Oprava sociálních zařízení**

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: **K+K top CZ, spol. s.r.o.** Zpracovatel: **Pavel Rinn**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**542 918,66**
HSV - Práce a dodávky HSV	37 972,53
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	25 457,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	169,50
997 - Přesun sutě	11 639,09
998 - Přesun hmot	705,99
PSV - Práce a dodávky PSV	504 946,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	28 928,78
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	13 200,00
751 - Vzduchotechnika	8 012,00
763 - Konstrukce suché výstavby	7 678,60
766 - Konstrukce truhlářské	170 718,12
767 - Konstrukce zámečnické	456,08
771 - Podlahy z dlaždic	59 761,87
776 - Podlahy povlakové	67 095,80
781 - Dokončovací práce - obklady	113 729,52
783 - Dokončovací práce - nátěry	7 570,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	27 795,36
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**542 918,66**

ROZPOČET

Stavba: Areál tělocvičny u školy - Všestary

Objekt: **01 - Oprava sociálních zařízení**

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu **542 918,66**

HSV - Práce a dodávky HSV 37 972,53

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 25 457,95

62	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	6,500	738,00	4 797,00
			"elektroinstalace"130*0,05		6,500		
44	K	612325403	Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	105,413	196,00	20 660,95
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"2,1*(3,45+3,9*2+1,14*4)		33,201		
			"107"				
			"108"1,5*(1,39*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,688		
			"109"1,5*(1,46*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,898		
			"110"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			"111"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			Mezisoučet		57,459		
			"206"2,1*(2,1*2+1,975*2)-0,6*1,975		15,930		
			"207"1,5*(1,1*2+0,875*2)-0,6*1,97		4,743		
			"209"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"210"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"211"1,5*(1,38*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,658		
			"212"1,5*(1,47*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,928		
			"kancelář"1,5*1,915		2,873		
			Mezisoučet		47,954		
			Součet		105,413		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 169,50

6	K	971033331	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	3,000	56,50	169,50
			"2. NP"3		3,000		
			Součet		3,000		

997 - Přesun sutě 11 639,09

36	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	4,867	955,00	4 647,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,867	213,00	1 036,67
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	43,803	9,27	406,05
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	4,867	1 140,00	5 548,38
			998 - Přesun hmot				705,99
45	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	3,030	233,00	705,99
			PSV - Práce a dodávky PSV				504 946,13
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				28 928,78
11	K	71119312x	Izolace proti vodě na vodorovné ploše vodotěsnou stěrkou dle PD	m2	21,460	560,00	12 017,60
			"106"18,63		18,630		
			"206"2,83		2,830		
			Součet		21,460		
12	K	71119313x	Izolace proti vodě na svislé ploše vodotěsnou stěrkou dle PD	m2	27,200	590,00	16 048,00
			"106"2,07*1,14*6+3,45*2,07		21,300		
			"206"2,07*(0,9+0,975*2)		5,900		
			Součet		27,200		
13	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	283,010	3,05	863,18
			735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa				13 200,00
40	K	7351191x	Demontáž, přesun, uskladnění a zpětná montáž otopného tělesa	kus	8,000	1 300,00	10 400,00
41	K	7354948x	Vypuštění a zpětné napuštění systému z otopných těles	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00
			751 - Vzduchotechnika				8 012,00
56	K	751398021	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,040 m2	kus	2,000	186,00	372,00
			1+1		2,000		
58	*M*	*475100000*	*větrací mřížka plastová 150/200mm*	*kus*	*2,000*	*390,00*	*780,00*
55	K	751398022	Mtž větrací mřížky stěnové do 0,100 m2	kus	10,000	266,00	2 660,00
			4+6		10,000		
57	*M*	*475100010*	*větrací mřížka plastová 300/200mm*	*kus*	*10,000*	*420,00*	*4 200,00*
			4+6		10,000		
			763 - Konstrukce suché výstavby				7 678,60
64	K	76312141x	Opláštění geberitu SDK deskou vč. nosné konstrukce, deska 1xA 12,5	m2	8,213	750,00	6 159,75
			1,5*(0,9*2+0,875+1+0,9*2)		8,213		
50	K	7632311x	Zakrytí kanalizačního potrubí - SDK zavěšený kastlík pod stropem, cca 110x150x1300mm	kpl	1,000	920,00	920,00
51	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	74,950	7,99	598,85
			766 - Konstrukce truhlářské				170 718,12
5	K	76611080x	Demontáž obkladů z panelů dřevěných	m2	60,224	130,00	7 829,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"105"1,35*(3,125*2+7,95*2+0,4*2+0,25*2)-(1,35-0,9)*1,2*2-0,8*1,35		29,498		
			"107"1,35*(2,83*2+7,95*2+0,4*(4+2))-(1,35-0,9)*1,2-0,8*1,35		30,726		
			Součet		60,224		
48	K	76641623x	Montáž obložení stěn plochy přes 5 m2 panely dýhovanými do 1,50 m2, vč. dodávky a montáže roštu a systémového olištování	m2	60,224	390,00	23 487,36
			"105"1,35*(3,125*2+7,95*2+0,4*2+0,25*2)-(1,35-0,9)*1,2*2-0,8*1,35		29,498		
			"107"1,35*(2,83*2+7,95*2+0,4*(4+2))-(1,35-0,9)*1,2-0,8*1,35		30,726		
			Součet		60,224		
49	*M*	*60621143x*	*laminované desky tl.22mm, odstín světlé dřevo (např. Krono Light Oak nebo Highland Ash)*	*m2*	*60,224*	*580,00*	*34 929,92*
52	K	766511111	D+M šatní dvojháčky	kus	111,000	215,00	23 865,00
23	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	15,000	22,60	339,00
			"1.NP"3+1+2+2		8,000		
			"2.NP"5+2		7,000		
			Součet		15,000		
24	K	766800010	D+M vnitřních dveří 600 x 1970 L/P, pevných, CPL dub/buk, vysokotlaký laminát, vč. kování a zámku	kus	11,000	5 200,00	57 200,00
			"1. NP"3+1		4,000		
			"2. NP"5+2		7,000		
			Součet		11,000		
25	K	766800020	D+M vnitřních dveří 800 x 1970 L/P, pevných, CPL dub/buk, vysokotlaký laminát, vč. kování a zámku	kus	4,000	5 500,00	22 000,00
			"1. NP"2+2		4,000		
			"2. NP"0		0,000		
			Součet		4,000		
14	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	1 442,870	0,74	1 067,72
			767 - Konstrukce zámečnické				456,08
59	K	767500010	D+M, překlad vložením ocelových profilů L 32x32x3mm, dl. 500mm do vybouraných otvorů pro větrání	kus	6,000	75,00	450,00
60	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	4,500	1,35	6,08
			771 - Podlahy z dlaždic				59 761,87
1	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	38,130	75,20	2 867,38
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"18,63		18,630		
			"107"				
			"108"1,25		1,250		
			"109"1,31		1,310		
			"110"2,06		2,060		
			"111"2,06		2,060		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		25,310		
			"206"2,98		2,980		
			"207"0,96		0,960		
			"209"2,09		2,090		
			"210"2,09		2,090		
			"211"1,24		1,240		
			"212"1,32		1,320		
			"213"2,14		2,140		
			Mezisoučet		12,820		
			Součet		38,130		
43	K	77157411x	Montáž podlah hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2, vč. systémových lišt	m2	38,130	440,00	16 777,20
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"18,63		18,630		
			"107"				
			"108"1,25		1,250		
			"109"1,31		1,310		
			"110"2,06		2,060		
			"111"2,06		2,060		
			Mezisoučet		25,310		
			"206"2,98		2,980		
			"207"0,96		0,960		
			"209"2,09		2,090		
			"210"2,09		2,090		
			"211"1,24		1,240		
			"212"1,32		1,320		
			"213"2,14		2,140		
			Mezisoučet		12,820		
			Součet		38,130		
47	K	77157411y	Příplatek k montáži podlah z dlaždic za spádování místnosti do vpustí	m2	18,630	75,00	1 397,25
			"1. NP"				
			"106"18,63		18,630		
			Součet		18,630		
26	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	19,500	10,60	206,70
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"				
			"107"				
			"108"1,25		1,250		
			"109"1,31		1,310		
			"110"2,06		2,060		
			"111"2,06		2,060		
			Mezisoučet		6,680		
			"206"2,98		2,980		
			"207"0,96		0,960		
			"209"2,09		2,090		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"210"2,09		2,090		
			"211"1,24		1,240		
			"212"1,32		1,320		
			"213"2,14		2,140		
			Mezisoučet		12,820		
			Součet		19,500		
61	K	771471112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných do malty v do 90 mm	m	5,050	158,00	797,90
			0,8*2+3,45		5,050		
10	*M*	*59761111x*	*dlaždice Rako Taurus Granit 67 SB Tibet, R10, 30/30/0,9*	*m2*	*51,248*	*550,00*	*28 186,40*
			38,13*1,1		41,943		
			5,05*0,8*1,15		4,646		
			Součet		46,589		
27	K	77199011x	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl do 4 mm	m2	38,130	180,00	6 863,40
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"18,63		18,630		
			"107"				
			"108"1,25		1,250		
			"109"1,31		1,310		
			"110"2,06		2,060		
			"111"2,06		2,060		
			Mezisoučet		25,310		
			"206"2,98		2,980		
			"207"0,96		0,960		
			"209"2,09		2,090		
			"210"2,09		2,090		
			"211"1,24		1,240		
			"212"1,32		1,320		
			"213"2,14		2,140		
			Mezisoučet		12,820		
			Součet		38,130		
15	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	487,320	5,47	2 665,64
			776 - Podlahy povlakové				67 095,80
4	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	45,610	57,90	2 640,82
			"1. NP"				
			"105"23,43		23,430		
			"107"22,18		22,180		
			Součet		45,610		
16	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	45,610	75,20	3 429,87
			"1. NP"				
			"105"23,43		23,430		
			"107"22,18		22,180		
			Součet		45,610		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	45,610	322,00	14 686,42
			"1. NP"				
			"105"23,43		23,430		
			"107"22,18		22,180		
			Součet		45,610		
17	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	45,610	10,70	488,03
			"1. NP"				
			"105"23,43		23,430		
			"107"22,18		22,180		
			Součet		45,610		
18	K	77612111x	Penetrace podkladu povlakových podlah	m2	45,610	68,00	3 101,48
			"1. NP"				
			"105"23,43		23,430		
			"107"22,18		22,180		
			Součet		45,610		
20	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	45,610	150,00	6 841,50
			"1. NP"				
			"105"23,43		23,430		
			"107"22,18		22,180		
			Součet		45,610		
42	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	43,600	213,00	9 286,80
			7,95*4+2,83*2+3,12*2+0,4*2+0,35*2+0,4*4-		43,600		
21	M	28411017x	*PVC tmavě hnědé, dle PD*	m2	*59,409*	*445,00*	*26 437,01*
			nášlapná vrstva 0,70 mm, R 10, zátěž 34/43, otlak do 0,02 mm, stálost do 0,10%, hořlavost Bfl S1				
			45,61*1,1		50,171		
			43,6*0,08*1,1		3,837		
			Součet		54,008		
22	K	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	496,940	0,37	183,87
			781 - Dokončovací práce - obklady				113 729,52
2	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	105,413	97,50	10 277,77
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"2,1*(3,45+3,9*2+1,14*4)		33,201		
			"107"				
			"108"1,5*(1,39*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,688		
			"109"1,5*(1,46*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,898		
			"110"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			"111"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			Mezisoučet		57,459		
			"206"2,1*(2,1*2+1,975*2)-0,6*1,975		15,930		
			"207"1,5*(1,1*2+0,875*2)-0,6*1,97		4,743		
			"209"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"210"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"211"1,5*(1,38*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,658		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"212"1,5*(1,47*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,928		
			"kancelář"1,5*1,915		2,873		
			Mezisoučet		47,954		
			Součet		105,413		
33	K	78147411x	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem, vč systémových lišt	m2	106,195	450,00	47 787,75
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"2,07*(3,45+3,9*2+1,14*4)		32,727		
			"107"				
			"108"1,5*(1,39*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,688		
			"109"1,5*(1,46*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,898		
			"110"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			"111"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			Mezisoučet		56,985		
			"2. NP				
			"206"2,07*(2,1*2+1,975*2)-0,6*1,975		15,686		
			"207"1,5*(1,1*2+0,875*2)-0,6*1,97		4,743		
			"209"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"210"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"211"1,5*(1,38*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,658		
			"212"1,5*(1,47*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,928		
			"kancelář"1,5*1,915		2,873		
			"učebna"1,5*1		1,500		
			Mezisoučet		49,210		
			Součet		106,195		
34	*M*	*59761000x*	*obkládačky keramické Rako Latzio 25/33/0,7, barva sv. béžová a tm. béžová dle PD, matná*	*m2*	*116,815*	*450,00*	*52 566,75*
			"1. NP"				
			"105"				
			"106"2,07*(3,45+3,9*2+1,14*4)		32,727		
			"107"				
			"108"1,5*(1,39*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,688		
			"109"1,5*(1,46*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,898		
			"110"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			"111"1,5*(1,25*2+1,65*2)-0,6*1,97*2		6,336		
			Mezisoučet		56,985		
			"2. NP				
			"206"2,07*(2,1*2+1,975*2)-0,6*1,975		15,686		
			"207"1,5*(1,1*2+0,875*2)-0,6*1,97		4,743		
			"209"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"210"1,5*(1,675*2+1,25*2)-0,6*1,97*2		6,411		
			"211"1,5*(1,38*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,658		
			"212"1,5*(1,47*2+0,9*2)-0,6*1,97		5,928		
			"kancelář"1,5*1,915		2,873		
			"učebna"1,5*1		1,500		
			Mezisoučet		49,210		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		106,195		
53	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	0,338	377,00	127,43
			0,75*0,45		0,338		
54	M	634651240	*zrcadlo nemontované čiré tl. 4 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm*	*m2*	*0,372*	*539,00*	*200,51*
35	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	989,040	2,80	2 769,31
			783 - Dokončovací práce - nátěry				7 570,00
7	K	783500010	Obroušení, očištění a systém nátěrů kovových zárubní - barva dle PD	kus	15,000	190,00	2 850,00
			"1.NP"3+1+2+2		8,000		
			"2.NP"5+2		7,000		
			Součet		15,000		
8	K	783500020	Obroušení, očištění a systém nátěrů stávajících radiátorů	kus	8,000	460,00	3 680,00
			"1.NP"6		6,000		
			"2.NP"2		2,000		
			Součet		8,000		
46	K	783500030	Obroušení, očištění a systém nátěrů stávajících poklopů revizních šachet	kus	2,000	520,00	1 040,00
			784 - Dokončovací práce - malby a tapety				27 795,36
3	K	784121001	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m	m2	357,925	26,10	9 341,84
			"1. NP"				
			"105"3,3*(3,125*2+7,95*2+0,4*2+0,25*2)-0,8*1,97*2+23,43		97,663		
			"106"3,3*(5,5*2+3,45*2)+1,14*2,07*4+18,63-0,8*1,97*2-32,727		51,260		
			"107"3,3*(2,83*2+7,95*2+0,4*(4+2))-0,8*1,35*2+22,18		99,088		
			"108"3,3*(1,39*2+0,9*2)+1,25-0,6*1,97-5,688		9,494		
			"109"3,3*(1,46*2+0,9*2)+1,31-0,6*1,97-5,898		9,806		
			"110"3,3*(1,25*2+1,65*2)+2,06-0,6*1,97*2-6,226		12,500		
			"111"3,3*(1,25*2+1,65*2)+2,06-0,6*1,97*2-6,226		12,500		
			Mezisoučet		292,311		
			"2. NP				
			"206"3,3*(2,1*2+1,975*2)+2,98-0,6*1,975-15,684		13,004		
			"207"3,3*(1,1*2+0,875*2)+0,96-0,6*1,97-4,743		8,070		
			"209"3,3*(1,675*2+1,25*2)+2,09-0,6*1,97*2-6,411		12,620		
			"210"3,3*(1,675*2+1,25*2)+2,09-0,6*1,97*2-6,411		12,620		
			"211"3,3*(1,38*2+0,9*2)+1,24-0,6*1,97-5,658		9,448		
			"212"3,3*(1,47*2+0,9*2)+1,32-0,6*1,97-5,928		9,852		
			Mezisoučet		65,614		
			Součet		357,925		
29	K	619991011	Zakrytí konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	37,986	35,40	1 344,70
			"okna"1,2*1,8*(5+0)		10,800		
			"dveře"0,8*1,97*(6+0)+0,6*1,97*(6+9)		27,186		
			Součet		37,986		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	357,925	47,80	17 108,82
			"1. NP"				
			"105"3,3*(3,125*2+7,95*2+0,4*2+0,25*2)-0,8*1,97*2+23,43		97,663		
			"106"3,3*(5,5*2+3,45*2)+1,14*2,07*4+18,63-0,8*1,97*2-32,727		51,260		
			"107"3,3*(2,83*2+7,95*2+0,4*(4+2))-0,8*1,35*2+22,18		99,088		
			"108"3,3*(1,39*2+0,9*2)+1,25-0,6*1,97-5,688		9,494		
			"109"3,3*(1,46*2+0,9*2)+1,31-0,6*1,97-5,898		9,806		
			"110"3,3*(1,25*2+1,65*2)+2,06-0,6*1,97*2-		12,500		
			"111"3,3*(1,25*2+1,65*2)+2,06-0,6*1,97*2-		12,500		
			Mezisoučet		292,311		
			"2. NP				
			"206"3,3*(2,1*2+1,975*2)+2,98-0,6*1,975-		13,004		
			"207"3,3*(1,1*2+0,875*2)+0,96-0,6*1,97-4,743		8,070		
			"209"3,3*(1,675*2+1,25*2)+2,09-0,6*1,97*2-6,411		12,620		
			"210"3,3*(1,675*2+1,25*2)+2,09-0,6*1,97*2-6,411		12,620		
			"211"3,3*(1,38*2+0,9*2)+1,24-0,6*1,97-5,658		9,448		
			"212"3,3*(1,47*2+0,9*2)+1,32-0,6*1,97-5,928		9,852		
			Mezisoučet		65,614		
			Součet		357,925		

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Areál tělocvičny u školy - Všestary

Objekt: **02 - ZTI**

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
K+K top CZ, spol. s.r.o.

IČ: 27554139
DIČ: CZ27554139

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Pavel Rinn

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				239 788,39
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				**239 788,39**
DPH základní	21,00%	ze	239 788,39	50 355,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 290 143,95

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

K+K top CZ, spol. s r.o.
Světí 2 (1)
503 12 Všestary
IČ: 275 54 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

K+K top CZ, spol. s r.o.
Světí 2 (1)
503 12 Všestary
IČ: 275 54 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Areál tělocvičny u školy - Všestary

Objekt: **02 - ZTI**

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	**239 788,39**
HSV - Práce a dodávky HSV	14 006,39
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 353,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	2 330,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 810,00
997 - Přesun sutě	1 512,44
998 - Přesun hmot	2 000,75
72101 - Část A 01 - Kanalizace	50 313,00
72102 - Část A02 - Vodovod	38 547,00
72103 - Část A 05 - Zařizovací předměty	93 129,00
72104 - Hygienické doplňky	27 553,00
72105 - Část C 01, C02, C03 Demontáže	16 240,00
2) Ostatní náklady	**0,00**
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**239 788,39**

ROZPOČET

Stavba: Areál tělocvičny u školy - Všestary

Objekt: **02 - ZTI**

Místo: Datum: Vyplň údaj

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: K+K top CZ, spol. s.r.o. Zpracovatel: Pavel Rinn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 239 788,39

HSV - Práce a dodávky HSV 14 006,39

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 353,00

40	K	38938100x	Dobetonování prostupů konstrukcí	kus	3,000	451,00	1 353,00
			2+1		3,000		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 330,20

32	K	612325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm	m2	3,000	738,00	2 214,00
			30*0,1		3,000		
34	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,040	2 905,00	116,20
			4*0,1*0,1		0,040		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 810,00

24	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000	150,00	300,00
25	K	972054241	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm	kus	1,000	190,00	190,00
29	K	97205424x	Vybourání otvorů v podlaze 1. NP pro napojení na stávající kanalizace 300x300mm, hl. = 500, vč. zpětné opravy podlahy	kus	7,000	450,00	3 150,00
27	K	974031133	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 mm	m	30,000	95,00	2 850,00
28	K	974042553	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 100 mm	m	4,000	80,00	320,00

997 - Přesun sutě 1 512,44

36	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	0,630	955,00	601,65
37	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,630	213,00	134,19
38	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,300	9,27	58,40
39	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,630	1 140,00	718,20

998 - Přesun hmot 2 000,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	8,003	250,00	2 000,75

72101 - Část A 01 - Kanalizace

50 313,00

1	K	721140914	Propojení dosavadního potrubí litinového DN 100	ks	8,000	890,00	7 120,00
2	K	721174025	Potrubí z plast. trub HT systém odpadní DN 110	m	20,000	615,00	12 300,00
3	K	721174042	Potrubí z plast. trub HT systém odpadní připojovací DN 40	m	7,000	395,00	2 765,00
4	K	721174043	Potrubí z plast. trub HT systém odpadní připojovací DN 50	m	17,000	347,00	5 899,00
5	K	721174104	Vyvedení odpadních výpustek DN 40	ks	13,000	225,00	2 925,00
6	K	721194109	Vyvedení odpadních výpustek DN 100	ks	6,000	315,00	1 890,00
7	K	721211421	Podlahové vpusti se svislým odtokem HL 310N	ks	1,000	1 690,00	1 690,00
8	K	721212112	Odtokové nerez. sprchové žlaby se zápach. uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	ks	4,000	3 149,00	12 596,00
9	K	721274123	Ventily přivzdušňovací vnitřní DN 110	ks	2,000	1 330,00	2 660,00
10	K	721290123	Zzkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	19,000	22,00	418,00
11	K	998721102	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v obj. výšky do 12 m	t	0,050	1 000,00	50,00

72102 - Část A02 - Vodovod

38 547,00

1	K	722174002	Rozvody vody z plastů svař.polyfúz. PN16, D 20x2,8	m	17,000	225,00	3 825,00
2	K	722174003	Rozvody vody z plastů svař.polyfúz. PN16, D 25x3,5	m	25,000	298,00	7 450,00
3	K	722174004	Rozvody vody z plastů svař.polyfúz. PN16, D 32x4,4	m	4,000	384,00	1 536,00
4	K	722174022	Rozvody vody z plastů svař.polyfúz. PN20, D 20x3,4	m	16,000	249,00	3 984,00
5	K	722174023	Rozvody vody z plastů svař.polyfúz. PN20, D 25x4,2	m	25,000	341,00	8 525,00
6	K	722174024	Rozvody vody z plastů svař.polyfúz. PN20, D 32x5,4	m	4,000	398,00	1 592,00
7	K	722181211	Ochrana potrubí iz. trub. z pěn. PE 6 mm DN do 22 mm	m	67,000	6,00	402,00
8	K	722181221	Ochrana potrubí iz. trub. z pěn. PE 10 mm DN do 22 mm	m	8,000	13,00	104,00
9	K	722181222	Ochrana potrubí iz. trub. z pěn. PE do 10 mm do 42 mm	m	3,000	22,00	66,00
10	K	722181241	Ochrana potrubí iz. trub. z pěn. PE do 20 mm do 22 mm	m	8,000	33,00	264,00
11	K	722181242	Ochrana potrubí iz. trub. z pěn. PE do 20 mm do 42 mm	m	3,000	51,00	153,00
12	K	722220111	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2"	ks	1,000	412,00	412,00
13	K	722220121	Nástěnky pro baterie G 1/2"	sb	5,000	43,00	215,00
14	K	722190401	Vyvedení výpustek DN 15	ks	31,000	85,00	2 635,00
15	K	722220232	Přechodky dGK D25 x G3/4"	ks	2,000	68,00	136,00
16	K	722220233	Přechodky dGK D32 x G1"	ks	2,000	129,00	258,00
17	K	722220234	Přechodky dGK D40 x G5/4"	ks	2,000	302,00	604,00
18	K	722222127	Ventily výtokové Ke 3T G1/2"	ks	1,000	422,00	422,00
19	K	722240101	Ventily z plastických hmot PPR DN 20	ks	4,000	346,00	1 384,00
20	K	722240102	Ventily z plastických hmot PPR DN 25	ks	2,000	410,00	820,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	722290226	Tlakové zkoušky potrubí do DN 50	m	91,000	22,00	2 002,00
22	K	722290234	Proplach a desinfekce potrubí do DN 80	m	91,000	18,00	1 638,00
23	K	998722102	Přesun hmot v pro vnitřní vodovod v obj. výšky do 12 m	t	0,120	1 000,00	120,00

72103 - Část A 05 - Zařizovací předměty

93 129,00

1	K	725111132	Splachovače nádržkové plastové nízkopoložené	sb	1,000	1 015,00	1 015,00
2	K	725112021	Klozety závěsné hlubokým splach., odpad vodorovný	sb	4,000	2 225,00	8 900,00
3	K	725211621	Umyvadla keramická připevněná na stěnu šrouby, bílá s krytem sifonu 500 mm	sb	4,000	2 812,00	11 248,00
4	K	725211622	Umyvadla keramická připevněná na stěnu šrouby, bílá s krytem sifonu 550 mm	sb	9,000	2 935,00	26 415,00
5	K	725331111	Výlevky keramické s plastovou mřížkou 425 mm	sb	1,000	4 334,00	4 334,00
6	K	725813111	Ventily rohové bez trubičky G1/2"	sb	26,000	327,00	8 502,00
7	K	725821312	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáč. ústím 300 mm	sb	1,000	756,00	756,00
8	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	sb	13,000	815,00	10 595,00
9	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové s ruční sprchou	sb	4,000	1 230,00	4 920,00
10	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn pro závěsné klozety, ovl.zepředu, st. výška 1120 mm	sb	4,000	4 015,00	16 060,00
11	K	998725102	Přesun hmot pro zařiz. předměty v obj. výšky do 12 m	t	0,384	1 000,00	384,00

72104 - Hygienické doplňky

27 553,00

1	K	PC01	Zásobník na toaletní papír TOP MERIDA Maxi	ks	5,000	1 077,00	5 385,00
2	K	PC02	Zásobník na tekuté mýdlo TOP MERIDA Multiflex 800ml	ks	11,000	1 012,00	11 132,00
3	K	PC03	Zásobník na skládaní papír. ručníky TOP MERIDA Maxi	ks	6,000	890,00	5 340,00
4	K	PC04	Štětka na postavení GLADY WC	ks	5,000	262,00	1 310,00
5	K	PC05	Koš nášlapný plastový 6 l	ks	4,000	199,00	796,00
6	K	PC06	Koš drátěný na použité ručníky 47 l	ks	4,000	595,00	2 380,00
7	K	PC07	Montáž zásobníků	ks	22,000	55,00	1 210,00

72105 - Část C 01, C02, C03 Demontáže

16 240,00

1	K	721140802	Demontáž kanalizace z trub litinových do DN 100	m	25,000	100,00	2 500,00
2	K	721171803	Dtto z novodurových trub do DN 70	m	12,000	125,00	1 500,00
3	K	722130801	Demontáž rozvodů z ocel. trubek pozink. do DN 25 mm	m	94,000	55,00	5 170,00
4	K	722220801	Demontáž zápach. uzávěrek - podlahových vpustí DN 70	ks	3,000	60,00	180,00
5	K	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	sb	5,000	190,00	950,00
6	K	725210821	Demontáž umyvadel	sb	11,000	230,00	2 530,00
7	K	725330840	Demontáž výlevek ocelových	sb	1,000	290,00	290,00
8	K	725820801	Demontáž baterií nástěnných	ks	16,000	135,00	2 160,00
9	K	725290822	Vnitrostaveništ. přemístění vybouraných hmot v objektu výšky do 12m	t	0,960	1 000,00	960,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce 0,00

Arch. číslo : **0203-RR-EL**
Počet listů:1

Ing. Ivana Svatošová - DAé	INVESTOR	**Obec Všestary, 503 12 Všestary 35**	**0,00**
Projektová činnost v investiční výstav	STAVBA	**Areál tělocvičny u školy - Všestary**	
0	OBJEKT	**Oprava sociálních zařízení**	
Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice	PROF.ČÁST	**D.1.4.g Elektroinstalace**	
tel.604232175, svatos.elektro@seznam	ZPRACOVAL	Ing. Svatoš Datum:	24.4.2018

ROZPOČET-rekapitulace

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč bez daně v CÚ: 2018

		DODÁVKA	MONTÁŽ
NOSNÝ MATERIÁL			
Instalační materiál			952,-
Kabely a vodiče			7 490,-
Kabelové soubory			0,-
Přístroje			4 933,-
Svítidla			16 304,-
Ocel. nosná a pomocná konstrukce, stožáry osvětlení			0,-
Drobný pomocný a spojovací materiál	3 % z nos.mat.		890,-
Nátěry			300,-
MONTÁŽE dle M-21			
Montáž instalačního materiálu			735,-
Montáž vodičů a kabelů			3 960,-
Montáž kabelových souborů			200,-
Montáž přístrojů			1 836,-
Montáž svítidel			7 660,-
Montáž ocel. konstrukce, stožárů osvětlení			1 600,-
Montáže dodávek a ostatní montáže			1 500,-
Hodinová zúčtovací sazba			6 250,-
Nátěry			300,-
Demontáže			11 250,-
NOSNÝ MATERIÁL A MONTÁŽ CELKEM			**66 160,-**
Zemní a stavební práce			4 310,-
PPV (% z materiálu+montáž.prac	0,0 %		0,-
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			**70 470,-**
GZS (% z materiálu+mont.prací)	0,0 %		0,-
Provozní vlivy (%z mont prací)	0 %		0,-
Výchozí revize			2 300,-
CELKOVÉ NÁKLADY			**72 770,-**

Archivní číslo : **0203-RP-EL**
Počet listů: 2

Ing. Ivana Svatošová - DAČ	INVESTOR	**Obec Všestary, 503 12 Všestary 35**
Projektová činnost v investiční výstav	STAVBA	**Areál tělocvičny u školy - Všestary**
	OBJEKT	**Oprava sociálních zařízení**
Na Vyšehradě 202, 503 02 Předměřice	PROF.ČÁST	**D.1.4.g Elektroinstalace**
tel.604232175, svatos.elektro@seznam	ZPRACOVAL	Ing. Svatoš — Datum : 24.4.2018

ROZPOČET-přehled položek

ROZPOČET-rekapitulace viz Arch.č.: **0203-RR-EL**

0203-RP-EL

Ceník.	Název - popis			Měr.	Množ.	Cena materiálu		Cena montáže	
položka	Název	Typ	Další údaj	jedn.		Jednotk.	Celkem	Jednotk.	Celkem
	INSTALAČNÍ MATERIÁL								
KOPOS	Trubka ohebná PVC/350 1432		D do 32mm	m	20,0	18,0	360,0	9,0	180,0
KOPOS	Krabice universal.	1901-KU68/2	přístroj.	ks	20,0	4,0	80,0	15,0	300,0
KOPOS	Krabicová rozvodka	1903-KR68/2	vč. svork.	ks	10,0	12,0	120,0	15,0	150,0
KOPOS	Krabicová rozvodka	KR97	vč. svork.	ks	3,0	52,0	156,0	15,0	45,0
Hensel	Rozvodka , IP66	DK0202G	do 5x2,5mm2	ks	2,0	118,0	236,0	30,0	60,0
	VODIČE								
	Vodič celoplast. zel.žl.	CY (HO7V-U	do 6	m	100,0	17,0	1700,0	9,0	900,0
	Vodič celoplast.	CYA (HO7V-K	2,5	m	10,0	8,0	80,0	9,0	90,0
	Kabel celoplast.	CYKY-J	3x1,5	m	200,0	14,0	2800,0	9,0	1800,0
	Kabel celoplast.	CYKY-J	5x1,5	m	50,0	23,0	1150,0	9,0	450,0
	Kabel celoplast.	CYKY-J	3x2,5	m	80,0	22,0	1760,0	9,0	720,0
	KABELOVÉ SOUBORY								
	Ukončení kabelu smršť.z bez letování do		5x4	ks	10,0			5,0	50,0
	Ukončení vodičů v rozvad. nebo na přísti		2,5 mm2	ks	50,0			3,0	150,0
	PŘÍSTROJE								

	Program TANGO	bílá	10A/250V						
ABBPRA	Spínač jednopólový, řazení 1		3553-01340	ks	11,0	81,0	891,0	70,0	770,0
	Program Tango IP44	pod omítku	10(16)A/250V						
ABB PRA	Spínač jednopólový,stříc		3558A-06940	ř.1,6	ks	6,0	154,0	924,0	70,0	420,0
ABB PRA	Zásuvka s víčkem		5518A-2989	ř. 2P+PE	ks	3,0	178,0	534,0	70,0	210,0
OEZ LET	Jistič 1pol.		LPN 16B/1	16A	ks	2,0	92,0	184,0	30,0	60,0
OEZ LET	Jistič 1pol.		LPN 10B/1	10A	ks	2,0	104,0	208,0	30,0	60,0
OEZ	Chránič proudový 6kA		OFE-25-2-	030AC	ks	2,0	987,0	1974,0	78,0	156,0
EB Bečov	Svorka řadová DIN35		RSA 6	0,75-6 mm2	ks	10,0	14,0	140,0	5,0	50,0
EB Bečov	Lišta nosná		TS 35	275 mm	ks	2,0	20,0	40,0	40,0	80,0
OEZ	Nulový můstek		PD-RB-SB7N	7x16mm2	ks	2,0	19,0	38,0	15,0	30,0
	SVÍTIDLA									
Lucis	Svítidlo žárov. byt.-Char		S24-111-T2	100W/E27	ks	11,0	830,0	9130,0	400,0	4400,0
Modus	Svítidlo zářiv.přisaz.- IP4		KSC(O) 236/pr	2x36W EP	ks	4,0	764,0	3056,0	400,0	1600,0
Modus	Svítidlo zářiv.průmysl.- I		V3258EP	2x58W	ks	1,0	641,0	641,0	400,0	400,0
Osmont	Svítidlo zářiv. celoplast.		IN-16D52/022	1x26W/G24d3	ks	2,0	798,0	1596,0	400,0	800,0
PHILIPS	Trubice zářivková teple b		TL-D36/830	36W/G13	ks	8,0	64,0	512,0	20,0	160,0
PHILIPS	Trubice zářivková teple b		TL-D58/830	58W/G13	ks	2,0	76,0	152,0	20,0	40,0
PHILIPS	Zářivka kompakt kulová		MASTERAmb.	23W/E27	ks	11,0	95,0	1045,0	20,0	220,0
PHILIPS	Zářivka kompakt 2kolík.		Master PL-C...	23W,G24-d3	ks	2,0	86,0	172,0	20,0	40,0
	OCEL. KONSTRUKCE, PŘEPÁŽKY									
	Ocel. konstrukce do	35x35x4mm		se zhotov.	kg	20,0	0,0	0,0	70,0	1400,0
	Zhotovení otvoru v plechu	tl. do 4mm		do 160x160mm	ks	2,0			100,0	200,0
	Drobný pomocný a spojovací materiál - z nosného materi				%	3,0		890,4		
	Suma nosného materiálu je :			29679,0						
	MONTÁŽE nezahrnuté do předchozích položek									
	Ochranné pospojování	ostat. konstr.		do 16 volně	ks	20,0			75,0	1500,0
	DEMONTÁŽE vč. ekologické likvidace demont. materiálu									
	Demontáž stávajících svítidel a přístrojů				hod	15,0			250,0	3750,0
	Demontáž stávajících kabelů				hod	30,0			250,0	7500,0

	ZKOUŠKY A REVIZE								
	Výchozí revize - objem montáže v tis.Kč	do 100		ks	1,0			2300,0	2300,0
	NÁTĚRY								
	Nátěr 1x zákl.+2x vrchní na 1kg OK		šedá	kg OK	20,0	15,0	300,0	15,0	300,0
460-	ZEMNÍ A STAVEBNÍ PRÁCE DLE CENÍKU 46-M								
68-0172	Průraz zdi cihelné	tl. do 30cm	do 0,0225m2	ks	20,0			40,0	800,0
68-0583	Vysekání drážky pro kab	do 3x7cm	zeď cihlová	m	130,0			27,0	3510,0
	HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA								
	Dohledání stávajících kabelů			hod	10,0			250,0	2500,0
	Spolupráce s dodavetelem při zapojování a zkouškách			hod	5,0			250,0	1250,0
	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi			hod	5,0			250,0	1250,0
	Nepředvídané práce			hod	5,0			250,0	1250,0
	CELKEM					**Materiál**	**30870,0**	**Montáž**	**41901,0**

Poznámka.
Dodavatel si doplní dle svých zvyklostí a možností položky:
Zařízení staveniště (GZS)
Práce pomocné výroby (PPV)
Doprava dodávek na staveniště, Přesun na staveništi