Dílčí smlouva

k rámcové smlouvě na Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami silnic ze dne: **24. 1. 2018**

(„Rámcová smlouva")

Objednatel:

Technické služby města Litoměřice, příspěvková organizace

se sídlem: Na Kocandě 661/22, 412 01 Litoměřice – Předměstí

IČ: 00080128 DIČ: CZ CZ00080128

zastoupené: Ing. Ivo Elmanem, ředitelem organizace

a

Zhotovitel:

Ing. Kamil Žilka

se sídlem: Velká Dominikánská 103/25, 412 01 Litoměřice

IČ: 12791369 DIČ: CZ6404012296

zápis v OR:

zastoupen: Ing. Kamilem Žilkou, majitelem

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dílčí smlouvu takto:

1. SPECIFIKACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje touto dílčí smlouvou provést pro Objednatele následující Dílo:

Předmět plnění:	**Dílčí stavební práce v souvislosti s opravami silnic**
Místo plnění:	**Litoměřice, ulice Baarova**
Termín plnění:	**22. 6. 2018 – 30. 6. 2018**
Doba plnění:	**Neuvádí se**
Pokyny a požadavky Objednatele:	**Nejsou**
Cena (Kč bez DPH):	**62.702,75 Kč**

Cena se může za podmínek Rámcové smlouvy lišit dle skutečně provedených prací a plnění.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Nedílnou součástí této dílčí smlouvy je specifikace předmětu plnění a ceny v členění dle přílohy č. 1 Rámcové smlouvy.

Tato dílčí smlouva se v podmínkách zde neupravených řídí Rámcovou smlouvou.

Objednatel
V Litoměřicích dne 22. 6. 2018

.....
za Technické služby města
Litoměřice, příspěvková organizace

TECHNICKÉ SLUŽBY ⑭
MĚSTA LITOMĚŘICE
Na Kocandě 22, 412 73 Litoměřice
IČ:00080128, DIČ:CZ00080128

Zhotovitel
V Litoměřicích dne 22. 6. 2018

.....
Ing. Kamil Žilka

Ing. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25
412 01 Litoměřice
IČO: 12791369,DIČ: CZ6404012296
Tel.: 603 859 062
e-mail: kamil.zilka@centrum.cz ①

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy ze dne 24. 1. 2018

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ A CENY

Položka	Předmět plnění	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena v Kč bez DPH	Cena celkem za jednotky v Kč bez DPH
1	Vytrhání obrub silničních stojatých	m	57	47,70	**2.718,90**
2	Odstranění podkladu z betonu tl. 100 mm	m^2	28,5	440,00	**12.540,00**
3	Odstranění podkladu z kameniva tl. 100 mm	m^2	5,5	166,00	**913,00**
4	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 100 mm	m	1	209,00	**209,00**
5	Vodorovná doprava suti do 1 km	t	17,7	39,70	**702,79**
6	Vodorovná doprava suti za každý další km	t	159,1	9,83	**1.563,96**
7	Poplatek za uložení na skládce	t	17,7	200,00	**3.540,00**
8	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby	m^2	4	44,7	**178,80**
9	Očištění vybourané zámkové dlažby	m^2	4	46,8	**187,20**
10	Osazení obrubníku betonového do lože z betonu	m	57	235,00	**13.395,00**
11	Lože pod obrubník z betonu	m^3	3,4	2 490,00	**8.466,00**
12	Obrubník betonový silniční	m	54,7	108,00	**5.907,60**
13	Obrubník betonový silniční – náběhový	m	4	298,00	**1.192,00**
14	Podklad ze směsi stmelené cementem tl. 120 mm	m^2	5,5	225,00	**1.237,50**
15	Výšková úprava uliční vpusti	ks	1	1 680,00	**1.680,00**

Příloha č. 1 Rámcové smlouvy ze dne 24. 1. 2018

16	Podkladová deska betonová	ks	1	260,00	**260,00**
17	Výšková úprava poklopu	ks	1	1 570,00	**1.570,00**
18	Vyrovnávací prstenec	ks	1	330,00	**330,00**
19	Kladení betonové zámkové dlažby tl. 60 mm	m^2	4	274,00	**1.096,00**
20	Přesun hmot	t	18,5	270,00	**4.995,00**
	CELKOVÁ CENA BEZ DPH	-------	--------	--------	**62.702,75**

V Litoměřicích dne 22. 6. 2018

.....

Za Technické služby města Litoměřice

TECHNICKÉ SLUŽBY ⑭
MĚSTA LITOMĚŘICE
Na Kocandě 22, 412 73 Litoměřice
IČ:00080128, DIČ:CZ00080128

V Litoměřicích dne 22. 6. 2018

.....

Ing. Kamil Žilka

Ing. Kamil Žilka
Velká Dominikánská 103/25
412 01 Litoměřice
IČO: 12791369,DIČ: CZ6404012296
Tel.: 603 859 062
e-mail: kamil.zilka@centrum.cz ①