SMLOUVA O DÍLO Č. 2012/3310/0066

(podle par. 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění)

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL: **Město Česká Skalice**

sídlo:	třída T. G. Masaryka 80 552 03 Česká skalice
IČ:	00272591
DIČ:	CZ00272591
Bankovní spojení:	KB Náchod
Číslo účtu:	9005-2420551/0100
Telefon:	491 490 011
Fax:	491 490 067
E-mail:	
Zastoupený:	p. Tomášem Hubkou, starostou města

a

2. ZHOTOVITEL: **KVIS Pardubice a.s.**

sídlo:	Zelená Louka, Rosice 151 533 53 Pardubice
IČ:	46 50 69 34
DIČ:	CZ 46 50 69 34
Bankovní spojení:	ČSOB Hradec Králové
Číslo účtu:	17394093/0300
Telefon:	466 822 640
Fax:	466 822 649
E-mail:	kvis@kvis.cz
Zastoupený:	ing. Pavlem Jeništou, předsedou představenstva

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je provedení stavebních a montážních prací zhotovitelem pro objednatele v rámci akce:

**„VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY
ČERPACÍ STANICE ODPADNÍCH VOD „ČS A" K. Ú. ZÁJEZD „**

dle projektové dokumentace a dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka a provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádné realizaci díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla.

III.

REALIZACE DÍLA

Zhotovitel se zavazuje, že výše uvedené dílo provede pro objednatele bez právních a faktických vad.

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a pokyny vydávanými jednotlivými výrobci stavebních materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy revizními zprávami, protokoly o provedených zkouškách, atesty výrobků, certifikáty apod.

Zhotovitel nejpozději při přejímacím řízení předá objednateli projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného provedení, stejně tak doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vznikajícího stavebními pracemi v souladu se zákonem 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Staveniště bude předáno zhotoviteli formou samostatného zápisu.

Zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytyčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce a veškerou dopravu si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

Zhotovitel je povinen vést na stavbě stavební deník, do kterého se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy o dílo, a to až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel je oprávněn kontrolovat provedení prací svým technickým dozorem.

Zhotovitel se zavazuje, že zajistí úplnou ochranu vybudovaného zařízení staveniště včetně nezabudovaného stavebního materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po celou dobu výstavby.

Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí předmětu díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.

Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných částí díla nejpozději 3 pracovní dny předem zápisem ve stavebním deníku.

Projednání vstupu na cizí pozemky dohodne objednatel s vlastníky před zahájením prací.

Při křížení se stávajícími podzemními sítěmi přizve zhotovitel před záhozem příslušného správce sítě k dohlídce, o které bude učiněn zápis do stavebního deníku.

Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii.

IV.

TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 1. 8. 2012

Ukončení prací 15. 10. 2012

Termínem dokončení se rozumí dokončení předmětu plnění bez vad bránících užívání a podepsání zápisu o předání a převzetí díla včetně zápisu o odstranění všech případných vad.

V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní cena díla činí:

Nabídková cena bez DPH .....1,082.358,- Kč
DPH 20% ..... 216.472,- Kč
Nabídková cena včetně DPH .....1,298.830,- Kč

Nabídková cena je stanovena jako cena „nejvýše přípustná" za uvedené plnění. Nabídková cena je stanovena jako pevná a neměnná a lze ji překročit pouze za podmínek:

- Výši nabídkové ceny je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky
- Nabídkovou cenu nelze zvyšovat z důvodů inflace ani z důvodu změn devizového kurzu CZK vyhlašovaného ČNB

VI.

FAKTURACE A SANKCE

Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou prováděny za provedené práce předmětu plnění veřejné zakázky na základě faktur vystavených se splatností 30 kalendářních dní. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu. Podkladem pro určení výše úhrady ve faktuře (daňovém dokladu) bude vzájemně odsouhlasený zápis o dílčím předání prací a dodávek ve sledovaném období (v položkách dle rozpočtu) a dílčí doklad o předání a převzetí. Po dokončení a předání celého díla bude provedeno závěrečné vyúčtování.

Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla nebo jeho části objednateli v termínu odsouhlaseném ve smlouvě o dílo má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **10.000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.

V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením vyúčtování (faktur) nebo zálohových listů zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

Zhotovitel respektuje a bude respektovat požadavky poskytovatele finančních prostředků:
- Povinnost strpět veškeré kontroly vyplívající z režimu financování projektu
- Objednávky a smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky uzavírané mezi zadavatelem a dodavatelem musí obsahovat ustanovení o tom, že dodavatel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

- Povinnost archivovat veškerou dokumentaci související s realizací zakázky (vč. účetních a daňových záznamů) po dobu min. 10 let od finančního ukončení projektu
- Závazek k poskytnutí potřebných dokladů pro zpracování průběžných monitorovacích zpráv a etapových zpráv s žádostí o platbu zadavateli

VII.

KVALITA DÍLA

O převzetí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany zápis obsahující zhodnocení jakosti provedených prací, příp. soupis zjištěných vad a dále pak soupis dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad spolu s uvedením termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečné bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady na náklad zhotovitele odstranit a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **2.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

V případě prodlení zhotovitele s termínem odstraňování reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **5.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se taktéž vztahuje na prodlení, případně nedodržení způsobů odstraňování jednotlivých vad. Zhotovitel se zavazuje reagovat na reklamační závady do **7 pracovních dnů** při závadě neohrožující provoz a do **48 hodin** při havárii.

Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

VIII.

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.
Záruční doba za dílo je **60 měsíců**, výjimku tvoří technologická část ČS kde je záruka **24 měsíců**.

V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady díla v termínech dohodnutých s objednatelem, pokud k dohodě nedojde, pak v termínu určeném objednatelem tak, aby odpovídal technologickým postupům. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodný je datum odeslání.

IX.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Případná úprava nad sjednaný rozsah díla na základě požadavku objednatele a ocenění odsouhlaseného objednatelem bude řešena písemným dodatkem k této smlouvě o dílo. Změna ceny bude v takovém případě vycházet z dodavatelem oceněného položkového rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo. Pokud to nebude možné, budou použity ceny ÚRS platné pro dané období. Případné méně práce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu.

Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele a subdodavatelů.

Rada města Česká Skalice tuto smlouvu schválila dne 4.7.2012, usnesení Rady města Česká Skalice č. 14/200/VII/2012.

X.

SUBDODAVATELÉ

Zhotovitel uvažuje s použitím subdodavatele:

Název: I V K Group, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Náchod, Na Hamrech 1444, PSČ 547 01
E-mail: ivkgroup@seznam.cz
IČ: 27545547
DIČ: CZ 27545547
Osoba oprávněná za uchazeče jednat: Kamil Marinica, ředitel společnosti
Část plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli: technologie a elektro ČS
% podíl na plnění VZ: 30%

Uchazeč se zavazuje, že změnu subdodavatele provede pouze předchozím souhlasem zadavatele.

XI.

ZMĚNY A DOPLŇKY

Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy. Každý stejnopis má platnost originálu.

Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

Zhotovitel se zavazuje dodržet všechna ustanovení podmínek pro zadání této veřejné zakázky.

XII.

OSOBY OPRÁVNĚNÉ

K zastupování stran ve věcech týkajících se realizace díla jsou oprávněny tyto osoby:

za objednatele: Luděk Ravinger, investiční technik, mob. 606 681 915

za zhotovitele: Zdeněk Skořepa, vedoucí výroby, mob. 725 541 447
Jaroslav Antoš, stavitel, mob. 724 840 350

15.8.2012

V České Skalici dne 30.7.2012

V Pardubicích dne 30.7.2012

Za objednatele:

MĚSTO
ČESKÁ SKALICE
PSČ 552 03

.....

p. Tomáš Hubka
starosta města

Za zhotovitele:

KVIS
tel.: +420 466 022 640
fax: +420 466 022 648
IČ: 46506934
DIČ: CZ46506934

KVIS Pardubice a.s.
Zelená louka, Rosice 151, 533 53 Pardubice

.....

Ing. Pavel Jeništa
předseda představenstva
KVIS Pardubice a.s.

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE - STOKA A, ČSOV
Objednatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	ZRN	NUS
	REKAPITULACE						
IO 1	SO 14 ZÁJEZD STOKA A - ČSOV	505 439,60		101 087,92	606 527,52		
IO 6	PS 01.1 ZÁJEZD-ČS A - TECHNOLOGICKÁ ČÁST	352 100,00		70 420,00	422 520,00		
PO 1	PS 01.2 ZÁJEZD-ČS A - ELEKTRO ČÁST	224 818,88		44 963,78	269 782,65		
	Celkem	1 082 358,48		216 471,70	1 298 830,17		

ZADÁNÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE - STOKA A, ČSOV
Objekt: SO 14 ZÁJEZD STOKA A - ČSOV

Datum: 17.5.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**505 439,60**
		1	**Zemní práce**				**141 475,75**
1	001	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	68,00	16 320,00
2	001	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	55,00	550,00
3	001	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	12,500	29,00	362,50
4	001	133101101	Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 m3	m3	4,000	196,00	784,00
5	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	39,000	239,00	9 321,00
6	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	39,000	18,00	702,00
7	001	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	29,000	298,00	8 642,00
8	001	133301109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	29,000	22,00	638,00
9	001	141721113	Řízené horizontální vrtání hloubky do 6 m délky do 160 m vnějšího průměru přes 90 mm do 110 mm	m	26,000	1 890,00	49 140,00
10	*142*	*142213040*	*trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 10,0 mm*	*m*	*26,000*	*1 209,00*	*31 434,00*
11	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	36,000	31,00	1 116,00
12	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	24,000	170,00	4 080,00
13	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	240,000	17,00	4 080,00
14	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	24,000	16,00	384,00
15	001	171201206	Poplatek za skládku - ostatní zemina	t	61,440	150,00	9 216,00
16	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	12,000	74,00	888,00
17	231	180401211	Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	50,000	19,00	950,00
18	*005*	*005724700*	*osivo směs travní krajinná - technická*	*kg*	*0,750*	*91,00*	*68,25*
19	001	181301103	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	50,000	56,00	2 800,00
		2	**Zakládání**				**229 269,19**
20	R	231943212	Stěny beraněné z terénu zaberanění délka štětovnice do 8m	m2	96,000	935,00	89 760,00
21	R	237941112	Vytažení ocelových štětovniczaberaněných do 8m	m2	96,000	1 087,00	104 352,00
38	*134*	*134422200*	*štětovnice dle EN 10248-1*	*t*	*1,478*	*23 787,00*	*35 157,19*
		8	**Trubní vedení**				**131 029,08**
23	R	8002	Vyfrézování kruh.otvoru do šachty pro napojení výtlaku	kus	4,000	1 120,00	4 480,00
24		*8003*	*Průchodka šachtou pro napojení výtlačného potrubí DN100*	*kus*	*4,000*	*1 374,00*	*5 496,00*
25	271	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	26,000	55,00	1 430,00
26	*286*	*286136870*	*potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 110 x 10,0 mm*	*m*	*26,780*	*236,00*	*6 320,08*
27	271	877251121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 110 mm	kus	4,000	96,00	384,00
28		*877241121M*	*Elektrotvarovky jednoosé a dvouosé PE D110*	*kus*	*4,000*	*625,00*	*2 500,00*
29	271	892271111	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125	m	26,000	44,00	1 144,00

ZADÁNÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE - STOKA A, ČSOV
Objekt: SO 14 ZÁJEZD STOKA A - ČSOV

Datum: 17.5.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	271	892372111	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách	kus	4,000	1 986,00	7 944,00
31		*8004*	*D+M signalizační vodič*	*m*	*26,000*	*18,00*	*468,00*
32		*8006*	*D+M ŽB pref.šachta vnitř.prům.2,0 m, v.4,5m, vč.všech dílců, dobetonávky, stupadel, zákrytové desy pojízdné, čerpací jímky-skruž*	*kus*	*1,000*	*71 970,00*	*71 970,00*
33	271	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	2,000	445,00	890,00
34	*286*	*286617620*	*poklop litinový plný 315/40t*	*kus*	*1,000*	*5 543,00*	*5 543,00*
35		*286000000*	*Atypický poklop 700x1200 mm*	*kus*	*1,000*	*22 460,00*	*22 460,00*
		9	**Ostatní konstrukce a práce-bourání**				**1 000,00**
36	221	938909311	Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	500,000	2,00	1 000,00
		99	**Přesun hmot**				**2 665,59**
37	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	23,179	115,00	2 665,59

Celkem **505 439,60**

ZADÁNÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE - STOKA A, ČSOV
Objekt: PS 01.1 ZÁJEZD-ČS A - TECHNOLOGICKÁ ČÁST

Datum: 18.5.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	**Práce a dodávky M**				**352 100,00**
		35-M	**Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.**				**352 100,00**
1	R	01	ČS A - Strojní část (viz příloha)	kpl	1,000	352 100,00	352 100,00
			Celkem				**352 100,00**

Stavba: **ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE**

Provozní soubor: PS 01.1 - ZÁJEZD - ČS "A" - STROJNÍ TECHNOLOGIE

A) Stroje a armatury v ČS "A"

B) Potrubí, tvarovky a ostatní zařízení v ČS "A"

Pol.	*Číslo pozice*	*Číselné zatřídění*	*Popis položky*	*Měrná jednotka*	*Počet měr. jednotek*	*Jednotková cena (Kč)*		*Cena bez DPH (Kč)*	
						dodávka	*montáž*	*dodávka*	*montáž*
	A		*Stroje a armatury v ČS "A"*						
1	1	*29122230-8*	Ponorné kalové čerpadlo s elektromotorem do mokré jímky	ks	2	68850	5 980	137 700	11 960
			se šroubovým odstředivým kolem Q=7 l/s; H=7,4 m; M=1,5 kW						
2	2	*29131230-7*	Mobilní jeřáb	ks	1	20658	21 075	20 658	21 075
3	3	*29221000-4*	Patní ložisko jeřábku	ks	1	3575	1 812	3 575	1 812
4	4	*29131230-8*	zpětná kulová klapka DN80/16	ks	2	3284		6 568	0
5	5	*29131230-10*	uzavírací deskové šoupátko DN80/10	ks	2	3558		7 116	0
6	6	*29131230-20*	šoupátko DN100/10 se zemní soupravou a poklopem	ks	2	4301		8 602	0
7	7	*29131230-12*	redukce DN80/DN100/16	ks	2	1436		2 872	0
8	8	*29131230-15*	hadicové šroubení AlMg - C 52	ks	1	522		522	0
9	9	*29131230-11*	kulový kohout nátrubkový DN50/2", PN25	ks	1	2625		2 625	0
10	10	*29131230-10*	kompozitová podesta, včetně nerez. zábradlí a kotevního mat.	kpl	1	36545	4 265	36 545	4 265
11	11	*29131230-14*	univerzální přechodová příruba DN100/16	ks	1	2101		2 101	0
			součet					*228 884*	*39 112*
	B		*Potrubí, tvarovky a ostatní zařízení v ČS "A"*						
12	12	*27220000-3*	Výtlačné nerez. potrubí, tvarovky a spoj. materiál v ČS	kpl	1	24850	14 850	24 850	14 850
13	13	*27220000-4*	Uložení potrubí, kotevní a pomocný materiál v ČS	kg	34	245	1 061	8 330	36 074
			součet					*33 180*	*50 924*

A) Stroje a armatury v ČS "A"	Dodávka celkem	228 884
B) Potrubí, tvarovky a ostatní zařízení v ČS "A"	Dodávka celkem	33 180
	Montáž celkem	90 036
	CELKEM	***352 100***

ZADÁNÍ

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE - STOKA A, ČSOV
Objekt: PS 01.2 ZÁJEZD-ČS A - ELEKTRO ČÁST

Datum: 11.12.2009
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
	M		**Práce a dodávky M**				**224 818,88**
	21-M		**Elektromontáže**				**224 818,88**
1	R	03	ČS 1- Elektro část (viz příloha)	kpl	1,000	224 818,88	224 818,88
			Celkem				**224 818,88**

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE ČSOV ,,A" AA STOKY ,,A" A ,,B" k.ú. ZÁJEZD
Objekt: PS 01.2 - ZÁJEZD ELEKTROČÁST ČS "A"
Část: F.3.2 ZÁJEZD ELEKTROČÁST ČS "A"

P.č.	Kód ceníku	Kód pol.	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem (Kč)
			Celkový součet						**219 453,00**
	SPCMd.III								
	2007		**Dodávky**						**127 759,00**
1	Obor341-384		Rozvaděč RMA ,IP54/20.vč.pilíře	ks	1	38 675,00		38 675,00	
2			SŘTP souprava radiostani ce vč.antény akumulátoru a montáže	ks	1	74 580,00		74 580,00	
3			Elektroměrový rozvaděč ER112 /PKP7P	ks	1	9 325,00		9 325,00	
4			Plovákový spínač MAC3;Hydrometric Praha	ks	3	1 485,00		4 455,00	
5			Jistič LPN-32-3	ks	1	724,00		724,00	
			Materiál						**14 719,00**
6			Kabel CYKY 4Bx10mm2,	m	85	143,00		12 155,00	
7			Kabelová chránička KOPOFLEX 090	m	12	43,00		516,00	
8			Vodič Cy 6mm2	m	20	19,00		380,00	
9			Výstražná folie červená	m	80	9,00		720,00	
10			Pásek Fe Zn 30/4	m	5	26,00		130,00	
11			Zemnící tyč se svorkou ZT1,0s	ks	2	214,00		428,00	
12			Vodič FeZn 10mm2	m	10	39,00		390,00	
	Katalog 21M		**Montáže**						**76 975,00**
13			Montáž kabelu uloženého volně	m	85	145,00	12 325,00		
14			Ukončení vodičů a zapojení	ks	16	185,00	2 960,00		
15			Montáž rozvaděče plast do 100kg	ks	2	1 520,00	3 040,00		
16			Práce revizního technka	ks	1	4 590,00	4 590,00		
17			Komplexní zkoušky	ks	1	8 160,00	8 160,00		
18			Zemní práce 85 m	kpl	1	45 900,00	45 900,00		

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: ODKANALIZOVÁNÍ AGLOMERACE ČESKÁ SKALICE ČSOV ,,A" AA STOKY ,,A" A ,,B" k.ú. ZÁJEZD
Objekt: PS 01.2 - ZÁJEZD ELEKTROČÁST ČS "A"
Část: F.3.2 ZÁJEZD ELEKTROČÁST ČS ,,A"

P.č.	Kód ceníku	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Montáž	Dodávka	Cena celkem
			REKAPITULACE NÁKLADŮ						
1			Dodávky			127 759,00		127 759,00	127 759,00
2			Mimostaveništní doprava 3,2%			4 088,29		4 088,29	4 088,29
3			Přesun 1%			1 277,59	1 277,59		1 277,59
4			Montáže			76 975,00	76 975,00		76 975,00
5			Nosný a podružný materiál			14 719,00		14 719,00	14 719,00
			Celkový součet				**78 252,59**	**146 566,29**	**224 818,88**
			Vypracoval J.Ondráček						
			Pardubice 05.2012						
			Ceny jsou stanoveny bez DPH						