ROZPOČET

Rozpočet	02 Stavební úpravy - stará budova+přís	JKSO	801.31
Objekt	Název objektu	SKP	
01	**Základní a Mateřská škola**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
52	**Obec Jezernice**	Náklady na m.j.	0
Projektant	Škopová Renata	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Škopová Renata		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	631 191	Zabezpečení staveniště	0
Z	PSV celkem	62 459	Příprava stavby	0
R	M práce celkem	5 138	Mimostaveništní doprava	0
N	M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem		698 788	Provoz investora	0
			Rezerva rozpočtu	0
HZS		0		
ZRN+HZS		698 788	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		698 788	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno : KAREL ČERNOCH	Jméno : PAVLA JOCHCOVÁ
Datum :	Datum : 25. 6. 2018	Datum : 12. 6. 2018
Podpis :	Podpis: STAVO Karel Černoch s.r.o. Malá strana 31, 742 01 Suchdol n./O. IČ: 277 70 907 DIČ: CZ27770907	Podpis: Obec Jezernice Jezernice 206 751 31 IČ 70040915

Základ pro DPH	21,0	%	698 788 Kč
DPH	21,0	%	146 746 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**845 534 Kč**

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	**52 Obec Jezernice**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Základní a Mateřská škola**	Stavební úpravy - stará budova+přístavba alt2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**3**	**Svislé a kompletní konstrukce**				
1	959231112T00	Kanálky větrací 7x7 včetně drenážní trubky d 65mm	m	47,43	250,00	11 857,50
		jih, západ, sever:9,85+5,65+6,35+9,65+0,99+0,62+4,95+2,15+4,07+0,15*(2+8+4+7)		47,43		
2	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,06	300,00	17,07
	Celkem za	***3 Svislé a kompletní konstrukce***				**11 874,57**
Díl:	**62**	**Úpravy povrchů vnější**				
3	602011182RT2	Omítka stěn tenkovrstvá akrylátová barevná, rýhovaná, zrnitost 2,0 mm	m2	371,16	380,00	141 039,01
		Stěny:(0,06+0,07+0,1+0,1+7,78)*(15,75+9,7+1,05+14,13)		329,51		
		Otvory:-(0,5*2,0*2+0,8*2,04*2+0,8*0,4*2+0,76*0,92+2,77*1,87*3+1,42*2,47)		-25,65		
		-(0,76*0,76+2,3*1,87*3+1,4*1,87+2,84*1,02)		-19,00		
		Ozdobné prvky:-(2,77*1,69+((3,0+4,1)/2)^2*3,14/4)		-14,57		
		Ostění:0,3*((2,0*2+0,5)*2+(0,45*2+0,8)*2+(2,04*2+0,8)*2+(1,87*2+2,77)*3)		12,51		
		0,3*((2,45*2+1,42)+(1,87*2+1,47)+(1,87*2+2,3)*3+(1,87*2+1,4))		10,44		
		Sokl:9,75*0,72/2+7,03*(0,72+0,88)+7,35*(0,92+1,12)+10,25*0,65		36,41		
		Sever pilířky+zeď:((0,6+0,55*2)*2,95+(0,53+0,72*2)*4,35+(0,45+0,97*2)*4,6+5,13*3,3)		41,51		
4	602011182T00	Ozdobné prvky fasády	m2	14,57	1 900,00	27 691,17
		Ozdobné prvky:(2,77*1,69+((3,0+4,1)/2)^2*3,14/4)		14,57		
5	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	371,16	50,00	18 557,77
		Stěny:(0,06+0,07+0,1+0,1+7,78)*(15,75+9,7+1,05+14,13)		329,51		
		Otvory:-(0,5*2,0*2+0,8*2,04*2+0,8*0,4*2+0,76*0,92+2,77*1,87*3+1,42*2,47)		-25,65		
		-(0,76*0,76+2,3*1,87*3+1,4*1,87+2,84*1,02)		-19,00		
		Ozdobné prvky:-(2,77*1,69+((3,0+4,1)/2)^2*3,14/4)		-14,57		
		Ostění:0,3*((2,0*2+0,5)*2+(0,45*2+0,8)*2+(2,04*2+0,8)*2+(1,87*2+2,77)*3)		12,51		
		0,3*((2,45*2+1,42)+(1,87*2+1,47)+(1,87*2+2,3)*3+(1,87*2+1,4))		10,44		
		Sokl:9,75*0,72/2+7,03*(0,72+0,88)+7,35*(0,92+1,12)+10,25*0,65		36,41		
		Sever pilířky+zeď:((0,6+0,55*2)*2,95+(0,53+0,72*2)*4,35+(0,45+0,97*2)*4,6+5,13*3,3)		41,51		
6	622325332RT1	Zatepl. systém, EPS šedý tl. 100 mm s omítkou akrylátovou, zrno 2 mm	m2	155,34	900,00	139 803,66
		sever, východ:14,33*10,19+(2,93+0,55)*4,4+(5,79+3,12)/2*8,08		197,33		
		štítek západ:2,9*0,95/2		1,38		
		odečet ploch sever:-((1,01+2,53)*3,73+0,6*2,95+0,53*4,35+0,41*4,6+5,13*3,3)		-36,09		
		minerální vlna sever:-(7,9+8,27)/2*0,9		-7,28		
7	622325832RT4	Zatepl.systém, miner.desky PV 100 mm, omítka akrylátová, zrno 2 mm	m2	7,28	1 750,00	12 733,88
		minerální vlna:(7,9+8,27)/2*0,9		7,28		
8	622421495T00	Doplňky zatepl. systémů,větrací otvor Mřížka plast. kulatá hnědá 75mm	ks	71,00	300,00	21 300,00
		západ sever:15+9+10+14+2+2+8+4+7		71,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	**52 Obec Jezernice**	Rozpočet: 02	
Objekt :	**01 Základní a Mateřská škola**	Stavební úpravy - stará budova+přístavba alt2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
9	622481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	371,16	200,00	74 231,06
		Stěny:(0,06+0,07+0,1+0,1+7,78)*(15,75+9,7+1,05+14,13)		329,51		
		Otvory:-(0,5*2,0*2+0,8*2,04*2+0,8*0,4*2+0,76*0,92+2,77*1,87*3+1,42*2,47)		-25,65		
		-(0,76*0,76+2,3*1,87*3+1,4*1,87+2,84*1,02)		-19,00		
		Ozdobné prvky:-(2,77*1,69+((3,0+4,1)/2)^2*3,14/4)		-14,57		
		Ostění:0,3*((2,0*2+0,5)*2+(0,45*2+0,8)*2+(2,04*2+0,8)*2+(1,87*2+2,77)*3)		12,51		
		0,3*((2,45*2+1,42)+(1,87*2+1,47)+(1,87*2+2,3)*3+(1,87*2+1,4))		10,44		
		Sokl:9,75*0,72/2+7,03*(0,72+0,88)+7,35*(0,92+1,12)+10,25*0,65		36,41		
		Sever pilířky+zeď:((0,6+0,55*2)*2,95+(0,53+0,72*2)*4,35+(0,45+0,97*2)*4,6+5,13*3,3)		41,51		
10	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	548,34	60,00	32 900,61
		sever, východ:14,33*10,19+(2,93+0,55)*4,4+(5,79+3,12)/2*8,08		197,33		
		štítek západ:2,9*0,95/2		1,38		
		odečet ploch sever:-((1,01+2,53)*3,73+0,6*2,95+0,53*4,35+0,41*4,6+5,13*3,3)		-36,09		
		Stěny:(0,06+0,07+0,1+0,1+7,78)*(15,75+9,7+1,05+14,13)		329,51		
		Otvory:-(0,5*2,0*2+0,8*2,04*2+0,8*0,4*2+0,76*0,92+2,77*1,87*3+1,42*2,47)		-25,65		
		-(0,76*0,76+2,3*1,87*3+1,4*1,87+2,84*1,02)		-19,00		
		Ostění:0,3*((2,0*2+0,5)*2+(0,45*2+0,8)*2+(2,04*2+0,8)*2+(1,87*2+2,77)*3)		12,51		
		0,3*((2,45*2+1,42)+(1,87*2+1,47)+(1,87*2+2,3)*3+(1,87*2+1,4))		10,44		
		Sokl:9,75*0,72/2+7,03*(0,72+0,88)+7,35*(0,92+1,12)+10,25*0,65		36,41		
		Sever pilířky+zeď:((0,6+0,55*2)*2,95+(0,53+0,72*2)*4,35+(0,45+0,97*2)*4,6+5,13*3,3)		41,51		
11	62299	Demontáž a montážvývěsk a tabulí z fasády	soubor	1,00	500,00	500,00
12	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	4,79	200,00	958,11
	Celkem za	***62 Úpravy povrchů vnější***				**469 715,26**
Díl:	**9**	**Ostatní konstrukce, bourání**				
13	111203201R00	Odstranění křovin s ponech. kořenů, pl.do 1000 m2	m2	7,00	100,00	700,00
14	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	603,61	30,00	18 108,27
		(14,134*15,75+10,05*7,88)*2		603,61		
15	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	47,43	50,00	2 371,50
		západ sever:9,85+5,65+6,35+9,65+0,99+0,62+4,95+2,15+4,07+0,15*(2+8+4+7)		47,43		
16	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,05	200,00	9,48
17	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,50	200,00	99,37
18	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	0,50	250,00	124,22
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,50	300,00	149,06
	Celkem za	***9 Ostatní konstrukce, bourání***				**21 561,90**
Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				
20	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	448,75	60,00	26 925,00
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0+6,5*7,5+3,0*4,0		359,25		

Slepý rozpočet

Stavba :	52 Obec Jezernice	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní a Mateřská škola	Stavební úpravy - stará budova+přístavba alt2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sever východ:4,0*9,0+3,0*4,5+8,0*4,0+1,0*8,0		89,50		
21	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	448,75	30,00	13 462,50
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0+6,5*7,5+3,0*4,0		359,25		
		sever východ:4,0*9,0+3,0*4,5+8,0*4,0+1,0*8,0		89,50		
22	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	448,75	30,00	13 462,50
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0+6,5*7,5+3,0*4,0		359,25		
		sever východ:4,0*9,0+3,0*4,5+8,0*4,0+1,0*8,0		89,50		
23	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	298,50	15,00	4 477,50
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0		298,50		
24	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	298,50	10,00	2 985,00
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0		298,50		
25	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	298,50	10,00	2 985,00
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0		298,50		
26	944945012R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	14,00	150,00	2 100,00
		sever nad střecou:5,0+5,0+4,0		14,00		
27	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	250,00	500,00
28	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012	m	14,00	50,00	700,00
		sever nad střecou:5,0+5,0+4,0		14,00		
29	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m	2,00	50,00	100,00
30	944945812R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	14,00	30,00	420,00
		sever nad střecou:5,0+5,0+4,0		14,00		
31	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m	2,00	30,00	60,00
32	70921002	Síť na lešení ochranná s oky 1,80 x 15 m zelená	m2	298,50	20,00	5 970,00
		přední budova:16,0*8,0+11,0*7,5+11,0*8,0		298,50		
33	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	9,05	200,00	1 809,04
34	180456170400	Montážní plošina na autopod. 13,5 m	Sh	57,87	900,00	52 083,00
		nad střechou:1,256*40,0+0,7*10,9		57,87		
	Celkem za	***94 Lešení a stavební výtahy***				**128 039,54**
Díl:	**722**	**Vnitřní vodovod**				
35	722220851R00	Demontáž armatur s jedním závitem G 3/4	kus	1,00	100,00	100,00
36	722229102R00	Montáž vodovodních armatur,1závit, G 3/4	kus	1,00	100,00	100,00
37	726190962R00	Výměna potrubí vodovod.závit.pozink.DN 25	m	0,15	500,00	75,00
38	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00	300,00	0,50
	Celkem za	***722 Vnitřní vodovod***				**275,50**
Díl:	**762**	**Konstrukce tesařské**				
39	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	12,90	70,00	903,00
		pergpla:4,3*3		12,90		
40	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	12,90	150,00	1 935,00
		pergola:4,3*3		12,90		
41	762341912R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 2 m2	m2	2,04	200,00	408,00
		0,15*(4,8+4,3+3,6+0,9)		2,04		
42	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 40 cm	m2	14,62	250,00	3 655,00
		pergola:3,4*4,3		14,62		
43	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	14,62	70,00	1 023,40
		pergola:3,4*4,3		14,62		
44	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,01	300,00	3,93
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,18	250,00	46,09
46	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	0,18	500,00	92,18
	Celkem za	***762 Konstrukce tesařské***				**8 066,59**
Díl:	**764**	**Konstrukce klempířské**				
47	764231430R00	Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 330 mm tl. 0,7mm	m	17,90	500,00	8 950,00

Slepý rozpočet

Stavba :	52 Obec Jezernice	Rozpočet: 02
Objekt :	01 Základní a Mateřská škola	Stavební úpravy - stará budova+přístavba alt2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		sever:(4,8+4,3+3,6+0,9+4,3)		17,90		
48	764291440R00	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm tl. 0,7mm	m	10,90	600,00	6 540,00
		sever:10,9		10,90		
49	764296430R00	Připojovací lišta z pl. Ti-Zn dilatační, rš 120 mm sousední objekt	m	4,60	280,00	1 288,00
50	764352291R00	Montáž žlabů Pz podokapních půlkruhových	m	3,40	600,00	2 040,00
		pergola:3,4		3,40		
51	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	3,40	50,00	170,00
		pergola:3,4		3,40		
52	764352917R00	Oprava čela žlabů Pz půlkruhových, rš 330 mm	kus	1,00	150,00	150,00
		pergola:1		1,00		
53	764391820R00	Demontáž závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	10,90	20,00	218,00
		sever:10,9		10,90		
54	764530440R00	Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm tl. 0,7mm	m	4,30	750,00	3 225,00
		sever nadezdívka:4,3		4,30		
55	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,10	1 500,00	145,32
	Celkem za	***764 Konstrukce klempířské***				**22 726,32**
Díl:	**765**	**Krytiny tvrdé**				
56	765142051U00	Mtž polykarb krytina vlna -15°	m2	14,62	1 500,00	21 930,00
		pergola:3,40*4,30		14,62		
57	765142811U00	Dmtž polykarbonát vlna,trapéz -15°	m2	14,62	100,00	1 462,00
		pergola:3,40*4,3		14,62		
58	765312810R00	Demontáž krytiny dvoudrážkové, na sucho, do suti	m2	2,72	50,00	136,00
		sever:0,2*(4,8+4,3+3,6+0,9)		2,72		
59	998765101R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 6 m	t	0,00	1 500,00	6,80
60	979083116R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m	t	0,18	800,00	145,15
	Celkem za	***765 Krytiny tvrdé***				**23 679,95**
Díl:	**783**	**Nátěry**				
61	783103811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "C" oškrábáním	m2	59,12	30,00	1 773,73
		žlaby:(16,45+9,9+14,35+8,7)*0,33*2		32,60		
		svody:(8,2+0,3+7,6+8,5+0,3)*0,37		9,21		
		fasádní prvky:0,53*0,25+0,2*0,15+0,76*0,92+0,25*0,25+0,76*0,76+0,35*0,2+0,4*0,05*3		1,63		
		Sokl:(0,95+9,7+7,11+7,22+13,09)*0,2		7,61		
		Parapety:(0,5+0,8*2+2,77*2+2,3+0,5+0,8*2+2,77+1,47+2,3*2+1,4)*0,33+1,6*0,25		7,75		
		okenní mříže:(2,3*2+0,45*4*2)*0,012*3,14		0,31		
62	783125130R00	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" dvojnásobný	m2	59,12	100,00	5 912,42
		žlaby:(16,45+9,9+14,35+8,7)*0,33*2		32,60		
		svody:(8,2+0,3+7,6+8,5+0,3)*0,37		9,21		
		fasádní prvky:0,53*0,25+0,2*0,15+0,76*0,92+0,25*0,25+0,76*0,76+0,35*0,2+0,4*0,05*3		1,63		
		Sokl:(0,95+9,7+7,11+7,22+13,09)*0,2		7,61		
		Parapety:(0,5+0,8*2+2,77*2+2,3+0,5+0,8*2+2,77+1,47+2,3*2+1,4)*0,33+1,6*0,25		7,75		
		okenní mříže:(2,3*2+0,45*4*2)*0,012*3,14		0,31		
63	783601813R00	Odstranění nátěrů truhlářských, dveří oškrábáním	m2	0,20	45,00	8,84
		práh:1,31*0,15		0,20		
64	783613900R00	Údržba, nátěr olej. truhlář. výrobků.1x + 1x email	m2	0,20	80,00	15,72
		práh:1,31*0,15		0,20		
	Celkem za	***783 Nátěry***				**7 710,71**

Slepý rozpočet

Stavba :	**52 Obec Jezernice**	Rozpočet: 02
Objekt :	**01 Základní a Mateřská škola**	Stavební úpravy - stará budova+přístavba alt2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**M211**	**Hromosvod**				
65	210220009Z00	Demontáž hromosvodu	kus	1,00	500,00	500,00
66	210220102R00	Vodiče svodové FeZn, lano + podpěry do zdiva	m	13,60	80,00	1 088,00
		7,6+6,0		13,60		
67	210220302RT4	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SJ 2 k zemnicí tyči	kus	1,00	50,00	50,00
68	210 22 09	Revize hromosvodu	kpl	1,00	3 500,00	3 500,00
	Celkem za	***M211 Hromosvod***				**5 138,00**

Stavba :	52 Obec Jezernice	Rozpočet : 02
Objekt :	01 Základní a Mateřská škola	Stavební úpravy - stará budova+přístavb

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	11 875	0	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	469 715	0	0	0	0
9	Ostatní konstrukce, bourání	21 562	0	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	128 040	0	0	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	276	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	8 067	0	0	0
764	Konstrukce klempířské	0	22 726	0	0	0
765	Krytiny tvrdé	0	23 680	0	0	0
783	Nátěry	0	7 711	0	0	0
M211	Hromosvod	0	0	0	5 138	0
	CELKEM OBJEKT	**631 191**	**62 459**	**0**	**5 138**	**0**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zabezpečení staveniště			693 650	0
Příprava stavby			693 650	0
Mimostaveništní doprava			693 650	0
Zařízení staveniště			698 788	0
Provoz investora			698 788	0
Rezerva rozpočtu			698 788	0
CELKEM VRN				**0**