spol. s r.o.
ovská 429/91
Karlovy Vary
.3xN.cz

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na akci:

„ZŠ HUSOVA 788, CHODOV - DOKONČENÍ OPRAV FASÁD AREÁLU ŠKOLY"

uzavřená dle §2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ")

Smluvní strany

Objednatel:

Název:	**Základní škola Chodov, Husova 788, okres Sokolov příspěvková organizace**
Sídlo:	Husova 788, 357 35 Chodov
Zastoupen:	Mgr. Libor Dočkal - ředitel školy
IČ:	60610221
DIČ:	-
Bankovní spojení:	-
Číslo účtu:	-

Objednatele jsou dále oprávněni zastupovat:
- ve věcech technických: Ing. Jan Chyška

na straně jedné jako „**objednatel**"

a

Zhotovitel:

Název:	**3xN spol. s r.o.**
Sídlo:	Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
Kontaktní místo:	Jáchymovská 429/91, 360 04 Karlovy Vary
Zastoupen:	Jan Nevšímal, Karel Nevšímal, jednatelé společnosti
IČ:	25215078
DIČ:	CZ25215078

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem, oddíl C, vložka 9209

Zastoupen:	Jan Nevšímal, Ing. Karel Nevšímal, jednatelé společnosti
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	811330329/0800

Zhotovitele jsou oprávněni dále zastupovat:
- ve věcech technických: Jan Nevšímal

na straně druhé jako „**zhotovitel**"

Článek II.
Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

Předmětem dodatku č. 1 mezi objednatelem a zhotovitelem jsou ujednání a změny níže uvedené na díle:

„ZŠ HUSOVA 788, CHODOV - DOKONČENÍ OPRAV FASÁD AREÁLU ŠKOLY"

Článek IV.
Cena díla

Původní cena dle smlouvy o dílo:	
Cena bez DPH	2.175.093,-Kč
DPH 21%	456.769,-Kč
Cena včetně DPH	2.631.862,-Kč
Cena dodatečných prací dle rozpočtu č. 2018-006c:	
Cena bez DPH	162.971,- Kč
DPH 21%	34.224,- Kč
Cena včetně DPH	197.195,-Kč
Celková cena díla:	
Cena bez DPH	2.338.064,-Kč
DPH 21%	490.993,-Kč
Cena včetně DPH	2.829.057,-Kč

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění, zůstávají v platnosti.

Článek XVI.
Příloha dodatku

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je položkový rozpočet č. 2018-006c.

Článek XVII.
Schvalovací doložka

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo byl projednán a jeho obsah byl schválen Radou města Chodova dne 19.6.2018 usnesením číslo 13R-258-2018.

V Chodově dne: 22.6.2018

Základní škola Chodov
Husova 788, okres Sokolov
příspěvková organizace
357 35 Chodov
Tel.:352 352 393 IČO:606 10 221

.....

Základní škola Chodov, Husova 788
Mgr. Libor Dočkal, ředitel školy
za objednatele


V Karlových Varech dne: 22.6.2018

3 x N spol. s r. o.
Jáchymovská 91, 360 04 K. Vary
/Fax 353 333 4
353 333 410-9
IČO: 252 15 078, DIČ: CZ252 15078

.....

3 x N spol. s r.o.
Jan Nevšímal, jednatel společnosti
za zhotovitele

Rozpočet s výkazem výměr



3 x N spol. s r.o.

Číslo zakázky	Zakázka
2018-006c	**ZŠ HUSOVA 788, CHODOV - DOKONČENÍ OPRAV FASÁD AREÁLU ŠKOLY**
Komentář	
Popis verze	vícepráce č. 1
Komentář verze	
Zadavatel	
Rok	2018

Typ Firmy	Název	Kontaktní osoba	Mail	Datum
Význam (funkce)	Jméno			
Zpracovatel	Jan Nevšímal			

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Cena bez DPH	Cena s DPH
01	ZŠ Husova, Chodov	21 181,86	25 630,05
01	Okapový chodníček	21 181,86	25 630,05
02	Pigmentový příplatek	56 520,00	68 389,20
03	Logo	78 540,00	95 033,40
04	Terasa u bytu školníka	-1,29	-1,56
05	OPN	6 731,09	8 144,62

Celkem (bez DPH)	162 971,67
DPH	34 224,05
DPH 21 % ze základny: 162 971,67	34 224,05
Celkem (včetně DPH)	**197 195,72**

Za zhotovitele:	Za TDO:	Za objednatele:
Jméno, datum, podpis	Jméno, datum, podpis	Jméno, datum, podpis

Poznámka :

www.3xn.cz

3xn@3xn.cz

Zakázka:

ZŠ HUSOVA 788, CHODOV - DOKONČENÍ OPRAV FASÁD AREÁLU ŠKOLY

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
01: Okapový chodníček	21 181,86	4 448,19	25 630,05
001: Zemní práce	2 315,15	486,18	2 801,33
006: Úpravy povrchu	18 866,71	3 962,01	22 828,72
02: Pigmentový příplatek	56 520,00	11 869,20	68 389,20
006: Úpravy povrchu	56 520,00	11 869,20	68 389,20
03: Logo	78 540,00	16 493,40	95 033,40
006: Úpravy povrchu	78 540,00	16 493,40	95 033,40
04: Terasa u bytu školníka	-1,29	-0,27	-1,56
005: Komunikace	-12 023,31	-2 524,90	-14 548,21
009: Ostatní konstrukce a práce	40 642,02	8 534,82	49 176,84
767: Konstrukce zámečnické	-28 619,99	-6 010,20	-34 630,19
05: OPN	6 731,09	1 413,53	8 144,62
099: Přesun hmot HSV	1 984,35	416,71	2 401,06
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 746,75	996,82	5 743,56
Celkem (bez DPH)	**162 971,67**		
DPH	**34 224,05**		
DPH 21 % ze základny: 162 972	34 224,05		
Celkem (včetně DPH)	**197 195,72**		

www.3kn.cz

3kn@3kn.cz

Zakázka:

ZŠ HUSOVA 788, CHODOV - DOKONČENÍ OPRAV FASÁD AREÁLU ŠKOLY

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		01: Okapový chodníček				21 182
		001: Zemní práce				2 315
1.	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	30,45	76,03	2 315,15
		Komentář:				
		Výkaz výměr: Pavilon I. stupně; (40,1+10,4+10,4)*0,5		30,45		
				–		
		006: Úpravy povrchu				18 867
2.	637121116	Okapový chodník z kačírku tl do 250 mm s udusáním	m2	30,45	619,60	18 866,71
		Komentář:				
		02: Pigmentový příplatek				56 520
		006: Úpravy povrchu				56 520
3.	622531020	Příplatek za odstíny pigmentů	kpl	1,0	56 520,00	56 520,00
		Komentář:				
		Výkaz výměr: Odstíny použité na fasádě		–		
		Ral 7038 SH – OK				
		Ral 1017 SH – příplatek				
		RAL 1017 SH		–		
		Pavilon I. stupně 11.250,-		–		
		Pavilon II. stupně 29.020,-		–		
		Ostatní 16.250,-		–		
		1		1,0		
		03: Logo				78 540
		006: Úpravy povrchu				78 540
4.	622531021	Vytvoření loga na fasádu	ks	2,0	39 270,00	78 540,00
		Komentář:				
		Výkaz výměr: Vytvoření loga dle podkladu zadavatele, vč. grafického návrhu a provedení. Logo bude umístěno na štít fasády I. stupně a II. stupně.		–		
		Celkem;2		2,0		
		04: Terasa u bytu školníka				- 1
		005: Komunikace				- 12 023
5.	596841120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	- 25,2	252,72	-6 368,43
		Komentář:				
		Výkaz výměr: Terasa J ; -25,2		- 25,2		
6.	59245601	Dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá	m2	- 27,72	204,00	-5 654,88
		Komentář:				
		009: Ostatní konstrukce a práce				40 642
7.	965043300	Bourání terasy vč. likvidace suti a pomocných prací	kpl	1,0	40 642,02	40 642,02
		Komentář:				
		767: Konstrukce zámečnické				- 28 620
8.	767662100	Dodávka a montáž zábradlí rovného, povrchová úprava zinek - kotvení na konzole do podesty !	m	- 12,95	2 210,04	-28 619,99
		Komentář:				
		Výkaz výměr: Dodávka a montáž zábradlí rovného dle původního vyobrazení viz. foto. Kotvení do stěny objektu a na konzole do podesty z boku. Vše povrchová úprava zinek. 6x konzola na chemické kotvy, výška zábradlí resp. horního madla 1100 mm		–		
		-(3,3+6,35+3,3)		- 12,95		
		05: OPN				6 731
		099: Přesun hmot HSV				1 984
9.	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,3	342,76	102,83
		Komentář:				
10.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	30,0	11,87	356,19
		Komentář:				
11.	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	0,3	529,12	158,74
		Komentář:				
12.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,3	4 555,31	1 366,59
		Komentář:				
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				4 747

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
13.	17	VRN - sdružená položka	%	3,0	1 582,25	4 746,75
	Komentář					