SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: SML580/2018/Inv
Číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

1. Město Vratimov

Adresa:	Frýdecká 853/57, 739 32 Vratimov
Oprávněná osoba zadavatele:	JUDr. Dagmar Hrudová, starostka města
IČ:	00297372
DIČ:	CZ00297372
Bankovní spojení:	Sberbank CZ, a.s.
Číslo účtu:	4180000005/6800
Zástupce objednatele ve věcech technických:	

dále jen „objednatel"

2.

Název:	**STAVIASTAV s.r.o.**
se sídlem:	Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava Stará Bělá
jednající:	Jaroslav Šamulák, jednatel
IČ:	27790479
DIČ:	CZ27790479)
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	1665006399/0800
Zástupce ve věcech technických:	

dále jen „zhotovitel"

I.
Preambule

1. Město Vratimov jako zadavatel veřejné zakázky označené **„Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov"** rozhodl dne 13.06.2018 o přidělení této veřejné zakázky uvedenému zhotoviteli jako vítěznému účastníkovi a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným účastníkem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě pak jako „smluvní strany"), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce, roku uzavřít tuto smlouvu o dílo *(dále jen „smlouva").*

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn na základě příslušných právních předpisů k podnikání v oboru *„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování"*, přičemž toto jeho oprávnění není žádným způsobem omezeno, a že je dle příslušných právních předpisů postačující k provedení díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací dokumentaci a po jejím prostudování prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou provést svým jménem, na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo: **„Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov“** (*dál jen také jako dílo*), a to na pozemcích objednatele vyjmenovaných v Projektové dokumentaci citované v bodě 2 tohoto článku a závazek objednatele za řádně a včas zhotovené a předané bezvadné dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.
2. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací pro provedení stavby s názvem **„Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov“**, která byla zpracována společností ARPIK OSTRAVA s. r. o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ 47667419, z května 2017 (dále PROJEKT), a která byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu veřejné zakázky a dále Zadávacími podmínkami k této (výše uvedené) veřejné zakázce**.** Stavba bude provedena na základě stavebního povolení č. j. MUVR 2724/2017 ze dne 26.09.2017 (vydal Městský úřad Vratimov).
3. Provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.
4. Stavební práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, řeší:

   Dispoziční úpravy pro budoucí školní družinu na místo stávajících dvou bytových jednotek. Jedná se tedy o změnu užívání části objektu – část 1.NP. Z důvodu dispozičních úprav budou provedeny bourací práce stávajících příček a odstranění stávajících vrstev podlah, vyzdění nových příček, provedení nových podlah, zdravotně technické instalace, nové rozvody vody a elektroinstalace aj.

   Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v PROJEKTU.

   Předmět díla dále tvoří:

   - zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání ve 2 vyhotoveních;
   - podrobná fotodokumentace stavby včetně popisu na nosiči CD dokumentující jednotlivé časové úseky výstavby ve 2 vyhotoveních;
   - zajištění skládek, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona o odpadech;
   - zápisy o prověření prací zakrytých v průběhu stavby;
   - doložení atestů, certifikátů výrobků a zařízení, prohlášení o shodě - o vlastnostech podle platných právních předpisů, dokladů a jejich předání zadavateli ve 2 vyhotoveních;
   - předání originálů zápisů ve stavebním deníku;
   - veškerá opatření k zajištění bezpečnosti lidí a majetku, požární ochrany, a ochrany životního prostředí;
   - celkový úklid díla před předáním a převzetím díla;
   - uvedení všech stávajících pozemků, konstrukcí a povrchových úprav dotčených stavbou do bezvadného stavu;
   - kompletace veškerých podkladů pro předání a kolaudaci stavby.

7. Konkrétní definice stavebních prací je uvedena v technické části zadávací dokumentace resp. projektové dokumentaci.
8. Zhotovitel se zavazuje akceptovat kvalitativní vlastnosti, které vyplývají z výše uvedené projektové dokumentace.

III.

Vlastnictví díla

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

IV.
Místo a doba plnění díla

1. Místo plnění je na adrese Datyňská 690/13, Vratimov, na pozemku parc. č. 1204, k. ú. Vratimov.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo dle jím zpracovaného podrobného harmonogramu, který tvoří **přílohu č. 1** a nedílnou součást této smlouvy.

3. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla následující předpokládané termíny:

   Zahájení plnění předmětu díla: po podpisu smlouvy

   Zahájení provádění stavebních prací: nejdříve 02.07.2018

   Termín dokončení díla: 24.08.2018

   Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do 5 dnů ode dne předání díla.

4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt:

   - Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru Objednatele k projednání.

   - Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.

   - O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný Dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné.

   - Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10 % z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.

   - Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. Omezující podmínky Lhůty plnění:

- Jsou-li dle Smlouvy předmětem díla stavební práce na stávajících objektech, bere Zhotovitel na vědomí, že v objektu, na němž se stavební práce provádějí, probíhá nebo může probíhat provoz.

- Zhotovitel je povinen v době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací v případě požadavku Objednatele přizpůsobit provádění prací provozu objektu, na němž se stavební práce provádějí a v maximálně možné míře minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat provoz objektu. Pohyb stavebních dělníků v prostoru určeném pro přístup na Staveniště a přesun hmot bude umožněn v dohodnutých termínech a časech a po každém použití musí být tento přístup uveden do původního stavu.

- V době souběhu provozu objektu a provádění stavebních prací musí Zhotovitel zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob pohybujících se v prostorách objektu a dbát zvýšené opatrnosti při provádění stavebních prací.

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel bez odkladu práce na díle. O tuto dobu přerušení prací se posunou termíny tím dotčené.

V.
Cena díla

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

cena celkem bez DPH	1 575 230,43 Kč
DPH celkem	330 798,39 Kč
Cena celkem	**1 906 028,82 Kč vč. DPH**

2. Ke sjednané smluvní ceně se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona o dani z přidané hodnoty, platná v době vyúčtování ceny provedených prací.

3. Cena sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením díla.

4. Cena byla zhotovitelem stanovena na základě výkazů výměr (soupisu prací). Tyto rozpočty včetně zhotovitelem doplněných cen jednotlivých položek tvoří **Přílohu č. 2** a nedílnou součást této smlouvy.

5. Veškeré náklady na dodávku medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na tato veškerá media jsou zahrnuty v ceně díla ve smyslu tohoto článku.

6. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méně-práce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v Příloze č. 2 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.

7. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. více-práce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a předložit objednateli nový výkaz skutečných výměr a listiny,

které tyto skutečnosti prokazují. V případě, že objednatel požaduje provést více-práce, je povinen svůj záměr oznámit zhotoviteli zápisem do stavebního deníku.

8. Nárok na zaplacení více-prací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, jehož součástí bude ocenění sjednaných víceprací ve formě položkového rozpočtu.

9. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

10. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v oceněném položkovém rozpočtu, uvedeným v nabídce, a s tím souvisejícími stavebními pracemi a službami pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně do výše dle aktuálního ceníku URS. Pokud nebudou položky v aktuálním ceníku URS uvedeny, bude cena dopředu projednána s objednatelem.

11. Objednatel prohlašuje, že předmět díla neužívá pro účely uskutečňování ekonomických činností, a proto nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle zákona o DPH. Faktura musí být vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH.

VI.
Platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována měsíčně postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí: rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce a tento den je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího měsíčního protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím měsíčním protokolu daňovým dokladem *(dále jen „faktura“)*, který musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. Splatnost řádné faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:
   a) číslo a datum vystavení faktury,
   b) číslo akce, číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
   c) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
   d) podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky,
   e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
   f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
   g) lhůta splatnosti faktury,
   h) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
   i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně měsíčního zjišťovacího protokolu.

2. Zálohy ze strany objednatele nebudou poskytovány.

3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního či materiálového deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

4. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence.

5. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

6. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

7. Pro účely této smlouvy se má za to, že dnem zaplacení je den odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit.

8. Objednatel je oprávněn pozdržet úhradu dílčího plnění v případě, že zhotovitel bezdůvodně nebo neoprávněně v rozporu s touto smlouvou přeruší práce na provádění díla nebo dílo provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami soutěže nebo písemnými pokyny objednatele.

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas cenu dílčího plnění a pokud je v prodlení s úhradou faktury, která je vystavena dle podmínek stanovených v této smlouvě a za práce skutečně provedené, o dobu delší než 10 pracovních dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla, a to až do úplného zaplacení všech splatných pohledávek zhotovitele za objednatelem, vyplývajících z této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. O dobu oprávněného přerušení díla se automaticky prodlouží doba k předání díla a příp. další ovlivněné termíny či lhůty.

VII.
Předání díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením. Objednatel může převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky, pokud tyto nebrání v řádném užívání díla. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. V případě, že dílo bude převzato s drobnými vadami a nedodělky, uvede se v protokolu lhůta, ve které budou drobné vady a nedodělky odstraněny. Tato lhůta nesmí být delší než 10 pracovních dnů. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě 5 dnů před datem přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. Za objednatele je oprávněn převzít dílo vedoucí odboru investic a údržby obecního majetku, příp. jím pověřená osoba.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat:

a) označení díla,
b) označení objednatele a zhotovitele díla,
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
e) datum a místo sepsání zápisu,
f) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
g) seznam převzaté dokumentace,
h) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
i) termín vyklizení staveniště stanovený ve dnech,
j) datum ukončení záruky na dílo,
k) soupis drobných vad a nedodělků a lhůtu pro jejich odstranění, bude-li dílo převzato objednatelem s těmito drobnými vadami a nedodělky v souladu s čl. VII odst. 1.

3. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.

4. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

VIII.
Způsob provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo s náležitou odbornou péčí a v souladu s právními předpisy, které se vztahují na předmět plnění smlouvy, v souladu s touto, s veškerými příslušnými ČSN, případně jiné normy a bezpečnostní předpisy, veškerými zákony a prováděcími vyhláškami, které se týkají jeho činnosti a s PROJEKTEM. Pokud porušením těchto podmínek vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

2. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

3. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména (nikoliv však pouze):

   a) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby nehrozilo nebezpečí všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti a pokud by hrozilo, aby bylo neprodleně odstraněno.

   b) zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno technickým dozorem stavebníka, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,

c) učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a technický dozor stavebníka (dále jen TDS) v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

7. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních a oceněném rozpočtu, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

8. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

9. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

11. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

12. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich majitelům.

13. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

14. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu provádění díla přístup a příjezd k sousedícím nemovitostem, a to včetně jejich případného zásobování, pokud to charakter díla vyžaduje.

15. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení či likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.

16. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele (TDS) nejméně 3 pracovní dny předem ke kontrole prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušení všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

18. Zhotovitel je povinen do pěti pracovních dní předem prokazatelně písemně oznámit správcům inženýrských sítí a zástupci objednatele (TDS) zahájení práce v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a ve stejné lhůtě po dokončení prací a před zpětným zásypem sítí je povinen tyto správce a zástupce objednatele (TDS) vyzvat k převzetí provedených prací a kontrole dotčených sítí. Tyto skutečnosti správce dotčených sítí a zástupce objednatele potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele provést řádnou výzvu dle předchozí věty jsou správci sítí či objednatel oprávněni postupovat obdobně dle předchozího odstavce a zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí umožnit dodatečnou kontrolu dotčených sítí i včetně příp. jejich opětovného odkrytí. Zhotovitel je povinen před zakrytím dotčených sítí v případě potřeby zajistit na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

19. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují.

20. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

21. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele (TDS) na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů. Zhotovitel nebo jeho zástupce je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných objednatelem zápisem ve stavebním deníku alespoň 3 dny předem.

22. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

23. Zhotovitel je povinen předat Objednateli před zabudováním vzorky k odsouhlasení.

24. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

25. Zhotovitel je povinen chránit dílo před vnějšími vlivy počasí a zabránit, aby v průběhu zhotovení díla zatékalo do objektu dotčeného stavbou.

26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby při provádění prací nedošlo k poškození majetku ani vybavení Objednatele, které se v objektu nachází. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

27. Zhotovitel je povinen předložit objednateli před podpisem smlouvy jmenný seznam subdodavatelů.

28. Zhotovitel je povinen dbát příkazů koordinátora BOZP a dodržovat „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“.

29. Zhotovitel je povinen:

    a) nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného koordinátora o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich odstranění,

    b) poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.

30. Součástí PROJEKTU je plán BOZP, v případě jiného provedení díla nutno předat investorovi navrhované změny.

31. Zhotovitel je povinen provést taková opatření, aby zajistil bezpečnost třetích osob pohybujících se v okolí a uvnitř stavby, a to i v případě, že by stavba probíhala za provozu.

32. Zhotovitel je povinen dbát na bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků a učinit veškerá opatření specifikovaná v projektové dokumentaci a v plánu BOZP.

IX.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek příslušných právních předpisů. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje, které vyplývají z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla.

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné

změnit tuto smlouvu. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu.

3. Stavební deník musí obsahovat zejména:
   a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
   b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
   c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
   d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
   a) časový postup prací a jejich kvalitu,
   b) druh použitých materiálů a technologií,
   c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
   d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby.

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

8. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník více-prací a méně-prací, který odděleně bude sloužit jako podklad k případnému dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení více-prací nebo méně-prací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Režim tohoto deníku se řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

X.
Záruka za dílo, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel poskytuje záruku veškeré části plnění vztahující se k této smlouvě v délce 60 kalendářních měsíců.

4. Záruční doba začíná plynout po předání díla bez vad a nedodělků.

5. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení *(dále jen „reklamaci“)*, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

6. Zhotovitel je povinen neprodleně po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

8. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady bezodkladně, nejpozději však do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dní po započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

9. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku dle odstavce 3.

10. Zhotovitel je povinen zabezpečit v případě potřeby na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování vady.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.
Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka zhotovovaného předmětu smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

6. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činností, a to s minimálním limitem pojistného plnění výši odpovídající sjednané ceně za dílo dle této smlouvy v Kč včetně DPH. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání předložit objednateli platnou a účinnou pojistnou smlouvu splňující požadavky objednatele stanovené touto smlouvou.

7. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 6. tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

8. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po přechodu nebezpečí škody na objednatele (viz bod 1. tohoto článku), zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,20 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení termínu dle čl. IV odst. 3 této smlouvy pro odstranění drobných vad a nedodělků.

2. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště od sjednané lhůty dle čl. IV odst. 3 této smlouvy.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi ani v dodatečné pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný případ.

4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

5. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za vadu a den prodlení.

6. V případě nedodržení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 3 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ zjištěných porušení (netýká se porušení plánu BOZP dle čl. XII. odst. 7. této smlouvy). V případě opakování nedodržení stejného bodu bude pokuta uhrazena opakovaně.

7. Za každý zjištěný případ porušení povinností vyplývajících z předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nedodržování „Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“, kdy zhotovitel nesjedná nápravu na základě upozornění koordinátora BOZP a ve lhůtě stanovené koordinátorem BOZP, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý takový zjištěný případ.

8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

9. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, která vznikne porušením povinnosti zajištěné smluvní pokutou.

XIII.
Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zákona č. 134/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (pokud však byla smlouva uzavřena zadávacím řízením dle tohoto zákona), a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

3. V případě zániku závazku před řádným splněním díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

4. Objednatel může od smlouvy odstoupit, je-li zhotovitel v prodlení s harmonogramem prací o více než 20 kalendářních dnů nebo je-li v prodlení s dokončením díla o více než 20 kalendářních dnů. Odstoupení musí být učiněno písemně a doručeno zhotoviteli. Odstoupením se smlouva ruší ke dni odstoupení od smlouvy. V platnosti zůstávají veškerá ujednání o odpovědnosti za vady a ujednání o smluvních pokutách.

5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

7. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

10. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen

to, co je dohodnuto v této smlouvě.

11. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 41 Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (Obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: Předmět smlouvy byl schválen usnesením rady města Vratimova č. j. 72/18.3 ze dne 13.06.2018.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

    1. Harmonogram prací
    2. Vyplněné výkazy výměr (oceněný položkový rozpočet)

Ve Vratimově dne 15.06.2018

Za objednatele:

……
JUDr. Dagmar Hrudová
starostka

V Ostravě dne 18.06.2018

Za zhotovitele:

……
Jaroslav Šamulák
jednatel

VRATIMOV - DRUŽINA, HARMONOGRAM STAVBY

týden	27	28	29	30	31	32	33	34
3 - Svislé a kompletní konstrukce								
4 - Vodorovné konstrukce								
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání								
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům								
713 - Izolace tepelné								
763 - Konstrukce suché výstavby								
766 - Konstrukce truhlářské								
767 - Konstrukce zámečnické								
771 - Podlahy z dlaždic								
775 - Podlahy skládané								
776 - Podlahy povlakové								
781 - Dokončovací práce - obklady								
783 - Dokončovací práce - nátěry								
784 - Dokončovací práce - malby								
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace								
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty								
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace								
713 - ÚT - tepelné izolace								
733 - ÚT - rozvod potrubí								
734 - ÚT- armatury								
735 - ÚT - otopná tělesa								
M21 - elektro kabeláž								
M21 - elektro instalace								

SOUHRNNÝ ROZPOČET STAVBY

ŠKOLNÍ DRUŽINA V BUDOVĚ ZŠ DATYŇSKÁ 690, VRATIMOV

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů	ZÁKL. BEZ DPH
SO 01 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA	**1 575 230,43**
CENA CELKEM BEZ DPH	**1 575 230,43**
CENA CELKEM S 21% DPH	1 906 028,82

S O U H R N N Á K L A D Ů SO 01

D11-1 - STAVEBNÍ PRÁCE HSV	558 794,24	
D11-2 - STAVEBNÍ PRÁCE PSV	522 179,69	
D11-3 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	20 000,00	
CENA STAVEBNÍCH PRACÍ CELKEM		**1 100 973,93**
D14-A – ZAŘÍZENÍ ZDRAVOTNĚ TECHNICKÝCH INSTALACÍ	92 647,86	
D14-B – VYTÁPĚNÍ	101 069,00	
D14-C – ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY	280 539,64	
CENA PROFESÍ CELKEM		**474 256,50**
SO 01 – ZÁKLADNÍ ŠKOLA		
CENA CELKEM		**1 575 230,43**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2017/05/02

Stavba: **Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov**

KSO: CC-CZ:

Místo: Vratimov Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Arpik Ostrava s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 100 973,93**

		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	1 100 973,93	231 204,53
	snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 332 178,46**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2017/05/02

Stavba: **Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov**

Místo: **Vratimov** Datum: 9.5.2017

Zadavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov Projektant: Arpik Ostrava s.r.o., Masarykovo náměs

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**1 100 973,93**	**1 332 178,46**	
2017/05/02	**Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov**	1 100 973,93	1 332 178,46	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov

KSO: CC-CZ:

Místo: Vratimov Datum: 9.5.2017

Zadavatel: IČ:

Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Arpik Ostrava s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 100 973,93**

		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH	základní	1 100 973,93	21,00%	231 204,53
	snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **1 332 178,46**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov

Místo: Vratimov

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov

Projektant: Arpik Ostrava s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5

Uchazeč:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**1 100 973,93**
HSV - Práce a dodávky HSV	558 794,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	61 601,04
4 - Vodorovné konstrukce	5 790,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	278 607,69
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	103 457,55
997 - Přesun sutě	89 726,18
998 - Přesun hmot	19 611,06
PSV - Práce a dodávky PSV	522 179,69
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 489,35
713 - Izolace tepelné	20 378,68
763 - Konstrukce suché výstavby	3 003,88
766 - Konstrukce truhlářské	31 294,42
767 - Konstrukce zámečnické	225 600,83
771 - Podlahy z dlaždic	50 588,83
775 - Podlahy skládané	4 602,00
776 - Podlahy povlakové	82 156,45
781 - Dokončovací práce - obklady	40 731,65
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 396,10
784 - Dokončovací práce - malby	49 937,50

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	11 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	3 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690, Vratimov

Místo: Vratimov

Datum: 9.5.2017

Zadavatel: Město Vratimov, Frýdecká 853/57, Vratimov

Projektant: Arpik Ostrava s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**1 100 973,93**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				558 794,24	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				61 601,04	
1	K	317142221	Překlady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlost otvoru do 1010 mm	kus	9,000	350,00	3 150,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu YTONG osazené do tenkého maltového lože, v příčkách přímé, světlost otvoru do 1010 mm tl. 100 mm					
	VV		"OZN. A" 9		9,000			
2	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,058	37 600,00	2 180,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	VV		"Č.3" 57,64*0,001		0,058			
3	K	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,760	643,00	1 131,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm					
	VV		0,4*2,2*2		1,760			
4	K	341272612	Stěny nosné tl 200 mm z pórobetonových přesných hladkých tvárnic hmotnosti 500 kg/m3	m2	37,800	884,00	33 415,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěny z přesných pórobetonových tvárnic nosné hladkých jakékoli pevnosti na tenké maltové lože, tloušťka stěny 200 mm, objemová hmotnost 500 kg/m3					
	VV		"1NP" 2,8*(6,5+3,5+2,2)		34,160			
	VV		"1NP" 1*1,4*2+0,6*1,4		3,640			

	VV		Součet		37,800			
5	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	40,080	542,00	21 723,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkovek hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
	VV		"1NP" 2,8*(3,3+1+1+3,8+5,4+1+1,35+1,35+1,9)		56,280			
	VV		"1NP" -1,8*2-0,7*2*4-0,8*2-0,9*2*3		-16,200			
	VV		Součet		40,080			
	D	4	Vodorovné konstrukce				5 790,72	
6	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,506	3 650,00	1 846,90	CS ÚRS 2016 01
	PP		Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 20/25					
	VV		"1.NP" 0,3*0,15/2*1,5*3+1,5*0,9*0,6/2		0,506			
7	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,050	31 270,00	1 563,50	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"1.NP" 0,05		0,050			
8	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,440	1 549,00	2 230,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení					
	VV		"1.NP" 1,5*0,15*4+0,9*0,6		1,440			
9	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	1,440	104,00	149,76	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění					
	VV		"1.NP" 1,44		1,440			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				278 607,69	
10	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	241,500	54,00	13 041,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů					
	VV		"SKLEP" (5,75+7,45+7,35+5,35+6,2)*0,5		16,050			
	VV		"1NP" (8,7+8,9+16,35+1,4+1,9+17,8+3,2+19,2+7,3+15,95+3,3+2,45+3,25+19,2)*0,5		64,450			
	VV		"1NP" 161		161,000			
	VV		Součet		241,500			

11	K	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	161,000	158,00	25 438,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	VV		"1NP" 161		161,000			
12	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	161,000	246,00	39 606,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"SKLEP" 5,75+7,45+7,35+5,35+6,2		32,100			
	VV		"1NP" 8,7+8,9+16,35+1,4+1,9+17,8+3,2+19,2+7,3+15,95+3,3+2,45+3,25+19,2		128,900			
	VV		Součet		161,000			
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	341,625	38,00	12 981,75	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
	VV		"SKLEP" 2,71*(5,4*4+2,4*2+3,2*2+3,1*4+2,3)*0,5		64,363			
	VV		"1NP" 2,8*((13,7+12,6+9+6,23+9+13,7+3,5*4)-1,35*1,8*6-0,6*1,2*4-1,5*1,5)*0,5		81,928			
	VV		"1NP" 195,334		195,334			
	VV		Součet		341,625			
14	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	155,760	144,00	22 429,44	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn					
	VV		"1NP" 2*40,08+2*37,8		155,760			
15	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	355,094	92,00	32 668,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		"1NP" 155,76		155,760			
	VV		"1NP" 199,334		199,334			
	VV		Součet		355,094			
16	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	2,700	528,00	1 425,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka ostění nebo nadpraží štuková					
	VV		"1NP" 0,3*(0,6+1,2*2)*3		2,700			
17	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	328,059	224,00	73 485,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oprava vápenocementové nebo vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 30 do 50%					
	VV		"SKLEP" 2,71*(5,4*4+2,4*2+3,2*2+3,1*4+2,3)		128,725			

	VV		"1NP" 2,8*(13,7+12,6+9+6,23+9+13,7+3,5*4)-1,35*1,8*6-0,6*1,2*4-1,5*1,5		199,334			
	VV		Součet		328,059			
18	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	21,855	29,00	633,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
	VV		"1NP" 1,5*1,8*4+0,6*1,2*3+0,85*2,1+1,35*1,8*2+1,5*1,5		21,855			
19	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m2	m2	21,855	35,00	764,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací oken dvojitých nebo zdvojených omytím, plochy do přes 2,5 m2					
	VV		21,855		21,855			
20	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	6,240	3 055,00	19 063,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25					
	VV		"1NP" (18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5)*0,05		6,240			
21	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	6,240	112,00	698,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
	VV		"1.NP" (18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5)*0,05		6,240			
22	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,674	26 830,00	18 083,42	CS ÚRS 2016 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	VV		"1.NP" (18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5)*4,5*1,2*0,001		0,674			
23	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	124,800	16,00	1 996,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	VV		"1.NP" 18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5		124,800			
24	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	9,000	726,00	6 534,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy do 2,5 m2					
	VV		"1.NP" 4+1+4		9,000			
25	*M*	*553311150*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 700 L/P*	*kus*	*4,000*	*790,00*	*3 160,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 700 L/P					
	VV		"T01" 2		2,000			
	VV		"T02" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			

26	*M*	*553311170*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 800 L/P*	*kus*	*1,000*	*820,00*	*820,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 800 L/P					
	VV		"T04" 1		1,000			
27	*M*	*553311190*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 900 L/P*	*kus*	*4,000*	*840,00*	*3 360,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 900 L/P					
	VV		"T03" 4		4,000			
28	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	937,00	937,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Osazení ocelových dveřních zárubní lisovaných nebo z úhelníků dodatečně s vybetonováním prahu, plochy přes 2,5 m2					
	VV		"1.NP" 1		1,000			
29	*M*	*553311250a*	*zárubeň ocelová pro běžné zdění H 110 1800 dvoukřídlá*	*kus*	*1,000*	*1 480,00*	*1 480,00*	
	PP		Zárubně kovové zárubně ocelové pro zdění H 110 1800 dvoukřídlá					
	VV		"T05" 1		1,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				103 457,55	
30	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	152,400	42,00	6 400,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"1.NP" 8,7+18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5		133,500			
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
	VV		Součet		152,400			
31	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	152,400	78,00	11 887,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - v rozsahu pásu š. 2 m kolem stěn s okny a komunikační koridory k oknům šířky 2m Jedná se o vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů, při světlé výšce podlaží do 4 m					
	VV		"1.NP" 8,7+18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5		133,500			
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
	VV		Součet		152,400			
32	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	95,904	87,00	8 343,65	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					

	VV		"1NP" 2,8*(5,4+5,4+0,2+1+1+2,4+1,9*2+9+2,2*4+2,68)-1,6*3-0,55*2*6-0,95*2*2		95,904			
33	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	22,000	105,00	2 310,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm					
	VV		"1NP" 2,8*9-1,6*2		22,000			
34	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	5,404	616,00	3 328,86	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3					
	VV		"1NP" 0,2*2,8*(4,25+5,4)		5,404			
35	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	11,058	2 130,00	23 553,54	CS ÚRS 2016 01
	PP		Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
	VV		"1NP" (8,9+16,35+1,4+1,9+17,8+3,2+19,2+7,3+15,95+3,3+2,45+3,25+19,2)*0,092		11,058			
36	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	18,400	265,00	4 876,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
	VV		"1NP" 0,8*2*5		8,000			
	VV		"1NP" 0,55*2*6		6,600			
	VV		"1NP" 0,95*2*2		3,800			
	VV		Součet		18,400			
37	K	978011161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	161,000	38,00	6 118,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		"SKLEP" 5,75+7,45+7,35+5,35+6,2		32,100			
	VV		"1NP" 8,7+8,9+16,35+1,4+1,9+17,8+3,2+19,2+7,3+15,95+3,3+2,45+3,25+19,2		128,900			
	VV		Součet		161,000			
38	K	978013161	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn stěn v rozsahu do 50 %	m2	328,059	29,00	9 513,71	CS ÚRS 2016 01
	PP		Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 30 do 50 %					
	VV		"SKLEP" 2,71*(5,4*4+2,4*2+3,2*2+3,1*4+2,3)		128,725			
	VV		"1NP" 2,8*(13,7+12,6+9+6,23+9+13,7+3,5*4)-1,35*1,8*6-0,6*1,2*4-1,5*1,5		199,334			
	VV		Součet		328,059			
39	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	18,900	84,00	1 587,60	CS ÚRS 2016 01

	PP		Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů					
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
40	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	18,900	147,00	2 778,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči					
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
41	K	985311311	Reprofilace rubu kleneb a podlah cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	18,900	840,00	15 876,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm					
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
42	K	985312192	Příplatek ke stěrce pro vyrovnání betonových ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,900	106,00	2 003,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
43	K	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	18,900	157,00	2 967,30	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm					
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
44	K	985323912	Příplatek k cenám spojovacího můstku za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	18,900	36,00	680,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Spojovací můstek reprofilovaného betonu Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"SKLEP" 7,35+5,35+6,2		18,900			
45	K	985324211	Ochranný akrylátový nátěr teracové dlažby dvojnásobný s impregnací	m2	11,310	109,00	1 232,79	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ochranný nátěr teracové dlažby akrylátový dvojnásobný s impregnací					
	VV		"1.NP" 11,31		11,310			
	D	997	Přesun sutě				89 726,18	
46	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	72,594	246,00	17 858,12	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 m					
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	362,970	40,00	14 518,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m					
	VV		72,594*5 'Přepočtené koeficientem množství		362,970			
48	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	72,594	250,00	18 148,50	CS ÚRS 2016 01

	PP		Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
49	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 451,880	16,00	23 230,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
	VV		72,594*20 'Přepočtené koeficientem množství		1 451,880			
50	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	72,594	220,00	15 970,68	CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
	D	998	Přesun hmot				19 611,06	
51	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	43,971	230,00	10 113,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
52	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	43,971	153,00	6 727,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m					
53	K	998011019	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 5000 m	t	131,913	21,00	2 770,17	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 5000 m					
	VV		43,971*3 'Přepočtené koeficientem množství		131,913			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				522 179,69	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				11 489,35	
54	K	711413111	Izolace proti vodě za studena vodorovné dvousložkovou těsnicí hmotou	m2	7,000	572,00	4 004,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné dvousložkovou těsnicí hmotou					
	VV		"1.NP" 3,5+3,5		7,000			
55	K	711413121	Izolace proti vodě za studena svislé dvousložkovou těsnicí hmotou	m2	4,240	608,00	2 577,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé dvousložkovou těsnicí hmotou					
	VV		"1.NP" 0,2*(4+2,05*2+1,25*2)*2		4,240			
56	K	711762711	Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran těsnící páskou	m	21,200	127,00	2 692,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Izolace proti vodě zesílení izolace u koutů nebo hran přilepením pásky					
	VV		"1.NP" (4+2,05*2+1,25*2)*2		21,200			

57	*M*	*283550210*	*páska těsnící pružná 100 bal. 50 m*	*m*	*21,200*	*102,00*	*2 162,40*	*CS ÚRS 2015 01*
	PP		pásky a pásy z plastů pásky těsnící těsnící pružná páska bal. 50 m					
58	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,068	774,00	52,63	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	713	Izolace tepelné				20 378,68	
59	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	124,800	28,00	3 494,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně					
	VV		"1.NP" 18,5+5,7+22,10+30+30,5+11+3,5+3,5		124,800			
60	*M*	*283764160*	*deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 SF 40 mm*	*m2*	*131,040*	*128,00*	*16 773,12*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Desky z lehčených plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 SF hladký povrch, ozub po celém obvodu 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 40 mm					
	VV		124,8		124,800			
	VV		124,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		131,040			
61	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,157	708,00	111,16	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				3 003,88	
62	K	763131311	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce	m2	5,600	524,00	2 934,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez TI					
	VV		"1.NP" 0,8*3,5*2		5,600			
63	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,072	965,00	69,48	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				31 294,42	
64	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	2,000	27,00	54,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m					
	VV		"1NP" 2		2,000			
65	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	534,00	2 670,00	CS ÚRS 2016 01

	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
	VV		"T01" 2		2,000			
	VV		"T02" 2		2,000			
	VV		"T04" 1		1,000			
	VV		Součet		5,000			
66	*M*	*611603250*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 60-70x197 cm*	*kus*	*4,000*	*2 090,00*	*8 360,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Podrobná specifikace dle tabulky PSV včetně zámku s wc klíčkou, kování					
	VV		"T01" 2		2,000			
	VV		"T02" 2		2,000			
	VV		Součet		4,000			
67	*M*	*611603260*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm*	*kus*	*1,000*	*2 250,00*	*2 250,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Podrobná specifikace dle tabulky PSV včetně zámku s cylinrickou vložkou, kování					
	VV		"T04" 1		1,000			
68	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	566,00	2 264,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
	VV		"T03" 4		4,000			
69	*M*	*611603260*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard,vč mřížky hliníkové 80-90x197 cm*	*kus*	*4,000*	*2 250,00*	*9 000,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Podrobná specifikace dle tabulky PSV včetně zámku s cylinrickou vložkou, kování					
	VV		"T03" 4		4,000			
70	K	766660012	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	632,00	632,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
	VV		"T05" 1		1,000			
71	*M*	*611603150a*	*dveře dřevěné vnitřní hladké plné 2křídlové bílé 180x197 cm částečně prosklené*	*kus*	*1,000*	*4 210,00*	*4 210,00*	
	PP		Dveře dřevěné vnitřní hladké s povrchovou úpravou, povrchová úprava bílý lak standardní provedení dveře vnitřní hladké - prosklené dvoukřídlové 180 x 197 cm Včetně zámku zadlabávacího, kování a stavěču dveří Přesná specifikace dle tabulky PSV					
	VV		"T05" 1		1,000			
72	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	13,000	39,00	507,00	CS ÚRS 2016 01

	PP		Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2					
	VV		"1NP" 13		13,000			
73	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
	VV		"T06" 1		1,000			
74	*M*	*607941030*	*deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m*	*m*	*1,800*	*374,00*	*673,20*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 300 mm					
	VV		"T06" 1,8		1,800			
75	*M*	*607941210*	*koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm*	*kus*	*2,000*	*32,00*	*64,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		výlisky z hmoty dřevovláknité a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm					
	VV		"1.NP" 2		2,000			
76	K	766812840	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m	kus	1,000	274,00	274,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm					
	VV		"1NP" 1		1,000			
77	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,195	596,00	116,22	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				225 600,83	
78	K	767161217	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 45 kg	m	5,850	122,00	713,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí přes 30 do 45 kg					
	VV		"Z03" 1,3		1,300			
	VV		"Z02" 1,25+3,3		4,550			
	VV		Součet		5,850			
79	*M*	*767M6*	*Zábradlí z ocelových profilů, madlo*	*m*	*5,850*	*2 010,00*	*11 758,50*	
	PP		Zábradlí z ocelových prvků, madlo dle specifikace PSV, včetně povrchové úpravy oceli i madla					
	VV		"Z03" 1,3		1,300			
	VV		"Z02" 1,25+3,3		4,550			
	VV		Součet		5,850			

80	K	767161824	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	4,550	184,00	837,20	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg					
	VV		1,25+3,3		4,550			
81	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	2,325	46,00	106,95	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		"Z12" 1*0,6		0,600			
	VV		"Z13" 1,15*1,5		1,725			
	VV		Součet		2,325			
82	*M*	*697520040*	*rohož vstupní provedení hliník standard 17 mm*	*m2*	*1,725*	*1 870,00*	*3 225,75*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní zatížení do 2,5 t provedení hliník standard 17 mm - dle specifikace tabulky PSV					
	VV		"Z13" 1,15*1,5		1,725			
83	*M*	*697520770*	*rohož vstupní provedení houževnatá pryž*	*kus*	*0,600*	*1 420,00*	*852,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Čistící zóny rohože vstupní rohož vstupní provedení houževnatá pryž, na hrubé nečistoty - dle specifikace tabulky PSV					
	VV		"Z12" 0,6*1		0,600			
84	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím	m	5,300	69,00	365,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů					
	VV		"Z13" 1,15*2+1,5*2		5,300			
85	*M*	*697521600*	*rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al*	*m*	*5,300*	*1 280,00*	*6 784,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Čistící zóny rámy rámy pro zapuštění profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al					
	VV		"Z13" 1,15*2+1,5*2		5,300			
86	K	767531125	Osazení náběhového rámu širokého š 65 mm k čistícím rohožím	m	3,200	59,00	188,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového náběhového širokého - 65 mm					
	VV		"Z12" 1+1+0,6+0,6		3,200			
87	*M*	*697521530*	*náběh gumový pro textilní rohože*	*m*	*3,200*	*684,00*	*2 188,80*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Čistící zóny rámy rámy náběhové náběh gumový pro textilní rohože					
	VV		"Z12" 1+1+0,6+0,6		3,200			
88	K	767V1	Knoflíkový zámek - bezpečnostní cylindrická vložka D+M	kus	1,000	2 160,00	2 160,00	

	PP		Knoflíkový zámek - bezpečnostní cylindrická vložka Dle specifikace tabulky PSV					
	VV		"O02" 1		1,000			
89	K	767V2	Ocelová branka v rámu v. 1800 mm D+M	kus	1,000	5 090,00	5 090,00	
	PP		Ocelová branky v rámu výšky 1800 mm - dodávka+montáž Přesná specifikace dle tabulky PSV					
	VV		"Z01" 1		1,000			
90	K	767V10	Shodišťová plošina D+M	kus	1,000	190 600,00	190 600,00	
	PP		Schodišťová plošina bezbariérová, přesná specifikace dle tabulky PSV					
	VV		"O01" 1		1,000			
91	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,815	895,00	729,43	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				50 588,83	
92	K	771274123	Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	4,500	230,00	1 035,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem stupnic protiskluzných nebo reliefovaných šířky přes 250 do 300 mm					
	VV		1,5*3		4,500			
93	K	771274241	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo v do 150 mm	m	6,000	106,00	636,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů schodišť z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem podstupnic protiskluzných nebo reliefovaných výšky do 150 mm					
	VV		1,5*4		6,000			
94	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	58,100	86,00	4 996,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		"1.NP" 2,4*2+3,4*2+9,2*2+1,9*3+5,4*2+2*2+1,3+5+1,3		58,100			
95	K	771474123	Montáž soklíků z dlaždic keramických schodišťových šikmých flexibilní lepidlo v do 120 mm	m	9,900	252,00	2 494,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových šikmých výšky přes 90 do 120 mm					
	VV		1,2*2+2,8+1,5+1,6*2		9,900			
96	*M*	*597611100*	*vysoce slinuté dlaždice keramické - dle specifikace*	*m2*	*15,279*	*330,00*	*5 042,07*	*CS ÚRS 2016 01*

	PP		vysoce slinuté dlaždice keramické - dle specifikace					
	VV		"1.NP" 58,1/2*0,3		8,715			
	VV		"1.NP" 9,9/2*0,3		1,485			
	VV		"1.NP" 1,5*0,3*3+1,5*0,3*4+0,9*0,6		3,690			
	VV		Součet		13,890			
	VV		13,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		15,279			
97	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	34,820	106,00	3 690,92	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"1NP" 8,9+1,4+1,9+3,2+7,3+3,3+2,45+3,25		31,700			
	VV		"1NP"2,4*1,3		3,120			
	VV		Součet		34,820			
98	K	771574113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	42,200	315,00	13 293,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2					
	VV		"1.NP" 18,5+5,7+11+3,5+3,5		42,200			
99	*M*	*597611100*	*vysoce slinuté dlaždice keramické - dle specifikace*	*m2*	*46,420*	*330,00*	*15 318,60*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		vysoce slinuté dlaždice keramické - dle specifikace					
	VV		"1.NP" 42,2		42,200			
	VV		42,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		46,420			
100	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	12,700	14,00	177,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě					
	VV		3,5+3,5+5,7		12,700			
101	K	771579192	Příplatek k montáž podlah keramických za omezený prostor	m2	12,700	58,00	736,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru					
	VV		"1.NP" 12,7		12,700			
102	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	42,200	62,00	2 616,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"1.NP" 18,5+5,7+11+3,5+3,5		42,200			
103	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	1,344	410,00	551,04	CS ÚRS 2016 01

	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	775	Podlahy skládané				4 602,00	
104	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	88,500	52,00	4 602,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž podlah vlysových s lištami lepených					
	VV		"1NP" 16,35+19,2+17,8+15,95+19,2		88,500			
	D	776	Podlahy povlakové				82 156,45	
105	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	82,600	4,00	330,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		"1.NP" 22,1+30+30,5		82,600			
106	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	82,600	16,00	1 321,60	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
	VV		"1.NP" 22,1+30+30,5		82,600			
107	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 10 mm	m2	82,600	280,00	23 128,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 8 do 10 mm					
	VV		"1.NP" 22,1+30+30,5		82,600			
108	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	70,700	64,00	4 524,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		"1NP" 16,35+15,95+19,2+19,2		70,700			
109	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	82,600	154,00	12 720,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
	VV		"1.NP" 22,1+30+30,5		82,600			
110	*M*	*284110190V1*	*PVC homogenní zátěžové na jutovém podkladu tl. 2,50 mm, úprava PUR*	*m2*	*90,860*	*368,00*	*33 436,48*	
	PP		Podlahoviny z polyvinylchloridu na jutovém podkladu, role 2 m homogenní zátěžové PVC PUR, tl. 2,50 mm					
	P		*Poznámka k položce:* *úprava PUR, třída zátěže 34/43, třída otěru T, hořlavost Bfl S1*					
	VV		"1.NP" 22,1+30+30,5		82,600			
	VV		82,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		90,860			
111	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	63,600	54,00	3 434,40	CS ÚRS 2016 01

	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	VV		"1NP" 4,4*4+6,6*4+6,5*2+3,3*2		63,600			
112	*M*	*284110040*	*lišta soklová*	*m*	*69,960*	*19,00*	*1 329,24*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Lišta soklová plastová pro vlepení pásu podlahoviny					
	VV		"1NP" 63,6		63,600			
	VV		63,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		69,960			
113	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3,000	54,00	162,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		"1NP" 3		3,000			
114	*M*	*590541000*	*profil přechodový, hliník, (8 x 20 x 2500mm)*	*m*	*3,000*	*184,00*	*552,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		Profil s pohyblivým prechodovým ramenem pro plynulé napojení ruzne vysokých podlahových krytin. Vymezovacem spáry je definována šírka spáry k navazující dlaždici.					
115	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	82,600	8,00	660,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní práce údržba nových podlahovin po pokládce čištění základní					
	VV		"1.NP" 22,1+30+30,5		82,600			
116	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	1,554	358,00	556,33	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				40 731,65	
117	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	36,520	86,00	3 140,72	CS ÚRS 2016 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		"1NP" 2,2*6,55-1,1		13,310			
	VV		"1NP" 1,3*(2,7*2+0,9*2)-1,1		8,260			
	VV		"1NP" 2,2*6,75-1,1		13,750			
	VV		"1NP" 1,2*1		1,200			
	VV		Součet		36,520			
118	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	38,240	320,00	12 236,80	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 6 do 12 ks/m2					
	VV		"1.NP" (2,2*(1,25*2++1*4+2,05*2)-1,4*3)*2		38,240			

119	*M*	*597610000*	*obkládačky keramické - dle specifikace*	*m2*	*42,064*	*330,00*	*13 881,12*	*CS ÚRS 2016 01*
	PP		obkládačky keramické - dle výběru investora					
	VV		"1.NP" 38,24		38,240			
	VV		38,24*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		42,064			
120	K	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	36,520	43,00	1 570,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě					
	VV		"1.NP" 36,52		36,520			
121	K	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	36,520	204,00	7 450,08	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za obklady v omezeném prostoru					
	VV		"1.NP" 36,52		36,520			
122	K	781479196	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem dvousložkovým	m2	36,520	19,00	693,88	CS ÚRS 2016 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel					
	VV		"1.NP" 36,52		36,520			
123	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	36,520	18,00	657,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu					
	VV		"1.NP" 36,52		36,520			
124	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	21,200	37,00	784,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Ostatní prvky ostatní práce spárování silikonem					
	VV		"1.NP" (1,25*2++1*4+2,05*2)*2		21,200			
125	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,619	512,00	316,93	CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 396,10	
126	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	7,350	62,00	455,70	CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický					
	VV		"1.NP" 0,15*(4,7*4+4,8*1+4,9*4+5,8)		7,350			
127	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	14,700	132,00	1 940,40	CS ÚRS 2016 01
	PP		Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					

	VV		"1.NP" 0,15*(4,7*4+4,8*1+4,9*4+5,8)*2		14,700			
	D	784	Dokončovací práce - malby				49 937,50	
128	K	784121003	Oškrabání malby v mísnostech výšky do 5,00 m	m2	489,059	23,00	11 248,36	CS ÚRS 2016 01
	PP		Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m					
	VV		"1.NP" 161+128,725+199,334		489,059			
129	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	644,819	19,00	12 251,56	CS ÚRS 2016 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		161+355,094+128,725		644,819			
130	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	644,819	34,00	21 923,85	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		644,819		644,819			
131	K	784221155	Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných za barevnou malbu v odstínu sytém	m2	644,819	7,00	4 513,73	CS ÚRS 2016 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb na tónovacích automatech, v odstínu sytém					
	VV		644,819		644,819			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				6 000,00	
132	K		Dokumentace skutečného provedení stavby a fotodokumentace stavby	kus	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.					
	D	VRN3	Zařízení staveniště				11 000,00	
133	K		Náklady na vybudování, provoz a likvidaci staveniště	kus	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2015 01
	PP		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Informační tabule na staveništi.					

	D	VRN9	Ostatní náklady				3 000,00	
134	K		Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).					
135	K		Kompletační činnost zhotovitele	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2016 01
	PP		Kompletní dokladová část dle SoD(revize,atesty,certifikáty,prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu. Náklady zhotovitele,související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami a vyjádřeními dotčených orgánů pro řádné provedení a předání díla. Náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických zařízení včetně komplexního vyzkoušení, zaškolení aj. Ostatní náklady jinde neuvedené.					

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170043

Stavba: ŠKOLNÍ DRUŽINA V BUDOVĚ ZŠ DATYŇSKÁ 690, VRATIMOV

KSO:
CC-CZ:
Místo: Vratimov
Datum: 24.3.2017

Zadavatel:
IČ:
MĚSTO VRATIMOV
DIČ:

Uchazeč:
IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
IČ:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**92 647,86**
	Sazba daně		Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**92 647,86**	**19 456,05**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**112 103,91**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170043

Stavba: **ŠKOLNÍ DRUŽINA V BUDOVĚ ZŠ DATYŇSKÁ 690, VRATIMOV**

Místo: **Vratimov** Datum: 24.3.2017

Zadavatel: MĚSTO VRATIMOV Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**92 647,86**	**112 103,91**	
D.1.4.A	**ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE**	92 647,86	112 103,91	**STA**

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ŠKOLNÍ DRUŽINA V BUDOVĚ ZŠ DATYŇSKÁ 690, VRATIMOV

Objekt:

D.1.4.A - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

KSO: CC-CZ:
Místo: Vratimov Datum: 24.3.2017

Zadavatel: IČ:
MĚSTO VRATIMOV DIČ:

Uchazeč: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	**92 647,86**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	92 647,86	21,00%	19 456,05
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	**v CZK**	**112 103,91**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ DRUŽINA V BUDOVĚ ZŠ DATYŇSKÁ 690, VRATIMOV

Objekt:

D.1.4.A - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo:	Vratimov	Datum:	24.3.2017
Zadavatel:	MĚSTO VRATIMOV	Projektant:	DOPRAVOPROJEKT Ostra
Uchazeč:			

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**92 647,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	5 206,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 206,00
PSV - Práce a dodávky PSV	87 441,86
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	11 455,34
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	11 555,80
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	45 837,89
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	12 568,83
781 - Dokončovací práce - obklady	6 024,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ŠKOLNÍ DRUŽINA V BUDOVĚ ZŠ DATYŇSKÁ 690, VRATIMOV

Objekt:

D.1.4.A - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE

Místo: Vratimov Datum: 24.3.2017

Zadavatel: MĚSTO VRATIMOV Projektant: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**92 647,86**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				5 206,00	
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				5 206,00	
1	K	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	28,000	126,00	3 528,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav.*					
	VV		28		28,000			
2	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	4,000	127,00	508,00	CS ÚRS 2014 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04.*					
	VV		4		4,000			
3	K	974032153	Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 100 mm š do 100 mm	m	15,000	78,00	1 170,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04,* *včetně zednického zapravení.*					
	VV		15		15,000			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				87 441,86	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				11 455,34	
4	K	721173401	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110	m	17,000	294,00	4 998,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.*					
	VV		17		17,000			
5	*M*	*286110870*	*čistící kus, DN 100*	*kus*	*2,000*	*87,00*	*174,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04.*					
	VV		2		2,000			
6	*M*	*590812240*	*manžeta požárně ochranná D=110 mm*	*kus*	*3,000*	*680,00*	*2 040,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04.*					
	VV		3		3,000			
7	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50	m	10,000	306,00	3 060,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.*					
	VV		10		10,000			
8	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000	58,00	116,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č.D.1.4.A.2.01-04.*					
	VV		2		2,000			
9	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000	86,00	172,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č.D.1.4.A.2.01-04.*					
	VV		2		2,000			
10	K	721274123	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 100	kus	1,000	369,00	369,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.03, včetně, kotvení, montáže.* *Včetně větrací mřížky.*					
	VV		1		1,000			
11	K	721290123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	27,000	19,00	513,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.01-04.*					
	VV		17+10		27,000			
12	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,027	494,00	13,34	CS ÚRS 2016 01
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				11 555,80	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	45,000	14,00	630,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav.*					
	VV		45		45,000			
14	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	22,000	229,00	5 038,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.03-04, včetně tvarovek (kolena, odbočky, redukce apod.), kotvení, montáže.*					
	VV		22		22,000			
15	K	722174072	Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	kus	2,000	186,00	372,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č.D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		2		2,000			
16	*M*	*590811100*	*tmel požárně ochranný - silikon tmel 310 ml*	*kus*	*2,000*	*386,00*	*772,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.07 až 09.*					
	VV		2		2,000			
17	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	22,000	62,00	1 364,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č.D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		22		22,000			
18	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,000	155,00	620,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		4		4,000			
19	K	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	160,00	320,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		2		2,000			
20	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000	81,00	162,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		2		2,000			
21	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000	189,00	189,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	722232072	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 °C 2x vnější závit	kus	1,000	206,00	206,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		1		1,000			
23	K	722232171	Kohout kulový rohový G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem	kus	2,000	342,00	684,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č.D.1.4.A.2.01 až 04, včetně flexibilní ocelové hadičky.*					
	VV		2		2,000			
24	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	22,000	32,00	704,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		22		22,000			
25	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	22,000	22,00	484,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.01 až 04.*					
	VV		22		22,000			
26	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,024	450,00	10,80	CS ÚRS 2016 01
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				45 837,89	
27	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	3,000	154,00	462,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav, včetně nádržky a armatur.*					
	VV		3		3,000			
28	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	6 080,00	12 160,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.02 až 04, označeno ve výkrese WC.*					
	VV		2		2,000			
29	*M*	*551673810*	*sedátko klozetové s poklopem duroplastové - bílé*	*kus*	*2,000*	*179,00*	*358,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.02 až 04, označeno ve výkrese WC.*					
	VV		2		2,000			
30	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	3,000	99,00	297,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav, včetně armatur.*					
	VV		3		3,000			
31	K	725211701	Umývátko keramické stěnové 400 mm	soubor	2,000	2 120,00	4 240,00	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.02 až 04, označeno ve výkrese Um.*					
	VV		2		2,000			
32	K	725220842	Demontáž van ocelových volně stojících	soubor	1,000	113,00	113,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav, včetně armatur.*					
	VV		1		1,000			
33	K	725240811	Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000	180,00	180,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav, včetně armatur.*					
	VV		1		1,000			
34	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000	787,00	1 574,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			
35	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000	1 340,00	2 680,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			
36	K	725291621R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový odpadkový koš	soubor	2,000	2 470,00	4 940,00	
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			
37	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	2,000	1 700,00	3 400,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			
38	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur	soubor	1,000	121,00	121,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav, včetně armatur.*					
	VV		1		1,000			
39	K	725530823	Demontáž ohřívač elektrický tlakový do 200 litrů	soubor	2,000	218,00	436,00	CS ÚRS 2017 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu půdorysu stávající stav, včetně armatur.*					
	VV		2		2,000			
40	K	725531101	Elektrický ohřívač zásobníkový přepadový beztlakový 5 l / 2 kW	soubor	2,000	3 260,00	6 520,00	CS ÚRS 2014 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.02 až 04, označeno ve výkrese EOV1.*					
	VV		2		2,000			
41	K	725590811	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 6 m	t	1,000	1 060,00	1 060,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1		1,000			
42	K	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí	soubor	2,000	3 060,00	6 120,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			
43	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	2,000	367,00	734,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy, pro umyvadlo označené "Um", materiál chrom.*					
	VV		2		2,000			
44	K	725980121	Dvířka 15/15	kus	2,000	201,00	402,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu č. D.1.4.A.2.02-04, pro přístup k čistícím kusům, protipožárním manžetám.*					
	VV		2		2,000			
45	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,099	413,00	40,89	CS ÚRS 2016 01
	D	726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				12 568,83	
46	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	2,000	6 274,00	12 548,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z výkresu D.1.4.A.2.02 až 04, označeno ve výkrese WC1, včetně ovládacího tlačítka.*					
	VV		2		2,000			
47	K	998726111	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	t	0,037	563,00	20,83	CS ÚRS 2016 01
	D	781	Dokončovací práce - obklady				6 024,00	
48	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,000	284,00	568,00	CS ÚRS 2016 01
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			
49	*M*	*634651260*	*zrcadlo nemontované čiré tl. 5 mm, max. rozměr 3210 x 2250 mm*	*m2*	*2,200*	*2 480,00*	*5 456,00*	*CS ÚRS 2016 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Odměřeno z přílohy č.1 technické zprávy.*					
	VV		2		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2,200			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	**1 vytápění**	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
001	**Vytápění**	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
2017_020	**Družina ZŠ Datyňská**	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			**Ostatní rozpočtové náklady**	
	HSV celkem	0		
Z	PSV celkem	94 349		
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN celkem		94 349		
HZS		6 720		
ZRN+HZS		101 069	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		101 069	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	**Za zhotovitele**	**Za objednatele**
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0	%	101 069 Kč
DPH	21,0	%	21 224 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			**122 293 Kč**

Poznámka :

Stavba :	**2017_020 Družina ZŠ Datyňská**	Rozpočet :	1
Objekt :	**001 Vytápění**	vytápění	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
713	Izolace tepelné	0	16 824	0	0	0
733	Rozvod potrubí	0	23 523	0	0	0
734	Armatury	0	10 811	0	0	0
735	Otopná tělesa	0	43 192	0	0	6 720
	CELKEM OBJEKT	**0**	**94 349**	**0**	**0**	**6 720**

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				**0**

Položkový rozpočet

Stavba :	**2017_020 Družina ZŠ Datyňská**	Rozpočet: 1	
Objekt :	**001 Vytápění**	vytápění	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	**713**	**Izolace tepelné**				
1	713461121R00	montáž izolace potrubí	m	50,00	267,00	13 350,00
2	283771007	Izolace potrubí PUR 15x13 mm šedočerná	m	42,00	69,00	2 898,00
3	283771020	Izolace potrubí PUR 18x13 mm šedočerná	m	8,00	72,00	576,00
	Celkem za	***713 Izolace tepelné***				**16 824,00**
Díl:	**733**	**Rozvod potrubí**				
4	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	35,00	19,30	675,50
5	733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm	m	42,00	271,00	11 382,00
6	733163103R00	Potrubí z měděných trubek D 18 x 1,0 mm	m	8,00	315,50	2 524,00
7	733164102RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm spojované lisováním	m	42,00	159,50	6 699,00
8	733164103RT5	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm spojované lisováním	m	8,00	164,00	1 312,00
9	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	150,00	6,20	930,00
	Celkem za	***733 Rozvod potrubí***				**23 522,50**
Díl:	**734**	**Armatury**				
10	734200822R00	Demontáž armatur se 2závity do G 1	kus	20,00	92,00	1 840,00
11	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	10,00	58,10	581,00
12	551272711	Šroubení regul. pro 2trubk. soustavy rohové	kus	10,00	173,00	1 730,00
13	5513730670	Hlavice termostatická pro veřejné prostory	kus	10,00	666,00	6 660,00
	Celkem za	***734 Armatury***				**10 811,00**
Díl:	**735**	**Otopná tělesa**				
14	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost.ovládáním	kus	10,00	88,80	888,00
15	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	55,00	23,70	1 303,50
16	735157241R00	Otopná těl.panel. 11 500/ 520	kus	2,00	2 530,00	5 060,00
17	735157645R00	Otopná těl.panel. 22 500/ 920	kus	4,00	4 020,00	16 080,00
18	735157646R00	Otopná těl.panel. 22 500/1000	kus	4,00	3 950,00	15 800,00
19	735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	10,00	274,00	2 740,00
20	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému	m2	55,00	9,00	495,00
21	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	55,00	15,00	825,00
22	904 R03	Hzs-zkousky v ramci montaz.praci topná zkouška	h	24,00	280,00	6 720,00
	Celkem za	***735 Otopná tělesa***				**49 911,50**

CENOVÁ NABÍDKA

č. 18600170

Název :

Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690,Vratimov

REKAPITULACE CENY

č.p.	Popis položky	základ DPH
1.	elektroinstalace	280 539,64 Kč

Rekapitulace celkem bez DPH	**280 539,64 Kč**
DPH 21%	**58 913,32 Kč**
Celkem s DPH	**339 452,97 Kč**

Vypracoval : J.Kolář
mobil: 608 558 530
email: jarek.kolar@pavelek.cz

Dne : 11.6.2018

Výkaz výměr

Školní družina v budově ZŠ Datyňská 690,Vratimov

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů	ZÁKL.BEZ DPH
CENA MONTÁŽ.PRACÍ	**252343,64**
CENA SPECIFIKACÍ	**20396,00**
ZKOUŠKY A REVIZE	**7800,00**
HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM	**280539,64**

S O U H R N N Á K L A D Ů

PSV SILNOPROUD	10621,25	
SPECIF.PSV SILNOPROUD	8595,26	
PSV KABELY	11599,50	
SPECIF.PSV KABELY	11450,36	
PSV KOMPLETACE	5433,10	
SPECIF.PSV KOMPLETACE	10226,31	
PSV SVITIDLA	8260,00	
SPECIF.PSV SVITIDLA	82561,20	
PSV SLABOPROUD	12574,59	
SPECIF.PSV SLABOPROUD	15316,88	
HL.III-HZS	70400,00	
POPLATEK	5305,20	
CENA MONTÁŽ.PRACÍ		**252343,64**
ROZVADECE	20396,00	
CENA SPECIFIKACÍ		**20396,00**
REVIZE	7800,00	
ZKOUŠKY A REVIZE		**7800,00**

	Oddíl	**REVIZE**					
	Sazebník:	VC-7/222/89 PERIODICKE REVIZE					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky		měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	38010001	Vychozi revize		hod	14	450,00	6300,00
0002	38010002	Spoluprace s reviznim technikem		hod	5	300,00	1500,00

0003	SOUČET	REVIZE					7800,00
	Oddíl	**PSV SILNOPROUD**					
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky		měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	2100103012	Krabice KP 67/2		kus	48	5,44	261,12
0002	2100103210	Krabice 1903 odboc vcet zap		kus	30	23,41	702,30
0003	210010322	Krabice KR 97 odboc vcet zap		kus	5	24,05	120,25
0004	210100001	Ukonceni vodicu v rozv do 2,5mm2		kus	12	3,03	36,36
0005	210100002	Ukonceni vodicu v rozv do 6mm2		kus	4	3,41	13,64
0006	210100003	Ukonceni vodicu v rozv do 16mm2		kus	18	4,93	88,74
0007	210100251	Ukonceni kabelu do 4x10mm2 smrst.z.		kus	15	18,34	275,10
0008	210100259	Ukonceni kabelu do 5x10mm2 smrst z.		kus	2	25,30	50,60
0009	210190002	Montaz rozvodnic oceloplech do 50kg		kus	1	51,90	51,90
0010	210220321	Svorka na potrubi BERNARD Cu pas		kus	12	15,85	190,20
0011	211190002	Montaz ventilatoru		kus	2	69,62	139,24
0012	211010010	Hmozdinka HM 8		kus	40	4,87	194,80

0013	SOUČET	Časový fond položek [minut]					2124,25
0014		Časový fond položek [hodin]					35,40

0015	SOUČET	PSV SILNOPROUD	300,0 Kč/h				10621,25
	Oddíl	**SPECIF.PSV SILNOPROUD**					
	Sazebník:	Cenik materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky		měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34571518	Krabice KP 67/2		kus	48	5,76	276,48
0002	34571521	Krabice univerz 1903-		kus	30	39,60	1188,00
0003	34571562	Krabice KR 97/5		kus	5	101,42	507,10
0004	35442071	Paska Cu uzemnov 20x500x0,5/		kus	12	15,00	180,00
0005	35442150	Svorka uzemnovaci 32x29x2mm		kus	12	11,40	136,80
0006	54233185	Ventilator s doběhem 30W,230V,50Hz		kus	2	2966,94	5933,88
0007	56227008	Hmozdinka 8		kus	40	2,95	118,00
0008	58541113	Sadra		kg	30	8,50	255,00

0009	SOUČET	SPECIF.PSV SILNOPROUD					8595,26
	Oddíl	**PSV KABELY**					
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky		měr.j.	výměra	Min/mj	Celkem Min
0001	2108001050	Kabel CYKY 3Ax1,5 ul pod omitkou		m	110	3,42	376,20
0002	2108001052	Kabel CYKY 3Cx1,5 ul pod omitkou		m	280	3,42	957,60
0003	2108001062	Kabel CYKY 3Cx2,5 ul pod omitkou		m	200	3,42	684,00
0004	2108001121	Kabel CYKY 5Cx6 ul pod omitkou		m	20	3,54	70,80
0005	2108001150	Kabel CYKY 5Cx1,5 ul pod omitkou		m	20	3,42	68,40
0006	210800546	Vodic CY 4 ul pevne		m	10	5,43	54,30
0007	210800647	Vodic CYA 10 ul pevne		m	20	5,43	108,60

0008	SOUČET	Časový fond položek [minut]					2319,90
0009		Časový fond položek [hodin]					38,67

0010	SOUČET	PSV KABELY	300,0 Kč/h				11599,50
	Oddíl	**SPECIF.PSV KABELY**					
	Sazebník:	Cenik materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra		Kč/mj	Cena Kč
0001	34111030	Kabel CYKY 3Ax1,5 mm2-	m	115,5		10,95	1264,73
0002	34111032	Kabel CYKY 3Cx1,5 mm2-	m	294		10,95	3219,30
0003	34111038	Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2-	m	210		19,00	3990,00
0004	34111073	Kabel CYKY 5Cx6 mm2-	m	21		86,27	1811,67
0005	34111090	Kabel CYKY 5Cx1,5 mm2-	m	21		18,41	386,61
0006	34140965	Vodic CY 4 mm2 zelenozluty-	m	10,5		14,50	152,25
0007	34142338	Vodic CYA 10 mm2 zelenozluty-	m	21		29,80	625,80

0008	SOUČET	SPECIF.PSV KABELY					11450,36
	Oddíl	**PSV KOMPLETACE**					
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra		Min/mj	Celkem Min
0001	210110001	Spinac jednopolovy do vlhka	kus	8		18,34	146,72
0002	2101100041	Spinac stridavy do vlhka	kus	3		19,60	58,80
0003	2101100051	Spinac 1/OSo do vlhka	kus	6		20,87	125,22
0004	2101110110	Zasuvka jednoducha zap 2p+Z	kus	4		16,44	65,76
0005	2101110211	Zasuvka jednoducha 2p+Z do vlhka	kus	24		25,56	613,44
0006	2101110212	Zasuvka jednoduch s PO-2p+Z do vlhka	kus	3		25,56	76,68

0007	SOUČET	Časový fond položek [minut]					1086,62
0008		Časový fond položek [hodin]					18,11

0009	SOUČET	PSV KOMPLETACE	300,0 Kč/h				5433,10
	Oddíl	**SPECIF.PSV KOMPLETACE**					
	Sazebník:	Cenik materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra		Kč/mj	Cena Kč
0001	34535543	Spinac c.1 p.o.B IP44	kus	8		158,22	1265,76
0002	34535702	Spinac c.6 p.o.B IP44	kus	3		158,22	474,66
0003	34535773	Spinac c.1/OSo p.o.B IP44	kus	6		177,21	1063,26
0004	34535853	Ramecek jednonasobny B	kus	2		18,00	36,00
0005	34551441	Zasuvka jednoducha p.o.bila,IP20	kus	4		115,20	460,80
0006	34551476	Zasuvka jednoducha p.o.B IP44	kus	24		167,72	4025,28
0007	34551485	Zasuvka jedn.s PO p.o.B IP44	kus	3		966,85	2900,55

0008	SOUČET	SPECIF.PSV KOMPLETACE					10226,31
	Oddíl	**PSV SVITIDLA**					
	Sazebník:	VC 7/155-M M21 Elektromontaze					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra		Min/mj	Celkem Min
0001	211207012	Svitidla montaz	kus	28		59,00	1652,00

0002	SOUČET	Časový fond položek [minut]					1652,00
0003		Časový fond položek [hodin]					27,53

0004	SOUČET	PSV SVITIDLA	300,0 Kč/h				8260,00
	Oddíl	**SPECIF.PSV SVITIDLA**					
	Sazebník:	Cenik materialu					
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra		Kč/mj	Cena Kč
0001	34880198	Svitidlo LED 28W 2400lm	kus	3		2516,40	7549,20
0002	34880199	Svitidlo LED 28W 2400lm+EMG	kus	2		4844,40	9688,80

0003	34880200	Svitidlo LED 56W 4600lm	kus	16	3123,60	49977,60
0004	34880201	Svitidlo LED 56W 4600lm+EMG	kus	1	5455,20	5455,20
0005	34880202	Svitidlo LED 20W 1740lm	kus	2	2480,40	4960,80
0006	34880203	Svitidlo M1 NM 7LED ST+PIKT nouzove	kus	4	1232,40	4929,60

0007	SOUČET	SPECIF.PSV SVITIDLA				82561,20

	Oddíl	**PSV SLABOPROUD**				
	Sazebník:	VC-7/156-M M22 Montaze sdel.zariz.				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	220260002	Krabice KU 68 p.o.	kus	3	50,88	152,64
0002	220260552	Trubka PVC 23 mm p.o.	m	110	29,58	3253,80
0003	220280221	Kabel SYKFY 5x4x0,8 v trub	m	40	32,58	1303,20
0004	220280241	Kabel SYKFY 1x3x0,8 v trub	m	5	32,58	162,90
0005	220300001	Forma do delky 0,5 kab do 5x2	kus	3	174,06	522,18
0006	220301201	Zasuvka 2xRJ45	kus	3	325,00	975,00
0007	220320306	Mont elektr.ovladaneho zamku	kus	1	962,07	962,07
0008	220320307	Mont hlasiteho vratneho	kus	1	1695,00	1695,00
0009	220440513	Mont napajece	kus	1	396,90	396,90
0010	220490043	Mont byt stanice hlasite	kus	3	290,10	870,30
0011	220730222	Mont kab UTP Cat 6	m	70	32,58	2280,60

0012	SOUČET	PSV SLABOPROUD				12574,59

	Oddíl	**SPECIF.PSV SLABOPROUD**				
	Sazebník:	Cenik materialu				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	34121050	Kabel SYKFY 5x4x0,8 mm-	m	42	18,82	790,44
0002	34121105	Kabel SYKFY 1x3x0,8 mm-	m	5,25	13,63	71,56
0003	34149600	Kabel UTP Cat 6	m	73,5	13,80	1014,30
0004	34571063	Trubka PVC Monoflex 1423/1	m	115,5	12,74	1471,47
0005	34571511	Krabice KU 68	kus	3	8,87	26,61
0006	3822651	El.vratny	kus	1	5576,00	5576,00
0007	3822661	El.zamek	kus	1	918,00	918,00
0008	38226700	Sitovy napajec	kus	1	1766,00	1766,00
0009	38227001	Domaci telefon	kus	3	845,00	2535,00
0010	38457007	Zasuvka tdatova 2xRJ45	kus	3	382,50	1147,50

0011	SOUČET	SPECIF.PSV SLABOPROUD				15316,88

	Oddíl	**HL.III-HZS**				
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90				
P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	50435101	Vypinani site	hod	2	350,00	700,00
0002	50435102	Uprava stav.rozvadece R21	hod	2	350,00	700,00
0003	50435103	Koordinace prace s investorem	hod	10	300,00	3000,00
0004	50435106	Demontaze	hod	60	300,00	18000,00
0005	50435107	Urceni nejvhodnejsiho mista napojeni a napojeni nove SK a odzkouseni	hod	20	350,00	7000,00
0006	50435109	Sekani drazek,kapes a prurazu	hod	69	300,00	20700,00
0007	50435110	Zamazani drazek,kapes a prurazu	hod	58	350,00	20300,00

0008	SOUČET	HL.III-HZS				70400,00

	Oddíl	**POPLATEK**
	Sazebník:	Pravidla M FCU c. 5043\5.1\90

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	50435105	Poplatek za ekologickou likvidaci svitidlo	kus	28	8,40	235,20
0002	50435106	Poplatek za ekologickou likvidaci zdroj	kus	28	2,50	70,00
0003	50435107	Poplatek za ekologickou likvidaci demontovaneho materialu	kus	1	5000,00	5000,00

0004	SOUČET	POPLATEK				5305,20

	Oddíl	**ROZVADECE**
	Sazebník:	Cenik materialu

P.č.	Ceník.č.	Popis položky	měr.j.	výměra	Kč/mj	Cena Kč
0001	35714513	Rozvodnice RD31	kus	1	17400,00	17400,00
0002	35714514	Rozvodnice RD21-doplneni	kus	1	2996,00	2996,00

0003	SOUČET	ROZVADECE				20396,00