SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle Zákonu č. 89/2012 Sb – občanský zákoník

I.SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Městys Ševětín
Náměstí Šimona Lomnického 2, 373 63 Ševětín
Tel: 387997244
Zástupce ve věcech:

a) smluvních: Romana Hajská, starostka
b) technických: Petr Lenc, místostarosta

IČO: 00245500
DIČ: CZ00245500
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č.účtu: 565323309/0800

1.2 Zhotovitel: BS-Build servis, spol. s r.o.
Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice
tel: 389058311 fax: 389058399
zapsán v OR u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vl. 1844

Zástupce ve věcech:
a) smluvních: Ing. Laga František, jednatel společnosti
b) technických: Vladimír Herout, vedoucí výroby

IČO: 47216883
DIČ: CZ47216883

Bankovní spojení: KB České Budějovice
Č. účtu: 46003231/0100

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.6.2018 Nabídka byla vyhotovena na základě předaného výkazu výměr prací a příslušné dokumentace, ze které byl patrný rozsah prací.

2.2 Výchozí údaje:
Název a místo stavby : Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Ševětín

Investor: Městys Ševětín

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1 Zhotovitel provede pro objednatele stavební práce akce „ Rekonstrukce školní jídelny ZŠ Ševětín"

3.2 V případě dodatečných změn, jejichž vlivem dojde ke změnám podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena, bude na žádost zhotovitele nebo objednatele provedena odpovídající změna smluvních ujednání.

IV. ČAS PLNĚNÍ

4.1.Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve výše uvedeném rozsahu v následujících termínech:

Předpoklad zahájení prací 16. 7. 2018
Předpoklad dokončení prací: 31. 8. 2018

V. CENA

5.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí bez DPH:

2 209 980 ,- Kč.

Tato cena je maximální a lze ji překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.

5.2 K takto stanovené ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů v době výstavby. Tato cena může být měněna dodatkem k této smlouvě na základě změny předmětu díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu financování:

6.1.Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 1. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. III. a po jeho odsouhlasení objednatelem (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad.Přílohou daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený objednatelem. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení faktury objednateli.

6.2 Konečná faktura bude vystavena po předání se splatností 7 dnů.

6.3 Nedodržení termínu splatnosti faktur dává zhotoviteli právo vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

6.4 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení s placením faktur delšímu jak 1 měsíc po termínu splatnosti, má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy a objednatel je povinen zhotoviteli uhradit vzniklé škody.

VII. ZÁRUČNÍ DOBA - Odpovědnost za vady

7.1 Zhotovitel poskytne na provedené práce záruku ...60. měsíců.

7.2 Případné vady díla reklamuje objednatel písemnou reklamací zaslanou zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 15 dnů vadu odstranit, případně ve stejném termínu dohodnout způsob odstranění.

7.3. Sjednaná délka záruční doby se netýká výrobků a materiálů u nichž výrobce poskytuje odlišnou délku záruční doby. V těchto případech poskytuje zhotovitel záruku v délce trvání záruční doby výrobce min. 2 roky, budou doloženy záručním listem.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÍ

8.1 Zjistí-li zhotovitel skryté překážky při provádění díla a tyto znemožní provedení díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen tuto skutečnost nahlásit objednateli a navrhnout změnu.

8.2 V případě nepříznivých klimatických podmínek se o tyto dny prodlužuje plnění díla.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

Pokud zhotovitel neodevzdá dílo dle čl. III v termínu dle čl. IV, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny uvedené v čl. V. za každý započatý den prodlení, nejvýše však do 10% z celkové ceny díla.

9.2 Dojde-li k jednostrannému zrušení smlouvy, zaplatí účastník smlouvy, který dal ke zrušení podnět, druhému účastníku všechny prokazatelné náklady spojené s přípravou a plněním této smlouvy.

X. VYŠŠÍ MOC

10.1 Splnění díla ze strany zhotovitele se stane nemožným, nastanou-li případy, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani je smluvní strany nemohou ovlivnit. Tato vyšší moc je definována takto:
válka, revoluce, povstání, stávka /ne u firmy zhotovitele/, živelná událost takového rozsahu, že proti ní nelze předem podniknout žádná opatření.

XI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat živnost v rozsahu článku II. této smlouvy.

11.2 V ostatních případech smlouvou neupravených platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.

11.3 Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech.

České Budějovice 3.7.2018

BS - Build servis spol. s r.o.
Nemanická 2721, 370 10 České Budějovice
Tel.: 389 058 311 fax: 389 058 395
DIČ: CZ47216883 (11)

.....

Ševětín 3.7.2018

MĚSTYS (2) ŠEVĚTÍN

.....

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Školní jídelna Ševětín	JKSO	
Název objektu	Jídelna	EČO	
Název části		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			

Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		21.6.2018

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 486,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	621 012,04	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	359 150,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	1 227 332,43	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 209 980,47	12	DN (ř. 8-11)	0,00	19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

D	Celkové náklady		
23	Součet 7, 12, 19-22		2 209 980,47
24	15 %	0,00 DPH	0,00
25	21 %	2 209 980,47 DPH	464 095,90
26	**Cena s DPH (ř. 23-25)**		**2 674 076,37**

E	Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

Projektant

Datum a podpis

Razítko

Objednatel

Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

ROZPOČET

Stavba: Školní jídelna Ševětín
Objekt: Jídelna
Část:
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: #####

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		3	**Svislé a kompletní konstrukce**				**52 826,58**	
1	K	011	317142422	Překlad nenosný přímý z pórobetonu v příčkách tl 100 mm dl přes 1000 do 1250 mm	kus	1,000	554,00	554,00	21,0
2	K	014	340271041	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	0,540	932,00	503,28	21,0
3	K	011	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m2	53,284	950,00	50 619,80	21,0
4	K	011	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	12,100	95,00	1 149,50	21,0
	D		6	**Úpravy povrchu, podlahy**				**165 303,60**	
5	K	011	611311131	Potažení vnitřních rovných stropů - vyrovnání vápenným štukem tloušťky do 3 mm vč.pískové penetrace - 2-3x -strop šatna	m2	68,000	345,00	23 460,00	21,0
6	K	014	612135000	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	12,500	306,00	3 825,00	21,0
7	K	011	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	106,600	210,00	22 386,00	21,0
8	K	011	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm vč.pískové penetrace	m2	175,000	165,00	28 875,00	21,0
9	K	014	612315401	Oprava vnitřních omítek po vybourání příček š.max. 20cm	m2	21,500	246,00	5 289,00	21,0
10	K	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	285,000	134,00	38 190,00	21,0
11	K	014	632451421	Doplnění cementového potěru hlazeného tl do 20 mm	m2	210,700	188,00	39 611,60	21,0
12	K	011	642942111	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	1,000	776,00	776,00	21,0
13	K	011	642942221	Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1,000	1 020,00	1 020,00	21,0
14	M	MAT	55331104	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 95 800 L/P	kus	1,000	788,00	788,00	21,0
15	M	MAT	55331213	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil s drážkou 145 800 L/P	kus	1,000	1 083,00	1 083,00	21,0
	D		94	**Lešení a stavební výtahy**				**25 546,00**	
16	K	PK	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	212,000	120,50	25 546,00	21,0
	D		95	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**30 130,00**	
17	K	PK	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m	m2	262,000	115,00	30 130,00	21,0
	D		F0851	**Elektroinstalace**				**243 150,00**	
18	K	PK	1x10 rpol	Dodávka a montáž elektroinstalace - úprava stávajícího vedení na koncích	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00	21,0
19	K	PK	1x11 rpol	Dodávka a montáž zapuštěného osvětlení v rastrovém podhledu 600x600	kus	26,000	5 200,00	135 200,00	21,0
20	K	PK	1x12 rpol	Dodávka a montáž zavěšeného osvětlení	kus	9,000	7 700,00	69 300,00	21,0
21	K	PK	1x13 rpol	Demontáž stávajícího osvětlení , vč. odvozu, likvidace a polatku za skládku	kpl	1,000	8 650,00	8 650,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
22	K	PK	1x14 rpol	Zednické přípomoce pro elektroinstalaci	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
	D		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**60 351,09**	
	D		4	**Vodorovné konstrukce**				**1 016,25**	
23	K	011	413361221	profil L rovnoramenný 50x50x4 vč. montáže	t	0,005	39 800,00	199,00	21,0
24	K	011	413941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12	t	0,025	8 090,00	202,25	21,0
25	M	MAT	13010714	ocel profilová IPN 120 jakost 11 375	t	0,025	24 600,00	615,00	21,0
	D		9	**Ostatní konstrukce a práce, bourání**				**37 680,01**	
26	K	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	9,920	108,00	1 071,36	21,0
27	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	210,700	124,00	26 126,80	21,0
28	K	013	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	95,500	35,50	3 390,25	21,0
29	K	013	968072245	Vybourání kovových rámů -zárubní pl do 2 m2	m2	1,600	318,50	509,60	21,0
30	K	013	968072246	Vybourání kovových rámů -zárubníl pl do 4 m2	m2	3,200	246,50	788,80	21,0
31	K	013	971042551	Vybourání otvorů v příčkách a zdech pl do 1 m2	m3	0,120	6 480,00	777,60	21,0
32	K	013	973032862	Vysekání kapes ve zdivu z dutých cihel nebo tvárnic pro zavázání příček nebo zdí tl do 100 mm	m	13,000	70,40	915,20	21,0
33	K	013	978036121	Odstanění stávajícího výdejního pultu vč. odvozu a poplatku na skládce	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	21,0
34	K	013	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	12,000	91,70	1 100,40	21,0
	D		997	**Přesun sutě**				**17 906,56**	
35	K	013	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	13,400	368,00	4 931,20	21,0
36	K	013	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,400	213,00	2 854,20	21,0
37	K	013	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	53,600	15,60	836,16	21,0
38	K	013	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	4,900	150,00	735,00	21,0
39	K	013	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	7,600	990,00	7 524,00	21,0
40	K	013	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,900	1 140,00	1 026,00	21,0
	D		998	**Přesun hmot**				**3 748,27**	
41	K	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,087	233,00	3 748,27	21,0
	D		725	**Zařizovací předměty**				**59 800,00**	
42	K	PK	11x12 rpol	Zednické přípomoce pro zdravotechniku	kpl	1,000	5 600,00	5 600,00	21,0
43	K	PK	725100001RA0	Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka,chrom sifon	kus	6,000	6 950,00	41 700,00	21,0
44	K	PK	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	8,000	500,00	4 000,00	21,0
45	K	PK	11x11 rpol	Dodávka a montáž potrubí HT šedé pro napojení nových umyvadel na stávající kanalizační potrubí	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00	21,0
	D		766	**Konstrukce truhlářské**				**419 476,17**	
46	K	PK	7661x1 rpol	Dodávka a montáž šatní lavičky N1 , bližší specifikace viz PD	kus	2,000	5 187,00	10 374,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
47	K	PK	7661x2 rpol	Dodávka a montáž jídelního stolu N2, bližší specifikace viz PD	kus	6,000	3 905,00	23 430,00	21,0
48	K	PK	7661x3 rpol	Dodávka a montáž jídelního stolu N3, bližší specifikace viz PD	kus	5,000	3 450,00	17 250,00	21,0
49	K	PK	7661x4 rpol	Dodávka a montáž jídleního stolu N4, bližší specifikace viz PD	kus	16,000	3 750,00	60 000,00	21,0
50	K	PK	7661x5 rpol	Dodávka a montáž jídelní židle N5, bližší specifikace viz PD	kus	24,000	2 250,00	54 000,00	21,0
51	K	PK	7661x6 rpol	Dodávka a montáž jídelní židle N6, bližší specifikace viz PD	kus	28,000	2 250,00	63 000,00	21,0
52	K	PK	7661x7 rpol	Dodávka a montáž jídelní židle N7, bližší specifikace viz PD	kus	46,000	2 250,00	103 500,00	21,0
53	K	766	766411812	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů vč.likvidace	m2	52,500	186,00	9 765,00	21,0
54	K	766	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	7,000	13,70	95,90	21,0
55	K	PK	766x1 rpol	Dodávka a montáž dveří T1 800/1970mm lamino , bližší specifikace viz PD	kus	1,000	12 800,00	12 800,00	21,0
56	K	PK	766x2 rpol	Dodávka a montáž dveří T2 1500/1970mm lamino , bližší specifikace viz PD	kus	1,000	22 442,00	22 442,00	21,0
57	K	PK	766x3 rpol	Dodávka a montáž dveří T3 800/1970mm lamino , bližší specifikace viz PD	kus	1,000	5 400,00	5 400,00	21,0
58	K	PK	766x4 rpol	Dodávka a montáž dveří T4 800/1970mm lamino , bližší specifikace viz PD	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	21,0
59	K	PK	766x5 rpol	Dodávka a montáž dveří T5 800/1970mm lamino , bližší specifikace viz PD	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	21,0
60	K	PK	766x6 rpol	Dodávka a montáž dveří T6 800/1970mm lamino , bližší specifikace viz PD	kus	1,000	8 200,00	8 200,00	21,0
61	K	PK	766x7 rpol	Dodávka a montáž výdejového okna ozn. T7, 750/900, bližší specifikace viz PD	kus	1,000	8 650,00	8 650,00	21,0
62	K	PK	766x8 rpol	Dodávka a montáž parpaetu u výdejového okna lamino	kus	1,000	1 680,00	1 680,00	21,0
63	K	PK	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 796,930	0,89	2 489,27	21,0
	D		767	**Konstrukce zámečnické**				**276 668,60**	
64	K	767	767111120	D+M nerezových rohů sloupů	m2	14,000	397,00	5 558,00	21,0
65	K	767	767111130	DMTŽa MTŽ stávajících kojí vč.nátěru	ks	1,000	42 500,00	42 500,00	21,0
66	K	PK	767x1 rpol	Dodávka a montáž nových šatních kójí ozn. Z1 , bližší spefikace viz PD	kus	1,000	74 500,00	74 500,00	21,0
67	K	PK	767x2 rpol	Dodávka a montáž nerezového výdejového pultu d. 10m, ozn. Z3, bližší spefikace viz PD	kus	1,000	44 500,00	44 500,00	21,0
68	K	PK	767x3 r pol	Dodávka a montáž nerezového květináče Z4	kus	1,000	18 850,00	18 850,00	21,0
69	K	PK	767x4 r pol	Dodávka a montáž nerezového květináče Z5	kus	1,000	18 850,00	18 850,00	21,0
70	K	PK	767x5 r pol	Dodávka a montáž nerezového květináče Z6	kus	1,000	18 850,00	18 850,00	21,0
71	K	PK	767x6 r pol	Dodávka a montáž nerezového květináče Z7	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	21,0
72	K	PK	767x7 r pol	Dodávka a montáž nerezového květináče Z8	kus	1,000	11 600,00	11 600,00	21,0
73	K	PK	767x8 r pol	Dodávka a montáž nerezového květináče Z9	kus	1,000	28 150,00	28 150,00	21,0
74	K	PK	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	1 118,037	1,53	1 710,60	21,0
	D		783	**Nátěry**				**3 900,00**	
75	K	PK	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email, kovových zárubní	ks	6,000	650,00	3 900,00	21,0
	D		784	**Malby**				**20 423,59**	
76	K	PK	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	333,830	16,18	5 401,37	21,0
77	K	PK	784195412R00	Malba tekutá, bílá, 2 x	m2	333,827	45,00	15 022,22	21,0
	D		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**807 404,84**	
	D		741	**Elektroinstalace - silnoproud**				**56 550,00**	
78	K	741	741370001	Montáž svítidlo žárovkové bytové strop + stěna - šatna	kus	23,000	2 250,00	51 750,00	21,0

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
79	K	741	741370002	Výměna stávajících vypínačů za nové	kus	10,000	480,00	4 800,00	21,0
	D		763	**Konstrukce suché výstavby**				**204 381,84**	
80	K	763	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	21,000	1 450,00	30 450,00	21,0
81	K	763	763182314	Ostění z desek v SDK	m	23,000	560,00	12 880,00	21,0
82	K	763	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	112,770	650,00	73 300,50	21,0
83	M	MAT	59036010	panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt bílá rastr š.24, tl 20mm	m2	130,000	671,00	87 230,00	21,0
84	K	763	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,635	821,00	521,34	21,0
	D		771	**Podlahy z dlaždic**					
	D		776	**Podlahy povlakové**				**546 473,00**	
85	K	776	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	210,700	25,20	5 309,64	21,0
86	K	776	776141112	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou ,penetrace VG 4,vysátí	m2	210,700	465,00	97 975,50	21,0
87	K	776	776251111	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea)	m2	212,000	525,00	111 300,00	21,0
88	M	MAT	28411068	Marmoleum barevný typ 1	m2	130,000	660,00	85 800,00	21,0
89	M	MAT	28411069	Marmoleum barevný typ 2	m2	62,000	660,00	40 920,00	21,0
90	M	MAT	28411072	Marmoleum barevný typ 3	m2	220,000	660,00	145 200,00	21,0
91	K	776	776251121	Lepení marmolea na stěny vč. přípravy podkladu pro lepení	m2	49,955	545,00	27 225,48	21,0
92	K	776	776411112	Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm	m	100,000	315,00	31 500,00	21,0
93	K	776	776991111	Spárování silikonem	m	1,410	36,60	51,61	21,0
94	K	776	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	3,007	396,00	1 190,77	21,0
	D		VN	**Vedlejší náklady**				**40 000,00**	
95	K	PK	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	21,0
96	K	PK	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	21,0
97	K	PK	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
	D		ON	**Ostatní náklady**				**5 000,00**	
98	K	PK	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	21,0
				Celkem				**2 209 980,47**	