



SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Karolinka**
se sídlem: Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka
Zastoupené:
- ve věcech smluvních: Marií Chovaněčkovou, starostkou města
IČO: 00303909
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. pobočka Karolinka
č. účtu: 1765308319/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.**
se sídlem Obchodní 16, 763 21 Slavičín
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném KS v Brně
oddíl C, vložka 8837
zastoupený Jaromírem Diatelem - jednatel
IČO: 46994955
DIČ: CZ46994955
Zástupce ve věcech smluvních: Jaromír Diatel - jednatel
Zástupce ve věcech technických: Jaromír Diatel - jednatel
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Č. účtu: 752000724/0600

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést a objednateli předat rozsahem, způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou dílo nazvané jako:

„Energetické úspory Karolinka Horebečví 635“

(dále jen „dílo“)

2. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být jednostranně z jeho vůle měněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze na základě dohody obou smluvní stran uzavřené způsobem a ve formě předvídané touto smlouvou.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že zakázka je realizována a spolufinancována Evropskou unií – Operační program životní prostředí 2014-2020 podporovaný z Fondu soudržnosti. Prioritní osa 5, investiční podpora 1, registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006435. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026.
4. Dodavatel je povinen minimálně 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do 31. 12. 2026 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací



projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (SFŽP, MŽP ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

III. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu, popř. v rozsahu dle změny předmětu smlouvy ze strany objednatele (viz čl. II., odst. 3 této smlouvy). Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít, zaplatit za něj dohodnutou cenu, jakož i zhotoviteli v průběhu realizace poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy.
2. Předmětem díla je realizace prací a dodávek v rozsahu nabídky zhotovitele a této smlouvy na základě projektové dokumentace, resp. též položkového rozpočtu – zhotovitelem oceněného výkazu výměr (obojí objednatelem předloženo jako příloha Zadávací dokumentace), jakož i dalších v textu této smlouvy uvedených a objednatelem předaných podkladů ke zpracování nabídky spočívající v provedení stavebních úprav na stávajícím objektu za účelem snížení jeho energetické náročnosti. Jedná se o budovu s číslem popisným 635 v obci a k.ú. Karolinka - řešený objekt je součástí sportovního areálu. Jedná se o zateplení obálky budovy, výměnu části oken a dveří a vnitřní dispoziční úpravy. Navrženými úpravami se nemění účel užívání objektu. Předmět zakázky je rozdělen na tyto stavební objekty:
 - SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
 - SO 02 Zateplení fasády
 - SO 03 Zateplení podkroví
 - SO 04 Elektroinstalace na fasádě a předsazení hromosvodu
 - SO 05 Předsazení plynovodního potrubí na fasáděBližší podrobnosti vztahující se k předmětu veřejné zakázky jsou uvedeny v samostatných částech projektové dokumentace, výkazu výměr a v obchodních podmínkách (návrhu smlouvy o dílo), které jsou nedílnou součástí zadávací dokumentace. Jedná se o část zadávací dokumentace, která nebyla zpracovaná zadavatelem. Tuto část zadávací dokumentace zpracoval K PROJEKT Kročil a Belžík s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424, hlavní projektant Ing. Tomáš Kročil - zapsán v evidenci ČKAIT pod číslem 1302110 (IP00), dne 07/2016 ve stupni DSP+DPS.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky jejich provádění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení služeb nezbytné. Výslovně prohlašuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny objednatele, které obdržel do dne uzavření této smlouvy i pokyny, které jsou ve smlouvě obsaženy, že je shledal vhodnými. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů splní závazek založený smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od objednatele jiné, než dohodnuté spolupůsobení. Jakákoliv změna smlouvy z důvodu opomenutí zhotovitele není možná.
4. Za správnost a úplnost předané projektové dokumentace odpovídá v plném rozsahu objednatel.
5. Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky.
6. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla předá zhotovitel objednateli.



7. Podpisem této smlouvy stvrzuje zhotovitel fyzické převzetí příslušné dokumentace v celém rozsahu.
8. Obchodní podmínky stanovují vymezení pojmů následovně:
 - objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky,
 - poddodavatelem je dodavatel, jehož prostřednictvím plní zhotovitel určitou část veřejné zakázky,
 - profilem zadavatele je elektronický nástroj, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám,
 - položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství,
9. Objednatel při realizaci výše uvedené akce jmenuje (určí) koordinátora bezpečnosti práce, autorský dozor a technický dozor, a to nejpozději v den podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen těmto osobám umožnit v rámci realizace akce výkon činnosti a poskytnout veškerou součinnost.

IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Termíny plnění předmětu smlouvy (díla):
 - **Termín předání a převzetí míst plnění:** nejpozději do 7 dnů ode dne podpisu smlouvy. Místem plnění zakázky je město Karolinka, okres Vsetín, kraj Zlínský, k.ú. Karolinka, parcely specifikovány v projektové dokumentaci.
O předání a převzetí míst plnění bude vyhotoven písemný protokol podepsaný oběma účastníky smlouvy, tj. za objednatele technický dozor st, za zhotovitele osoba pověřená ve věcech technických, uvedená ve smlouvě o dílo.
 - **Předpokládaný termín zahájení plnění prací:** nejpozději do 5 dnů od převzetí staveniště.
 - **Předpokládaný termín dokončení stavebních prací:** nejpozději do 30.11.2018
 - **Předpokládané předání a převzetí stavby:** nejpozději do 3 dnů od dokončení stavebních prací
 - **Počátek běhu záruční lhůty:** dnem převzetí stavby bez vad a nedodělků

Zhotovitel bere na vědomí, že čas plnění, zejména termín dokončení je limitní z hlediska dodržení podmínek pro poskytnutí dotace objednateli z OPŽP.

Termínem splnění díla se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků nebo den, do kdy budou odstraněny poslední vady a nedodělky uvedené v protokolu o předání a převzetí díla, a současně splnění všech dalších činností, které jsou součástí předmětu plnění. Objednatel připouští s jeho souhlasem i dřívější předání a převzetí díla.

2. Termín splnění díla je stanoven tak, že zohledňuje i dobu, po kterou se předpokládá, že realizace díla bude přerušena z důvodů okolností vylučujících odpovědnost, z důvodů vyplývajících z právních předpisů nebo technických norem či technologických požadavků (např. nepřízeň počasí apod.).
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn požadovat posunutí termínu dokončení



díla v následujících případech:

- Z důvodů prodlení s plněním závazků ze smlouvy na straně objednatele (zejména smluvené součinnosti, atd.), na kterých je závislé fyzické provádění díla
 - pozastavení prací z dalších důvodů ležících na straně objednatele, (které nejsou důsledkem neplnění závazků zhotovitelem) majících povahu vyšší moci.
4. Ve všech výše uvedených případech je zhotovitel oprávněn požadovat posunutí termínu dokončení díla o dobu trvání překážky na straně objednatele, o dobu působení nebo odstraňování důsledků vyšší moci, o dobu nutnou k provedení dodatečných prací. V případě, že dojde z některého výše uvedeného důvodu k přerušení provádění díla, připočte se k době, o níž se má termín dokončení posunout, po dohodě obou smluvních stran také doba, která bude nezbytně nutná ke znovuzahájení všech smluvených prací a dodávek na díle. Došlo-li v důsledku vyšší moci k poškození či zničení části díla, která již byla zhotovitelem provedena, připočte se k této době také lhůta nutná k novému provedení či opravě této části díla. O okolnostech, které mají za následek posunutí termínů, uvědomí ta strana, která se o nich dozví dříve, stranu druhou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění zápisem do stavebního deníku za účelem včasného zajištění příslušných opatření (uzavření příslušného dodatku ke smlouvě o dílo).

V. CENA DÍLA

1. Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je zpracována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě položkového rozpočtu.
2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady na práce, dodávky a činnosti včetně následné 3 - leté péče, které vyplývají ze zadávacích podkladů (zadávací dokumentace včetně veškerých jejích příloh) a které zhotovitel vynaloží v souvislosti s prováděním a řádným dokončením díla. V tomto smyslu je cena díla stanovena pro definovaný předmět díla a danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla a stavby. Cena díla je stanovena takto:

Cena díla bez DPH

4.281.000,- Kč

(slovy: čtyřmilionydvěstěosmdesátjednatísíc korun českých)

3. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena díla je stanovena jako pevná, platná po celou dobu realizace předmětu díla, její výši lze měnit pouze způsobem a na základě důvodů uvedených v této smlouvě.
5. Pro případ nesouladu mezi zhotovitelem oceněným výkazem výměr a DPS je pro stanovení ceny rozhodující tento výkaz výměr.
6. Změna ceny je možná pouze v následujících případech:
- pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazeb DPH;
 - pokud objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, které však s jeho provedením přímo souvisí
 - pokud objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla
 - pokud se při realizaci zjistí skutečnosti, z nichž vyplývá nutnost provedení dalších prací, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod.)



7. Cena prací (díla) bude snížena v následujícím případě:
 - o cenu neprovedených prací v případě snížení rozsahu prací.
8. Rozsah případných méněprací a víceprací a cena za jejich realizaci, popřípadě cena pro odečtení méněprací, budou vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
9. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
10. Pokud se v průběhu realizace závazku prokáže, že ke zhotovení závazku je nezbytné provedení jiných prací, dodávek nebo služeb než těch, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, pak takovéto jiné práce, dodávky či služby budou zhotovitelem oceněny ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.
11. Zadavatel neumožňuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy, kterou uzavřel na plnění zakázky.
12. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na stavební práce. Pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
13. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
 - a. není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním výběrovém řízení;
 - b. by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů; a
 - c. hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech změn podle tohoto odstavce.
14. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku se nepovažuje změna:
 - a. jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - b. nemění celkovou povahu zakázky; a
 - c. hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnot všech změn podle tohoto odstavce.
15. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:
 - a. nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;
 - b. cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;
 - c. materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší; a
 - d. zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou



takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

16. Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odst. 13 a 14 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.
17. V případě zjištění nutnosti dodatečných prací či méněprací bude zhotovitelem zpracován Změnový list, jehož součástí bude oceněný soupis, jichž se změna týká. Součástí oceněného soupisu bude zároveň specifikace případných méněprací, o jejichž cenu bude cena závazku ze smlouvy snížena. Změnový list bude písemně potvrzený příslušnými pracovníky objednatele, zhotovitele, autorského dozoru a bude podkladem pro jednání o změně smlouvy.
18. Veškeré změny smlouvy budou řešeny uzavřením písemného dodatku smlouvy. Jeho návrh bude zpracován na základě předem písemně odsouhlaseného Změnového listu objednatelem stavby. Bez jeho uzavření nelze zhotoviteli uhradit dodatečné práce. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu s uzavřenou smlouvou a za podmínek, které pro změnu závazku stanovuje zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Platba bude provedena průběžně na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
2. **Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového doklad ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.**
3. Faktury budou vystaveny dle zjišťovacích protokolů a soupisů skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem a technickým dozorem investora. Tento soupis bude přílohou vystavené faktury. Bez tohoto soupisu jsou faktury neúplné.
4. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.
5. **Každá faktura musí být označena názvem projektu Energetické úspory Karolinka Horebečví 635 a registračním číslem projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006435.**
6. **Objednatel neposkytuje zálohy v žádné formě.**
7. Objednatel bude hradit předložené faktury až do výše 90 % celkové sjednané ceny díla. Částka rovnající se 10% z ceny díla sloužící jako zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělky. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli. Fakturovaná částka se má za uhrazenou dnem odepsání částky z účtu objednatele.
8. V případě prodlení s úhradou úplné faktury je zhotovitel oprávněn účtovat úrok z prodlení ve výši 0,015% z dlužné částky za každý den prodlení.



- Objednatel je oprávněn vrátit fakturu a fakturovanou částku neuhradit v případě, že faktura obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje anebo obsahuje nesprávné cenové údaje nebo bude obsahovat vyúčtování stavebních prací, které nebyly zhotovitelem provedeny či nebyly provedeny v dohodnutém rozsahu. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná částka musí odpovídat soupisu provedených prací schválených objednatelem. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení se zaplacením částky, která měla být fakturována správně.

VII. MÍSTO PLNĚNÍ

- Objednatel předá zhotoviteli protokolárně místo plnění v rozsahu a ve stavu umožňujícím řádné, kvalitní a včasné provedení díla, prosté všech právních a faktických vad.
- Objednatel zajistí pro zhotovitele jako svoji součinnost plochy pro zařízení a bezpečné příjezdy a přístupy upřesněné v zápise o předání míst plnění po celou dobu provádění prací.
- Napojení na stávající inženýrské sítě, poskytnuté objednatelem bude splňovat kritéria správců sítí.
- Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele.
- Zhotovitel je povinen v rámci zařízení míst plnění v přiměřeném rozsahu umožnit podmínky pro výkon funkce koordinátora bezpečnosti práce, autorského dozoru a technického dozoru.

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

- Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat veškeré příslušné právní předpisy, technické normy, ujednání této smlouvy a bude se řídit dohodami smluvních stran uzavřenými oprávněnými osobami smluvních stran v průběhu provádění díla. Dále je zhotovitel povinen řídit se případnými vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací a pokyny řídicího orgánu OPŽP vztahujícími se k projektu.
- Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením nebo vzniklé jeho činností. Zhotovitel je povinen se před zahájením prací seznámit s rozmístěním a trasou všech stávajících inženýrských sítí vedoucích přes místa plnění a zajistit si jejich vytýčení v terénu. Následně tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel odpovídá za provoz na místech plnění v plném rozsahu a zavazuje se udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- Zhotovitel zajistí a zabezpečí na své náklady místo plnění díla proti vstupu nepovolaných osob. Zabezpečení místa plnění bude takového stupně, aby nemohlo dojít ke škodám na majetku, poškození zdraví nebo ohrožení života.
- Zhotovitel je povinen průběžně konzultovat průběh prací se zástupcem objednatele pro věci technické. Zástupce objednatele pro věci technické bude oznámen při podpisu smlouvy o dílo s dodavatelem. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanoveními pravidel OPŽP nesmí technický dozor na též místě předmětu plnění provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. V případě, že zhotovitel zjistí, že by tato podmínka měla být porušena, je povinen objednatele na skutečnost v daném smyslu upozornit.
- Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí díla deník prováděných prací (dále jen „deník“), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a o klimatických podmínkách.



Povinnost vést deník končí dnem odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla. Deník bude předložen objednateli na každém kontrolním dnu.

6. Stavební deník musí být po dobu provádění díla na stavbě během pracovní doby trvale přístupný. Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálů tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
7. Do deníku může dále provádět potřebné záznamy technický dozor objednatele, autorský dozor, koordinátor bezpečnosti práce, orgány státní správy a objednatel.
8. Do deníku je zhotovitel povinen kromě údajů uvedených v odst. 4 zapisovat dále min. tyto náležitosti:
 - o počet pracovníků pracujících na realizaci projektu,
 - o popis a množství provedených prací a jejich časový postup,
 - o dodávky materiálů a rostlin pro realizaci projektu,
 - o nasazení mechanizačních prostředků pro realizaci projektu.
9. Zhotovitel je dále povinen pořizovat po celou dobu fotodokumentaci průběhu realizace, kterou předá při závěrečném předání díla na CD spolu s deníkem.
10. Zjistí-li zhotovitel při zajišťování prací překážky, které znemožňují řádné uskutečnění činnosti a právního jednání dohodnutým způsobem, oznámí to neprodleně objednateli, se kterým se dohodne na odstranění těchto překážek (zápisem do deníku).
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů nebo pokynů objednatele, které překážejí v řádném provádění díla.
12. Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v odst. 10, odpovídá za vady díla způsobené použitím nevhodných podkladů nebo pokynů daných mu objednatelem.
13. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění, ale budou realizací díla dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací na své náklady do původního stavu. Zhotovitel bude používat takovou techniku potřebnou k odvozu materiálu, případně k dalším pracím, aby nedošlo k poškození cest a travníkových ploch. V případě že k jejich poškození dojde, uvede zhotovitel tyto plochy na vlastní náklad do původního stavu.
14. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, projektovou dokumentací, s rozsahem a povahou díla a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění.
15. Dále zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
16. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných obecně závazných norem nebo této smlouvy při provádění díla.
17. Zhotovitel v plné míře odpovídá za ochranu zdraví osob provádějící práce na díle a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.



18. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci danou souvisejícími právními předpisy. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
19. Jestliže v souvislosti s činností zhotovitele bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel na svůj náklad. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasného dopravního značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
20. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením příslušné práce o způsobu jejího provádění, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
21. Zhotovitel je povinen na místě plnění udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen zabezpečit místo plnění tak, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
22. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
23. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši **nejméně 4 mil. Kč**. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
24. Na místech plnění budou pořádány kontrolní dny. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby nejméně 3x měsíčně. Termíny kontrolních dnů stanoví po domluvě s objednatelem technický dozor v závislosti na probíhajících pracích. Kontrolní dny organizuje technický dozor investora, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Každá ze stran obdrží jedno vyhotovení zápisu. Zápisem z kontrolního dne není možné měnit ustanovení této smlouvy.
25. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele a technický dozor investora nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku. Jestliže se objednatel a technický dozor investora nedostaví v této lhůtě, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací na díle, práce zakrýt a případné odkrytí provede na náklady objednatele. Náklady spojené s odkrytím však uhradí zhotovitel v případě, že bude po odkrytí zjištěno, že práce byly provedeny vadně.
26. Pokud bude nutné některý z uvedených kontrolních dnů opakovat z důvodu pochybení na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit objednateli odměnu technického dozoru za jeho účast na opakovaném kontrolním dnu.
27. Zápisy z kontrolních dnů budou archivovány a jsou pro smluvní strany závazné.
28. Kontrolní dny představují základní formu komunikace smluvních stran a komunikace mezi zhotovitelem a objednatelem v průběhu provádění díla a slouží pro sdělování většiny rozhodujících skutečností týkajících se díla a plnění smlouvy o dílo. Funkce kontrolních dnů nemůže být nahrazována zápisy ve stavebním deníku.
29. Účastníkem jednání kontrolního dne musí být vždy za zhotovitele osoba odpovědná ve věcech



technických. Právo účasti na kontrolním dnu náleží zástupcům objednatele, investora, a dále též autorskému doзору a orgánům státní správy, pokud o účast požádají. Dalšími účastníky kontrolního dne mohou být osoby přizvané objednatelem. Účast dalších osob je možná pouze se souhlasem objednatele.

30. Pokud objednatel nedostane od účastníků kontrolního dne do tří dnů od odeslání zápisu z kontrolního dne zasílaného mailem žádné námitky, platí zápis z kontrolního dne za schválený a úkoly v něm uvedené za závazné. Pro úkoly uvedené v zápisu s termínem provedení kratší než připomínkovácí lhůta zápisu kontrolního dne platí, že připomínky musí být sděleny minimálně 24 hod před konečným termínem splnění. V případě zpracování zápisu v rámci kontrolního dne, který zúčastněné strany na tomto kontrolním dnu podepíší, platí zápis po podpisu všemi stranami a není možné jej připomínkovat ani podávat námitky.
31. Sdělení, pokyny, připomínky, žádosti, návrhy, výzvy a upozornění sdělená při jednání kontrolního dne a uvedená v zápisu z kontrolního dne se považují za doručená účastníkům kontrolního dne dnem jeho konání.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, UŽÍVÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí předmětu díla či jeho části nejméně 3 dny předem zápisem v deníku nebo dopisem zasláným do sídla objednatele. Objednatel je povinen přejímací řízení v den uvedený ve výzvě zhotovitele zahájit a řádně v něm pokračovat. Objednatel předmět díla či jeho předávanou část převezme, bude-li bez vad a nedodělků, resp. s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání provozu a užívání; zhotovitel je však povinen zahájit odstraňování těchto vad a nedodělků ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí, a odstranit je ve lhůtě dohodnuté s ohledem na charakter vady či nedodělků se zástupcem objednatele.
2. O předání a převzetí předmětu díla i jeho části sepiší strany protokol o předání a převzetí, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou případné vady či nedodělků zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady a reklamace v požadovaném termínu, je zhotovitel oprávněn tyto práce provést na vlastní náklady a následně po zhotoviteli požadovat úhradu vzniklých nákladů.
4. Protokol o předání a převzetí bude obsahovat:
 - označení předmětu díla a název projektu,
 - označení objednatele a zhotovitele díla,
 - číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření dodatků,
 - termín vyklizení míst plnění,
 - soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
 - seznam převzaté dokumentace,
 - CD s fotodokumentací průběhu realizace díla
 - deník
 - soupis případných drobných vad a nedodělků se způsoby a termíny jejich odstranění,
 - seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci,
 - prohlášení objednatele, že dílo nebo jeho část přejímá,
 - datum a místo sepsání zápisu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, případně technického dozoru investora a autorského dozoru, jsou-li přizváni.



5. Při předání a převzetí díla je objednatel oprávněn přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.

X. ZÁRUKA ZA JAKOST – ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že po celou dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.
2. Zhotovitel poskytuje záruku objednateli na dokončený předmět zakázky v délce 60 měsíců ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Jestliže objednatel převezme dílo s vadami, končí záruční doba 60 měsíců ode dne, kdy bude odstraněna poslední z vad, se kterými bylo dílo převzato. Veškeré dodávky strojů a zařízení (příp. přístroje a vybavení, apod.) budou mít záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem těchto prvků, nejméně však 36 měsíců, předměty postupné spotřeby mají životnost uvedenou v manuálu předaném při předání hotového díla a jejich výměna je běžnou údržbou uživatele a jejich zanesení nezakládá nárok na uplatnění záruční vady.
3. Po tuto záruku odpovídá zhotovitel za to, že provedené práce budou bez vad a budou mít předpokládané vlastnosti, které jsou uvedeny v obecně závazných právních předpisech.
4. Smluvní strany se dohodly, že po dobu záruční doby je zhotovitel povinen zjištěné vady neprodleně na své náklady odstranit na základě písemných reklamací objednatele.
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
6. Dílo bude provedeno v kvalitě odpovídající požadavkům projektové zadávací dokumentace a v ní uvedených ČSN a jiných technických předpisů, vztahujících se na provádění díla. Dílo bude dále splňovat všechny kvalitativní parametry, související činnosti a podmínky provádění díla požadované a podrobně vymezené v zadávací dokumentaci.
7. Zhotovitel se zavazuje předmět díla realizovat sám nebo za pomoci svých poddodavatelů, jejichž seznam tvoří přílohu této smlouvy.
8. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazovat ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem ve výběrovém řízení. V případě změny poddodavatele zhotovitel okamžitě objednateli tuto skutečnost oznámí a předloží:
 - výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, nového poddodavatele.
 - smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky.
9. Zhotovitel je zodpovědný za splnění všech ustanovení této Smlouvy i ze strany poddodavatelů.

XI. SANKCE

1. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení plnění a předání v termínu stanoveném touto smlouvou, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.



2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad v dohodnutém termínu uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou takovou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
4. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
5. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu stanovenou pro odstranění zařízení a vyklizení míst plnění po předání a převzetí díla, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž je zhotovitel v prodlení.
6. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
7. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
8. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce, je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce.
10. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

XII. VYŠŠÍ MOC

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy, průmyslová havárie apod.
2. Pokud se realizace díla za sjednaných podmínek stane nemožná v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení tohoto odstoupení.

XIII. PŘEDČASNÉ UKONČENÍ SMLOUVY

1. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je to tato strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně, a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu výpovědí bez výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení zhotoviteli, jestliže zhotovitel:
 - o bez spravedlivého důvodu nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;



- je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;
 - změni právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek ke smlouvě;
 - bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;
 - zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.
3. Ve výpovědi dle předchozího odstavce musí být uveden důvod, pro který strana smlouvu vypovídá a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí se výpověď považuje za neplatnou.
4. Umožňuje-li smlouva nebo zákon odstoupení od smlouvy, odstupující strana je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy nebo ustanovení zákona, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí se odstoupení považuje za neplatné.
5. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení či výpovědi druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení či výpovědi souhlasí.
6. V případě předčasného ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu jsou povinnosti obou stran následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "díličí konečnou fakturu",
 - objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "díličí přejímací řízení".

XIV. ZVLÁŠTNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky.
2. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
3. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
4. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.
5. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat, nebo osobami jimi zmocněnými, v případě objednatele po schválení v příslušných orgánech města. Smluvní strany výslovně vylučují možnost změnit smlouvu jiným způsobem a jinou formou, než je uvedeno v přechodí větě. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení aplikace ustanovení § 582 odst. 2 občanského zákoníku upravující možnosti sjednat změnu smlouvy neformálně, a to



poskytnutím plnění. Smluvní strany výslovně vylučují, aby tato smlouva byla doplňována či měněna jinou formou, než jak je stanoveno v tomto odstavci smlouvy.

6. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.
7. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákon č. 89/2012 Sb.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení smlouvy.
10. V případě, že zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a objednateli vznikne škoda, souhlasí zhotovitel s tím, že pojistné plnění bude poukázáno na účet objednatele uvedený ve smlouvě o dílo.
11. V případě škody vzniklé objednateli zaviněním zhotovitele se zhotovitel smluvně zavazuje nést celou škodu v plné výši a uhradit takto vzniklou celou škodu objednateli, a to do 60 dní od doručení výzvy k úhradě od objednatele.
12. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností po dobu stanovenou podmínkami pro archivaci v rámci OPŽP, a to minimálně do konce roku 2026.
14. Tato smlouva bude v souladu s ustanovením § 219 ZVZ zveřejněna na profilu objednatele včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků.
15. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas se váže i na jeho případné subdodavatele.
16. Pokud se po uzavření smlouvy prokáže, že činnost zhotovitele a jeho zaměstnanců je v rozporu s ustanoveními uvedenými v pokynech zhotovitele k zabezpečení kvality, environmentálního managementu a BOZP nebo jinak poškozují zájmy objednatele, bude uplatněn postih podle smluvního ujednání.
17. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která objednateli vznikla.
18. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Karolinka č. 148/1498 ze dne 25.06.2018.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

19. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
20. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:
1. Oceněný výkaz výměr
 2. Seznam poddodavatelů
 3. Finanční harmonogram
 4. Časový harmonogram
 5. Projektová dokumentace vypracovaná: K PROJEKT Kročil a Belžik s.r.o., Uherskobrodská 984, 763 26 Luhačovice, IČ: 022 86 424, hlavní projektant Ing. Tomáš Kročil - zapsán v evidenci ČKAIT pod číslem 1302110 (IP00), dne 07/2016 ve stupni DSP+ DPS.

V Karlovině, dne 09. 07. 2018

Ve Slavičíně dne 11 -07-2018

Objednatel:



Marie Chovanečková
starostka města

Zhotovitel:

INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
Bílá: 624 653 436

Jaromír Diatel
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635**

Objednatel: **Město Karolinka** IČO: **00303909**
Radniční náměstí 42 DIČ: **CZ00303909**
75605 Karolinka

Zhotovitel: **INSTOP, spol. s r.o.** IČO: **46994955**
Obchodní 16 DIČ: **CZ46994955**
763 24 Slavičín


Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 766 247,98
PSV			1 325 962,02
MON			98 790,00
Vedlejší náklady			65 000,00
Ostatní náklady			25 000,00
Celkem			4 281 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 281 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	899 010,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **5 180 010,00 CZK**

v _____ dne **3.7.2018**


INSTOP, spol. s r.o.
 OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
 TEL: 577 342 204, 577 342 205
 577 343 551 / Fax: 577 343 552
 IČO: 46994955
 Za zhotovitele


MĚSTO
 756 05 KAROLINKA
 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
-------	-------	-------------------------	-------------------------	------------	-------------	---

ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	90 000	18 900	108 900	2
ON 00	Vedlejší a ostatní náklady	0	90 000	18 900	108 900	2
SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní d	0	932 434	195 811	1 128 246	22
SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní disp	0	932 434	195 811	1 128 246	22
SO 02	Zateplení fasády	0	1 823 963	383 032	2 206 996	43
SO 02	Zateplení fasády	0	1 823 963	383 032	2 206 996	43
SO 03	Zateplení podkroví	0	1 303 868	273 812	1 577 681	30
SO 03	Zateplení podkroví	0	1 278 696	268 526	1 547 223	30
SO 03.2	Předsazení otopných těles v podkroví	0	25 172	5 286	30 458	1
SO 04	Elektroinstalace na fasádě a předsaze	0	98 790	20 746	119 536	2
SO 04	Elektroinstalace na fasádě a předsazení	0	98 790	20 746	119 536	2
SO 05	Předsazení plynového potrubí na fasá	0	31 944	6 708	38 652	1
SO 05	Předsazení plynového potrubí na fasádě	0	31 944	6 708	38 652	1
Celkem za stavbu		0	4 281 000	899 010	5 180 010	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			53 063,39	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			4 491,13	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			106 459,75	2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			255 755,47	6
5	Komunikace	HSV			19 637,75	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			65 941,36	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			332,64	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			134 654,21	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			962 144,06	22
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 700,02	1
64	Výplně otvorů	HSV			580 334,76	14
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			22 310,19	1

94	Lešení a stavební výtahy	HSV			70 481,83	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			80 335,38	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 800,66	1
97	Prorážení otvorů	HSV			1 760,18	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			117 011,70	3
711	Izolace proti vodě	PSV			22 182,03	1
713	Izolace tepelné	PSV			324 476,96	8
723	Vnitřní plynovod	PSV			50 070,58	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			122 728,68	3
763	Dřevostavby	PSV			58 697,21	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			47 753,90	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			16 867,95	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 857,49	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			33 104,80	1
783	Nátěry	PSV			569 242,33	13
784	Malby	PSV			62 980,09	1
M21	Elektromontáže	MON			98 790,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			226 033,50	5
VN	Vedlejší náklady	VN			65 000,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			25 000,00	1
Cena celkem					4 281 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	ON 00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				65 000,00
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
5	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
6	VN001	Odstranění zařízení staveniště vč. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	komple	1,00000	3 000,00	3 000,00
7	VN002	Úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	komple	1,00000	5 000,00	5 000,00
8	VN003	Vykližení prostoru dotčených stavbou (odsun nábytku), jeho zabezpečení, zakrytí podlahy a koberců.	komple	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				25 000,00
9	005231010	Odrhové zkoušky a kotevní plány (obvodový plášť)	komple	1,00000	1 500,00	1 500,00
10	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
11	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	500,00	500,00
12	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
13	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
14	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na stavenišť	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
15	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00
16	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	500,00	500,00
17	ON001	Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla	komple	1,00000	4 000,00	4 000,00
18	ON002	Vyhotovení dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba	komple	1,00000	3 000,00	3 000,00

Celkem	90 000,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				25 977,44
1	311271176	Zdivo z tvárnic porobetonových hladkých tl. 25 cm, tvárnice P 4 - 500, dle specifikace v PD	m2	3,68550	988,00	3 641,27
		m.č. 125 : (0,5+0,5)*2,62*1,05		2,75100		
		m.č. 301 : (0,32*1,2+0,265*0,88)*1,05		0,64806		
		m.č. 124 : (0,88*0,31)*1,05		0,28644		
2	317147314	Překlad nenosný z pórobetonu 125x250x2000, dle specifikace v PD	kus	2,00000	683,00	1 366,00
		P01 : 2		2,00000		
3	317941123	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,49984	8 080,00	4 038,71
		hmotnost 35,50 kg/m :				
		ocel.profilý nad otvory : 2*3,3*35,50*1,10/1000		0,25773		
		2*3,1*35,50*1,10/1000		0,24211		
4	346481111	Zapletování rýh, nosníků rabičovým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2	10,18605	361,00	3 677,16
		((3,30*2)*0,2+0,5*2,5)*1,05		2,69850		
		((3,10*2)+0,35*2,66)*1,05		7,48755		
5	310271537R12	Zazdivka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice	m3	0,25520	4 930,00	1 258,14
		m.č. 122 : 0,88*0,58*0,5		0,25520		
6	13486310	Tyč průřezu HEA 180, hrubé, jakost oceli S235, 11375	t	0,49984	24 000,00	11 996,16
		hmotnost 35,50 kg/m :				
		ocel.profilý nad otvory : 2*3,30*35,50*1,10/1000		0,25773		
		2*3,10*35,50*1,10/1000		0,24211		
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				12 500,00
7	909 R01	Hzs-nezmeritelné stavební práce spojené s realizací demolice stěn v rámci nových otvorů	h	50,00000	250,00	12 500,00
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				134 654,21
8	611421331	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	40,68740	189,00	7 689,92
		m.č. 124 : (5,65*3,06)		17,28900		
		m.č. 125 : (5,12*4,57)		23,39840		
9	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou, s použitím suché maltové směsi	m2	102,36000	330,00	33 778,80
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)*0,50		14,60000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)*0,50		14,80000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)*0,50		2,31000		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)*0,50		3,52000		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)*0,50		7,04000		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50		3,78000		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50		3,78000		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)*0,50		4,67000		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)*0,50		3,67000		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)*0,50		4,58000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)*0,50		3,12000		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)*0,50		7,76000		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)*0,50		6,43000		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)*0,50		1,79000		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)*0,50		14,63000		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)*0,50		5,88000		
10	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché maltové směsi	m	204,72000	127,00	25 999,44
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)		29,20000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)		29,60000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)		4,62000		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)		7,04000		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)		14,08000		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)		7,56000		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)		7,56000		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)		9,34000		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)		7,34000		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)		9,16000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)		6,24000		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)		15,52000		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)		12,86000		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)		3,58000		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)		29,26000		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)		11,76000		
11	612421637	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková	m2	4,22142	310,00	1 308,64
		m.č. 125 : (0,5+0,5)*2,62*1,05		2,75100		
		m.č. 301 : (0,32*1,2+0,265*0,88)*1,05		0,64806		
		m.č. 124 : (0,88*0,31)*1,05		0,28644		
		m.č. 122 : 0,88*0,58*1,05		0,53592		
12	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché maltové směsi	m2	60,17380	166,00	9 988,85
		m.č. 124 : (5,65*2+3,06*2)*2,62		45,64040		
		-2,46*2,12-2,66*2,12		-10,85440		
		m.č. 125 : (5,12+4,57)*2,62		25,38780		
13	612425931	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	102,36000	546,00	55 888,56
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)*0,50		14,60000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)*0,50		14,80000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)*0,50		2,31000		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)*0,50		3,52000		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)*0,50		7,04000		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50		3,78000		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50		3,78000		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)*0,50		4,67000		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)*0,50		3,67000		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)*0,50		4,58000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)*0,50		3,12000		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)*0,50		7,76000		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)*0,50		6,43000		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)*0,50		1,79000		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)*0,50		14,63000		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)*0,50		5,88000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				3 119,90
14	629451112	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 30 cm	m	36,49000	85,50	3 119,90

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		T01 : 0,88*14		12,32000		
		T02 : 0,58*6		3,48000		
		T03 : 1,73*1		1,73000		
		T04 : 0,88*2		1,76000		
		T05 : 0,90*8		7,20000		
		T06 : 2,65*2		5,30000		
		T07 : 2,35*2		4,70000		

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					12 526,61
15	631416221	Mazanina samonivelační, dle specifikace v PD	m3	0,36309	34 500,00	12 526,61
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05*0,02		0,36309		

Díl: 64	Výplně otvorů					580 334,76
16	641952341	Osazení rámtů okenních a dveřních , dle specifikace v PD	kus	43,00000	828,00	35 604,00

C01 880/580 10 ks : 10	10,00000
C02 580/2380 5 ks : 5	5,00000
C03 1730/580 1 ks : 1	1,00000
C04 880/880 2 ks : 2	2,00000
C05 880/880 4 ks : 4	4,00000
C06 580/590 1 ks : 1	1,00000
C07 DV 1430/2350 1 ks : 1	1,00000
C08 DV 2050/2620 1 ks : 1	1,00000
C09 DV 1550/2120 1 ks : 1	1,00000
C10 DV 2460/2120 1 ks : 1	1,00000
C11 DV 1000/2120 1 ks : 1	1,00000
C12 2350/1530 2ks : 2	2,00000
C13 2635/580 2ks : 2	2,00000
C14 910/880 1ks : 1	1,00000
C15 900/1190 7ks : 7	7,00000
C15 780/1180 3ks : 3	3,00000

17	766601211	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska, vložení parotěsné okenní fólie, paropropustné expanzní pásy a vyplnění spáry PU pěnou.	m	204,72000	155,00	31 731,60
----	-----------	--	---	-----------	--------	-----------

C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)	29,20000
C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)	29,60000
C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)	4,62000
C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)	7,04000
C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)	14,08000
C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)	7,56000
C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)	7,56000
C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)	9,34000
C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)	7,34000
C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)	9,16000
C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)	6,24000
C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)	15,52000
C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)	12,86000
C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)	3,58000
C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)	29,26000
C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)	11,76000

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	64899113RT3	Osazení parapetních desek š.nad 20 cm, včetně DMTŽ stávající a dodávky nové parapetní desky, dle specifikace v PD	m	36,49000	684,00	24 959,16

T01 : 0,88*14	12,32000
T02 : 0,58*6	3,48000
T03 : 1,73*1	1,73000
T04 : 0,88*2	1,76000
T05 : 0,90*8	7,20000
T06 : 2,65*2	5,30000
T07 : 2,35*2	4,70000

19	611CP001	D+M okno dle specifikace v PD C01 880/580	kus	10,00000	2 550,00	25 500,00
20	611CP002	D+M okno dle specifikace v PD C02 580/2380	kus	5,00000	5 290,00	26 450,00
21	611CP003	D+M okno dle specifikace v PD C03 1730/580	kus	1,00000	5 120,00	5 120,00
22	611CP004	D+M okno dle specifikace v PD C04 880/880	kus	2,00000	3 160,00	6 320,00
23	611CP005	D+M okno dle specifikace v PD C05 880/880	kus	4,00000	3 160,00	12 640,00
24	611CP006	D+M okno dle specifikace v PD C06 580/590	kus	1,00000	2 300,00	2 300,00
25	611CP007	D+M dveře hliníkové - sestava dle specifikace v PD C07 1430/2350	kus	1,00000	65 800,00	65 800,00
26	611CP008	D+M dveře hliníkové - sestava dle specifikace v PD C08 2050/2620	kus	1,00000	94 500,00	94 500,00
27	611CP009	D+M dveře - sestava dle specifikace v PD C09 1550/2120	kus	1,00000	27 700,00	27 700,00
28	611CP010	D+M dveře hliníkové - sestava dle specifikace v PD C10 2460/2120	kus	1,00000	66 700,00	66 700,00
29	611CP011	D+M dveře - dle specifikace v PD C11 1000/2120	kus	1,00000	17 500,00	17 500,00
30	611CP012	D+M okno dle specifikace v PD C12 2350/1530	kus	2,00000	10 500,00	21 000,00
31	611CP013	D+M okno dle specifikace v PD C13 2635/580	kus	2,00000	5 640,00	11 280,00
32	611CP014	D+M okno dle specifikace v PD C14 910/880	kus	1,00000	7 130,00	7 130,00
33	611CP015	D+M okno dle specifikace v PD C15 900/1190	kus	7,00000	8 400,00	58 800,00
34	611CP016	D+M okno střešní dle specifikace v PD C16 780/1180	kus	3,00000	13 100,00	39 300,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 402,07

35	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	20,64900	67,90	1 402,07
		m.č.124 : 3,06*5,65		17,28900		
		m.č.125 : 2,8*1,2		3,36000		

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 29 709,02

36	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	699,61000	39,60	27 704,56
		1NP : 353,10		353,10000		
		2NP : 308,79		308,79000		
		3NP : 37,72		37,72000		

37	952901110	Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří	m2	61,67560	32,50	2 004,46
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*0,580)		5,10400		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2,380)		6,90200		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*0,580)		1,00340		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*0,880)		1,54880		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*0,880)		3,09760		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2,350)		3,36050		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2,350)		3,36050		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2,620)		5,37100		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2,120)	3,28600
C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2,120)	5,21520
C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2,120)	2,12000
C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1,530)	7,19100
C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*0,580)	3,05660
C14 910/880 1ks : 1*(0,910*0,880)	0,80080
C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1,190)	7,49700
C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1,180)	2,76120

Díl: 96	Bourání konstrukcí	12 009,54
----------------	---------------------------	------------------

38	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	5,13748	466,00	2 394,07
		mezi m.č. 124 a m.č.125 : 1,79*0,325*2,62		1,52419		
		1,58*0,5*3,52+1,85*0,5*0,9		3,61330		

39	965081813	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2, vč.soklíkové části	m2	18,15450	65,70	1 192,75
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05		18,15450		

40	967031742	Přisekání plošné zdiva cihelného na MC tl. 10 cm	m2	6,61500	144,00	952,56
		po dmtž otvorů : (2,66+2,62+2,62)*0,35		2,76500		
		(2,46+2,62+2,62)*0,50		3,85000		

41	968061113	Vyvěšení dřevěných okenních křidel	kus	38,00000	20,70	786,60
		C01 880/580 10 ks : 10		10,00000		
		C02 580/2380 5 ks : 5		5,00000		
		C03 1730/580 1 ks : 1		1,00000		
		C04 880/880 2 ks : 2		2,00000		
		C05 880/880 4 ks : 4		4,00000		
		C06 580/590 1 ks : 1		1,00000		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 0				
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 0				
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 0				
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 0				
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 0				
		C12 2350/1530 2ks : 2		2,00000		
		C13 2635/580 2ks : 2		2,00000		
		C14 910/880 1ks : 1		1,00000		
		C15 900/1190 7ks : 7		7,00000		
		C15 780/1180 3ks : 3		3,00000		

42	968062357R01	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítlých	m2	42,32290	88,00	3 724,42
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*0,580)		5,10400		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2,380)		6,90200		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*0,580)		1,00340		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*0,880)		1,54880		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*0,880)		3,09760		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2,350)		3,36050		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 0				
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 0				
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 0				
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 0				
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 0				
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1,530)		7,19100		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*0,580)		3,05660		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*0,880)		0,80080		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1,190)		7,49700		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1,180)		2,76120		
43	968071126	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří	kus	5,00000	30,60	153,00

C01 880/580 10 ks : 0
 C02 580/2380 5 ks : 0
 C03 1730/580 1 ks : 0
 C04 880/880 2 ks : 0
 C05 880/880 4 ks : 0
 C06 580/590 1 ks : 0
 C07 DV 1430/2350 1 ks : 1
 C08 DV 2050/2620 1 ks : 1
 C09 DV 1550/2120 1 ks : 1
 C10 DV 2460/2120 1 ks : 1
 C11 DV 1000/2120 1 ks : 1
 C12 2350/1530 2ks : 0
 C13 2635/580 2ks : 0
 C14 910/880 1ks : 0
 C15 900/1190 7ks : 0
 C15 780/1180 3ks : 0

44	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní	m2	19,35270	145,00	2 806,14
----	-----------	-------------------------------------	----	----------	--------	----------

C01 880/580 10 ks : 0
 C02 580/2380 5 ks : 0
 C03 1730/580 1 ks : 0
 C04 880/880 2 ks : 0
 C05 880/880 4 ks : 0
 C06 580/590 1 ks : 0
 C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2,350)
 C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2,620)
 C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2,120)
 C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2,120)
 C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2,120)
 C12 2350/1530 2ks : 0
 C13 2635/580 2ks : 0
 C14 910/880 1ks : 0
 C15 900/1190 7ks : 0
 C15 780/1180 3ks : 0

Díl: 97	Prorážení otvorů					372,00
----------------	-------------------------	--	--	--	--	---------------

45	973031151	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,12000	3 100,00	372,00
		kapsy pro válc.profilý : (0,25*0,5*0,2)*2		0,05000		
		(0,5*0,25*0,2)*2		0,05000		
		P01 : 0,25*0,2*2*0,2		0,02000		

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					21 785,45
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	------------------

46	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	24,25997	898,00	21 785,45
----	-----------	---	---	----------	--------	-----------

Díl: 764	Konstrukce klempířské					21 093,27
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

47	764908309	Oplechování parapetů, rš do 500 mm, dle specifikace v PD	m	47,93250	367,00	17 591,23
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		K01 : 0,9*16*1,05		15,12000		
		K02 : 0,6*6*1,05		3,78000		
		K03 : 1,75*1*1,05		1,83750		
		K04 : 0,9*2*1,05		1,89000		
		K05 : 2,4*2*1,05		5,04000		
		K06 : 0,9*8*1,05		7,56000		
		K07 : 12,1*1*1,05		12,70500		
48	764410850	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	47,93250	67,30	3 225,86
		K01 : 0,9*16*1,05		15,12000		
		K02 : 0,6*6*1,05		3,78000		
		K03 : 1,75*1*1,05		1,83750		
		K04 : 0,9*2*1,05		1,89000		
		K05 : 2,4*2*1,05		5,04000		
		K06 : 0,9*8*1,05		7,56000		
		K07 : 12,1*1*1,05		12,70500		
49	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,17591	1 570,00	276,18
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				25 527,01
50	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	18,15450	25,00	453,86
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05		18,15450		
51	771471011	Obklad soklíků keram.rovných do MC,10x10 cm	m	18,29100	116,00	2 121,76
		m.č. 124 chodba : (5,65*2+3,06*2)*1,05		18,29100		
52	771572105	Montáž podlah ker.průmysl.,MC, protiskluz, vč.vyspravení podkladu	m2	18,15450	449,00	8 151,37
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05		18,15450		
53	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	18,29100	39,10	715,18
		m.č. 124 chodba : (5,65*2+3,06*2)*1,05		18,29100		
54	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	18,15450	33,20	602,73
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05		18,15450		
55	776101115	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	18,15450	241,00	4 375,23
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05		18,15450		
56	24551347.A	Nátěr penetrační - koncentrát, 0,2 l/m2	l	3,63090	48,00	174,28
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05*0,2		3,63090		
57	597623132	Dlažba interiérová 300x300x9 mm předběžná cena	m2	18,15450	300,00	5 446,35
		m.č. 124 chodba : 17,29*1,05		18,15450		
58	597642411	Sokl.obkladačka, bílá 300x80x9 mm	ks	61,00000	42,00	2 562,00
		Začátek provozního součtu				
		m.č. 124 chodba : ((5,65*2+3,06*2)*1,05)/0,30		60,97000		
		Konec provozního součtu				
		61		61,00000		
59	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,94579	475,00	924,25
Díl: 784		Malby				10 868,94
60	784161101	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	157,45487	12,00	1 889,46
		ocel. nosníky : ((3,30*2)*0,2+0,5*2,5)*1,05		2,69850		
		((3,10*2)+0,35*2,66)*1,05		7,48755		
		m.č. 125 : (0,5+0,5)*2,62*1,05		2,75100		
		m.č. 301 : (0,32*1,2+0,265*0,88)*1,05		0,64806		
		m.č. 124 : (0,88*0,31)*1,05		0,28644		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

m.č. 122 : 0,88*0,58*1,05	0,53592
m.č. 124 : (5,65*3,06)	17,28900
m.č. 125 : (5,12*4,57)	23,39840
C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)*0,50	14,60000
C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)*0,50	14,80000
C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)*0,50	2,31000
C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)*0,50	3,52000
C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)*0,50	7,04000
C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50	3,78000
C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50	3,78000
C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)*0,50	4,67000
C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)*0,50	3,67000
C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)*0,50	4,58000
C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)*0,50	3,12000
C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)*0,50	7,76000
C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)*0,50	6,43000
C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)*0,50	1,79000
C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)*0,50	14,63000
C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)*0,50	5,88000

61	784165612	Malba, bílá, bez penetrace, 2x	m2	157,45487	36,00	5 668,38
----	-----------	--------------------------------	----	-----------	-------	----------

ocel. nosníky : ((3,30*2)*0,2+0,5*2,5)*1,05	2,69850
((3,10*2)+0,35*2,66)*1,05	7,48755
m.č. 125 : (0,5+0,5)*2,62*1,05	2,75100
m.č. 301 : (0,32*1,2+0,265*0,88)*1,05	0,64806
m.č. 124 : (0,88*0,31)*1,05	0,28644
m.č. 122 : 0,88*0,58*1,05	0,53592
m.č. 124 : (5,65*3,06)	17,28900
m.č. 125 : (5,12*4,57)	23,39840
C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)*0,50	14,60000
C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)*0,50	14,80000
C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)*0,50	2,31000
C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)*0,50	3,52000
C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)*0,50	7,04000
C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50	3,78000
C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,50	3,78000
C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)*0,50	4,67000
C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)*0,50	3,67000
C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)*0,50	4,58000
C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)*0,50	3,12000
C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)*0,50	7,76000
C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)*0,50	6,43000
C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)*0,50	1,79000
C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)*0,50	14,63000
C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)*0,50	5,88000

62	784CP001	Úprava u styku podlaha-stěna, napojení, doplnění podlahoviny, dle specifikace v PD	m	8,49000	390,00	3 311,10
----	----------	--	---	---------	--------	----------

C01 880/580 10 ks : 0
C02 580/2380 5 ks : 0

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice
R:	SO 01	Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		C03 1730/580 1 ks : 0				
		C04 880/880 2 ks : 0				
		C05 880/880 4 ks : 0				
		C06 580/590 1 ks : 0				
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*1,43		1,43000		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*2,05		2,05000		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*1,55		1,55000		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*2,46		2,46000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*1,00		1,00000		
		C12 2350/1530 2ks : 0				
		C13 2635/580 2ks : 0				
		C14 910/880 1ks : 0				
		C15 900/1190 7ks : 0				
		C15 780/1180 3ks : 0				

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					40 554,15
63	979081111	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	18,60709	295,00	5 489,09
64	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 25 km	t	465,17737	9,10	4 233,11
65	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	18,60709	728,00	13 545,96
66	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	18,60709	359,00	6 679,95
67	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí	t	18,60709	570,00	10 606,04

Celkem						932 434,37
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání




Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02 Zateplení fasády
R:	SO 02 Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				53 063,39
1	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6	m2	10,32000	40,80	421,06
2	113107320	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.20 cm okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6	m2	51,91800	108,00	5 607,14
3	113109415	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6	m2	41,59800	402,00	16 722,40
4	122201101	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*0,2 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6*0,2 zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*0,45	m3	15,64297	613,00	9 589,14
5	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*0,2 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6*0,2 zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*0,45	m3	15,64297	167,00	2 612,38
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*0,2 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6*0,2 zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*0,45	m3	15,64297	242,00	3 785,60
7	171201201	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m, vč.poplatku okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*0,2 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6*0,2 zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*0,45	m3	15,64297	294,90	4 613,11
8	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*0,6 zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)	m2	63,60550	22,10	1 405,68
9	182001131	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*2,0 okapový chodník stávající ze zadní strany objektu : (7,38+2,88+30,35+12,75+15,97)*2,0	m2	173,06000	48,00	8 306,88
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				4 491,13
10	271571112	Polštář základu ze šterkopisku netříděného schodiště : 0,3*2,6*0,10 deska : 1,0*2,6*0,10	m3	0,33800	918,00	310,28
11	274322411	Železobeton základ. pasů síranovzdorný C25/30 XA3 schodiště : 2,6*0,80*0,3	m3	0,62400	3 290,00	2 052,96
12	274351215	Bednění stěn základových pasů - zřízení schodiště : (2,6*2+0,3*2)*0,4*1,10	m2	2,55200	517,00	1 319,38
13	274351216	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	2,55200	75,70	193,19

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		schodiště : (2,6*2+0,3*2)*0,4*1,10		2,55200		
14	274361921	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,02413	25 500,00	615,32
		(2,6*0,8*2+2,6*0,3)*1,10*0,00444		0,02413		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				56 606,08
15	319201311	Vyrovnaní povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	95,95177	256,00	24 563,65
		soklová část :		49,86177		
		(15,2*0,25+36,58*0,48+14,2*0,65+6,55*2,58)*1,05				
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
16	347051CP001	Předstěna SDK, 2x12,5, ocel.pozink.rošt, dle specifikace v PD	m2	44,25750	724,00	32 042,43
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,05		44,25750		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				11 759,17
17	430321314	Schodišťové konstrukce, železobeton C 20/25	m3	1,22850	3 430,00	4 213,76
		schodiště : 1,0*2,6*0,15*1,05+0,1*2,6*3*1,05		1,22850		
18	430361921	Výztuž schodišťových konstrukcí svařovanou sítí, průměr drátu 5,0, oka 100/100 mm KD35	t	0,00545	26 600,00	144,97
		schodiště : (1,0*2,6*0,15*1,05+0,1*2,6*3*1,05)*0,00444		0,00545		
19	433351131	Bednění schodnic přímočarých - zřízení	m2	9,63600	629,00	6 061,04
		(1,0*2,6*2+1,0*2+0,2*2,6*3)*1,10		9,63600		
20	433351132	Bednění schodnic přímočarých - odstranění	m2	9,63600	139,00	1 339,40
		(1,0*2,6*2+1,0*2+0,2*2,6*3)*1,10		9,63600		
Díl: 5		Komunikace				19 637,75
21	596811111	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	23,10787	352,00	8 133,97
		zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*1,05		12,27188		
		okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*1,05		10,83600		
22	564851111R15	Podklad z kameniva fce 8-16 po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,10787	190,00	4 390,50
		zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*1,05		12,27188		
		okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*1,05		10,83600		
23	564851111R16	Podklad z kameniva fce 32-63 po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	23,10787	174,00	4 020,77
		zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*1,05		12,27188		
		okapový chodník stávající : (2,2+3,65+11,35)*0,6*1,05		10,83600		
24	5924511900R5	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	m2	12,27187	252,00	3 092,51
		zadní vstup - nový chodník : (4,675*2,5)*1,05		12,27188		
		okapový chodník stávající : 0				
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				7 093,85
25	601011147RT5	Stěrka na stěnách sádrová ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	46,36500	153,00	7 093,85
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10		46,36500		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02 Zateplení fasády
R:	SO 02 Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				922 179,66
26	620991121	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	61,67560	30,70	1 893,44
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*0,580)		5,10400		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2,380)		6,90200		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*0,580)		1,00340		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*0,880)		1,54880		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*0,880)		3,09760		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2,350)		3,36050		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2,350)		3,36050		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2,620)		5,37100		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2,120)		3,28600		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2,120)		5,21520		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2,120)		2,12000		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1,530)		7,19100		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*0,580)		3,05660		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*0,880)		0,80080		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1,190)		7,49700		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1,180)		2,76120		
27	622311514	Izolace suterénu, grafitový EPS soklový, lambda do 0,032 tl. 140 mm, bez PÚ	m2	46,09000	511,00	23 551,99
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
28	622311524	Zateplovací systém, fasáda, grafitový EPS soklový, lambda do 0,032 tl. 140 mm, s probarvenou omítkou dle specifikace v PD	m2	10,31250	1 080,00	11 137,50
		střecha - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		
29	622311524	Zateplovací systém, sokl, grafitový EPS soklový, lambda do 0,032 tl. 140 mm, s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m2	m2	46,31000	1 305,00	60 434,55
		Soklová část : 105,25*0,4*1,10		46,31000		
30	622311431	Zatepl.systém, fasáda, EPS tl. 80 mm, s probarvenou omítkovinou dle TZ, lambda 0,032	m2	16,23820	776,00	12 600,84
		řimsa : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10		16,23820		
31	622311434	Zatepl.systém, fasáda, EPS tl.140 mm s probarvenou omítkovinou dle TZ, lambda 0,032	m2	447,64500	940,00	420 786,30
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		SO 01 - S2.01 :				
		SO 02 - S2.02 :				
		Celková plocha : 339,20*1,10		373,12000		
		Zbylé konstrukce vč.10% prořezu :				
		štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10		74,52500		
32	622319154	Zateplovací systém, ostění, EPS 70 F tl.40 mm s probarvenou omítkovinou dle TZ, lambda 0,032	m2	31,31400	742,00	23 234,99
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1+0,580*2)*0,20		4,08000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1+2,380*2)*0,20		5,34000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1+0,580*2)*0,20		0,57800		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1+0,880*2)*0,20		1,05600		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1+0,880*2)*0,20		2,11200		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*1+2,620*2)*0,20		1,45800		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*1+2,120*2)*0,20		1,15800		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*1+2,120*2)*0,20		1,34000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*1+2,120*2)*0,20		1,04800		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1+1,530*2)*0,20		2,16400		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1+0,580*2)*0,20		1,51800		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1+0,880*2)*0,20		0,53400		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1+1,190*2)*0,20		4,59200		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1+1,180*2)*0,20		1,88400		
33	622319164	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 40 mm	m2	7,93200	486,00	3 854,95
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1)*0,20		1,76000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1)*0,20		0,58000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1)*0,20		0,34600		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1)*0,20		0,35200		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1)*0,20		0,70400		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1)*0,20		0,28600		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 0				
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 0				
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 0				
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 0				
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 0				
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1)*0,20		0,94000		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1)*0,20		1,05400		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1)*0,20		0,18200		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1)*0,20		1,26000		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1)*0,20		0,46800		
34	622391001	Příplatek-mtž KZS podhledu,izolant,tenkovrst.om.	m2	29,10600	35,00	1 018,71
		Plocha dle EP vč. 10% přežezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
35	622391113	Příplatek za počet hmoždinek 10 ks/m2	m2	580,92570	99,00	57 511,64
		Plocha dle EP vč. 10% přežezu :				
		SO 01 - S2.01 :				
		SO 02 - S2.02 :				
		Celková plocha : 339,20*1,10		373,12000		
		Zbylé konstrukce vč.10% přežezu :				
		štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10		74,52500		
		Plocha dle EP vč. 10% přežezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
		Soklová část : 105,25*0,4*1,10		46,31000		
		střeška - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		
		římša : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10		16,23820		
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1+0,580*2)*0,20		4,08000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1+2,380*2)*0,20		5,34000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1+0,580*2)*0,20		0,57800		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1+0,880*2)*0,20		1,05600		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02 Zateplení fasády
R:	SO 02 Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1+0,880*2)*0,20		2,11200		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*1+2,620*2)*0,20		1,45800		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*1+2,120*2)*0,20		1,15800		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*1+2,120*2)*0,20		1,34000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*1+2,120*2)*0,20		1,04800		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1+1,530*2)*0,20		2,16400		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1+0,580*2)*0,20		1,51800		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1+0,880*2)*0,20		0,53400		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1+1,190*2)*0,20		4,59200		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1+1,180*2)*0,20		1,88400		
36	622319014	Soklová lišta hliník KZS tl. 140 mm	m	115,77500	112,00	12 966,80
		Soklová část : 105,25*1,10		115,77500		
37	622401939	Příplatek za provedení styku 2 odstínů omítek	m2	580,92570	23,00	13 361,29
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		SO 01 - S2.01 :				
		SO 02 - S2.02 :				
		Celková plocha : 339,20*1,10		373,12000		
		Zbylé konstrukce vč.10% prořezu :				
		štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10		74,52500		
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
		Soklová část : 105,25*0,4*1,10		46,31000		
		střecha - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		
		řimsa : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10		16,23820		
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1+0,580*2)*0,20		4,08000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1+2,380*2)*0,20		5,34000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1+0,580*2)*0,20		0,57800		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1+0,880*2)*0,20		1,05600		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1+0,880*2)*0,20		2,11200		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*1+2,620*2)*0,20		1,45800		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*1+2,120*2)*0,20		1,15800		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*1+2,120*2)*0,20		1,34000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*1+2,120*2)*0,20		1,04800		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1+1,530*2)*0,20		2,16400		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1+0,580*2)*0,20		1,51800		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1+0,880*2)*0,20		0,53400		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1+1,190*2)*0,20		4,59200		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1+1,180*2)*0,20		1,88400		
38	622401971	Příplatek k omítkě vnějš. stěn, zvýšení přilnavos.	m2	580,92570	35,10	20 390,49
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		SO 01 - S2.01 :				
		SO 02 - S2.02 :				
		Celková plocha : 339,20*1,10		373,12000		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

		Zbylé konstrukce vč. 10% prořezu :				
		štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10		74,52500		
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
		Soklová část : 105,25*0,4*1,10		46,31000		
		střeška - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		
		římša : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10		16,23820		
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1+0,580*2)*0,20		4,08000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1+2,380*2)*0,20		5,34000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1+0,580*2)*0,20		0,57800		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1+0,880*2)*0,20		1,05600		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1+0,880*2)*0,20		2,11200		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*1+2,620*2)*0,20		1,45800		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*1+2,120*2)*0,20		1,15800		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*1+2,120*2)*0,20		1,34000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*1+2,120*2)*0,20		1,04800		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1+1,530*2)*0,20		2,16400		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1+0,580*2)*0,20		1,51800		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1+0,880*2)*0,20		0,53400		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1+1,190*2)*0,20		4,59200		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1+1,180*2)*0,20		1,88400		

39	622401961	Příplatek k omítce vnějš. stěn, hydrofobní přísada, dle specifikace v PD	m2	10,31250	48,00	495,00
		střeška - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		

40	622422321	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 30 %	m2	549,61170	242,00	133 006,03
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		SO 01 - S2.01 :				
		SO 02 - S2.02 :				
		Celková plocha : 339,20*1,10		373,12000		
		Zbylé konstrukce vč. 10% prořezu :				
		štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10		74,52500		
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
		Soklová část : 105,25*0,4*1,10		46,31000		
		střeška - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		
		římša : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10		16,23820		

41	622451146	Omítka vnější stěn, MC, ocelí hlazená, složitost 3	m2	8,11800	345,00	2 800,71
		zídka : 3,6*2,05*1,10		8,11800		

42	620471811	Nátěr základní penetrační	m2	580,92570	34,20	19 867,66
----	-----------	---------------------------	----	-----------	-------	-----------

		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		SO 01 - S2.01 :				
		SO 02 - S2.02 :				
		Celková plocha : 339,20*1,10		373,12000		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02 Zateplení fasády
R:	SO 02 Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		Zbylé konstrukce vč. 10% prořezu :				
		štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10		74,52500		
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
		Soklová část : 105,25*0,4*1,10		46,31000		
		střecha - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10		10,31250		
		řimsa : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10		16,23820		
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1+0,580*2)*0,20		4,08000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1+2,380*2)*0,20		5,34000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1+0,580*2)*0,20		0,57800		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1+0,880*2)*0,20		1,05600		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1+0,880*2)*0,20		2,11200		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20		1,22600		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*1+2,620*2)*0,20		1,45800		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*1+2,120*2)*0,20		1,15800		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*1+2,120*2)*0,20		1,34000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*1+2,120*2)*0,20		1,04800		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1+1,530*2)*0,20		2,16400		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1+0,580*2)*0,20		1,51800		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1+0,880*2)*0,20		0,53400		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1+1,190*2)*0,20		4,59200		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1+1,180*2)*0,20		1,88400		
43	622311737RUU2	Zatepl.syst., miner.desky PV 240 mm, s probarvenou omítkovinou dle TZ, lambda 0,035, dle specifikace v PD	m2	29,10600	1 736,00	50 528,02
		Plocha dle EP vč. 10% prořezu :				
		PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10		29,10600		
44	622405941	KZS začíšťovací okenní lišta	m	204,72000	71,00	14 535,12
		C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)		29,20000		
		C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)		29,60000		
		C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)		4,62000		
		C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)		7,04000		
		C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)		14,08000		
		C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)		7,56000		
		C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)		7,56000		
		C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)		9,34000		
		C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)		7,34000		
		C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)		9,16000		
		C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)		6,24000		
		C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)		15,52000		
		C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)		12,86000		
		C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)		3,58000		
		C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)		29,26000		
		C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)		11,76000		
45	622427722R01	Oprava vněj. omítek 100% plochy	m2	8,11800	345,00	2 800,71
		zídka : 3,6*2,05*1,10		8,11800		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02 Zateplení fasády
R:	SO 02 Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
46	622CP002	D+M logo na fasádě dle specifikace v PD	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
47	622CP0022	Mytí vně omítek slož 1-2 tlak.vodou	soubor	580,92570	33,40	19 402,92

Plocha dle EP vč. 10% prořezu :

SO 01 - S2.01 :

SO 02 - S2.02 :

Celková plocha : 339,20*1,10

373,12000

Zbylé konstrukce vč.10% prořezu :

štitové stěny : (35,25+1,25+18,25+10,5+2,5)*1,10

74,52500

Plocha dle EP vč. 10% prořezu :

PDL2 - S1.03 : 26,46*1,10

29,10600

Soklová část : 105,25*0,4*1,10

46,31000

střeška - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*0,5*1,10

10,31250

římša : 12,1*(0,35+0,320+0,55)*1,10

16,23820

C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*1+0,580*2)*0,20

4,08000

C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*1+2,380*2)*0,20

5,34000

C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*1+0,580*2)*0,20

0,57800

C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*1+0,880*2)*0,20

1,05600

C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*1+0,880*2)*0,20

2,11200

C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20

1,22600

C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*1+2,350*2)*0,20

1,22600

C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*1+2,620*2)*0,20

1,45800

C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*1+2,120*2)*0,20

1,15800

C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*1+2,120*2)*0,20

1,34000

C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*1+2,120*2)*0,20

1,04800

C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*1+1,530*2)*0,20

2,16400

C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*1+0,580*2)*0,20

1,51800

C14 910/880 1ks : 1*(0,910*1+0,880*2)*0,20

0,53400

C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*1+1,190*2)*0,20

4,59200

C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*1+1,180*2)*0,20

1,88400

48	622CP004	D+M opatření pro synatropní živočichy dle odborného posudku, dle specifikace v PD	soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
----	----------	---	--------	---------	----------	----------

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce					18 173,41
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

49	639571110	Podklad pod okapový chodník ze šterku tl.100 mm	m2	41,49180	98,00	4 066,20
		okapový chodník : (65,86*0,6)*1,05		41,49180		

50	639571210	Okapový chodník podél budovy z kačírku tl. 100 mm	m2	41,49180	301,00	12 489,03
		okapový chodník : (65,86*0,6)*1,05		41,49180		

51	639571311	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	41,49180	39,00	1 618,18
		okapový chodník : (65,86*0,6)*1,05		41,49180		

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					22 310,19
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	------------------

52	916561111	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, včetně obrubníku 50/5/20 cm	m	106,23900	210,00	22 310,19
----	-----------	---	---	-----------	--------	-----------

okapový chodník :

106,23900

(0,5+0,5+6,42+2,35+30,12+12,68+15,56+4,2+3,85+8,5+3,

5+6,5*2)*1,05

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					59 907,92
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	------------------

53	941941042	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	461,00000	50,00	23 050,00
		138,5+123+79+85+25+10,5		461,00000		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
54	941941291	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 138,5+123+79+85+25+10,5	m2	461,00000	19,50	8 989,50
55	941941842	Demontáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m 138,5+123+79+85+25+10,5	m2	461,00000	38,00	17 518,00
56	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 18,0*3,7	m2	66,60000	41,20	2 743,92
57	944944011	Montáž a demontáž ochranné sítě z umělých vláken 138,5+123+79+85+25+10,5	m2	461,00000	12,00	5 532,00
58	944944031	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011 138,5+123+79+85+25+10,5	m2	461,00000	4,50	2 074,50
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						36 904,56
59	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1NP : 353,10 2NP : 308,79 3NP : 37,72	m2	699,61000	39,60	27 704,56
60	95CP001	D+M lapač střešních splavenin, dmtž původních, mtž nových, vč.zemních prací a zapravení povrchu	ks	5,00000	1 840,00	9 200,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						9 198,36
61	962036112	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10 SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0 SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0	m2	46,36500	50,10	2 322,89
62	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC C01 880/580 10 ks : 10*(0,880*2+0,580*2)*0,20 C02 580/2380 5 ks : 5*(0,580*2+2,380*2)*0,20 C03 1730/580 1 ks : 1*(1,730*2+0,580*2)*0,20 C04 880/880 2 ks : 2*(0,880*2+0,880*2)*0,20 C05 880/880 4 ks : 4*(0,880*2+0,880*2)*0,20 C06 580/590 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,20 C07 DV 1430/2350 1 ks : 1*(1,430*2+2,350*2)*0,20 C08 DV 2050/2620 1 ks : 1*(2,050*2+2,620*2)*0,20 C09 DV 1550/2120 1 ks : 1*(1,550*2+2,120*2)*0,20 C10 DV 2460/2120 1 ks : 1*(2,460*2+2,120*2)*0,20 C11 DV 1000/2120 1 ks : 1*(1,000*2+2,120*2)*0,20 C12 2350/1530 2ks : 2*(2,350*2+1,530*2)*0,20 C13 2635/580 2ks : 2*(2,635*2+0,580*2)*0,20 C14 910/880 1ks : 1*(0,910*2+0,880*2)*0,20 C15 900/1190 7ks : 7*(0,900*2+1,190*2)*0,20 C15 780/1180 3ks : 3*(0,780*2+1,180*2)*0,20	m2	40,94400	85,60	3 504,81
63	96CP001	Bour obklad ker. mozaika -1m2 soklová část : (15,2*0,25+36,58*0,48+14,2*0,65+6,55*2,58)*1,05	m2	49,86177	67,60	3 370,66
Díl: 97 Prorážení otvorů						602,48
64	979054441	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým zadní vstup - nový chodník : 0	m2	21,67200	27,80	602,48

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		okapový chodník stávající - oboustranně : (2,2+3,65+11,35)*0,6*1,05*2		21,67200		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				87 896,50
65	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	97,88029	898,00	87 896,50
Díl: 711		Izolace proti vodě				19 962,78
66	711112006	Izolace proti vlhkosti svisl., nátěr penetr.emulzí, včetně emulze 0,4 kg/m2	m2	46,09000	30,40	1 401,14
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
67	711132311	Prov. izolace novou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2	46,09000	193,15	8 902,28
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
68	711142559	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	46,09000	94,00	4 332,46
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
69	28323110R	Fólie novová tl. 0,6 mm š. 2000 mm	m2	46,09000	26,50	1 221,39
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
70	62833159	Pás asfaltovaný těžký mineral, dle specifikace v PD	m2	46,09000	84,00	3 871,56
		Soklová část : (3,25+15,55+36,5+14,25+14,25)*0,5*1,10		46,09000		
71	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,27654	846,00	233,95
Díl: 713		Izolace tepelné				33 489,09
72	713111221	Montáž parozábrany, včetně dodávky parozábrany, dle specifikace v PD	m2	46,36500	43,30	2 007,60
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10		46,36500		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				
73	713111261	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou, včetně paropásky dle specifikace v PD	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
74	713131130	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	74,03000	50,00	3 701,50
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10		46,36500		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 25,15*1,10		27,66500		
75	713111221R055	Dmtž parotěsné folie	m2	46,36500	24,00	1 112,76
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10		46,36500		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				
76	713191100RT13	D + M doplňková hydroizolační vrstva difúzně otevřená, dle specifikace v PD	m2	27,66500	56,50	1 563,07
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 0				
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 25,15*1,10		27,66500		
77	63150942	Deska izolační, min.vlákna, 1200x600 tl. 80 mm,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK , dle specifikace v PD	m2	55,33000	156,00	8 631,48
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 0				
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 - dvě vrstvy : 25,15*1,10*2		55,33000		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
78	63150946	Deska izolační, min.vlákná, 1200x600 tl. 160 mm,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK , dle specifikace v PD	m2	46,36500	312,00	14 465,88
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10		46,36500		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				
79	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,61060	830,00	506,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				111 999,12
80	762343101	Montáž roštu pro tepelnou izolaci	m	97,51500	62,00	6 045,93
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 0				
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0		97,51500		
		(11,35+9,70+8,5+7,5+6,5+(2*(2,75*7+1,55+1,25+0,5)))*1,10				
81	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,68651	810,00	556,07
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 0				
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0		0,68651		
		(11,35+9,70+8,5+7,5+6,5+(2*(2,75*7+1,55+1,25+0,5)))*1,10				
82	762841210	Montáž podbíjení stropů, prkna hoblovaná na sraz včetně dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm, vč.D+M podkladního roštu, dle specifikace v PD	m2	128,65600	720,00	92 632,32
		(3,65+4,58+5,25+21,35+11,75+20,5+3,3+14,5+7,5+24,58)*1,10		128,65600		
83	60515820	Hranol konstrukční masivní KVH NSi 80x80 mm l=5m, NSi - nepohledový, SM, kvalita S10, vlhkost 15%	m3	0,68651	14 400,00	9 885,74
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 0				
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0		0,68651		
		(11,35+9,70+8,5+7,5+6,5+(2*(2,75*7+1,55+1,25+0,5)))*1,10				
84	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	2,21466	1 300,00	2 879,06
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 660,63
85	764331832	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, nad 45°	m	13,44000	61,80	830,59
		K11 : 8,0*1,05		8,40000		
		K12 : 4,8*1,05		5,04000		
86	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	3,67500	65,20	239,61
		K09 : 3,5*1,05		3,67500		
87	764451802	Demontáž odpadních trub	m	20,47500	50,80	1 040,13
		K10 : 19,5*1,05		20,47500		
88	764908106	D+M žlab podokapní půlkruhový , v ostatních barvách dle specifikace v PD	m	3,67500	276,00	1 014,30
		K09 : 3,5*1,05		3,67500		
89	764531650R1	Oplech.zdi, tl.0,55 mm,rš. do 670,lepením, dle specifikace v PD	m	13,44000	328,00	4 408,32
		K11 : 8,0*1,05		8,40000		
		K12 : 4,8*1,05		5,04000		
90	764CP003	Střešní svod dle specifikace v PD	m	20,47500	528,00	10 810,80

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02	Zateplení fasády
R:	SO 02	Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		K10 : 19,5*1,05		20,47500		
91	764CP004	D + M zapravení střešního pláště v místě procházení ETICS přes střešní plášť, dle specifikace v PD	m	20,62500	379,00	7 816,88
		střecha - styk ETICS x střešní plášť : (7,25+11,5)*1,10		20,62500		
92	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,26596	1 880,00	500,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				16 867,95
93	766421821	Demontáž obložení palubkami	m2	128,65600	91,20	11 733,43
		(3,65+4,58+5,25+21,35+11,75+20,5+3,3+14,5+7,5+24,58)*1,10		128,65600		
94	766421822	Demontáž podkladových roštů obložení	m2	128,65600	23,70	3 049,15
		(3,65+4,58+5,25+21,35+11,75+20,5+3,3+14,5+7,5+24,58)*1,10		128,65600		
95	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	2,44189	854,00	2 085,37
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				17 857,49
96	767423111	Montáž doplňků - okapnice, vč. zapravení střešní krytiny, dle specifikace v PD	m	3,67500	257,00	944,48
		k09 : 3,5*1,05		3,67500		
97	767996803	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	200,00000	24,50	4 900,00
98	767CP001	D+M předsazení štíků, č.p., cedulí na fasádě	ks	2,00000	420,00	840,00
99	767CP004	D+M Úprava větracích otvorů, vč. dodání nové protidešťové mřížky	ks	5,00000	900,00	4 500,00
100	767CP005	D+M vyústění odtahů VZT, vč. dodání nové protidešťové mřížky	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00
101	767CP011	D+M poštovní schránka, vč. dodání nové	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
102	767CP012	D+M venkovního porořadu - pozink, Z01, dle specifikace v PD	ks	1,00000	2 400,00	2 400,00
103	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,06187	1 180,00	73,01
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				7 577,79
104	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby, penetrační nátěr	m2	5,54190	42,50	235,53
		schodiště : (0,39*2*2,6+0,650*2,6+0,2*3*2,6)*1,05		5,54190		
105	771275205	Obklad keram.schod.stupňů relief.do tmele	m2	5,54190	783,00	4 339,31
		schodiště : (0,39*2*2,6+0,650*2,6+0,2*3*2,6)*1,05		5,54190		
106	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	2,73000	40,30	110,02
		2,6*1,05		2,73000		
107	771579793	Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	5,54190	33,20	183,99
		schodiště : (0,39*2*2,6+0,650*2,6+0,2*3*2,6)*1,05		5,54190		
108	597623132R1	Dlaždice 20x20 barva, protiskluz, dle specifikace v PD	m2	5,54190	480,00	2 660,11
		schodiště : (0,39*2*2,6+0,650*2,6+0,2*3*2,6)*1,05		5,54190		
109	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,10302	474,00	48,83
Díl: 783		Nátěry				153 302,50
110	783601815	Odstranění nátěrů, stěny truhlářské, oškrábáním	m2	90,55200	115,20	10 431,59
		natírané konstrukce :		90,55200		
		(31,75+2,35+8,55+2,15+1,85+21,65+10,52+3,5)*1,10				
111	783612100	Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný	m2	438,41600	305,00	133 716,88
		oboustranně :				

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 02 Zateplení fasády
R:	SO 02 Zateplení fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		natírané konstrukce : (31,75+2,35+8,55+2,15+1,85+21,65+10,52+3,5)*1,10*2		181,10400		
		(3,65+4,58+5,25+21,35+11,75+20,5+3,3+14,5+7,5+24,58)*1,10*2		257,31200		

112	783CP001	Okartáčování nátěrů z OK "A" ocel.kce	kpl	1,00000	2 804,03	2 804,03
113	783CP002	Nátěr syntet OK "A" 1a+1z+1e ocel.kce, odstín dle arch.řešení	kpl	1,00000	6 350,00	6 350,00

Díl: 784	Malby					2 149,65
-----------------	--------------	--	--	--	--	-----------------

114	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	46,36500	12,00	556,38
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,10		46,36500		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				

115	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	44,25750	36,00	1 593,27
		SO3 - S2.03 42,15 m2 : 42,15*1,05		44,25750		
		SO4 - S2.04 47,78 m2 : 0				
		SO5 - S2.05 25,15 m2 : 0				

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					124 271,98
-----------------	--	--	--	--	--	-------------------

116	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	48,61020	359,00	17 451,06
117	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	48,61020	728,00	35 388,23
118	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	48,61020	295,00	14 340,01
119	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 25 km	t	1 215,25509	9,10	11 058,82
120	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	48,61020	377,00	18 326,05
121	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	48,61020	570,00	27 707,81

Celkem						1 823 963,43
---------------	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 03	Zateplení podkroví
R:	SO 03	Zateplení podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				23 876,23
1	311271176	Zdivo z tvárnice porobetonových hladkých tl. 25 cm, tvárnice P 4 - 500, dle specifikace v PD	m2	0,94500	988,00	933,66

0,9*1,0*1,05 0,94500

2 347013112 Předstěna SDK, tl. 55 mm, 1x ocel. kce CD, 1x RF 12,5 mm m2 33,15400 692,00 22 942,57

vč. 10% prořezu :

STR1 - S1.02 : 0

STR2 - S1.05 : 0

STR3 - S1.04 : 30,14*1,10 33,15400

SCH1 - S3.03 : 0

SCH2 - S3.02 : 0

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				231 496,30
3	416026128	Podhled SDK, ocel. dvouúrov. kříž. rošt, 1x RFI 15 mm, dle specifikace v PD	m2	321,53000	710,00	228 286,30

vč. 10% prořezu :

STR1 - S1.02 : 0

STR2 - S1.05 : 0

STR3 - S1.04 : 0

SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10 177,54000

SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10 143,99000

4	416091071	Příplatek za opláštění střešního okna	kus	3,00000	1 070,00	3 210,00
		stř. okno 740/1060 : 3		3,00000		

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				58 847,51
5	601011147	Stěrka na stropěch sádrová ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	321,53000	169,00	54 338,57

vč. 10% prořezu :

STR1 - S1.02 : 0

STR2 - S1.05 : 0

STR3 - S1.04 : 0

SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10 177,54000

SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10 143,99000

6	601011147RT5	Stěrka na stěnách sádrová ručně, tloušťka vrstvy 4 mm	m2	33,15400	136,00	4 508,94
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

vč. 10% prořezu :

STR1 - S1.02 : 0

STR2 - S1.05 : 0

STR3 - S1.04 : 30,14*1,10 33,15400

SCH1 - S3.03 : 0

SCH2 - S3.02 : 0

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				332,64
7	612421637	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	0,94500	352,00	332,64
		0,9*1,0*1,05		0,94500		

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				36 844,50
8	622CP001	Zatepl. systém fasáda, MW, tl. 240 mm, lambda 0,035, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	21,05400	1 750,00	36 844,50
		S2.04 : 15,95*1,2*1,10		21,05400		

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				9 171,84
9	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	222,61740	41,20	9 171,84
		půdní prostor : 11,49*3,46		39,75540		
		2.NP : 9,645*15,6+(5,84+5,18)*2,0+5,18*2,0		182,86200		

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 03	Zateplení podkroví
R:	SO 03	Zateplení podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				13 721,80
10	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	346,51000	39,60	13 721,80

2NP : 308,79 308,79000
podkroví : 37,72 37,72000

Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 592,76
11	962036112	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	33,15400	58,70	1 946,14

vč.10% profezu :
STR1 - S1.02 : 0
STR2 - S1.05 : 0
STR3 - S1.04 : 30,14*1,10 33,15400
SCH1 - S3.03 : 0
SCH2 - S3.02 : 0

12	963016111	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	177,54000	65,60	11 646,62
----	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

vč.10% profezu :
STR1 - S1.02 : 0
STR2 - S1.05 : 0
STR3 - S1.04 : 0
SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10 177,54000
SCH2 - S3.02 : 0

Díl: 97		Prorážení otvorů				785,70
----------------	--	-------------------------	--	--	--	---------------

13	971028561R15	Vybourání montážního tvorů pl. 1 m2	m3	0,40500	1 940,00	785,70
		0,9*1,0*0,45		0,40500		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				7 329,75
----------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------

14	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,77814	835,00	7 329,75
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

Díl: 711		Izolace proti vodě				2 219,25
-----------------	--	---------------------------	--	--	--	-----------------

15	711170201R15	Odstř. parozábrany, dle specifikace v PD	m2	177,54000	12,50	2 219,25
----	--------------	--	----	-----------	-------	----------

vč.10% profezu :
STR1 - S1.02 : 0
STR2 - S1.05 : 0
STR3 - S1.04 : 0
SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10 177,54000
SCH2 - S3.02 : 0

Díl: 713		Izolace tepelné				290 987,87
-----------------	--	------------------------	--	--	--	-------------------

16	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	120,95600	35,00	4 233,46
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

vč.10% profezu :
STR1 - S1.02 : 109,96*1,10 120,95600
STR2 - S1.05 : 0
STR3 - S1.04 : 0
SCH1 - S3.03 : 0
SCH2 - S3.02 : 0

17	713111111	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	112,51900	54,00	6 076,03
----	-----------	---	----	-----------	-------	----------

vč.10% profezu :
STR1 - S1.02 : 0
STR2 - S1.05 : 102,29*1,10 112,51900
STR3 - S1.04 : 0
SCH1 - S3.03 : 0

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 03	Zateplení podkroví
R:	SO 03	Zateplení podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		SCH2 - S3.02 : 0				
18	713111211	Montáž parozábrany krovů spodem s přelepením spojů, včetně oddávky parozábrany dle specifikace v PD	m2	321,53000	98,00	31 509,94
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 0				
		STR2 - S1.05 : 0				
		STR3 - S1.04 : 0				
		SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10		177,54000		
		SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10		143,99000		
19	713111221	Montáž parozábrany, včetně dodávky parozábrany, dle specifikace v PD	m2	233,47500	48,40	11 300,19
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 109,96*1,10		120,95600		
		STR2 - S1.05 : 102,29*1,10		112,51900		
		STR3 - S1.04 : 0				
		SCH1 - S3.03 : 0				
		SCH2 - S3.02 : 0				
20	713111261	Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou, včetně paropásky dle specifikace v PD	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
21	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie PE	m2	233,47500	33,60	7 844,76
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 109,96*1,10		120,95600		
		STR2 - S1.05 : 102,29*1,10		112,51900		
		STR3 - S1.04 : 0				
		SCH1 - S3.03 : 0				
		SCH2 - S3.02 : 0				
22	713111130RT12	Izolace tepelné stropů, vložené pod krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	321,53000	88,00	28 294,64
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 0				
		STR2 - S1.05 : 0				
		STR3 - S1.04 : 0				
		SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10		177,54000		
		SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10		143,99000		
23	713191100RT13	Doplňková hydroizolační vrstva difúzně otevřená, dle specifikace v PD	m2	112,51900	46,00	5 175,87
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 0				
		STR2 - S1.05 : 102,29*1,10		112,51900		
		STR3 - S1.04 : 0				
		SCH1 - S3.03 : 0				
		SCH2 - S3.02 : 0				
24	283765806	Kříž nosný izolační EPS v. 240 mm, 500x100 mm (2x), dle specifikace v PD	kus	55,00000	91,20	5 016,00
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 11*5		55,00000		
		STR2 - S1.05 : 0				
		STR3 - S1.04 : 0				
		SCH1 - S3.03 : 0				
		SCH2 - S3.02 : 0				

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 03	Zateplení podkroví
R:	SO 03	Zateplení podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
25	283765892	Trámek konstrukční EPS v. 240 mm, 1000x100 mm, dle specifikace v PD vč.10% přežezu : STR1 - S1.02 : (2,0*11*3+1,15*11*1+0,45*2*1)*1,10 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m	87,50500	60,00	5 250,30
26	631508596	Pás izolační 2400x1200tl.200mm, lambda 0,035, dle specifikace v PD vč.10% přežezu : STR1 - S1.02 : 109,96*1,10 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m2	120,95600	204,00	24 675,02
27	63150942	Deska izolační, min.vlákná 1200x600 tl. 80 mm,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK , dle specifikace v PD vč.10% přežezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 102,29*1,10*1 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m2	112,51900	180,00	20 253,42
28	63151375.A	Deska z kamenné izolace tl. 1200x600x120 mm, lambda 0,035, dle specifikace v PD vč.10% přežezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 102,29*1,10*1 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m2	112,51900	264,00	29 705,02
29	631530113	Izolační role ze skelné plsti tl. 120 mm,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK , střešní, 1200 x 6200 mm vč.10% přežezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10	m2	143,99000	120,00	17 278,80
30	631530118	Izolační role ze skelné plsti tl. 220 mm,součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK , střešní, 1200 x 3400 mm vč.10% přežezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10 SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10	m2	321,53000	264,00	84 883,92
31	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	4,90229	916,00	4 490,50
Díl: 762		Konstrukce tesařské				10 729,56

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 03	Zateplení podkroví
R:	SO 03	Zateplení podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů s omítkou vč.10% prořezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10	m2	143,99000	40,30	5 802,80
33	762111811R12	Demontáž konstr. z hranolků, fošen nebo latí vč.10% prořezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10	m2	143,99000	33,80	4 866,86
34	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,04608	1 300,00	59,90
Díl: 763		Dřevostavby				58 697,21
35	763614232	Podlahy z desek tl.18 mm, P+D, šroubov., včetně distanční lišty - prkna 24/100(větraná mezera) vč.10% prořezu : STR1 - S1.02 : 109,96*1,10 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m2	120,95600	270,00	32 658,12
36	60725034	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 18 mm vč.10% prořezu : STR1 - S1.02 : 109,96*1,10 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 0 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m2	120,95600	204,00	24 675,02
37	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	1,20714	1 130,00	1 364,07
Díl: 783		Nátěry				415 939,83
38	216904391	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči střešní plášť : 95,08+91,07+36,40+218,11+175,89+35,70	m2	652,25000	90,70	59 159,08
39	783103821	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" opálením střešní plášť : 95,08+91,07+36,40+218,11+175,89+35,70	m2	652,25000	133,00	86 749,25
40	783522130R15	Nátěr syntet.klempíř.konstr.2xzákł.1xfinální střešní plášť : 95,08+91,07+36,40+218,11+175,89+35,70	m2	652,25000	414,00	270 031,50
Díl: 784		Malby				49 961,50
41	784442011	Malba disperzní interiérová , výška do 3,8 m, 1x nátěr,1 x penetrace vč.10% prořezu : STR1 - S1.02 : 0 STR2 - S1.05 : 0 STR3 - S1.04 : 30,14*1,10 SCH1 - S3.03 : 0 SCH2 - S3.02 : 0	m2	33,15400	36,00	1 193,54
42	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1x	m2	355,62900	12,00	4 267,55

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635	
O:	SO 03	Zateplení podkroví
R:	SO 03	Zateplení podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 0				
		STR2 - S1.05 : 0				
		STR3 - S1.04 : 30,14*1,10		33,15400		
		SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10		177,54000		
		SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10		143,99000		
		0,9*1,0*1,05		0,94500		
43	784165612R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	355,62900	43,20	15 363,17
		vč.10% přežezu :				
		STR1 - S1.02 : 0				
		STR2 - S1.05 : 0				
		STR3 - S1.04 : 30,14*1,10		33,15400		
		SCH1 - S3.03 : 161,40*1,10		177,54000		
		SCH2 - S3.02 : 130,90*1,10		143,99000		
		0,9*1,0*1,05		0,94500		
44	784CP001	Úprava u styku podlaha-stěna, napojení, vč.případného doplnění nášlapné vrstvy, dle specifikace v PD	m	83,24925	350,00	29 137,24
		podkroví : (3,46*2+11,49*2)*1,05		31,39500		
		2.NP : (5,18+5,18+5,84+15,6+1,985+6,27+9,33)*1,05		51,85425		
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				54 162,12
45	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,18604	295,00	6 249,88
46	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 25 km	t	529,65111	9,10	4 819,83
47	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,18604	377,00	7 987,14
48	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	21,18604	728,00	15 423,44
49	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,18604	359,00	7 605,79
50	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,18604	570,00	12 076,04
Celkem						1 278 696,37

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2 Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 03 Zateplení podkroví
R:	SO 03.2 Předsazení otopných těles v podkroví

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				19 734,16
1	73515CP001	Demontáž panelových těles 2řadých do délky 2800mm, m.č.210	ks	4,00000	156,00	624,00
2	73515CP002	Demontáž stávajících konzol, 3x4ks / těleso	ks	12,00000	10,30	123,60
3	73515CP003	Odřezání přípojky k otopnému tělesu do DN20, 2x4ks / těleso	ks	8,00000	21,50	172,00
4	73515CP004	Potrubí z ocelových trubek závitových čer.spoj.svařováním DN15-20, 25cm x 8ks	m	2,00000	205,00	410,00
5	73515CP005	Napojení na stávající potrubí DN15-20, 2 x 4ks	ks	8,00000	614,00	4 912,00
6	73515CP006	Montáž konzol do SDK, vč.dodávky	ks	12,00000	228,00	2 736,00
7	73515CP007	Zpětná montáž otopných těles, vč.zednického zapravení	ks	4,00000	531,20	2 124,80
8	73515CP008	Příplatek za zhotovení přípojky DN15	ks	8,00000	187,00	1 496,00
9	904	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	výkaz	1,00000	831,00	831,00
10	904	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, vyregulování otopné soustavy	soubor	1,00000	895,00	895,00
11	73515CP010	Uzavření, vypuštění, napuštění systému	hod	8,00000	332,00	2 656,00
12	73515CP011	Tlaková zkouška potrubí	hod	4,00000	332,00	1 328,00
13	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	3,04000	469,00	1 425,76
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				5 437,89
14	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,16520	314,00	679,87
15	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,16520	728,00	1 576,27
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,16520	295,00	638,73
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 25 km	t	54,13000	9,10	492,58
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,16520	377,00	816,28
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,16520	570,00	1 234,16

Celkem	25 172,05
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 04	Elektroinstalace na fasádě a předsazení hromosvodu
R:	SO 04	Elektroinstalace na fasádě a předsazení hromosvodu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				98 790,00
1	M21CP001	D + M Elektroinstalace na fasádě a předsazení hromosvodu - viz.sasmostatný rozpočet/výkaz výměr	soubor	1,00000	98 790,00	98 790,00

Celkem	98 790,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

**Zakázka: ENERGETICKÉ ÚSPORY KAROLINKA NA HOREBEČVÍ 635 - SO 05
ELEKTROINSTALACE NA FASÁDĚ A PŘEDSAZENÍ HROMOSVODU**

Investor: Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05 Karolinka (IČ: 003 03 909)

Vypracoval: Ing. Jakub Libosvár

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka rozváděče	0,00	
Doprava, Přesun	0,00	
Montáž - materiál		46 845,00
Montáž - práce		48 145,00
Mezisoučet 1	0,00	94 990,00
PPV z montáže: materiál + práce		3 800,00
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2		98 790,00
Dodav. dokumentace z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		98 790,00
Vedlejší náklady		
GZS z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		98 790,00
Základ a hodnota DPH 21%	98 790,00	20 746,00
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		119 536,00
Roční nárůst cen		0,00
Roční nárůst cen		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže	46 845,00	48 145,00



SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR

**Zakázka: ENERGETICKE USPORY KAROLINKA NA HOREBECVI
635 - SO 05 ELEKTROINSTALACE NA FASÁDĚ A PŘEDSAZENÍ
HROMOSVODU**

**Investor: Město Karolinka, Radniční náměstí 42, 756 05
Karolinka (IČ: 003 03 909)**

Elektromontáže

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC, KABEL SDĚLOVACÍ							
CYKY-O 3x1.5, pod omítkou	m	12,00	13,50 Kč	162,00 Kč	22,50 Kč	270,00 Kč	432,00 Kč
CYKY-J 3x1.5, pod omítkou	m	35,00	13,50 Kč	473,00 Kč	22,50 Kč	788,00 Kč	1 261,00 Kč
CYKY-J 3x2.5, pod omítkou	m	12,00	20,50 Kč	246,00 Kč	22,50 Kč	270,00 Kč	516,00 Kč
CYKY-J 5x2.5, pod omítkou	m	4,00	34,50 Kč	138,00 Kč	24,00 Kč	96,00 Kč	234,00 Kč
SPÍNÁČE, PŘEPÍNAČE – zapuštěné, plastové, barva bílá							
Přepínač střídavý IP 44, 10 AX, 250 V AC; Upevnění šrouby nebo drápky. Šroubové svorky (pro vodiče 1-2,5 mm²).	ks	3,00	212,00 Kč	636,00 Kč	170,00 Kč	510,00 Kč	1 146,00 Kč
ZÁSUVKY NN, NÁSTĚNNÉ – IP 44							
Zásuvka jednonásobná IP 44, nástěnná, s ochranným kolíkem, s víčkem, 16 A, 250 V AC; Upevnění šrouby; Šroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm²); Pro montáž na podklady třídy reakce na oheň B, C, D; barva bílá	ks	3,00	220,00 Kč	660,00 Kč	170,00 Kč	510,00 Kč	1 170,00 Kč
Zásuvka průmyslová třítázová, IP 44, 16 A, 400V	ks	1,00	210,00 Kč	210,00 Kč	212,00 Kč	212,00 Kč	422,00 Kč
KRABICE, TRUBKY, PŘÍCHYTKY							
Krabice odbočná, materiál PVC, rozměry 150x150x73 mm, odpovídá normám CSN EN 60 670-1	ks	4,00	70,50 Kč	282,00 Kč	212,00 Kč	848,00 Kč	1 130,00 Kč
Krabice elektroinstalační do zateplení; ; rozměr: 120 x 120 x 200 mm; materiál: samozhášivý bezhalogenový PP; teplotní odolnost: od -25 do +60 °C	ks	3,00	255,00 Kč	765,00 Kč	212,00 Kč	636,00 Kč	1 401,00 Kč
Montážní deska do zateplení; rozměr: 120 x 120 x 200 mm; materiál: samozhášivý bezhalogenový PP; teplotní odolnost: od -25 do +60 °C; nosnost: max. 4 kg	ks	13,00	354,00 Kč	4 602,00 Kč	212,00 Kč	2 756,00 Kč	7 358,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 700x1500 mm (rozdávěč) - případně zvolit velikost krycích dvířek dle velikosti stávajícího rozváděče	ks	1,00	5 989,00 Kč	5 989,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	6 839,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 500x700 mm (rozdávěč) - případně zvolit velikost krycích dvířek dle velikosti stávajícího rozváděče	ks	1,00	3 540,00 Kč	3 540,00 Kč	708,00 Kč	708,00 Kč	4 248,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 600x700 mm (rozdávěč) - případně zvolit velikost krycích dvířek dle velikosti stávajícího rozváděče	ks	1,00	3 681,00 Kč	3 681,00 Kč	708,00 Kč	708,00 Kč	4 389,00 Kč
Krycí dvířka do zateplovací vrstvy 200 x 200 mm	ks	2,00	991,00 Kč	1 982,00 Kč	424,00 Kč	848,00 Kč	2 830,00 Kč
Elektroinstalační lišta, plastová, 24x22 mm	m	20,00	50,00 Kč	1 000,00 Kč	50,00 Kč	1 000,00 Kč	2 000,00 Kč
Elektroinstalační lišta, plastová, 40x15 mm	m	5,00	78,00 Kč	390,00 Kč	63,00 Kč	315,00 Kč	705,00 Kč

UKONČENÍ KABELŮ A VODIČŮ							
3x1,5 až 4 mm ²	ks	12,00	0,00 Kč	0,00 Kč	35,50 Kč	426,00 Kč	426,00 Kč
5x1,5 až 4 mm ²	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč	50,00 Kč
OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ							
Demontáž a opětovná montáž antény	ks	3,00	212,00 Kč	636,00 Kč	1 700,00 Kč	5 100,00 Kč	5 736,00 Kč
Dodávka a montáž konzoly pro uchycení závěsného kabelu	ks	1,00	778,00 Kč	778,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč	1 628,00 Kč
Dodávka a montáž anténního držáku	ks	3,00	1 700,00 Kč	5 100,00 Kč	850,00 Kč	2 550,00 Kč	7 650,00 Kč
SVÍTLIDLA							
Montáž a dodávka nového svítidla dle specifikace – NÁSTĚNNÉ/STROPNÍ SVÍTLIDLO - IP44, 230V, 2X60W, PATICE E27, PRŮMĚR 300mm, HLoubKA 130mm, PLAST, SKLO	ks	8,00	835,00 Kč	6 680,00 Kč	270,00 Kč	2 160,00 Kč	8 840,00 Kč
UZEMNĚNÍ A POSPOJOVÁNÍ							
Drát FeZn 10, volně, pro připojení zemnicích tyčí pro doplnění zemního systému v případě nevyhovujícího zemního odporu zemniče	m	12,00	37,00 Kč	444,00 Kč	57,00 Kč	684,00 Kč	1 128,00 Kč
Zemnicí tyč o průměru 25mm, L 2000mm - pro doplnění zemního systému v případě nevyhovujícího zemního odporu zemniče	ks	4,00	778,00 Kč	3 112,00 Kč	495,00 Kč	1 980,00 Kč	5 092,00 Kč
PODPĚRA VEDENÍ, PŘÍSLUŠENSTVÍ							
Podpěra do zateplení, délka 55mm, plast	ks	18,00	35,50 Kč	639,00 Kč	49,50 Kč	891,00 Kč	1 530,00 Kč
Hmoždinka do pěnového polystyrenu L 50mm PA	ks	18,00	25,50 Kč	459,00 Kč	21,00 Kč	378,00 Kč	837,00 Kč
Vrut 4,5x45	ks	18,00	3,50 Kč	63,00 Kč	14,00 Kč	252,00 Kč	315,00 Kč
SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ - ZINKOVANÉ PROVEDENÍ							
Svorka spojovací	ks	5,00	14,00 Kč	70,00 Kč	49,50 Kč	248,00 Kč	318,00 Kč
Svorka k zemnicí tyči, D=28, dvousřoubová	ks	4,00	50,00 Kč	200,00 Kč	49,50 Kč	198,00 Kč	398,00 Kč
Ochranný úhelník, L 1700mm	ks	4,00	268,00 Kč	1 072,00 Kč	212,00 Kč	848,00 Kč	1 920,00 Kč
Držák ochranného úhelníku do zdiva, L 170mm	ks	8,00	55,00 Kč	440,00 Kč	49,50 Kč	396,00 Kč	836,00 Kč
Svorka zkušební - litinová	ks	4,00	42,00 Kč	168,00 Kč	49,50 Kč	198,00 Kč	366,00 Kč
Štítek	ks	4,00	7,00 Kč	28,00 Kč	7,00 Kč	28,00 Kč	56,00 Kč
HROMOSVOD - HLINÍKOVÉ PROVEDENÍ							
Drát 8 AlMgSi, pevně	m	20,00	40,00 Kč	800,00 Kč	84,50 Kč	1 690,00 Kč	2 490,00 Kč
DEMONTÁŽE							
Demontáž svítidel	ks	9,00	0,00 Kč	0,00 Kč	200,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
Demontáž spínače 230V/10A	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	255,00 Kč	255,00 Kč
Demontáž zásuvky 230V/16A	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	255,00 Kč	255,00 Kč
Demontáž zásuvky 400V	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	85,00 Kč	85,00 Kč	85,00 Kč
Demontáž původní kabeláže	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	2 124,00 Kč	2 124,00 Kč	2 124,00 Kč
Demontáž anténního držáku	ks	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč	1 416,00 Kč	4 248,00 Kč	4 248,00 Kč

Demontáž konzoly závěsného kabelu	ks	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	1 416,00 Kč	1 416,00 Kč	1 416,00 Kč
Demontáž části svodového vedení	ks	1,00			850,00 Kč	850,00 Kč	850,00 Kč
Odvoz a zákonná likvidace demontovaného zařízení; včetně poplatku za uložení a likvidaci	ks	1,00			710,00	710,00	710,00
STAVEBNÍ A ZEMNÍ PRÁCE							
Montáž nespecifikovatelné položky	hod	5,00	0,00 Kč	0,00 Kč	350,00 Kč	1 750,00 Kč	1 750,00 Kč
OSTATNÍ PROFESE							
Spolupráce s ostatními profesemi	hod	3,00	0,00 Kč	0,00 Kč	310,00 Kč	1 020,00 Kč	1 020,00 Kč
Revizní technik	hod	8,00	0,00 Kč	0,00 Kč	380,00 Kč	3 040,00 Kč	3 040,00 Kč
Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00	0,00 Kč	0,00 Kč	340,00 Kč	340,00 Kč	340,00 Kč
Podružný materiál				1 400,00 Kč			1 400,00 Kč
Elektromontáže - celkem				46 845,00		48 145,00	94 990,00



Položkový rozpočet

S:	15ZAK1018-2	Energetické úspory Karolinka, Na Horebečví 635
O:	SO 05	Předsazení plynového potrubí na fasádě
R:	SO 05	Předsazení plynového potrubí na fasádě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 723		Vnitřní plynovod				30 336,42
1	723CP001	Demontáž potrubí svařovaného z ocel.trubek závitových do DN50, DN32	m	26,00000	105,00	2 730,00
2	723CP002	Demontáž stávajících konzol	ks	15,00000	13,10	196,50
3	723CP003	Potrubí z ocelových trubek závitových čer.spoj.svařováním DN32, DN32	m	2,00000	432,30	864,60
4	723CP004	Zpětná montáž stávajícího potrubí na fasádu objektu, DN32	m	26,00000	483,00	12 558,00
5	723CP005	Navaření odbočky na potrubí DN32, DN32	ks	4,00000	218,00	872,00
6	723CP006	D + M Konzoly a objímky pro uchycení potrubí DN32	ks	15,00000	468,00	7 020,00
7	723CP007	D + M Nátěr potrubí základní +2x syntet.nátěr	m	26,00000	41,40	1 076,40
8	723CP008	Vysekání otvoru pro potrubí v zídce, vč.zapravení stávajícího	hod	3,00000	332,00	996,00
9	723CP009	Částečné odstranění stávajícího nátěru na potrubí	hod	5,00000	332,00	1 660,00
10	723CP010	Zkouška těsnosti potrubí	hod	4,00000	332,00	1 328,00
11	723CP011	Uzavření a znovu otevření plynov.potrubí	soubor	1,00000	51,20	51,20
12	723CP012	D + M Zakrytí konzol a potrubí před nátěrem fasády	soubor	1,00000	665,00	665,00
13	998723102	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m	t	0,64000	498,00	318,72
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 607,36
14	979087112	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,64000	314,00	200,96
15	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,64000	728,00	465,92
16	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,64000	295,00	188,80
17	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km, 25 km	t	16,00000	9,10	145,60
18	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,64000	377,00	241,28
19	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,64000	570,00	364,80

Celkem

31 943,78

Poznámky uchazeče k zadání



INSTOP, spol. s r.o.
Obchodní 16
CZ-763 21 Slavičín
Czech Republic
www.instop.eu

SEZNAM PODDODAVATELŮ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Prohlašuji tímto čestně, že

Na realizaci díla se budou podílet subdodavatelé:

p.č.	Název subdodavatele, sídlo	Subdodávka	Finanční obnos v Kč
1	SVĚT OKEN s.r.o. Jasenice 1254 Vsetín 755 01	Plastové a hliníkové okna, dveře	468.000,-
2	BR servis s.r.o. 4. května 1295, 755 01 Vsetín	Dřevěné okna	72.000,-
3	ELCOMAT SERVICE, s.r.o. Masarykovo náměstí 103, 76601, Valašské Klobouky	Elektroinstalace	98.000,-

Toto čestné prohlášení podepisuji za Instop, spol. s r.o. jako jednatel společnosti s ručením omezeným.

Ve Slavičíně, dne 7.6.2018


.....
Jaromír Diatel
Jednatel společnosti

INSTOP, spol. s r.o. ©
OBCHODNÍ 16, 763 21 SLAVIČÍN
Tel: 577 342 204, 577 342 205
577 343 551, Fax: 577 343 552
DIČ: CZ1200000000



S t a v b a		„Energetické úspory Karolinka Horebečví 635“																			
Celková cena stavby		ČASOVÝ A FINANČNÍ HARMONOGRAM STAVBY																			
4 281 000,00 Kč		Červenec 2018			Srpen 2018					Září 2018				Říjen 2018					Listopad 2018		
ČINNOST		28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden	47. týden
Předání staveniště																					
Zařízení staveniště																					
SO 01 Výměna oken a dveří, úprava vnitřní dispozice																					
SO 02 Zateplení fasády																					
SO 03 Zateplení podkroví																					
SO 03.2 Předsazení otopných těles v podkroví																					
SO 04 Elektroinstalace na fasádě																					
SO 05 Předsazení plynového potrubí na fasádě																					
Dokončovací práce																					
Předání stavby																					
FINANČNÍ PLÁN		513 720,00 Kč			984 630,00 Kč					1 027 440,00 Kč				1 070 250,00 Kč					684 960,00 Kč		

.....
Jaromír Diatel - jednatel