

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO

200135-479-17

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „Občanský zákoník“)

Město Uhlířské Janovice

sídlo: 28504 Uhlířské Janovice, Václavské náměstí 6

IČO: 00236527

DIC: CZ00236527

jednající: Mgr. Andrea Brožková - místostarostka

tel.: +420 327551077

e-mail: urad@uhljan.cz

ve věcech technických a ve věcech týkajících se plnění předmětu smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat: Mgr. Jiří Buchta - starosta a Mgr. Andrea Brožková - místostarostka.
- technický dozor investora, který bude zapsán ve stavebním deníku: Votas s.r.o. Krchleby 45, 286 01 Čáslav.

(dále jen „objednatel“)

a

VHST s.r.o.

sídlo: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

IČO: 02464471

DIC: CZ02464471

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného soudem v Českých Budějovicích v oddíle C, vložce 22294
bankovní spojení č. ú.: 107-7343790237/0100 vedený u Komerční banky a.s. Pelhřimov

jednající: Ing. David Štursa

telefon: 565 323 133

zastoupení ve věcech technických: Ing. David Štursa

telefon a e-mail: 565 323 133, info@vhst.cz

(dále jen „zhotovitel“)

S ohledem na okolnosti, které se objevily v průběhu prací po vypuštění MVN Holoubek 1,2 a 3, byla zjištěno nutné odtěžení většího množství sedimentu, než které odpovídalo projektovanému množství. Dále bylo zjištěno, že sklony hrází a břehů nádrží neodpovídají požadovanému sklonu a vytěžený sediment není k tomuto účelu vhodný. Dále došlo ke změnám v potrubí a jeho obetonování. Vše je detailně popsáno ve Stanovisku TDI k vícepracím na stavbě: „SÚ a odbahnění MVN holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 13.6.2018, které je přílohou tohoto dodatku stejně jako podrobný položkový rozpočet víceprací. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě smlouvy, kterým se upravuje bod II. Specifikace díla a bod V. Cena za dílo, platební podmínky. Uzavření dodatku č. 1 k SOD bylo schváleno usnesením RM č. 13/2018 ze dne 18.06.2018.

Článek II. Specifikace díla

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se doplňuje Specifikace díla o vícepráce odsouhlasené oběma smluvními stranami. Rozsah a druh dodatečných stavebních víceprací je uveden v KČ. bez DPH v příloze tohoto dodatku „stanovisko TDI k vícepracím na stavbě: „SÚ a odbahnění MVN holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 13.6.2018.

Článek V, Cena za dílo, platební podmínky

Text odstavce č. 1 se nahrazuje následujícím zněním:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 5.930.130,62,- Kč

DPH 21 % 1.245.327,43,- Kč

Cena včetně DPH 7.175.458,05,- Kč

(slovy: sedmmilionůstosedmdesátpěttisícčtyřistapadesátosm korun, pět setin haléřů).

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, která nejsou v rozporu s obsahem tohoto smluvního dodatku, se nemění a zůstávají v platnosti.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí se zveřejněním údajů v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zněním zákona č. 123/2000 Sb., o právu na informace o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů a to v rozsahu a postupem podle uvedených právních předpisů a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany konstatují, že tato smlouva byla vyhotovena ve třech stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu. Objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 - Stanovisko TDI k vícepracím na stavbě: „SÚ a odbahnění MVN holoubek – 1, 2 a 3“ ze dne 13.6.2018

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V Uhlířských Janovicích dne

V

dne:

5

VHST

S.R.O.

Myslotňská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Mgr. Andrea Brožková
místostarostka obce

Ing. David Štursa
jednatel VHST s.r.o.



Město Uhlířské Janovice
Václavské náměstí 6
Uhlířské Janovice
285 04

Vyřizuje: Stanislav Sadil
tel: 603 557 116

datum: 13.6.2018

Stanovisko TDI k vícepracím na stavbě: „SÚ a odbahnění MVN Holoubek – 1, 2 a 3“

Nabídková cena dle SOD: 4 586 330,47 Kč bez DPH

Cena víceprací: 1 343 800,15 Kč bez DPH

Vícepráce zahrnují tyto práce a náklady:

- 1) Sediment v MVN Holoubek 1 – 860 854,98 Kč
- 2) Chybějící zemina do nádrží – 146 972,0 Kč
- 3) Betonové konstrukce – 124 578,00 Kč
- 4) Změna potrubí – 211 395,14 Kč

CELKEM 1 343 800,12 Kč bez DPH


Zdůvodnění víceprací:

- 1) Sediment v MVN Holoubek 1 – po vypuštění nádrže Holoubek 1 bylo zjištěno, že množství nánosů v nádrži neodpovídá projektovanému množství a to zejména v polovině plochy blíže k parku. Zde byly provedeny zkušební sondy pro zjištění mocnosti nánosů. Sonda dosahovala hloubky až 2 metry, přesto nebylo dosaženo únosného dna. Vzhledem k tomu, že spádové poměry umožňují odtěžit pouze část těchto nánosů a není tedy možné díky výšce nánosů (neúnosné dno) pojíždět dno nádrže mechanismy, je nutné odtěžení provádět z „dřevěných maticí“ a přehazováním sedimentu. Z těchto skutečností vyplývá navýšení nákladů – ztížené podmínky těžby sedimentu, výroba a dodávka dřevěných maticí a navýšení množství sedimentu.
- 2) Chybějící zemina do nádrží – po vypuštění nádrží bylo zjištěno, že sklony hrází a břehů nádrží neodpovídají požadovanému sklonu 1:2 až 1:3 a bude nutné doplnění materialu/zeminy pro vytváření těchto sklonů. Materiál (sediment) odtěžený z nádrže je pro toto „doplnění“ nevhodný, bude tedy třeba tento materiál zajistit a dopravit.
- 3) Betonové konstrukce – projektové řešení neobsahovalo položku „obetonování potrubí“, které prochází hrázemi a potrubí spojující nátokové

objekty pod hladinou s požeráky. Obetonování je nutné z hlediska správného lože, obsypu a následného hutnění okolo potrubí, tak aby byla zajištěna nepropustnost v prostoru uloženého potrubí. Dále budou na každém samostatném potrubí betonována dvě protiprůsaková žebra, která též nebyla obsažena v projektové dokumentaci, která slouží ještě jako „pojistka“ možného průsaku vody podél potrubí.

- 4) Změna potrubí – v projektové dokumentaci byla veškerá potrubí navržena plastová včetně lože a obsypu. V hrázi je nutné obetonování potrubí (viz.bod 3.). Plastové potrubí se nesmí dle výrobců obetonovávat, proto je navržena změna potrubí na betonové. Zároveň dodatek upřesňuje rozsah potrubí, které bude vyměněno. Potrubí procházející hrázemi spojující jednotlivé nádrže a potrubí do loviště budou betonová. Potrubí z loviště do stávajícího koryta potoku již není nutné obetonovávat a tak mohou být plastová (jednoduší manipulace potrubí při ukládání do výkopu).

Samozřejmě fakturace bude probíhat podle skutečně vytěženého nánosů (bude odpovídat rozdílu množství zjištěného geodetickým zaměřením nového dna nádrží), skutečně uložených délek potrubí a skutečně dodaného množství zeminy do nádrží.

VOITAS s.r.o. ①
Kochleby 45, 286 01 Čáslav
Tel. 777 787 391
IČ: 027 42 624, DIČ: CZ02742624

Stanislav Sadil
TDI stavby

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1
Stavba: VPC1 - Holoubek

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 343 800,12
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 343 800,12
--------------	--------------

DPH základní	21,00%	ze	1 343 800,12	282 198,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 625 998,15
------------	---	-----	--------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

5

VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČ: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1

Stavba: VPC1 - Holoubek

Místo:

Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 343 800,12	1 625 998,15
1	MVN HOLOUBEK - 1 - sediment	860 854,98	1 041 634,53
2	Zemina do nátrží	146 972,00	177 836,12
3	Betonové kce.	124 578,00	150 739,38
4	Potrubí	211 395,14	255 788,12
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 343 800,12	1 625 998,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 1 - MVN HOLOUBEK - 1 - sediment

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	860 854,98
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	860 854,98
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	860 854,98	180 779,55
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 041 634,53
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

5

Objednavatel

Zhotovitel

VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 1 - MVN HOLOUBEK - 1 - sediment

Místo:

Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **860 854,98**

1 - Zemní práce 140 514,40

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 720 340,58

VRN2 - Příprava staveniště 720 340,58

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **860 854,98**

VÝST. S.R.O.
Mýslavská 740, 602 00 Brno
IČO: 028 24 411, DIČ: CZ028 24 411

ROZPOČET

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 1 - MVN HOLOUBEK - 1 - sediment

Místo: Datum: 4. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

860 854,98

1 - Zemní práce

140 514,40

1	K	122 70-3602.R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40-60 kPa	m3	458,000	93,60	42 868,80
			1296-838		458,000		
			-předpoklad množství na základě kopaných sond				
			Součet		458,000		
2	K	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	458,000	100,50	46 029,00
3	K	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	458,000	61,90	28 350,20
4	K	162 25-3101.R00	Vodorovné přemístění nánosů, únos. Dna přes 40 kPa	m3	458,000	26,90	12 320,20
5	K	171 20-1101.R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	458,000	23,90	10 946,20

položka 1-5 viz příloha výpočty

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

720 340,58

VRN2 - Příprava staveniště

720 340,58

9	K	020001000	Ztížené podmínky těžení sedimentu na plochu MVN 1. - použití matrací	m2	2 621,333	248,00	650 090,58
			Plocha nádrže - předpoklad použití na 2/3 nádrže				
			3932*(2/3)		2 621,333		
			Položka obsahuje: manipulace s dřevěnými matracemi v sedimentu (stoj + strojník, 2x dělník)				
11	M	R1	Dřevěné matrace	ks	10,000	7 025,00	70 250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 2 - Zemina do nátrží

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	146 972,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	146 972,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	146 972,00	30 864,12
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	177 836,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VIHST ⁵ S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 2 - Zemina do nátrží

Místo:

Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	146 972,00
1 - Zemní práce	146 972,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 972,00

ROZPOČET

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 2 - Zemina do nátrží

Místo:

Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

146 972,00

1 - Zemní práce

146 972,00

2	K	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m3	905,000	100,50	90 952,50
3	K	167 10-1102.R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	905,000	61,90	56 019,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek
Objekt: 3 - Betonové kce.

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	124 578,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	124 578,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	124 578,00	26 161,38
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	150 739,38
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VHST

Myslotínská 1430, 390 01 Písek
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 3 - Betonové kce.

Místo:

Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 124 578,00

2 - Základy, zvláštní zakládání 60 969,00

HSV - Práce a dodávky HSV 63 609,00

8 - Trubní vedení 63 609,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 124 578,00

ROZPOČET

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 3 - Betonové kce.

Místo: Datum: 4. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

124 578,00

2 - Základy, zvláštní zakládání

60 969,00

9	K	274321611	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37	m3	7,300	3 130,00	22 849,00
7	K	274356021	Bednění základových pasů ploch rovinných zřízení	m2	76,000	290,00	22 040,00

38*2

76,000

8	K	274356022	Bednění základových pasů ploch rovinných odstranění	m2	76,000	73,90	5 616,40
6	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,404	25 900,00	10 463,60

(51,2/6)*0,0474

0,404

HSV - Práce a dodávky HSV

63 609,00

8 - Trubní vedení

63 609,00

5	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	23,300	2 730,00	63 609,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 4 - Potrubí

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 4. 4. 2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	211 395,14
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	211 395,14
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	211 395,14	44 392,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	255 788,12
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

VHST 5
S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
ICO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

ROZPOČET

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 4 - Potrubí

Místo: Datum: 4. 4. 2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

211 395,14

1 - Zemní práce

-9 697,84

3	K	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku 0-22 mm	m3	-10,060	964,00	-9 697,84
---	---	--------------	---	----	---------	--------	-----------

(10+48)*1*0,3

-13,73-13,73+17,4

-10,060

6 - Trubní vedení

-91 448,46

2	K	871161121R00	Montáž trubek z PP ve výkopu d 315	m	-137,310	16,00	-2 196,96
---	---	--------------	------------------------------------	---	----------	-------	-----------

54

54,000

-(45,77+45,77+45,77)

-137,310

1	K	R26	Potrubí DN 250	m	-137,310	650,00	-89 251,50
---	---	-----	----------------	---	----------	--------	------------

15+15,77+9+6

54

54,000

-(45,77+45,77+45,77)

-137,310

HSV - Práce a dodávky HSV

312 541,44

8 - Trubní vedení

312 541,44

4	K	811371111	Montáž potrubí z trub betonových s polodrážkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300	m	100,800	596,00	60 076,80
5	M	592216140	TBH-Q 30/250	kus	40,320	4 852,00	195 632,64
6	K	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 10 z polypropylenu DN 300	m	48,000	124,00	5 952,00
7	M	286112710	Potrubí DN 300	kus	48,000	1 060,00	50 880,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VPC1 - Holoubek

Objekt: 4 - Potrubí

Místo: VPC1 - Holoubek

Datum: 4. 4. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	211 395,14
1 - Zemní práce	-9 697,84
6 - Trubní vedení	-91 448,46
HSV - Práce a dodávky HSV	312 541,44
8 - Trubní vedení	312 541,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	211 395,14