Obchodní podmínky – vzor návrhu smlouvy o dílo

Smlouva o dílo č. 01/2017

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl.– zákona č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník v platném znění

Čl. 1 Smluvní strany

1.1 **1.1. Objednatel:** **Městys Měřín**
adresa : Náměstí 106, 594 42 Měřín
zastoupený : Ing.Jiřím Servítem, starostou městyse
k jednání jsou oprávněni : Ing.Jiří Servít
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné Objednatelem
IČ: 00294799
DIČ: CZ00294799
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 100 741 842/0300
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn : Ing. Jiří Servít
(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: **Stylstav s.r.o.**
adresa: Benešovo náměstí 195, 594 51 Křižanov
zastoupený: Jindřichem Vodičkou, jednatelem
k jednání jsou oprávněni: Jindřich Vodička
IČO: 26916096
DIČ: CZ26916096
Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., číslo účtu 167058028/0600
K uzavření smlouvy o dílo a jejích dodatků je oprávněn Jindřich Vodička
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeným KS Brno, oddíl C, vložka 45127
(dále jen zhotovitel)

Čl. 2 Předmět plnění

2.1. Rozsah předmětu plnění
2.1.1. Předmětem plnění je zhotovení stavby pod názvem

„Rekonstrukce elektroinstalace a akustické úpravy pavilonu „B" ZŠ Měřín"
(dále také jako „dílo" nebo „stavba")

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
2.1.3 Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením (pokud je vydáno).
2.1.4. Rozsah předmětu díla je blíže vymezen projektovou dokumentací zpracovanou Rudolfem Morawitzem, Meziříčská 263, 59451 Křižanov, IČ 12429201, v březnu 2015, pod evidenčním č. zakázky 2015-03-0001 (část elektro) a úprav firmou EKOLA group, spol. s r.o. , Mistrovská 4 , 108 00 Praha 10 IČ: 63981378 v červnu 2016, č. zakázky 16.0344-05 (část akustických úprav).

2.1.5. Mimo všechny definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.5.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou následně zakryty
2.1.5.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
2.1.5.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
2.1.5.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
2.1.5.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
2.1.5.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
2.1.5.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
2.1.5.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.),
2.1.5.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.,

2.1.6. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby
2.1.7.1.Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.

Čl. 3 Doba plnění

3.1. Závazné termíny realizace

3.1.1 Zahájení prací : 01/2017

3.1.2. Dokončení prací : do 15.08.2017

3.2. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

3.3. Postup prací bude probíhat po dohodě s vedením základní školy, přednostně budou využívány dny volna a školních prázdnin.
Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu objektů ZŠ a bude minimalizovat důsledky stavební činnosti na provoz zařízení.

3.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

3.5. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.

3.6. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.7. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení díla.

3.8. Objednatel je oprávněn změnit (posunout) termín realizace, případně změnit rozsah požadovaných prací v návaznosti na zajištění finančních prostředků. Tyto změny budou dohodnuty formou dodatku ke smlouvě o dílo.

Čl. 4 Místo plnění

4.1. Místem plnění je budova Základní školy v Měříně, Náměstí 96, 59442 Měřín, k.ú. 596116 Měřín p.č. 449.

Čl. 5 Cena díla

5.1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle článku 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

cena bez DPH	3 049 700,-- Kč
DPH 21%	640 437,-- Kč
Nejvýše přípustná cena vč. DPH	**3 690 137,-- Kč**

5.2. Cena díla uvedená ve smlouvě o dílo v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla.

5.3. Celková cena díla je sjednána jako cena nejvýše přípustná a neměnná po celou dobu realizace díla, vyjma případů uvedených v článku 5.8. této smlouvy. Cena plnění je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, které je přílohou a součástí smlouvy o dílo.

5.4. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby
- opatření k ochraně životního prostředí
- organizační a koordinační činnost
- poplatky spojené se záborem veřejného prostranství
- zajištění nezbytných dopravních opatření
- pojištění stavby a pojištění osob
- likvidaci a uložení odpadu

5.5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Výkazu výměr.

5.6. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny. Pokud Objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu Zhotovitele.

5.7. Podmínky pro změnu ceny
5.8.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

5.8. Vícepráce, méněpráce
5.9.1. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce nebo služby), které jsou v souladu s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tzn. jedná se o vícepráce jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností a jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

5.9.2. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba vícepraci nebo méněprací, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

Schválené vícepráce nebo méněpráce budou řešeny dodatky k uzavřené SoD. Objednatel uhradí jen ty vícepráce, které budou předem odsouhlasené a které budou objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu.

5.9. Způsob sjednání změny ceny

5.10.1. Dojde–li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby bude změna ceny určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele
b) pokud některé práce nebo položky víceprací nejsou v soupisu prací uvedeny, budou oceněny max. do výše 80% ceníkové ceny v aktuálních cenách RTS.

Čl. 6 Platební podmínky

6.1. Zálohy

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

6.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených Zhotovitelem za období ne kratší než 1 měsíc.

6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10. dne příslušného měsíce.Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná.

6.2.3. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 100% z celkové sjednané ceny.

6.2.4. Podmínkou pro úhradu poslední faktury je předání a převzetí díla.

6.3. Lhůty splatnosti

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději **14 dnů** ode dne následujícího po dni doručení faktury.

6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

6.4.1. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- název stavby / projektu
- popis obsahu účetního dokladu
- datum vystavení
- datum splatnosti
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- výši ceny bez daně celkem
- sazbu daně
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- cenu celkem včetně daně
- podpis odpovědné osoby zhotovitele
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu

6.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

6.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

Čl. 7 Součinnost objednatele

7.1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínu podle čl.3, odst.3.6 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích osob tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených smlouvou o dílo a těmito obchodními podmínkami.

7.2. Bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních a pravomocné stavební povolení (pokud bylo vydáno) včetně vyjádření dotčených orgánů.

7.3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků ze smlouvy o dílo, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 8 Záruka za jakost díla

8.1. Odpovědnost za vady díla

8.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

8.1.2. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou stanovuje v délce **60 měsíců** a počíná běžet dnem předání a převzetí díla (etapy).

8.1.3. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologií, zařizovacích předmětů, materiálů apod., k nimž budou zhotoviteli poskytnuty záruční listy, mají záruku shodnou se zárukou poskytnutou dodavatelem těchto prvků, nejméně však 24 měsíců.

8.1.4. Kopie záručních listů předá zhotovitel objednateli při konečném předání a převzetí dílčí části díla. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.

8.1.5. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.

8.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

8.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

8.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

8.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).

Čl. 9 Podmínky provedení díla

9.1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou o dílo.

9.2. Technické podmínky jsou vymezeny zadávacími podmínkami a zadávací dokumentací. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

9.3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy či technické předpisy, či jiné závazné předpisy vztahující se na provedení staveb.

9.4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zřízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá ze eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých poddodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí dílčí části díla objednatelem.

9.6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti, z právních předpisů na úseku životního prostředí, zejména zákonu o životním prostředí a zákonu o odpadech. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené.

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.

9.8. Zhotovitel je povinen starat se na vlastní náklady o nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

9.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací a veřejných prostranství, které při realizaci díla způsobil.

9.10. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami podle článku 1 smlouvy o dílo.
Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.

9.11. Práce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 3 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele faxem nebo e-mailem na číslo uvedené objednatelem ve stavebním deníku.

9.12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele (byla-li učiněna v souladu s požadavky projektové dokumentace). Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém mu bylo známo, že je škodlivý, zdravotně a hygienicky závadný.
9.13. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně sdělit objednateli informace o tom, pokud by technický dozor objednatele vykonávala osoba s ním propojena nebo sám zhotovitel. Takovýto stav je důvodem pro odstoupení objednatele od smlouvy.

Čl. 10 Stavební deník, kontrolní dny

10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.

10.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat.

10.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

10.4. Do Stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací

- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

10.5. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.

10.6. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

10.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

10.8. Stavební deníky s originální verzí zápisů budou součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

10.9. Kontrolní dny
Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly

Čl. 11 Předání a převzetí díla

11.1. Nejpozději 5 kalendářních dnů před dokončením a konečným předáním díla (etapy) je zhotovitel povinen oznámit objednateli den, kdy bude provedené dílo připraveno ke konečnému předání a převzetí. Objednatel zahájí přejímku nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne tohoto oznámení. O konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla bude sepsán protokol, jehož návrh připraví zhotovitel.

11.2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k předání díla.

11.3. Objednatel se zavazuje provedené a dokončené dílo od zhotovitele převzít. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo, které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedodělky nebránící kolaudaci a následnému užívání díla. Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem, přičemž se objednatel zavazuje, že umožní zhotoviteli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění bude součástí protokolu o konečném předání a převzetí dokončené dílčí části díla.

11.4. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami a nedodělky nebránící užívání, bude součástí zápisu o konečném předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky

11.5. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování a kolaudaci díla, tj. doklady specifikované v článku 2 této smlouvy. Tato dokumentace musí být předána v českém jazyce.

11.6. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčující smluvené vlastností díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek plně ručí zhotovitel.

Čl. 12 Subdodavatelé

12.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
12.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.

12.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.

Čl. 13 Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu, pojištění

13.1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla je do doby jejich zabudování do předmětného objektu zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.

13.2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do konečného předání a převzetí předmětu plnění díla nese zhotovitel nebezpeční vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození a.t.d.) na prováděném díle.

13.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši min. 5 mil. Kč Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

13.4. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

Čl. 14 Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

14.1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládajících právo k odstoupení od smlouvy o dílo se považují tyto skutečnosti:
a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jako 30 dnů
c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo, či podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě podle příslušných norem, platných předpisů, smlouvy o dílo.
d) neposkytnutí součinnosti objednatelem podle článku 7 této smlouvy ani po předchozí výzvě k sjednání nápravy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.

14.4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů
Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednaným lhůtám plnění uvedenými v čl. 3 je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
b) Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla (etapy)
Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla (etapy) v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
c) Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

d) Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště

Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od Termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

e) Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

f) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v č. 14.1. písm.a), b) a c) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000 Kč,

g) v případě, že zhotovitel odstoupí od smlouvy je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 000,- Kč.

14.5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování.

14.6. Objednatel je oprávněn smluvní pokuty, na které mu vznikne nárok, odečíst z jakékoliv faktury zhotovitele.

14.7. Sjednáním výše uvedených smluvních pokut v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody.

Čl. 15 Vyšší moc

15.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace a jiné podobné události.

15.2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu smlouvy o dílo z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 16 Změna závazku

16.1. Smlouvu o dílo lze měnit a doplňovat pouze písemnými, oboustranně potvrzenými ujednáními – dodatky, které budou vedeny pod zvláštními evidenčními čísly a výslovně nazvány „Dodatek ke smlouvě o dílo" a které dohodnou obě smluvní strany svými zástupci oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

16.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 17 Závěrečná ustanovení

17.1. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník.

17.2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

17.3. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy.

17.4. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhé smluvní strany.

17.5. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

17.6. Veškeré podkladové údaje včetně listin a ostatní dokumentace týkající se tohoto smluvního vztahu jsou součástí obchodního tajemství smluvních stran ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a údaje v nich obsažené jsou informacemi důvěrnými ve smyslu § 271 obchodního zákoníku a bez písemného souhlasu příslušné smluvní strany nesmějí být použity k jinému účelu, než k jakému si je smluvní strany předaly, ani nesmějí být zveřejněny.

17.7. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

17.8. Smlouva je vyhotovena ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou podepsaných výtiscích. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Nedílnou součástí jsou i přílohy uvedené níže.

17.9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Čl. 18 Přílohy smlouvy

Příloha číslo 1 – položkový rozpočet

Čl. 19 Podpisy smluvních stran

V Měříně dne 02. 01. 2017

za objednatele:
Ing. Jiří Servít

MĚSTYS MĚŘÍN
Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

V Křižanově dne 02. 01. 2017

za zhotovitele:
Jindřich Vodička

Stylstav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 195
594 51 KŘIŽANOV
DIČ: CZ28918094

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **24/2016**
ZS Měřín - Rekonstrukce pavilonu B

Zadavatel : Městys Měřín
Náměstí 106
59442 Měřín

IČO : 00294799
DIČ : CZ00294799

Projektant :

IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Stavební objekt			3,00	
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady		1,00	70 000,00
SO 02a	Rekonstrukce elektroinstalace		2,00	2 234 900,00
SO 02b	Akustické úpravy		1,00	744 800,00
Celkem za stavbu				3 049 700,00

MĚSTYS MĚŘÍN
Náměstí 106, 594 42 Měřín
IČ: 002 94 799 DIČ: CZ00294799
Tel.: 566 544 222

Stavistav s.r.o.
BENEŠOVO NÁM. 165
594 51 KŘIŽANOV
DIČ: CZ[illegible]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	104 701,40
61	Úpravy povrchů vnitřní	119 828,80
94	Lešení a stavební výtahy	52 328,12
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	137 200,76
97	Prorážení otvorů	6 268,13
99	Staveništní přesun hmot	785,57
714	Izolace akustické a protiotřesové	701 323,15
781	Obklady keramické	908,20
783	Nátěry	347,20
784	Malby	290 753,96
M21	Elektromontáže	1 563 800,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 454,71
VN	Vedlejší náklady	70 000,00
Cena celkem		**3 049 700,00**

Stavba :	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B	
Objekt :	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 00**
Ostatní a vedlejší náklady

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 00-01	Ostatní a vedlejší náklady	70 000,00
	Celkem objekt SO 00	70 000,00

Rekapitulace soupisu SO 00-01 Ostatní a vedlejší náklady

Stavební díl		Cena (Kč)
VN	Vedlejší náklady	70 000,00
	Celkem soupis SO 00-01	70 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B
O:	SO 00	Ostatní a vedlejší náklady
R:	SO 00-01	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník: kapitola	Frgmn.kna uchazeče								
D#:	VN	Vedlejší náklady				70 000,00		84 700,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 16/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		RTS 16/ II
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	21,00	12 100,00		RTS 16/ II
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
4	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	25 000,00	25 000,00	21,00	30 250,00		RTS 16/ II
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								

Stavba :	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B	
Objekt :	SO 02a	Rekonstrukce elektroinstalace	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02a**
Rekonstrukce elektroinstalace

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 02a-01	Stavební část	671 100,00
SO 02a-02	Elektroinstalace	1 563 800,00
	Celkem objekt SO 02a	2 234 900,00

Rekapitulace soupisu SO 02a-01 Stavební část

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	104 701,40
61	Úpravy povrchů vnitřní	119 828,80
94	Lešení a stavební výtahy	8 890,80
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	137 200,76
97	Prorážení otvorů	6 268,13
99	Staveništní přesun hmot	748,04
781	Obklady keramické	908,20
783	Nátěry	347,20
784	Malby	290 753,96
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 454,71
	Celkem soupis SO 02a-01	671 100,00

Rekapitulace soupisu SO 02a-02 Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
M21	Elektromontáže	1 563 800,00
	Celkem soupis SO 02a-02	1 563 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B
O:	SO 02a	Rekonstrukce elektroinstalace
R:	SO 02a-01	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka zhotovitele								
D#:	3	Svislé a kompletní konstrukce				164 761,40		126 021,49		
		319 20 Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení, 319 20-1 jakoukoliv maltou								
1	319201311R00	...do 30 mm	m2	58,00000	157,70	9 146,60	21,00	11 067,39	801-4	RTS 16/ II
		954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami 954 2 obklady dřevěných konstrukcí 954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm								
2	342267111RT1	...1x opláštění, dvoustranné, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	54,00000	842,30	34 678,80	21,00	41 961,35	801-1	RTS 16/ II
		954 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami 954 2 obklady dřevěných konstrukcí 954 23 obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm								
3	342267112RT1	...1x opláštění, třístranný, deska standard tloušťky 12,5 mm	m	72,00000	845,80	60 876,00	21,00	73 659,96	801-1	RTS 16/ II
D#:	61	Úpravy povrchů vnitřní				119 828,60		144 991,96		
		611 40-1 Omítka malých ploch na stropech jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
4	611401111RT2	...do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	155,80	3 116,00	21,00	3 770,36	801-4	RTS 16/ II
5	611401211RT2	...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	10,00000	242,70	2 427,00	21,00	2 936,67	801-4	RTS 16/ II
		611 40-3 Hrubé zaplnění rýh ve stropech 611 40-31 maltou z komponent								
6	611403399R00	...jakékoliv šířky	m2	21,00000	328,70	6 902,70	21,00	8 352,27	801-4	RTS 16/ II
		611 42-5 Omítka rýh ve stropech maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
7	611425531RT2	...o šířce rýhy do 150 mm, omítkou štukovou,	m2	21,00000	1 312,00	27 552,00	21,00	33 337,92	801-4	RTS 16/ II
		612 40-1 Omítky malých ploch vnitřních stěn jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
8	612401191RT2	...do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	11,00000	96,00	1 056,00	21,00	1 277,76	801-4	RTS 16/ II
9	612401291RT2	...přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	9,00000	168,20	1 513,80	21,00	1 831,70	801-4	RTS 16/ II
		612 40-3 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou jakékoliv šířky rýhy, 612 40-32 maltou ze suchých směsí								
10	612403399RT2	...jakékoliv šířky	m2	65,00000	390,00	25 350,00	21,00	30 673,50	801-4	RTS 16/ II
		612 42-3 Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,								
11	612423531RT2	...štuková, o šířce rýhy do 150 mm,	m2	47,00000	838,90	39 428,30	21,00	47 708,24	801-4	RTS 16/ II
12	612423631RT2	...štuková, šířky rýhy přes 150 do 300 mm,	m2	18,00000	693,50	12 483,00	21,00	15 104,43	801-4	RTS 16/ II

Díl:	**94**	**Lešení a stavební výtahy**				**8 880,80**		**10 757,87**			
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné										
13	941955001R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	38,00000	68,60	2 606,80	21,00	3 154,23	800-3	RTS 16/ II	
14	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	38,00000	86,90	3 298,40	21,00	3 991,06	800-3	RTS 16/ II	
15	941955102R00	...ve schodišti, o výšce lešeňové podlahy přes 1,5 do 3,5 m	m2	24,00000	124,40	2 985,60	21,00	3 612,58	800-3	RTS 16/ II	
Díl:	**95**	**Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách**				**137 200,76**		**166 012,92**			
	952 90 Vyčištění budov a ostatních objektů										
	952 90-11 budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání										
16	952901111R00	...světlá výška podlaží do 4 m	m2	1 982,67000	69,20	137 200,76	21,00	166 012,92	801-1	RTS 16/ II	
		1.NP : 7,3*9		65,70000							
		7,3*8,7*3		190,53000							
		7,3*6,1		44,53000							
		7,3*11,8		86,14000							
		7,3*2,8*3		61,32000							
		2*3,1		6,20000							
		1,5*0,9+1,5*2,2		4,65000							
		2,3*3,1		7,13000							
		3*2		6,00000							
		3*5,1		15,30000							
		3*7,3		21,90000							
		2,7*4,1		11,07000							
		3,1*4,1		12,71000							
		41*10,4		426,40000							
		2.NP : 7,3*9		65,70000							
		7,3*8,7*3		190,53000							
		7,3*6,1		44,53000							
		7,3*8,6		62,78000							
		7,3*2,7		19,71000							
		7,3*5,7		41,61000							
		7,3*2,9		21,17000							
		7,3*5,9		43,07000							
		2*3,1		6,20000							
		1,5*0,9+1,5*2,2		4,65000							
		2,3*3,1		7,13000							
		3*2		6,00000							
		3*5,1		15,30000							
		2,7*4,1		11,07000							
		3,1*4,1		12,71000							
		7,3*6,1		44,53000							
		41*10,4		426,40000							

Díl:	97	Prorážení otvorů				6 206,13		7 509,44		
		971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených								
17	971033131R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 150 mm	kus	26,00000	14,40	374,40	21,00	453,02	801-3	RTS 16/ II
		971 03 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném základovém nebo nadzákladovém, 971 03-2 z jakýchkoliv cihel pálených								
18	971033141R00	...na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, průměr profilu do 60 mm, tloušťky do 300 mm	kus	1,00000	41,03	41,03	21,00	49,65	801-3	RTS 16/ II
		972 01 Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných stropech včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
19	972012211R00	...tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,09 m2	kus	2,00000	107,20	214,40	21,00	259,42	801-3	RTS 16/ II
20	972012311R00	...tloušťky přes 120 mm, plochy do 0,25 m2	kus	1,00000	124,50	124,50	21,00	150,65	801-3	RTS 16/ II
		972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu, 972 05-2 z dutých prefabrikátů								
21	972055141R00	...plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 120 mm	kus	2,00000	76,90	153,80	21,00	186,10	801-3	RTS 16/ II
		972 05 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách bez odstranění podlahy a násypu, 972 05-2 z dutých prefabrikátů								
22	972055241R00	...plochy do 0,09 m2, tloušťky přes 120 mm	kus	1,00000	103,60	103,60	21,00	125,36	801-3	RTS 16/ II
		973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-11 výklenků								
23	973031151R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy větší než 0,25 m2	m3	1,60000	2 792,00	4 468,80	21,00	5 407,25	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		973 03-1 Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes 973 03-12 kapes								
24	973031324R00	...na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	4,00000	137,30	549,20	21,00	664,53	801-3	RTS 16/ II
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).								
		978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, 978 05-2 stěn								
25	978059521R00	...z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	2,00000	119,20	238,40	21,00	288,46	801-3	RTS 16/ II
Díl:	99	Stavební přesun hmot				746,04		902,71		
		999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů								
26	999281105R00	...výšky do 6 m	t	14,92088	50,00	746,04	21,00	902,71	801-4	RTS 16/ II

Díl:	**781**	**Obklady keramické**					**908,20**		**1 098,92**			
	781 41 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových											
27	781416015R00	... , 200 x 200, nebo 300 x 150 mm, lepených do flexibilního tmele	m2	2,00000	454,10	908,20	21,00	1 098,92	800-771	RTS 16/ II		
Díl:	**783**	**Nátěry**					**347,20**		**420,11**			
	783 22 Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické											
28	783226100R00	...základní,	m2	7,00000	49,60	347,20	21,00	420,11	800-783	RTS 16/ II		
Díl:	**784**	**Malby**					**290 753,96**		**351 812,29**			
	784 40 Odstranění malob											
29	784402801R00	...oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	4 170,27500	23,20	96 750,36	21,00	117 067,96	800-784	RTS 16/ II		
	4263,815			4 263,81500								
	-0,09*31			-2,79000								
	-0,25*19			-4,75000								
	-21-47-18			-86,00000								
	784 45 Malby z malířských směsí											
30	784165512R00	...otěruvzdorných, , bělost 93 %, dvojnásobné	m2	4 263,81500	45,60	194 003,58	21,00	234 744,33	800-784	RTS 16/ II		
	1.NP : 3,2*(7,3*2+9*2)+7,3*9			170,02000								
	3,2*(7,3*6+8,7*6)+7,3*8,7*3			497,73000								
	3,2*(7,3*2+6,1*2)+7,3*6,1			130,29000								
	3,2*(7,3*2+11,8*2)+7,3*11,8			208,38000								
	3,2*(7,3*6+2,8*6)+7,3*2,8*3			255,24000								
	3,2*(2*2+3,1*2)+2*3,1			38,84000								
	3,2*(1,5*4+0,9*2+2,2*2)+1,5*0,9+1,5*2,2			43,69000								
	3,2*(2,3*2+3,1*2)+2,3*3,1			41,69000								
	3,2*(3*2+2*2)+3*2			38,00000								
	3,2*(3*2+5,1*2)+3*5,1			67,14000								
	3,2*(3*2+7,3*2)+3*7,3			87,82000								
	1,7*(2,7*2+4,1*2)+2,7*4,1			34,19000								
	1,7*(3,1*2+4,1*2)+3,1*4,1			37,19000								
	3,2*(41*2+10,4*2)+41*10,4			755,36000								
	-5,5*5,4*6-2,625*5,4*4			-234,90000								
	-2,4*2,1*26-5,4*2,1			-142,38000								
	0,2*2,4*28+0,2*2,1*28*2+0,2*5,4			37,08000								
	-0,9*2*17			-30,60000								
	2.NP : 3,2*(7,3*2+9*2)+7,3*9			170,02000								
	3,2*(7,3*6+8,7*6)+7,3*8,7*3			497,73000								
	3,2*(7,3*2+6,1*2)+7,3*6,1			130,29000								
	3,2*(7,3*2+8,6*2)+7,3*8,6			164,54000								
	3,2*(7,3*2+2,7*2)+7,3*2,7			83,71000								
	3,2*(7,3*2+5,7*2)+7,3*5,7			124,81000								
	3,2*(7,3*2+2,9*6)+7,3*2,9			123,57000								
	3,2*(7,3*2+5,9*2)+7,3*5,9			127,55000								
	3,2*(2*2+3,1*2)+2*3,1			38,84000								
	3,2*(1,5*4+0,9*2+2,2*2)+1,5*0,9+1,5*2,2			43,69000								
	3,2*(2,3*2+3,1*2)+2,3*3,1			41,69000								
	3,2*(3*2+2*2)+3*2			38,00000								

		3,2*(3*2+5,1*2)+3*5,1			67,14000					
		1,7*(2,7*2+4,1*2)+2,7*4,1			34,19000					
		1,7*(3,1*2+4,1*2)+3,1*4,1			37,19000					
		3,2*(7,3*2+6,1*2)+7,3*6,1			130,29000					
		3,2*(41*2+10,4*2)+41*10,4			755,36000					
		-5,5*5,4*6-2,625*5,4*5			-249,07500					
		-0,9*2*14			-25,20000					
		-2,4*2,1*26-5,4*2,1			-142,38000					
		0,2*2,4*26+0,2*2,1*28*2+0,2*5,4			37,08000					
D/:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 464,71		1 790,29		
		979 08 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot								
		979 08-7 nakládání na dopravní prostředky								
31	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,17900	88,40	281,02	21,00	340,03	821-1	RTS 16/ II
		979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku								
32	979081111R00	...do 1 km	t	3,17900	139,80	443,79	21,00	536,99	801-3	RTS 16/ II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
33	979081121R00	...příplatek za každý další 1 km	t	3,17900	12,80	38,15	21,00	46,16	801-3	RTS 16/ II
		979 08-2 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot								
34	979082111R00	...do 10 m	t	3,17900	178,00	565,86	21,00	684,69	801-3	RTS 16/ II
35	979082121R00	...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,35800	19,80	125,89	21,00	152,33	801-3	RTS 16/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B
O:	SO 02a	Rekonstrukce elektroinstalace
R:	SO 02a 02	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
D#:	M21	Elektromontáže				1 563 800,00		1 892 198,00		
1	M21-01	D+M Elektroinstalace - viz. samostatný rozpočet	soubor	1,00000	1 563 800,00	1 563 800,00	21,00	1 892 198,00		Vlastní

Stavba :	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B	
Objekt :	SO 02b	Akustické úpravy	JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 02b**
Akustické úpravy

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO 02b-01	Akustické úpravy	744 800,00
	Celkem objekt SO 02b	744 800,00

Rekapitulace soupisu SO 02b-01 Akustické úpravy

Stavební díl		Cena (Kč)
94	Lešení a stavební výtahy	43 437,32
99	Staveništní přesun hmot	39,53
714	Izolace akustické a protiotřesové	701 323,15
	Celkem soupis SO 02b-01	744 800,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	24/2016	ZŠ Měřín - Rekonstrukce pavilonu B
O:	SO 02b	Akustické úpravy
R:	SO 02b-01	Akustické úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče								
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				43 437,32		52 559,16		
	941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné									
1	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	500,43000	86,80	43 437,32	21,00	52 559,16	800-3	RTS 16/ II
		162,1+159,08+165,6+8,25+5,4		500,43000						
Díl:	99	Stavební přesun hmot				39,53		47,83		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů									
	oborů 801, 803, 811 a 812									
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů									
2	999281105R00	...výšky do 6 m	t	0,79068	50,30	36,53	21,00	47,83	801-4	RTS 16/ II
Díl:	714	Izolace akustické a protihlukové				701 323,15		848 691,01		
3	714999901RV0	Dodávka Ecophon Gedina A Alfa tl. 15 mm	m2	162,10000	898,54	145 628,13	21,00	175 848,25		Vlastní
		rastr 600x600								
		akustická vložka Extrabass tl. 50 mm								
		svěšení 250 mm spodní líc								
4	714999902RV0	Dodávka Ecophon Gedina A Gamma tl. 15 mm	m2	159,08000	991,37	157 731,00	21,00	190 854,51		Vlastní
		rastr 600x600								
		akustická vložka Extrabass tl. 50 mm								
		svěšení 250 mm spodní líc								
5	714999903RV0	Dodávka Rigips Casoroc, tl. 8 mm	m2	165,60000	391,28	65 123,86	21,00	78 799,87		Vlastní
		bílá								
		rastr 600x600								
		svěšení 250 mm spodní líc								
6	714999904RV0	Dodávka lemování + atp. kotvení	bm	173,75000	208,73	36 237,30	21,00	43 847,13		Vlastní
7	714999905RV0	Montáž vč. lemování	m2	488,78000	494,82	240 751,65	21,00	291 309,50		Vlastní
8	714999906RV0	Dopdávka nízkofrekvenční rezonátor	m2	8,25000	792,83	6 540,85	21,00	7 914,43		Vlastní
		čelní akusticky perforovaná deska SDK 12 mm, bílá výmalba, akustická perforace krytá průzvučnou odolnou tkaninou, s akustickou vložkou Extrabass tl. 50 mm tl.skladby 100-125mm								
9	714999907RV0	Montáž	m2	8,25000	694,20	5 760,15	21,00	6 969,78		Vlastní
10	714999908RV0	Dodávka širokopásmové minerální pohledové desky 600x900 mm	m2	5,40000	3 954,22	21 352,79	21,00	25 836,88		Vlastní
		Ecophon Akusto WALL C Super G								
		tl. 40 mm, bílá								
		akustická vložka Extrabass tl. 50 mm								
11	714999909RV0	Montáž	m2	5,40000	694,25	3 748,95	21,00	4 536,23		Vlastní
12	714999910RV0	Doprava (počítán 1 návoz materiálu na celek)	soubor	1,00000	18 747,47	18 747,47	21,00	22 684,44		Vlastní

REKAPITULACE SO 02 - pavilon B

			j. cena	m.c. montáž	m.c. materiál
Rozpočtové náklady					
SO02- pavilon B					
21-M silnoproudé instalace materiál a montáž	D+M	1		319 168,17 Kč	628 384,83 Kč
22-M sdělovací signalizační a zabezpečovací zařízení materiál a montáž	D+M	1		171 309,11 Kč	220 678,99 Kč
CELKEM RN bez DPH				**490 477,28 Kč**	**849 063,82 Kč**
Dodávky zařízení					
SO02- pavilon B					
rozvaděč R21	kpl	1	27 135,00 Kč		27 135,00 Kč
rozvaděč R22	kpl	1	29 315,00 Kč		29 315,00 Kč
rozvaděč RFY	kpl	1	29 280,00 Kč		29 280,00 Kč
rozvaděč RKU	kpl	1	15 230,00 Kč		15 230,00 Kč
CELKEM DODÁVKA bez DPH					**100 960,00 Kč**
Globál zařízení staveniště					
zajištění přívodu elektrické energie a ostatních médií včetně míst odběru mimo hranici montážní zóny	kpl	1	11 000,00 Kč	11 000,00 Kč	
přidružené výkony, osvětlení pracoviště, skladů a přístupových ploch, zapůjčení materiálu na pomocné lešení	%	0,5	8 490,64 Kč	4 245,40 Kč	
CELKEM GZS bez DPH				**15 245,40 Kč**	
Hodinové zúčtovací sazby					
hodinová sazba pro práce nezměřitelné a související s provedením prací					
práce na elektrickém zařízení mimo ceníkové položky (vč. příplatků a montáží zvláštního charakteru)	hod	50	275,00 Kč	13 750,00 Kč	
komplexní zkouška smontovaného zařízení a zaučení obsluhy	hod	32	275,00 Kč	8 800,00 Kč	
inženýrská činnost, technický dozor investora	hod	45	550,00 Kč	24 750,00 Kč	
CELKEM HZS bez DPH				**47 300,00 Kč**	
Vedlejší rozpočtové náklady					
prořez délkového materiálu při zpracování, podružný a režijní materiál pro montáže, recyklace elektrozařízení	%	5	8 490,64 Kč		42 453,20 Kč
mimostaveništní doprava a přesun strojů a zařízení a nosného materiálu	%	1	8 490,64 Kč		8 490,70 Kč
zednické výpomoci pro elektromontáže, kabelová vedení ve výkopu, venkovní osvětlení	%	1	4 904,77 Kč	4 904,80 Kč	
zednické výpomoci pro hromosvody a uzemnění v zemi	%	1	4 904,77 Kč	4 904,80 Kč	
CELKEM VRN bez DPH				**9 809,60 Kč**	**50 943,90 Kč**

CELKOVÁ CENA BEZ DPH **1 563 800,00 Kč**

SO 02 - pavilon B

popis	m.j.	množství	j.c. montáž	j.c. materiál	cena	m.c. montáž	m.c. materiál
Elektromontáže a instalační materiál dle 21-M						**319 168,17 Kč**	**628 384,83 Kč**
210 01 Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice							
Trubky ohebné elektroinstalační uložené volně nebo pod omítkou							
do 16mm	bm	240	17,05 Kč	3,30 Kč	4 884,00 Kč	4 092,00 Kč	792,00 Kč
od 16mm do 29mm	bm	80	17,05 Kč	16,28 Kč	2 666,40 Kč	1 364,00 Kč	1 302,40 Kč
Lišty a kanály elektroinstalační z PH vkládací vč. spojek, ohybů, rohů, bez krabic, uložené pevně							
do 20mm	bm	165	40,70 Kč	13,31 Kč	8 911,65 Kč	6 715,50 Kč	2 196,15 Kč
od 20mm do 60mm	bm	45	40,70 Kč	25,08 Kč	2 960,10 Kč	1 831,50 Kč	1 128,60 Kč
Instalační kanály podparapetní vč. spojek, ohybů, rohů, s krabicemi, uložené pevně							
do 110mm	bm	105	60,50 Kč	209,77 Kč	28 378,35 Kč	6 352,50 Kč	22 025,85 Kč
Krabice přístrojové bez zapojení							
kruhové KP68, KU68-1901 ...	ks	183	28,05 Kč	3,52 Kč	5 777,31 Kč	5 133,15 Kč	644,16 Kč
lištové plastové LK80/1 ...	ks	10	28,05 Kč	12,65 Kč	407,00 Kč	280,50 Kč	126,50 Kč
Krabice odbočné a protahovací s víčkem, bez zapojení							
kruhové KO68, KU68-1902, KO97 ...	ks	33	28,05 Kč	8,80 Kč	1 216,05 Kč	925,65 Kč	290,40 Kč
Krabice odbočné s víčkem, svorkovnicí včetně zapojení							
kruhové KU68-1903, KR97 ...	ks	41	41,25 Kč	38,06 Kč	3 251,71 Kč	1 691,25 Kč	1 560,46 Kč
210 02 Ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje							
Kabelový žlab plný pozink včetně příslušenství, t.j. kolen, T kusů, prodlužovacích dílů, spojek							
závěsné šířka od 125mm	bm	525	138,60 Kč	176,66 Kč	165 511,50 Kč	72 765,00 Kč	92 746,50 Kč
Kabelový žlab perforovaný pozink včetně příslušenství, t.j. kolen, T kusů, prodlužovacích dílů, spojek							
nástěnné šířka šířka od 250mm	bm	78	154,00 Kč	225,39 Kč	29 592,42 Kč	12 012,00 Kč	17 580,42 Kč
Ocelové nosné konstrukce pro přístroje a elektrická zařízení, výroba a montáž včetně nátěru							
nosnost do 5kg	kg	34	72,16 Kč	52,25 Kč	4 229,94 Kč	2 453,44 Kč	1 776,50 Kč
nosnost do 50kg	kg	12	72,16 Kč	52,25 Kč	1 492,92 Kč	865,92 Kč	627,00 Kč
Protipožární přepážky, předěly a ucpávky							
průchod stěnou do tl.50cm	m2	0,6	600,00 Kč	4 504,00 Kč	3 062,40 Kč	360,00 Kč	2 702,40 Kč
průchod stropem do tl.50cm	m2	0,3	600,00 Kč	4 504,00 Kč	1 531,20 Kč	180,00 Kč	1 351,20 Kč
Výstražné a označovací tabulky pro rozvodny a elektrická zařízení včetně montáže	ks	42	31,35 Kč	39,05 Kč	2 956,80 Kč	1 316,70 Kč	1 640,10 Kč
Pomocné zámečnické práce	hod	64	275,00 Kč		17 600,00 Kč	17 600,00 Kč	
210 08 Vodiče, šňůry a kabely měděné							
Vodič izolovaný 1kV uložený pod omítkou							
do 2,5mm2	bm	70	11,00 Kč	5,50 Kč	1 155,00 Kč	770,00 Kč	385,00 Kč
do 6mm2	bm	340	11,00 Kč	13,42 Kč	8 302,80 Kč	3 740,00 Kč	4 562,80 Kč
do 16mm2	bm	20	11,00 Kč	39,82 Kč	1 016,40 Kč	220,00 Kč	796,40 Kč
do 35mm2	bm	180	11,00 Kč	97,68 Kč	19 562,40 Kč	1 980,00 Kč	17 582,40 Kč
Kabel izolovaný 1kV o počtu a průřezu žil uložený pod omítkou a pod omítkou do stropu							
od 2x1,5 do 5x1,5 mm2	bm	2120	13,75 Kč	13,09 Kč	56 900,80 Kč	29 150,00 Kč	27 750,80 Kč
od 2x2,5 do 5x2,5 mm2	bm	2830	13,75 Kč	21,23 Kč	98 993,40 Kč	38 912,50 Kč	60 080,90 Kč
od 3x4 do 5x6 mm2	bm	65	13,75 Kč	75,24 Kč	5 784,35 Kč	893,75 Kč	4 890,60 Kč
od 3x25+16 do 5x35 mm2	bm	180	17,05 Kč	289,08 Kč	55 103,40 Kč	3 069,00 Kč	52 034,40 Kč
Kabel izolovaný 1kV o počtu a průřezu žil uložený v trubkách a lištách							

od 2x1,5 do 5x1,5 mm2	bm	405	13,75 Kč	13,09 Kč	10 870,20 Kč	5 568,75 Kč	5 301,45 Kč
od 2x2,5 do 5x2,5 mm2	bm	260	13,75 Kč	21,23 Kč	9 094,80 Kč	3 575,00 Kč	5 519,80 Kč
210 10 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr, podpěrky a průchodky, soubory pro kabely							
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji							
do 2,5mm2	ks	105	15,07 Kč		1 582,35 Kč	1 582,35 Kč	
do 16mm2	ks	2	37,62 Kč		75,24 Kč	75,24 Kč	
Ukončení vodičů izolovaných na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu							
do 2,5mm2	ks	233	15,07 Kč		3 511,31 Kč	3 511,31 Kč	
210 11 Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí, zásuvky, vidlice, odpojovače							
Spínače položazapuštěné nebo zapuštěné včetně zapojení vodičů (vícerámeček se zvlášť neuvádí)							
vypínače jedno a dvoupolové	ks	27	66,00 Kč	89,10 Kč	4 187,70 Kč	1 782,00 Kč	2 405,70 Kč
vypínače jedno a dvoupolové profil 45	ks	10	66,00 Kč	179,52 Kč	2 455,20 Kč	660,00 Kč	1 795,20 Kč
přepínače sériové, střídavé, křížové a kombinace	ks	31	66,00 Kč	118,58 Kč	5 721,98 Kč	2 046,00 Kč	3 675,98 Kč
ovladače tlačítkové vypínací, zapínací, přepínací, žaluziové	ks	9	66,00 Kč	199,65 Kč	2 390,85 Kč	594,00 Kč	1 796,85 Kč
spínače speciální regulátory, snímače a čidla	ks	2	66,00 Kč	714,56 Kč	1 561,12 Kč	132,00 Kč	1 429,12 Kč
signální a orientační doutnavky	ks	9	2,20 Kč	26,29 Kč	256,41 Kč	19,80 Kč	236,61 Kč
Zásuvky položazapuštěné nebo zapuštěné (vícerámeček se zvlášť neuvádí) včetně zapojení vodičů							
šroubové a bezšroubové připojení 2P+PE jednoduchá vč. průběžného připojení	ks	33	74,80 Kč	96,80 Kč	5 662,80 Kč	2 468,40 Kč	3 194,40 Kč
šroubové a bezšroubové připojení 2P+PE+SPD jednoduchá vč. průběžného připojení	ks	16	82,50 Kč	751,96 Kč	13 351,36 Kč	1 320,00 Kč	12 031,36 Kč
šroubové a bezšroubové připojení 2x(2P+PE) dvojnásobná a s natočenou dutinou vč. průběžného připojení	ks	52	74,80 Kč	149,93 Kč	11 685,96 Kč	3 889,60 Kč	7 796,36 Kč
šroubové a bezšroubové připojení 2P+PE profil 45 vč. průběžného připojení	ks	44	74,80 Kč	78,65 Kč	6 751,80 Kč	3 291,20 Kč	3 460,60 Kč
šroubové a bezšroubové připojení 2P+PE+SPD profil 45 vč. průběžného připojení	ks	22	82,50 Kč	887,48 Kč	21 339,56 Kč	1 815,00 Kč	19 524,56 Kč
210 15 Relé a ochrany							
Časové relé a časové ventilátorové se zapojením vodičů							
do instalační krabice	ks	2	72,38 Kč	219,56 Kč	583,88 Kč	144,76 Kč	439,12 Kč
210 19 Rozvaděče, rozvodné skříně, desky a svorkovnice							
Ocelopleché, plastové a kombinované rozvodnice bez zapojení vodičů							
od 20kg do 50kg	ks	3	572,00 Kč		1 716,00 Kč	1 716,00 Kč	
Instalační skříňky bez zapojení vodičů							
do 10kg	ks	1	572,00 Kč		572,00 Kč	572,00 Kč	
Víka a kryty, části těles, montážní a zákrytné plechy							
do 10kg	ks	3	83,05 Kč		249,15 Kč	249,15 Kč	
Výstražné tabulky a bezpečnostní nápisy							
lepené	ks	4	31,35 Kč	39,05 Kč	281,60 Kč	125,40 Kč	156,20 Kč
210 20 Svítidla a osvětlovací zařízení, předměty a elektrická zařízení							
Svítidla pro žárovky komp. zářivky a LED domovní včetně zdrojů a zapojení vodičů							
na povrch stropní a nástěnné 1 zdroj s krytem plast nebo sklo	ks	45	132,00 Kč	555,50 Kč	30 937,50 Kč	5 940,00 Kč	24 997,50 Kč
Svítidla pro žárovky komp.zářivky a LED pro prostory normální nebo do vlhka včetně zdrojů a zapojení vodičů							
na povrch stropní a nástěnné 1 zdroj s krytem plast nebo sklo	ks	1	132,00 Kč	555,00 Kč	687,00 Kč	132,00 Kč	555,00 Kč
Svítidla pro lineární zářivky domovní včetně zdrojů a zapojení vodičů							
na povrch stropní a nástěnné 1 zdroj mřížka ALDP, MAT 18-58W EVG	ks	9	165,00 Kč	1 125,52 Kč	11 614,68 Kč	1 485,00 Kč	10 129,68 Kč
na povrch stropní a nástěnné 2 zdroje mřížka ALDP, MAT 18-58W EVG	ks	142	165,00 Kč	1 003,20 Kč	165 884,40 Kč	23 430,00 Kč	142 454,40 Kč
závěsné trubkové nebo lankové 1 zdroj mřížka ALDP, MAT 18-58W EVG	ks	22	165,00 Kč	1 345,30 Kč	33 226,60 Kč	3 630,00 Kč	29 596,60 Kč
průběžné propojení, spojování do řad	ks	66	132,00 Kč	165,00 Kč	19 602,00 Kč	8 712,00 Kč	10 890,00 Kč
Svítidla ostatní pro prostory normální nebo do vlhka včetně zdrojů a zapojení							
nouzové a evakuační na povrch stropní a nástěnné nezávislé napájení 1hod	ks	3	132,00 Kč	872,30 Kč	3 012,90 Kč	396,00 Kč	2 616,90 Kč
nouzový modul pro svítidla s lineárními a kompaktními zářivkami nezávislé napájení 1hod	ks	25	132,00 Kč	872,30 Kč	25 107,50 Kč	3 300,00 Kč	21 807,50 Kč

Instalační práce na připojení zařízení profesí ZTI	hod	42	275,00 Kč		11 550,00 Kč	11 550,00 Kč	
210 28 Výchozí revize elektrických rozvodů a zařízení							
Celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy							
pro objem prací do 500tis	ks	1	4 810,85 Kč		4 810,85 Kč	4 810,85 Kč	
Rozvodná zařízení kontrola stavu							
rozvodnice a rozvaděče ocelopleschové a plastové	ks	4	113,75 Kč		455,00 Kč	455,00 Kč	
Elektrická instalace kontrola stavu včetně instalačních, ovládací a jisticích prvků bez spotřebičů							
vývody v prostoru normálním	ks	105	13,94 Kč		1 463,70 Kč	1 463,70 Kč	
Měření při revizích							
základní elektrické veličiny U,I,P,A, cos fi	ks	3	85,31 Kč		255,93 Kč	255,93 Kč	
izolační odpor přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	ks	4	18,91 Kč		75,64 Kč	75,64 Kč	
izolační odpor rozvaděče nebo rozvodnice	ks	3	18,95 Kč		56,85 Kč	56,85 Kč	
izolační odpor obvodu rozvaděče nebo rozvodnice	ks	105	17,89 Kč		1 878,45 Kč	1 878,45 Kč	
impedance ochranné smyčky do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice	ks	4	33,56 Kč		134,24 Kč	134,24 Kč	
impedance ochranné smyčky obvodu rozvaděče a na spotřebičích nebo přístrojích	ks	105	8,31 Kč		872,55 Kč	872,55 Kč	
zkoušení a prověření ochrany proudového chrániče	ks	14	37,84 Kč		529,76 Kč	529,76 Kč	
přechodový odpor ochranného pospojování	ks	4	22,55 Kč		90,20 Kč	90,20 Kč	
přepěťové ochrany	ks	3	52,56 Kč		157,68 Kč	157,68 Kč	
Elektromontáže a instalační materiál díl 22-M						**171 309,11 Kč**	**220 678,99 Kč**
220 26 Trubková vedení, instalační krabice a svorkovnice, ocelové konstrukce pro vnitřní rozvod, přístroje							
Trubky ohebné elektroinstalační uložené volně nebo pod omítkou							
do 16mm	bm	770	17,05 Kč	3,30 Kč	15 669,50 Kč	13 128,50 Kč	2 541,00 Kč
od 16mm do 29mm	bm	265	17,05 Kč	16,28 Kč	8 832,45 Kč	4 518,25 Kč	4 314,20 Kč
od 29mm do 48mm	bm	15	17,05 Kč	25,52 Kč	638,55 Kč	255,75 Kč	382,80 Kč
Lišty a kanály elektroinstalační z PH vkládací vč. spojek, ohybů, rohů, bez krabic, uložené pevně							
do 20mm	bm	47	40,70 Kč	13,31 Kč	2 538,47 Kč	1 912,90 Kč	625,57 Kč
od 20mm do 60mm	bm	15	40,70 Kč	25,08 Kč	986,70 Kč	610,50 Kč	376,20 Kč
Instalační kanály podparapetní vč. spojek, ohybů, rohů, s krabicemi, uložené pevně							
do 110mm	bm	27	60,50 Kč	209,77 Kč	7 297,29 Kč	1 633,50 Kč	5 663,79 Kč
Krabice přístrojové bez zapojení							
kruhové KP68, KU68-1901 ...	ks	43	28,05 Kč	3,52 Kč	1 357,51 Kč	1 206,15 Kč	151,36 Kč
lištové plastové LK80/1 ...	ks	10	28,05 Kč	12,65 Kč	407,00 Kč	280,50 Kč	126,50 Kč
Krabice odbočné a protahovací s víčkem, bez zapojení							
kruhové KO68, KU68-1902, KO97 ...	ks	63	28,05 Kč	8,80 Kč	2 321,55 Kč	1 767,15 Kč	554,40 Kč
čtyřhranné KO100, KO125 ...	ks	10	41,25 Kč	50,82 Kč	920,70 Kč	412,50 Kč	508,20 Kč
čtyřhranné KT250 ...	ks	2	41,25 Kč	155,87 Kč	394,24 Kč	82,50 Kč	311,74 Kč
lištové plastové LK80/2 ...	ks	10	28,05 Kč	27,94 Kč	559,90 Kč	280,50 Kč	279,40 Kč
Kabelový žlab perforovaný pozink včetně příslušenství, t.j. kolen, T kusů, prodlužovacích dílů, spojek							
nástěnné šířka šířka od 250mm	bm	78	154,00 Kč	225,39 Kč	29 592,42 Kč	12 012,00 Kč	17 580,42 Kč
Ocelové nosné konstrukce pro přístroje a elektrická zařízení, výroba a montáž včetně nátěru							
nosnost do 5kg	kg	34	72,16 Kč	52,25 Kč	4 229,94 Kč	2 453,44 Kč	1 776,50 Kč
Protipožární přepážky, předěly a ucpávky							
průchod stěnou do tl.50cm	m2	0,6	600,00 Kč	4 504,00 Kč	3 062,40 Kč	360,00 Kč	2 702,40 Kč
průchod stropem do tl.50cm	m2	0,3	600,00 Kč	4 504,00 Kč	1 531,20 Kč	180,00 Kč	1 351,20 Kč
Pomocné zámečnické práce	hod	22	275,00 Kč		6 050,00 Kč	6 050,00 Kč	
220 27 Vodiče a šňůry sdělovací a silnoproudé měděné							
Vodič izolovaný silnoproudý 1kV uložený v trubkách a lištách							
do 4mm2	bm	135	11,00 Kč	8,91 Kč	2 687,85 Kč	1 485,00 Kč	1 202,85 Kč

220 28 Kabely měděné návěstní a ovládací, sdělovací a komunikační							
Kabel návěstní a ovládací o počtu a průřezu žil uložený pod omítku, v trubkách a lištách							
od 2x1,5 do 5x1,5 mm2	bm	215	13,75 Kč	13,09 Kč	5 770,60 Kč	2 956,25 Kč	2 814,35 Kč
Kabel návěstní a ovládací o počtu a průřezu žil uložený volně							
od 2x1,5 do 5x1,5 mm2	bm	80	13,75 Kč	21,23 Kč	2 798,40 Kč	1 100,00 Kč	1 698,40 Kč
Kabel sdělovací a komunikační o počtu a průřezu žil uložený pod omítku, v trubkách a lištách							
od 2x2x0,5 do 5x2x,0,5 mm2	bm	390	13,75 Kč	5,61 Kč	7 550,40 Kč	5 362,50 Kč	2 187,90 Kč
od 2x1 do 5x1 mm2	bm	425	13,75 Kč	10,12 Kč	10 144,75 Kč	5 843,75 Kč	4 301,00 Kč
Kabel sdělovací a komunikační o počtu a průřezu žil uložený volně							
od 2x2x0,5 do 5x2x,0,5 mm2	bm	35	13,75 Kč	8,14 Kč	766,15 Kč	481,25 Kč	284,90 Kč
od 2x1 do 5x1 mm2	bm	120	13,75 Kč	11,55 Kč	3 036,00 Kč	1 650,00 Kč	1 386,00 Kč
Kabel sdělovací a komunikační pro IT aplikace o počtu a průřezu žil uložený v trubkách a lištách							
instalační kabel lanko cat.5e UTP	bm	2350	13,75 Kč	4,40 Kč	42 652,50 Kč	32 312,50 Kč	10 340,00 Kč
telefonní kabel 4 žilový	bm	15	13,75 Kč	9,24 Kč	344,85 Kč	206,25 Kč	138,60 Kč
Kabel sdělovací a komunikační pro IT aplikace o počtu a průřezu žil uložený volně							
instalační kabel drát cat.5e UTP	bm	580	13,75 Kč	4,40 Kč	10 527,00 Kč	7 975,00 Kč	2 552,00 Kč
telefonní kabel 4 žilový	bm	125	13,75 Kč	9,24 Kč	2 873,75 Kč	1 718,75 Kč	1 155,00 Kč
path kabel cat.5e do 0,5m	ks	22	13,75 Kč	15,51 Kč	643,72 Kč	302,50 Kč	341,22 Kč
path kabel cat.5e do 1m	ks	22	13,75 Kč	15,51 Kč	643,72 Kč	302,50 Kč	341,22 Kč
Kabel sdělovací a komunikační pro audio/video aplikace uložený volně							
kabel HDMI nad 5m	ks	10	13,75 Kč	190,52 Kč	2 042,70 Kč	137,50 Kč	1 905,20 Kč
220 30 Ukončení a propojení vodičů, kabelů a šňůr, svorky, svorkovnice a kabelové formy							
Ukončení kabelů návěstních a ovládacích s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu							
do 4x1,5 mm2	ks	27	16,72 Kč		451,44 Kč	451,44 Kč	
Ukončení kabelů sdělovacích a komunikačních konektory a smršťovací záklopkou nebo páskou							
od 2x2x0,5 do 5x2x,0,5 mm2	ks	80	148,50 Kč		11 880,00 Kč	11 880,00 Kč	
od 2x1 do 5x1 mm2	ks	18	148,50 Kč		2 673,00 Kč	2 673,00 Kč	
Ukončení kabelů návěstních a ovládacích, sdělovacích a komunikačních pájením							
od 2x2x0,5 do 5x2x,0,5 mm2	ks	6	198,00 Kč		1 188,00 Kč	1 188,00 Kč	
Ukončení kabelů sdělovacích a komunikačních konektorem v zásuvce							
instalační kabel cat.5e UTP, FTP	ks	44	15,07 Kč		663,08 Kč	663,08 Kč	
kabel HDMI	ks	20	15,07 Kč		301,40 Kč	301,40 Kč	
Kabelové formy pro návěstní a ovládací kabely a s ukončením na svorkovnici							
od 2x2x0,5 do 5x2x1 mm2	ks	1	1 023,00 Kč		1 023,00 Kč	1 023,00 Kč	
od 2x1 do 5x1 mm2	ks	1	1 397,00 Kč		1 397,00 Kč	1 397,00 Kč	
Svorky řadové							
do 1,5 mm2	ks	38	20,35 Kč	16,72 Kč	1 408,66 Kč	773,30 Kč	635,36 Kč
220 31 Spínací a regulační ústrojí, sdělovací a komunikační zásuvky a zástrčky							
Spínače polozapuštěné nebo zapuštěné včetně zapojení vodičů (vícerámeček se zvlášť neuvádí)							
regulátory hlasitosti odporové nebo transformátorové a s nuceným posleche	ks	8	66,00 Kč	933,13 Kč	7 993,04 Kč	528,00 Kč	7 465,04 Kč
Zásuvky polozapuštěné nebo zapuštěné (vícerámeček se zvlášť neuvádí) včetně zapojení vodičů							
sdělovací HDMI	ks	10	132,00 Kč	2 541,00 Kč	26 730,00 Kč	1 320,00 Kč	25 410,00 Kč
sdělovací HDMI profil 45	ks	10	132,00 Kč	2 189,00 Kč	23 210,00 Kč	1 320,00 Kč	21 890,00 Kč
sdělovací s reproduktorovými svorkami mono	ks	20	1 323,00 Kč	396,00 Kč	34 380,00 Kč	26 460,00 Kč	7 920,00 Kč
komunikační datové RJ45-8 cat.5e jednonásobná	ks	12	66,00 Kč	370,26 Kč	5 235,12 Kč	792,00 Kč	4 443,12 Kč
komunikační datové RJ45-8 cat.5e dvojnásobná	ks	8	66,00 Kč	562,21 Kč	5 025,68 Kč	528,00 Kč	4 497,68 Kč
komunikační datové RJ45-8 cat.5e dvojnásobná profil 45	ks	20	66,00 Kč	525,36 Kč	11 827,20 Kč	1 320,00 Kč	10 507,20 Kč
kombinované sdělovací a komunikační s uživatelsky definovanými konektory audio/video/data	ks	1	132,00 Kč	654,83 Kč	786,83 Kč	132,00 Kč	654,83 Kč
220 32 Systémy jednotného času a časové zvukové signalizace							

analogové hodiny podružné jednostranné na stěnu pro impulsní linku	ks	1	132,00 Kč	1 870,00 Kč	2 002,00 Kč	132,00 Kč	1 870,00 Kč
analogové hodiny podružné oboustranné na boční konzolu nebo ze stropu pro impulsní linku	ks	2	132,00 Kč	4 293,00 Kč	8 850,00 Kč	264,00 Kč	8 586,00 Kč
signalizační zvonek 24-90V na stěnu	ks	2	132,00 Kč	1 023,00 Kč	2 310,00 Kč	264,00 Kč	2 046,00 Kč
220 37 Systémy vnitřního plošného ozvučení							
reproduktor nebo reproduktorová skříň 100V do 6W na povrch	ks	20	132,00 Kč	792,00 Kč	18 480,00 Kč	2 640,00 Kč	15 840,00 Kč
interní třístupňový regulátor do reproduktorové skříně	ks	20	132,00 Kč	187,00 Kč	6 380,00 Kč	2 640,00 Kč	3 740,00 Kč
regulátor odporový v instalační krabici pod omítkou	ks	8	132,00 Kč	660,00 Kč	6 336,00 Kč	1 056,00 Kč	5 280,00 Kč
220 49 Telefonní systémy							
automatický telefonní přístroj s kabeláží zapojení do zásuvky	ks	5	132,00 Kč	1 074,00 Kč	6 030,00 Kč	660,00 Kč	5 370,00 Kč
220 90 Rozvaděče, pasivní a aktivní prvky strukturované kabeláže							
rozvaděč 19" nástěnná do 12U skříň kompletní s průhlednými dveřmi a uzamykáním	ks	1	605,00 Kč	4 191,44 Kč	4 796,44 Kč	605,00 Kč	4 191,44 Kč
switch panelový 19" do 24 RJ45-8 cat.6	ks	1	132,00 Kč	3 190,00 Kč	3 322,00 Kč	132,00 Kč	3 190,00 Kč
path panel 19" do 16 RJ45-8 cat.5e	ks	3	132,00 Kč	2 035,00 Kč	6 501,00 Kč	396,00 Kč	6 105,00 Kč
vyvazovací panel 19"	ks	3	132,00 Kč	748,00 Kč	2 640,00 Kč	396,00 Kč	2 244,00 Kč
krycí panel 19" 1U	ks	1	132,00 Kč	374,00 Kč	506,00 Kč	132,00 Kč	374,00 Kč
napájecí modul 19" 5x zásuvka 2P+PE s SPD typ 3	ks	1	132,00 Kč	2 310,00 Kč	2 442,00 Kč	132,00 Kč	2 310,00 Kč
UPS záložní zdroj do 2000VA	ks	1	132,00 Kč	6 215,00 Kč	6 347,00 Kč	132,00 Kč	6 215,00 Kč