Obec Dobšice – Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz.

COLAS

COLAS CZ

DODATEK Č.3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen **„dodatek č. 3“**)

Článek č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Obec Dobšice**

Brněnská 70, 671 82 Dobšice

Bankovní spojení: ČSOB . č.ú.: 182859640/0300

IČO: 45670773

DIČ: CZ45670773

zastoupený: Ing. Jaroslavem Jenšovským – starostou obce Dobšice

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Jenšovsklý – starosta obce

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Karel Konvalina (VAS, a.s., Znojmo)

Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408-201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Michal Altrichter, ředitel oblasti Jih

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, tel: 733 780 310

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel: 733 780 315

Miroslav Tomaštík, vedoucí stavby, tel.: 733 780 406

Obec Dobšice – Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz.

COLAS

COLAS CZ

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1 Smluvní strany spolu dne **6. 10. 2016** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **JI/JM/2016/087**, zakázka číslo: **16113087** na akci: **Dobšice – rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz, ve znění dodatku č. 1 a č. 2** (dále také „**smlouva o dílo**").

2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č. 1 a č. 2, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **úpravy předmětu díla o vícepráce a méněpráce, ceny díla a z toho plynoucí změny termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č.**3** .

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

3.1 Předmět díla specifikovaný zejm. v čl. **II.** smlouvy o dílo se mění **o méněpráce a vícepráce.** Předmětné práce jsou detailně vymezeny v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.**3.**

3.2 Cena díla specifikovaná zejm. v čl. **V.** smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou předmětu díla mění tak, **že se zvyšuje o 178 430,30 Kč** bez DPH, tzn. že cena díla činí nově **16 462 670,62 Kč** bez DPH. Detailně vymezeno v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č.**3.**

3.3 **Článek č. IV. Doba plnění, odstavec č. 1. nově zní:**
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli do 30.9.2018.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Tento dodatek č.3 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Pavel Armutidis

podpis: .....

Příloha č.1: Položkový rozpočet

V Dobšicích dne 12. 7. 2018	V Jihlavě dne 20.7.2018
Za objednatele:	**Za zhotovitele:**
.....	.....
Obec Dobšice	**COLAS CZ, a.s.**
Ing. Jaroslav Jenšovský	**Michal Altrichter**
starosta obce Dobšice	**ředitel oblasti Jih**

OBEC DOBŠICE Okres Znojmo

COLAS CZ, a.s. oblast Jih Kosovská 10, 586 27 Jihlava IČ: CZ26177005 Tel.: 567 574 822, Fax: 567 574 801

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 16113087 - Dobšice - rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz					
Stavba: 16113087D3-3 - Dobšice - Úvoz - Přípojky IS - Adam, Dvořák					
Objekt: SOD3-31 - Vodovodní přípojky - Adam, Dvořák					
1 - Zemní práce					
001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	2,000000 m	264,60	529,20
002	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	2,000000 m	230,50	461,00
003	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	4,000000 m3	474,70	1 898,80
004	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	12,000000 m3	144,60	1 735,20
005	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	6,000000 m3	11,10	66,60
006	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	12,000000 m3	144,60	1 735,20
007	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	6,000000 m3	11,10	66,60
008	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	10,000000 m3	45,30	453,00
009	171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,000000 m3	30,50	305,00
010	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	14,000000 m3	89,00	1 246,00
011	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	4,000000 m3	89,00	356,00
012	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	10,000000 t	155,70	1 557,00
		Součet za 1 - Zemní práce			**10 409,60**
4 - Vodorovné konstrukce					
013	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	2,000000 m3	510,40	1 020,80
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce			**1 020,80**
8 - Trubní vedení					
014	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm	12,000000 m	23,00	276,00
015	286137520	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32 x 4,4 mm	12,000000 m	34,00	408,00
016	460520173	Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy	12,000000 m	20,00	240,00
017	345713520	trubka ochranná ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063	12,000000 m	25,00	300,00
018	879171111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 32	2,000000 KUS	404,00	808,00
019	610003011	Tvarovka BA DN 32-1"	2,020000 KUS	240,00	484,80
020	891181112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	2,000000 KUS	532,00	1 064,00
021	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	2,000000 KUS	485,00	970,00
022	422735450	navrtávací pasy HAKU s uzávěrem šoupátkovým z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC potrubí 90-1"	2,020000 KUS	2 869,00	5 795,38
023	422910660	souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 40-50 mm, Rd 1,25 m	2,020000 KUS	663,00	1 339,26
024	319426870	zátka plastová 1"	2,020000 KUS	29,00	58,58
025	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	12,000000 m	10,00	120,00
026	899401111	Osazení poklopů litinových ventilových	2,000000 KUS	206,00	412,00
027	422914020	poklop litinový typ 510-ventilový	2,020000 KUS	436,00	880,72
028	422913530	plastová deska podkladní UNI	2,020000 KUS	172,00	347,44
029	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	12,000000 m	23,00	276,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
030	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	12,000000 m	14,00	168,00
031	892372115.R	Geodetické zaměření vodovodu	12,000000 m	10,00	120,00
032	899713119.R	Součinnost provozovatele vodovodu (odstávky, vypouštění, napouštění, odvzdušnění atd.)	1,000000 kpl	1 668,00	1 668,00
033	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC	12,000000 m	15,00	180,00
		Součet za 8 - Trubní vedení			**15 916,18**
		9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			
034	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	2,000000 KUS	1 300,30	2 600,60
		Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání			**2 600,60**
		99 - Přesun hmot			
035	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	9,200000 t	11,10	102,12
		Součet za 99 - Přesun hmot			**102,12**
		Celkem Objekt: SOD3-31 - Vodovodní přípojky - Adam, Dvořák			**30 049,30**
		Objekt: SOD3-32 - Kanalizační přípojky - Adam, Dvořák			
		1 - Zemní práce			
001	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	2,000000 m	264,60	529,20
002	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	2,000000 m	230,50	461,00
003	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	5,000000 m3	474,70	2 373,50
004	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	14,000000 m3	144,60	2 024,40
005	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	7,000000 m3	11,10	77,70
006	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	14,000000 m3	144,60	2 024,40
007	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	7,000000 m3	11,10	77,70
008	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	10,000000 m3	45,30	453,00
009	171201201	Uložení sypaniny na skládky	10,000000 m3	30,50	305,00
010	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	18,000000 m3	89,00	1 602,00
011	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	6,000000 m3	89,00	534,00
012	583373030	štěrkopísek frakce 0-8	15,000000 t	155,70	2 335,50
		Součet za 1 - Zemní práce			**12 797,40**
		4 - Vodorovné konstrukce			
013	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	3,000000 m3	510,40	1 531,20
		Součet za 4 - Vodorovné konstrukce			**1 531,20**
		8 - Trubní vedení			
014	83126,3195	Příplatek za zřízení kanalizační přípojky DN do 300	2,000000 ks	2 168,40	4 336,80
015	87-101	ODBOČKA CONNEX 250 x 150/150 (231-242mm) s kulovým kloubem D+M	2,000000 ks	3 750,00	7 500,00
016	871315231	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN10 DN 160	10,000000 m	426,00	4 260,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
017	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	2,000000 KUS	176,00	352,00
018	286115880	zátka kanalizace plastové KGM DN 150	2,000000 KUS	55,00	110,00
019	892381111	Zkouška těsnosti vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350	10,000000 m	38,90	389,00
		Součet za 8 - Trubní vedení			**16 947,80**
	99 - Přesun hmot				
020	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	15,000000 t	11,10	166,50
		Součet za 99 - Přesun hmot			**166,50**
	Celkem	**Objekt: SOD3-32 - Kanalizační přípojky - Adam, Dvořák**			**31 442,90**
CELKEM		**Stavba: 16113087D3-3 - Dobšice - Úvoz - Přípojky IS - Adam, Dvořák**			**61 492,20**

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Soubor staveb: 16113087 - Dobšice - rozšíření inženýrských sítí a komunikace pro RD v lokalitě Úvoz						
Stavba: 16113087D3-4 - Výšková úprava Z.Ú. Uhelná + výměna hydrantu						
5 - Komunikace						
001N	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	9,840000	M3	1 150,00	11 316,00
002	56517,5122	Asfaltový beton podkladní ACP 16 (OKS) šířky přes 3m, tl. 110 mm	164,000000	m2	280,00	45 920,00
003	57323,1111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,80 kg/m2	164,000000	m2	10,00	1 640,00
004	57713,4121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) šířky přes 3m, třída I, tl.40 mm	164,000000	m2	180,00	29 520,00
005	59914,1111	Výplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	15,000000	m	66,80	1 002,00
006	91973,1121	Zarovnání styčné plochy krytu podél vybourané části komunikce nebo zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm	15,000000	m	129,80	1 947,00
007	91973,5111	Řezání stávajícího živičného krytu do 50mm	15,000000	m	76,50	1 147,50
008	99822,5111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným	64,000000	t	11,10	710,40
		Součet za 5 - Komunikace				**93 202,90**
8 - Trubní vedení						
001N	8-101	Zemní práce pro výměnu hydrantu	1,000000	KPL	4 000,00	4 000,00
002N	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	1,000000	KUS	975,00	975,00
003	891247111	Montáž hydrantů podzemních DN 80	1,000000	KUS	206,20	206,20
004	D49008012516	HYDRANT PODZEMNÍ PLNOPRŮTOKOVÝ DN 80/1,25m	1,000000	KUS	15 748,00	15 748,00
005	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	1,000000	KUS	470,20	470,20
006	422914520	poklop litinový typ 522-hydrantový	1,000000	KUS	870,00	870,00
007	422914530	plastová deska podkladní hydrantová	1,000000	KUS	110,00	110,00
008	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo sloupů v živičných krytech pl do 2 m2	1,000000	KUS	1 300,30	1 300,30
009	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	5,000000	t	11,10	55,50
		Součet za 8 - Trubní vedení				**23 735,20**
CELKEM Stavba: 16113087D3-4 - Výšková úprava Z.Ú. Uhelná + výměna hydrantu						**116 938,10**