



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí



25. července 2018 15:47
CN=Ing. David Plíštil, Ph.D.
OU=2, serialNumber=45 101 240
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 2

Ev. č. Smlouvy objednatele:

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Obec: Obec Stráž nad Ohří
sídlo: Stráž nad Ohří 21, 363 01 Stráž nad Ohří (pošta Ostrov)
zastupující: Miloslav Záleský, starosta obce
IČ: 00255009
DIČ: CZ00255009
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

..... WALD S s.r.o.
sídlo: Jungmannova 621, 432 01 Kadaň
zastoupený: Zdeňkem Slámou – jednatelem společnosti
kontaktní osoby: Zdeněk Sláma – jednatel společnosti
IČ: 28528352
DIČ: CZ28528352
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Kadaň
Číslo účtu: 43-4000790207/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka č. 38354

(dále jen Zhotovitel)



Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)

1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako

„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Stráž nad Ohří“

v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb, zpracované firmou Ateliér BO s.r.o., Ing. Marianem Vyžralem. Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- 1.2.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- 1.2.2. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,
- 1.2.3. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním dotčených pozemků jejich správcům,
- 1.2.4. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzavěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení (týká-li se dané stavby),
- 1.2.5. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- 1.2.6. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:
 - dokladů uvedených pod výše uvedenými body,
 - zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,
 - atestů materiálů použitých k realizaci díla,
 - písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem odsouhlasené TDS,
 - zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě),
 - dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,
 - doložení kvality použitých betonových směsí dle požadavků projektové dokumentace k předmětnému dílu,
- 1.2.7. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle č. 1.3 smlouvy.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU, jehož součástí je mimo jiné projektová dokumentace;
- Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;
- nabídky Zhotovitele ze dne 02. 05. 2018 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího řízení (dále jen NABÍDKA);
- zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy.

PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek k výběrovému řízení. Nejpозději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

1.4. Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace odpovídá Objednatel.



- 1.5. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla řádně překontroluje technickou část předané dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorní Objednatele na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět či cenu díla Zhotovitel předá Objednateli.
- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.
- 1.7. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.
- 1.8. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech:
 - vlastní text této smlouvy o dílo;
 - zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR;
 - PROJEKT;
 - zadávací dokumentace;
 - NABÍDKA;

1.9. ZMĚNY DÍLA

1.9.1. Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky:

- pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s dokumentem Ministerstva životního prostředí „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek OPŽP 2014-2020“.
- Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou.

1.9.2. Žádné změny díla podle odstavce 1.9.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě.

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny)

2.1. Doba plnění

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla:

ihned po podpisu smlouvy

2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:

30. září 2018

2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán oběma stranami (zhotovitelem objednáni bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.

2.1.4. Realizace díla je závislá na přidělení dotace z Operačního programu životního prostředí. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo odstoupit od plnění smlouvy nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 3 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu prací, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a předání díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik jako technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.



Článek 4. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve výši:

4.1. Nabídková cena díla bez DPH	3 474 000,00 Kč
4.2. DPH 21 %	729 540,00 Kč
4.3. Nabídková cena díla včetně DPH	4 203 540,00 Kč

4.4. V předchozích odstavcích tohoto článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daní, cel, správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.

4.5. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.
- při změně rozsahu díla dle 1.9.

Článek 5. Platební podmínky

5.1. Objednatel **neposkytuje zálohy** na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu – je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.

5.3. Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:

- číslo a název projektu,
- číslo smlouvy,
- číslo faktury,
- den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele,
- označení banky a číslo účtu Zhotovitele,
- označení díla,
- identifikaci Zhotovitele podle OR,
- počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele,
- soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy,
- jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele.

Název projektu: „Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Stráž nad Ohří“

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu životního prostředí



- 5.4. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v člancích 5.1. a 5.3. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy.
- 5.5. Zhotovitel vystaví fakturu v přenesené daňové povinnosti. DPH odvede zákazník.
- 5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli.

Článek 6. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.

6.2. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

- 6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli.
- 6.2.2. Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu je stanovena na **minimálně ve výši minimálně ve výše 5 mil. Kč.**
- 6.2.3. Zhotovitel je dále povinen zajistit **pojištění stavebních a montážních rizik**, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací po celou dobu provádění díla, až do termínu předání a převzetí. Výše pojištění stavebně-montážních prací je stanovena **minimálně ve výši minimálně ve výše 5 mil. Kč.**
- 6.2.4. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.
- 6.2.5. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli **při podpisu smlouvy o dílo.**
- 6.2.6. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy.

6.3. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě uvedených.
- Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoli části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.4. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.5. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle Zápisu, staveniště zcela vyklidit.



6.6. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.6.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučeními i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.6.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

6.6.3. Nestanovi-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznesl jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek 7. Stavební deník

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání díla.

7.3. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny.

7.4. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Místo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.5. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.6. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.



- 7.7. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.8. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.9. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok na změnu této smlouvy.

Článek 8. Provádění díla

- 8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
- 8.2. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništem, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, výkazem výměr a cenovou nabídkou. Staveništem se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště.
- 8.3. Přípustné jsou jen ty vícepráce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu dokumentem „Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP 2014-2020“. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatel na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
- 8.4. Dojde-li při realizaci díla k výskytu shora uvedených víceprací, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sbornících, ocení Zhotovitel příslušnou vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.
- 8.5. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen zejména:
- 8.5.1. pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen Stavbyvedoucí), oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu jakosti Zhotovitele,
- 8.5.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,
- 8.5.3. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku,
- 8.5.4. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.
- 8.6. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.



Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomností autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

- 8.7. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.8. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS, dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.
- 8.10. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.10.1. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních předpisů (dále jen Stavbyvedoucí). Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat pracovníka do funkce Stavbyvedoucího (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.10.2. Stavbyvedoucí bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Stavbyvedoucím je Zdeněk Sláma

8.10.3. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.11. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.12. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídí jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakování zkoušek Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele

- 9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověří výkonem funkce technického dozoru Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS).
- 9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.2. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel.
- 9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.



- 9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.
- 9.6. Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.8. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny.

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám poskytnout součinnost při operativních kontrolách díla.
- 10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhnout a provádět opatření směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost.
- 10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že **prostřednictvím poddodavatelů budou provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.**
Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání.
- 10.9. **Změna poddodavatele je možná se souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.**
- 10.10. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.



- 10.11. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen poskytnout na žádost Objednatele nebo zástupců Evropské komise veškeré doklady týkající se této zakázky. Zároveň je Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu díla a poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování podmínek plnění předmětu díla.
- 10.12. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.
- 10.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započítím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).
- 10.14. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu

Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.

Článek 12. Předání díla

- 12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
- 12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.
- 12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné doklady, zejména:
- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
 - fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě;
 - doklady potřebné ke kolaudaci stavby;
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
 - zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;
 - zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
 - doklady o provedení dalších zkoušek, revizi, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
 - předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;
 - doklady o individuálním vyzkoušení.

Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla.

- 12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuji.

Článek 13. Odpovědnost za vady

- 13.1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2. Záruční doba činí 60 kalendářních měsíců na stavení části a 24 měsíců na technologické části díla a počíná běžet ode dne předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelům po předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele.



- 13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.
- 13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého nároku z vad díla.

Článek 14. Smluvní pokuty

- 14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,02 % za každý den prodlení z dlužné částky.
- 14.2. V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností připravit, ukončit a předat dílo dle bodu 2.1.2 je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý kalendářní den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to každý kalendářní den prodlení.
- 14.4. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.5. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.3. této Smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.
- 14.6. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení. Označil-li Objednatel oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 14.7. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Článek 15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy z důvodu nepřidělení finančních prostředků z dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků.
- 15.2. Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby.
- 15.3. Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech:
- nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy;
 - ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení;
 - zastavení či přerušování prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních dnů;
 - prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů;
 - prováděním díla v rozporu s touto smlouvou;
 - porušení ustanovení článku 10.8. až 10.10. této smlouvy.



Článek 16. Ochrana informací

- 16.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.
- 16.2. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany v souvislosti s tím prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek 17. Závěrečná ustanovení

- 17.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 17.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 17.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- 17.7. Příloha číslo I – OCENĚNÝ ROZPOČET
- 17.8. Příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK
- 17.9. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 17.10. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah této smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Ve Stráži nad Ohří, dne 18. 6. 2018

Za Objednatele
Miloslav Záleský
starosta obce

Obec Stráž nad Ohří
Stráž nad Ohří čp. 21
363 01 Ostrov (3)
IČO: 255 009

za Zhotovitele
Zdeněk Sláma
jednatel společnosti

WALD S
WALD S s.r.o.
Jungmannova 621, 411 01 Kodaň
IČ: 285 28 352 DIČ: CZ28528352

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2016/153** Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

Zadavatel: **Obec Stráž nad Ohří**
21
36301 Stráž nad Ohří

IČO: 00255009
DIČ: CZ00255009

Zhotovitel: **WALD S s.r.o.**
Jungmannova 621
432 01 Kadaň

IČO: 28528352
DIČ: CZ28528352

Rozpis ceny			Celkem
HSV			2 273 051,28
PSV			958 707,48
MON			203 250,00
Vedlejší náklady			25 991,24
Ostatní náklady			13 000,00
Celkem			3 474 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 474 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	729 540,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

4 203 540,00 CZK

v

Stráž nad Ohří

dne

18.06.2018



Za zhotovitele

[Signature]

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	38 991	8 188	47 179	1
001	Vedlejší a ostatní náklady	0	38 991	8 188	47 179	1
01	Zateplení obvodového pláště budovy	0	3 255 009	683 552	3 938 561	94
01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ	0	3 255 009	683 552	3 938 561	94
02	Instalace VZT s rekuperací	0	180 000	37 800	217 800	5
02	Instalace VZT s rekuperací	0	180 000	37 800	217 800	5
Celkem za stavbu		0	3 474 000	729 540	4 203 540	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			37 207,71	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 630,00	0
46	Zpevněné plochy	HSV			28 434,89	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			43 246,92	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 658 077,53	48
64	Výplně otvorů	HSV			38 616,70	1
909	Ostatní práce	HSV			8 000,00	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			208 897,70	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			28 642,03	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			139 522,48	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			65 775,32	2
711	Izolace proti vodě	PSV			30 028,80	1
713	Izolace tepelné	PSV			344 125,51	10
730	Ústřední vytápění	PSV			8 000,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			65 830,24	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			109 720,45	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 160,00	0
766 A	Výplně otvorů z plastu	PSV			356 042,66	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			5 871,00	0
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			7 395,00	0
783	Nátěry	PSV			18 630,00	1
784	Malby	PSV			4 903,82	0
M211	Hromosvod	MON			23 250,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			180 000,00	5
VN	Vedlejší náklady	VN			25 991,24	1
ON	Ostatní náklady	ON			13 000,00	0
Cena celkem					3 474 000,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S: 2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O: 001	Vedlejší a ostatní náklady
R: 001	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				25 991,24			
1	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00		RTS 18/I	Indiv
2	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	1 991,24	1 991,24		RTS 18/I	Indiv
3	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00		RTS 18/I	Indiv
4	1001T	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				13 000,00			
5	72001	Zaměření profile stávající fasády	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
6	73002	Provedení sondy u stávajícího septiku	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						38 991,24			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1							37 207,71		
1	121101101R00	Sejmutí omíčky s přemístěním na vzdálenost do 50 m nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením č.v.C2 : 0,2*0,4*(11,4+14,2+13,3+11,4+2,3+3,5)	m3	4,48800	46,00	206,45	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek č.v.D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*(9,8+5,6+12)*0,5 č.v.C2 : 0,1*0,4*(11,4+14,2+13,3+11,4+2,3+3,5)	m3	13,20400	848,00	11 196,99	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, přebyt. zemina : 13,204	m3	13,20400	235,00	3 102,94	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	13,20400	148,00	1 954,19	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek k ceně za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,	m3	13,20400	131,00	1 729,72	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
6	167101201R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z horniny 1 až 4	m3	13,20400	429,00	5 664,52	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	13,20400	14,00	184,86	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
8	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění, č.v.D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,7*(9,8+5,6+12)*0,5	m3	9,59000	534,00	5 121,06	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
9	181101102R00	Úprava pláňe v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	44,36000	10,00	443,60	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.v.D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*(9,8+5,6+12)		21,92					
		č.v.C2 - okap.chodník : 0,4*(11,4+14,2+13,3+11,4+2,3+3,5)		22,44					
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1-4	m3	13,20400	240,00	3 168,96	800-1	RTS 18/I	RTS 18/I
11	583318004R	kamenivo přírodní těžené frakce 16,0 až 32,0 mm; Jihomoravský kraj	t	16,30300	272,00	4 434,42	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		č.v.D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,7*(9,8+5,6+12)*0,5*1,7		16,303					
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce									
12	317121021RU2	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 71 mm	kus	1,00000	250,00	250,00	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		č.v.D5 : 1		1					
13	317235811R00	Doplnění zdiva říms kordonových a hlavních na jakoukoliv maltu	m3	0,90000	18 200,00	16 380,00	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		chlami palenými, s dodáním hmot,							
		oprava římsy - předpoklad : 10*0,3*0,3		0,9					
Díl: 46 Zpevněné plochy									
14	113106231R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	12,32000	33,00	406,56	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		č.v.C2,D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*(9,8+5,6)		12,32					
15	564251111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhutnění 150 mm	m2	12,32000	100,00	1 232,00	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním							
		č.v.D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*(9,8+5,6)		12,32					
16	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	12,32000	220,00	2 710,40	822-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
		č.v.D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT - dlažba z dmtž : 0,8*(9,8+5,6)		12,32					
17	639561111R00	Obrubník zahradní betonový výšky 200 mm, šedý	m	77,90000	182,00	14 177,80		RTS 18/I	RTS 18/I
		č.v.C2 : 11,4*2+14,5+13,6+2,6+3,5+0,3+7+12+0,8*2		77,9					
18	639571110R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku podklad ze šterku, tloušťky 100 mm	m2	32,04000	115,00	3 684,60	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		bez obrubníku a bez textíle							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.v.C2 : 0,4*(11,4+14,2+13,3+11,4+2,3+3,5) 0,8*12		22,44 9,6					
19	639571215R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku, tloušťky 150 mm bez obrubníku a bez textílie č.v.C2 : 0,25*(11,4+14,2+13,3+11,4+2,3+3,5+7) 0,8*12	m2	25,37500 15,775 9,6	145,00	3 679,38	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
20	639571311R00	Okapový chodník podél budovy z kačírku textílie proti prorůstání, 45 g/m2 bez obrubníku a bez textílie č.v.C2 : 0,25*(11,4+14,2+13,3+11,4+2,3+3,5+7) 0,8*12	m2	25,37500 15,775 9,6	42,00	1 065,75	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
21	59245308R	dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm Začátek provozního součtu č.v.D5, 12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*(9,8+5,6) Konec provozního součtu ztratné : 12,32*0,25	m2	3,08000 12,32 3,08	480,00	1 478,40	SPCM	RTS 18/ I	RTS 18/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				43 246,92			
22	610991111R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. folií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, č.v.D2,5,6 : 1.PP : 0,93*0,66 0,89*0,72 0,92*0,87 0,93*0,86 1,03*1,17 0,91*0,5 0,58*0,49 0,48*0,57	m2	136,85660 0,6138 0,6408 0,8004 0,7998 1,2051 0,455 0,2842 0,2736	34,00	4 653,12	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,79*0,35		0,2765					
		1,915*0,78		1,4937					
		1,1*1,75		1,925					
		1.NP : 1,91*2,25		4,2975					
		1,31*2,2*15		43,23					
		1,12*2,2*2		4,928					
		0,46*0,97*6		2,6772					
		1,1*2,2		2,42					
		0,31*0,5		0,155					
		0,95*2,02		1,919					
		0,55*0,9		0,495					
		1,02*2,2		2,244					
		2.NP : 1,31*2,2*18		51,876					
		1,12*2,2*3		7,392					
		1,04*2,2		2,288					
		0,46*0,97*6		2,6772					
		1,91*0,78		1,4898					
23	610991004R00	Začišťovací okenní lišta pro omítku tl. 15 mm	m	317,01000	38,00	12 046,38	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

nalepení, odříznutí po dokončení omítek

č.v.D2,5,6 :

1.PP : 0,93*2+0,66*2

0,89*2+0,72*2

0,92*2+0,87*2

0,93*2+0,86*2

1,03*2+1,17*2

0,91*2+0,5*2

0,58*2+0,49*2

3,18

3,22

3,58

3,58

4,4

2,82

2,14

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,48*2+0,57*2		2,1					
		0,79*2+0,35*2		2,28					
		1,915*2+0,78*2		5,39					
		1,1+1,75*2		4,6					
		1.NP : 1,91+2,25*2		6,41					
		(1,31+2,2*2)*15		85,65					
		(1,12+2,2*2)*2		11,04					
		(0,46+0,97*2)*6		14,4					
		1,1+2,2*2		5,5					
		0,31+0,5*2		1,31					
		0,95+2,02*2		4,99					
		0,55+0,9*2		2,35					
		1,02+2,2*2		5,42					
		2.NP : (1,31+2,2*2)*18		102,78					
		(1,12+2,2*2)*3		16,56					
		1,04+2,2*2		5,44					
		(0,46+0,97*2)*6		14,4					
		1,91+0,78*2		3,47					
24	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou	m	396,78000	51,00	20 235,78	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
		č.v.D2.5.6 :							
		1.PP : 0,93*2+0,66*2		3,18					
		0,89*2+0,72*2		3,22					
		0,92*2+0,87*2		3,58					
		0,93*2+0,86*2		3,58					
		1,03*2+1,17*2		4,4					
		0,91*2+0,5*2		2,82					
		0,58*2+0,49*2		2,14					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,48*2+0,57*2		2,1					
		0,79*2+0,35*2		2,28					
		1,915*2+0,78*2		5,39					
		1,1+1,75*2		4,6					
		1.NP : 1,91*2+2,25*2		8,32					
		(1,31*2+2,2*2)*15		105,3					
		(1,12*2+2,2*2)*2		13,28					
		(0,46*2+0,97*2)*6		17,16					
		1,1*2+2,2*2		6,6					
		0,31*2+0,5*2		1,62					
		0,95+2,02*2		4,99					
		0,55*2+0,9*2		2,9					
		1,02+2,2*2		5,42					
		(0,8+2*2)*2		9,6					
		2.NP : (1,31*2+2,2*2)*18		126,36					
		(1,12*2+2,2*2)*3		19,92					
		1,04*2+2,2*2		6,48					
		(0,46*2+0,97*2)*6		17,16					
		1,91*2+0,78*2		5,38					
		(0,9+1,8*2)*2		9					
25	612471411R00	Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová na rovném povrchu vnitřních stěn, pilířů, svislých panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroubením podkladu (pěmzou apod.) a oprášením, č.v.D6,8 - schod, na půdu : 2,5*3,6/2+2,5*1,6-0,8*1,8	m2	7,06000	114,00	804,84	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
26	622311333RT7	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou, nanášení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2.	m2	7,06000	780,00	5 506,80	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Straž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Straž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Straž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.v.D6,8 - schod. na půdu : 2,5*3,6/2+2,5*1,6-0,8*1,8		7,06					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 658 077,53			
27	60201188RS5	Omitky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 1 mm, probarvená	m2	871,54232	260,00	226 601,00	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		po jednotlivých vrstvách							
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715							
		ostění : 82,50875							
		římky bez KZS : 57,84							
		hodiny bez KZS : 12,56637							
		přístavek bez KZS : 2,3*1,3*2+1,8*2,4							
28	60201189R00	Omitky stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, , tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	72,58890	340,00	24 680,23	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		po jednotlivých vrstvách							
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		sokl : 17,94+54,6489							
29	60201191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	871,54232	35,00	30 503,98	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		po jednotlivých vrstvách							
30	60201195R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	72,58890	35,00	2 540,61	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		po jednotlivých vrstvách							
31	602022191R00	Omitky stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí Penetrační nátěr stěn D+M, hmota penetrační disperzní, s granulátem; probarvená, zvýšení přilnavosti, zpevnění, adhezni mŭstek; pro interier i exteriér; tekutá	m2	949,93122	30,00	28 497,94	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		po jednotlivých vrstvách							
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 - před opravou omítek :							
		sokl bez PŮ : 5,8							
		sokl : 17,94+54,6489							

5,8
72,5889

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň
32	620451121R00	fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715 ostění : 82,50875 římky bez KZS : 57,84 hodiny bez KZS : 12,56637 přístavek bez KZS : 2,3*1,3*2+1,8*2,4	m2	13,60000	187,00	2 543,20		RTS 18/ I	RTS 18/ I
33	620991121R00	Omítka cementová stěn zatřená dř.hladítkem, hladká č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : zadní pohled - sokl pod út : 0,5*(9,6+5,6+12) Zakryvání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu náštříkem plastických (lepivých) maltovin č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : 1.PP : 0,93*0,66 0,89*0,72 0,92*0,87 0,93*0,86 1,03*1,17 0,91*0,5 0,58*0,49 0,48*0,57 0,79*0,35 1,915*0,78 1.NP : 1,91*2,25 1,31*2,2*14 1,305*2,2 1,02*2,2 1,12*2,2*2 1,1*2,2	m2	139,41860	34,00	4 740,23	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

0,6138
0,6408
0,8004
0,7998
1,2051
0,455
0,2842
0,2736
0,2765
1,4937
4,2975
40,348
2,871
2,244
4,928
2,42

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O: 01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R: 01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,46*0,97*6		2,6772					
		0,55*0,9		0,495					
		0,95*2,02		1,919					
		1,41*3,3		4,653					
		2.NP : 1,31*2,2*18		51,876					
		1,12*2,2*3		7,392					
		1,04*2,2		2,288					
		0,46*0,97*6		2,6772					
		1,91*0,78		1,4898					
34	621481211RT2	Vyztužení vnějších omítek podhledů sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	57,84000	239,00	13 823,76	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 - římsy : 0,6*(31*2+17,2*2)		57,84					
35	622311123RV1	Zateplení soklu soklovým polystyrénem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	54,64890	780,00	42 626,14	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je do plochy zahrnuto 0,14 m rohových listů na m2. č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : EPS tl. 120mm(0,034W/m.K) : pohled přední : 0,65*(14,5+0,5)+0,7*4+1*8,7+0,9*1,4 -(0,93*0,5+0,89*0,5+0,92*0,6*2+1,03*0,9) pohled boční : 1,4*(11,5-1,1)+0,9*2,4+0,8*3,2 zadní pohled : 0,7*2,8-0,5*0,5+0,9*6,7 -(0,48*0,57+0,79*0,35) pohled boční : 0,6*5,8+0,9*5,7							
36	622311335RT7	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem s reflexní úpravou, tloušťky 160 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou,	m2	625,27780	860,00	537 738,91	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. K ochraně hran na rozích budovy je zahrnuto 0,14 m rohových lišt na m2. č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : miner. vata tl. 160mm(0,036W/mK) : pohled boční : 0,9*5,6 -1,1*0,7*2 pohled zadní : 0,9*30,6 -(0,46*0,6*6+0,9*0,95+0,3*1+0,3*1,3) pohled boční : 0,9*(5,6+11,4)+0,3*0,8 -(0,6*1,1+0,55*0,45)		5,04 -1,54 27,54 -3,201 15,54 -0,9075					
39	622311652R00	Zateplení ostění deskami z fenolické pěny, tloušťky 20 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka	m2	82,50875	680,00	56 105,95	801-1	RTS 16/ I	RTS 16/ I
		nanesení lepícího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrenu, natažení stěrky, vtláčení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny. č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : Začátek provozního součtu 1.PP : 0,93+0,66*2 0,89+0,72*2 0,92+0,87*2 0,93+0,86*2 1,03+1,17*2 0,91+0,5*2 0,58+0,49*2 0,48+0,57*2 0,79+0,35*2 1,915+0,78*2							
		2,25 2,33 2,66 2,65 3,37 1,91 1,56 1,62 1,49 3,475							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		1,1+1,75*2		4,6					
		1.NP : 1,91+2,25*2		6,41					
		(1,31+2,2*2)*15		85,65					
		(1,12+2,2*2)*2		11,04					
		(0,46+0,97*2)*6		14,4					
		1,1+2,2*2		5,5					
		0,31+0,5*2		1,31					
		0,95+2,02*2		4,99					
		0,55+0,9*2		2,35					
		1,02+2,2*2		5,42					
		2.NP : (1,31+2,2*2)*18		102,78					
		(1,12+2,2*2)*3		16,56					
		1,04+2,2*2		5,44					
		(0,46+0,97*2)*6		14,4					
		1,91+0,78*2		3,47					
		Konec provozního součtu		76,90875					
		0,25*307,635		5,6					
		0,7*(1,6+3,2*2)							
40	622311563R00	Zateplení parapetu extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	21,37500	590,00	12 611,25	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtažení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje							
		5,0 m parapetních lišt na m2.							
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		Začátek provozního součtu							
		1.PP : 0,93		0,93					
		0,89		0,89					
		0,92		0,92					
		0,93		0,93					
		1,03		1,03					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,91			0,91				
		0,58			0,58				
		0,48			0,48				
		0,79			0,79				
		1,915			1,915				
		1.NP : 1,91			1,91				
		1,86*14			26,04				
		1,305			1,305				
		1,02			1,02				
		1,12*2			2,24				
		1,1			1,1				
		0,46*6			2,76				
		0,55			0,55				
		2.NP : 1,31*18			23,58				
		1,12*3			3,36				
		1,04			1,04				
		0,46*6			2,76				
		1,91			1,91				
		Konec provozního součtu							
		0,3*71,25			21,375				
41	622391121R00	Příplatky, slevy příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek	m2	390,45805	29,00	11 323,28	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		780,9161/2		390,45805					
42	622391121R00	Příplatky, slevy příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (6 ks/m2), s dodávkou hmoždinek	m2	780,91610	36,00	28 112,98	801-1	RTS 18/1	RTS 18/1
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		sokl : 17,94+54,6489							
		fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715							

72,5889
708,3272

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
43	622311023R00	Profily základací plastové, pro izolaci tl. 120 mm č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : 30,6+11,4+5,6+9,4+11,4	m	68,40000	266,00	18 194,40	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
				68,4					
44	622422611R00	Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2 v množství opravované plochy přes 50 do 65 %, hladkých a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : sokl : 17,94+54,6489 fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715 ostění : 82,50875 římky bez KZS : 57,84 -279,3069	m2	641,95795	247,00	158 563,61	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I

45	622423622R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 3 v množství opravované plochy přes 50 do 65 % a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 - hodiny : pl*2^2/2*2 přístavek : 2,3*1,3*2+1,8*2,4	m2	22,86637	361,00	8 254,76	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

12,56637
10,3

46	622424721R00	Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně členitosti 4 v množství opravované plochy přes 65 do 80 % a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : pohled přední : 0,65*(14,5+0,5)+0,7*4+1*8,7+0,9*1,4 -(0,93*0,5+0,89*0,5+0,92*0,6*2+1,03*0,9) 8,2*30,6+0,2*30,6*2 -(1,31*2,2*10+1,4*2,8) 0,9*(30,6-1,4)+0,3*1,4 -(0,93*0,16+0,89*0,16+0,92*0,17*2+1,03*0,27) 0,9*5,6 -1,1*0,7*2	m2	279,30690	513,00	143 284,44	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
----	--------------	--	----	-----------	--------	------------	-------	----------	----------

22,51
-2,941
263,16
-32,74
26,7
-0,8821
5,04
-1,54

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
47	622428971R00	Oprava vnějších omítek vápenných příplatek k položce za vícebarevnou omítku a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715 ostění : 82,50875 římky bez KZS : 57,84 hodiny bez KZS : 12,56637 přístavek bez KZS : 10,3	m2	871,54232	35,00	30 503,98	801-4	RTS 18/ I	RTS 18/ I
48	622472193R00	Omítka vnější stěn z hotových maltových směsí příplatky za tloušťku jádra 20 mm stupeň složitosti 3, ručně, kompletní omítkové souvrství č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : Začátek provozního součtu sokl : 17,94+54,6489 fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715 ostění : 82,50875 římky bez KZS : 57,84 č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 - hodiny : pl*2^2/2 přístavek : 2,3*1,3*2+1,8*2,4 Konec provozního součtu předpoklad 50% : 944,13122/2	m2	472,06561	48,00	22 659,15	801-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II

49	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2 č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : sokl bez PÚ : 13,6 sokl : 17,94+54,6489 fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715 ostění : 82,50875 římky bez KZS : 57,84	m2	678,42432	40,00	27 136,97	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-----------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		hodiny bez KZS : 12,56637		12,56637					
		přístavek bez KZS : 10,3		10,3					
		-279,3069		-279,3069					
50	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	279,30690	65,00	18 154,95	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		pohled přední : 0,65*(14,5+0,5)+0,7*4+1*8,7+0,9*1,4		22,51					
		-(0,93*0,5+0,89*0,5+0,92*0,6*2+1,03*0,9)		-2,941					
		8,2*30,6+0,2*30,6*2		263,16					
		-(1,31*2,2*10+1,4*2,8)		-32,74					
		0,9*(30,6-1,4)+0,3*1,4		26,7					
		-(0,93*0,16+0,89*0,16+0,92*0,17*2+1,03*0,27)		-0,8821					
		0,9*5,6		5,04					
		-1,1*0,7*2		-1,54					
51	62001	Obnova nápisu pod hodinami	m2	2,40000	1 500,00	3 600,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D10 : 4*0,6		2,4					
52	62201	Příplatek za složitost provedení KZS - kopírování stáv. profilace	m2	279,30690	200,00	55 861,38		Vlastní	Indiv
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		pohled přední : 0,65*(14,5+0,5)+0,7*4+1*8,7+0,9*1,4		22,51					
		-(0,93*0,5+0,89*0,5+0,92*0,6*2+1,03*0,9)		-2,941					
		8,2*30,6+0,2*30,6*2		263,16					
		-(1,31*2,2*10+1,4*2,8)		-32,74					
		0,9*(30,6-1,4)+0,3*1,4		26,7					
		-(0,93*0,16+0,89*0,16+0,92*0,17*2+1,03*0,27)		-0,8821					
		0,9*5,6		5,04					
		-1,1*0,7*2		-1,54					
53	62231102	Soklová lišta plast KZS tl. 160 mm	m	122,30000	286,00	34 977,80		Vlastní	RTS 16/II
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : 30,6*2+11,5*2+5,6*2		95,4					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen.	soustava / platnost	Cenová úroveň
		11,7+5,6+9,6		26,9					
54	62231112	Zateplovací systém, sokl, EPS P tl. 160 mm(0,034W/m.K), zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	17,94000	880,00	15 787,20	Vlastní		RTS 16/ II
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		zadní pohled : 1*11,7+0,3*9,6		14,58					
		boční pohled : 0,6*5,6		3,36					
55	62231151	Isolace suterénu soklový EPS tl. 160 mm, bez PÚ(0,034W/m.K)	m2	13,60000	700,00	9 520,00	Vlastní		Indiv
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		zadní pohled : 0,5*(9,6+5,6+12)		13,6					
56	62242149	Doplňky zatepl. systémů, systém. sténová lišta plast.	m	51,90000	25,00	1 297,50	Vlastní		Indiv
		č.v.D17 : 42,5		42,5					
		č.v.D10,12,14,16 : 2,2*2+2,2+2,8		9,4					
57	62003	Příplatek za složitost provedení tenkovrstvé omítky	m2	279,30690	60,00	16 758,41	Vlastní		Indiv
		č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 :							
		pohled přední - členitá fasáda : 0,65*(14,5+0,5)+0,7*4+1*8,7+0,9*1,4		22,51					
		-(0,93*0,5+0,89*0,5+0,92*0,6*2+1,03*0,9)		-2,941					
		8,2*30,6+0,2*30,6*2		263,16					
		-(1,31*2,2*10+1,4*2,8)		-32,74					
		0,9*(30,6-1,4)+0,3*1,4		26,7					
		-(0,93*0,16+0,89*0,16+0,92*0,17*2+1,03*0,27)		-0,8821					
		0,9*5,6		5,04					
		-1,1*0,7*2		-1,54					
Díl: 64	Výplně otvorů					38 616,70			
58	64899111RT4	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 200 mm	m	1,00000	424,00	424,00	RTS 18/ I	RTS 18/ I	
		a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
		č.v.D17 :							
		2.NP : 0,6+0,4							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
59	64899113RT5	Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot šířky 400 mm	m	21,65000	558,00	12 080,70	801-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

č.v.D17 :

2.NP : 1,45*6+1,45*3+1,15+0,55*6+2,1

1.NP : 2,05

19,6

2,05

60	6489911	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 550 mm	m	38,40000	680,00	26 112,00		Vlastní	Indiv
----	---------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------	-------

č.v.D17 :

2.NP : 1,6*12

1.NP : 1,6*12

19,2

19,2

Díl: 909	Ostatní práce					8 000,00			
61	90900	Vykližení půdního prostoru	hod	40,00000	200,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					208 897,70			
62	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	863,00000	46,00	39 698,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : 9*(30,5*2+17*2)+2*2*2

863

63	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m2	2 589,00000	35,00	90 615,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	-------	-----------	-----------

předpoklad 3 měsíce : 863*3

2589

64	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	863,00000	35,00	30 205,00	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
65	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešňové podlahy do 1,2 m	m2	132,65000	78,00	10 346,70	800-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

Začátek provozního součtu

1.PP : 0,95*5+1,1+0,6+0,5+0,8+1,95+1,1

1.NP : 1,95+1,5*19+1*8+2

2.NP : 1,35*18+1,15*4+0,5*6+1,95

Konec provozního součtu

10,8

40,45

33,85

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		85,1*1,5 1*(3+2)		127,65 5					
66	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	863,00000	12,00	10 356,00	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
67	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	2 589,00000	8,00	20 712,00	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
68	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	863,00000	7,00	6 041,00	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
69	944945013R00	Montáž záchytné stříšky šířky přes 2 m č.v.D10,12,14,16 : 3	m	3,00000	146,00	438,00	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
70	944945193R00	Montáž záchytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití záchytné stříšky šířky přes 2 m 3*3	m	9,00000	41,00	369,00	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
71	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky šířky přes 2 m zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,	m	3,00000	39,00	117,00	800-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
72	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů bytové nebo občanské výstavby - zamezení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmetů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	132,65000	73,00	9 683,45	801-1	RTS 18/I	RTS 18/I
73	95002	Dmť+zpětná mříž světla, vč. nutných úprav č.v.D10,12,14,16 : 2	kus	2,00000	800,00	1 600,00		Vlastní	Indiv
74	95003	Dmť+zpětná mříž vlnkonosičů, vč. nutných úprav a obnovy nátěru č.v.D10 : 2	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
75	95004	D+M krycích ventilačních mřížek 300/200 mm č.v.D10,12,14,16 : 5	kus	5,00000	400,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
76	95005	D+M ventilačních krycích mřížek pr. 100 mm č.v.D10,12,14,16 : 3	kus	3,00000	200,00	600,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
77 95006	Dmž+zpětná mtž konzolí, vč. nutných úprav a obnovy nátěru	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00		Vlastní	Indiv
č.v.D10,12,14,16 : 2								
78 95001	Posunutí a zateplení stáv. rozvaděče EI	kus	1,00000	3 500,00	3 500,00		Vlastní	Indiv
79 96002	Dmž+zpětná mtž ocelových mříží oken, vč. nutných úprav a obnovy nátěru	m2	21,52860	300,00	6 458,58		Vlastní	Indiv

č.v.D17 :

- M1 : 1,06*2,02*4
- M2 : 0,92*2,02*3
- M3 : 0,705*2,02
- M4 : 0,38*0,7
- M5 : 0,26*0,77*6
- M6 : 1,71*0,58
- M7 : 1,71*2,05

Díl: 96	Bourání konstrukcí				139 522,48			
80 113107515R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	19,04000	80,00	1 523,20	822-1	RTS 18/ I	RTS 18/ I
č.v.C2,D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*(9,8+2)								
č.v.C2,D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*12								
81 113109315R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	9,60000	350,00	3 360,00	822-1	RTS 18/ I	RTS 16/ II
č.v.C2,D5,12-pro aplikaci KZS pod ÚT : 0,8*12								
82 962081141R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tváric, tloušťky do 150 mm	m2	1,20510	158,00	190,41	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								
č.v.D1 :								
1.PP : 1,03*1,17								
83 967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	61,94600	92,00	5 699,03	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I

bez odstupů, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdivu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 :							
		Začátek provozního součtu							
		1.PP : 0,93+0,66*2							
		0,89+0,72*2			2,25				
		0,92+0,87*2			2,33				
		0,93+0,86*2			2,66				
		1,03+1,17*2			2,65				
		0,91+0,5*2			3,37				
		0,58+0,49*2			1,91				
		0,48+0,57*2			1,56				
		0,79+0,35*2			1,62				
		1,915+0,78*2			1,49				
		1.NP : 1,91+2,25*2			3,475				
		(1,31+2,2*2)*14			6,41				
		1,305+2,2*2			79,94				
		1,02+2,2*2			5,705				
		(1,12+2,2*2)*2			5,42				
		1,1+2,2*2			11,04				
		(0,46+0,97*2)*6			5,5				
		0,55+0,9*2			14,4				
		0,95+2,02*2			2,35				
		1,41+3,3*2			4,99				
		2.NP : (1,31+2,2*2)*18			8,01				
		(1,12+2,2*2)*3			102,78				
		1,04+2,2*2			16,56				
		(0,46+0,97*2)*6			5,44				
		1,91+0,78*2			14,4				
					3,47				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

Konec provozního součtu

0,2*309,73

61,946

84	96704112R00	Přisekání rovných ostění v betonu bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů	m2	14,25000	508,00	7 239,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
----	-------------	---	----	----------	--------	----------	-------	----------	----------

bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů,

č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 :

Začátek provozního součtu

1.PP : 0,93

0,89

0,92

0,93

1,03

0,91

0,58

0,48

0,79

1,915

1.NP : 1,91

1,31*14

1,305

1,02

1,12*2

1,1

0,46*6

0,55

2.NP : 1,31*18

1,12*3

1,04

0,93

0,89

0,92

0,93

1,03

0,91

0,58

0,48

0,79

1,915

1,91

18,34

1,305

1,02

2,24

1,1

2,76

0,55

23,58

3,36

1,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		0,46*6		2,76					
		1,91		1,91					
		Konec provozního součtu							
		0,2*71,25		14,25					
85	96806112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken, plochy do 1,5 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn, č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 1.PP : 8+3 1.NP : 5 2.NP : 22*3+6+3	kus	91,00000	6,00	546,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
86	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložení a opětovým zavěšením po provedení stavebních změn, č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 3	kus	3,00000	10,00	30,00	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
87	968062354R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 1 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D1,4,7,9,11,13,15 : 1.PP : 0,93*0,66+0,89*0,72+0,92*0,87+0,93*0,86+0,91*0,5+0,58*0,49+0,48*0,57+0,79*0,35 2.NP : 0,46*0,97*6	m2	6,82130	280,00	1 909,96	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
88	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D1,4,7,9,11,13,15 : 1.PP : 1,915*0,78 2.NP : 1,91*0,78	m2	2,98350	169,00	504,21	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
89	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D4,7,9,11,13,15 : 2.NP : 1,31*2,2*18+1,12*2,2*3+1,04*2,2	m2	61,55600	132,50	8 156,17	801-3	RTS 18/ I	RTS 18/ I
				61,556					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
90	968062357R00	Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých nebo zdvojených, plochy přes 4 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D3,7,9,11,13,15 : 1.NP : 1,91*2,25	m2	4,29750	114,00	489,92	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
91	968062455R00	Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 1,1*1,75+0,8*2*2	m2	5,12500	160,00	820,00	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
92	968083003R00	Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 4 m2 pro zpětné použití : 1.NP - č.v.D5 : 1,31*2,2*12	m2	34,58400	111,00	3 838,82	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
93	968095002R00	Vybourání vnitřních parapetů dřevěných, šířky do 50 cm, č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 1.NP : 1,5*14+1,2*3+0,5*6+2+0,35+1+0,6 2.NP : 1,5*18+1,15*4+0,5*6+1,95	m	68,10000	29,00	1 974,90	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
94	978015271R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 65 % č.v.D2,5,6,8,10,12,14,16 : sokl : 17,94+54,6489 fasáda : 625,2778+40,5779+42,4715 ostění : 82,50875 římky bez KZS : 57,84 -279,3069	m2	654,52432	28,00	18 326,68	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
95	978015281R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 80 % č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 :	m2	279,30690	34,00	9 496,43	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		pohled přední : $0,65*(14,5+0,5)+0,7*4+1*8,7+0,9*1,4$ - $(0,93*0,5+0,89*0,5+0,92*0,6*2+1,03*0,9)$ 8,2*30,6+0,2*30,6*2 - $(1,31*2,2*10+1,4*2,8)$ 0,9*(30,6-1,4)+0,3*1,4 - $(0,93*0,16+0,89*0,16+0,92*0,17*2+1,03*0,27)$ 0,9*5,6 -1,1*0,7*2		22,51 -2,941 263,16 -32,74 26,7 -0,8821 5,04 -1,54					
96	764311821R00	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu do 30°	m2	9,56000	42,00	401,52	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II
97	764331831R00	č.v.D10,12,14,16 - přístřešky pro aplikaci tep. izol. : $2*1,3+2*1,5+1,8*2,2$ Demontáž lemování zdi na střechách s tvrdou krytinou, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	9,40000	17,00	159,80	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
98	764352810R00	č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : $2,2*2+2,2+2,8$ Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu do 30°	m	5,00000	25,00	125,00	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II
99	764359811R00	č.v.D10,12,14,16 - přístřešky pro aplikaci tep. izol. : $2,2+2,8$ Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	8,00000	38,00	304,00	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
100	764391820R00	č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 8 Demontáž ostatních prvků střešních závětrné lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu do 30°	m	7,60000	19,00	144,40	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II
101	764410850R00	č.v.D10,12,14,16 - přístřešky pro aplikaci tep. izol. : $1,8*2+2*2$ Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	91,91000	33,00	3 033,03	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
102	764421850R00	č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 1.PP : $1,96+0,84+0,53+0,63+0,96+1,08+0,98+0,98+0,94+0,98$ 1.NP : $1,86*12+1,36*3+1,14*3+0,51*6+1,96+0,35+0,98+0,6$ 2.NP : $1,86*18+1,17*3+1,09+0,55*6+1,96$	m	42,50000	29,00	1 232,50	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
103	764454802R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 42,5 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 120 mm	m	55,00000	25,00	1 375,00	800-764	RTS 18/ I	RTS 18/ I
		č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : $10,5*3+9+8+2+3+1,5$		55					

55

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
104 96006	Dmťz větracích mřížek, vč. likvidace	kus	8,00000	150,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
č.v.D10,12,14,16 : 5+3								
105 979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	61,59132	102,00	6 282,31		RTS 18/I	RTS 18/I
106 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	61,59132	252,00	15 521,01	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
107 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	923,86977	14,00	12 934,18	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
108 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	61,59132	203,00	12 503,04	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
109 979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	246,36527	22,00	5 420,04	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
110 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	61,59132	240,00	14 781,92	801-3	RTS 18/I	RTS 18/I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				65 775,32			
111 999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,	t	138,47435	475,00	65 775,32	801-4	RTS 18/I	RTS 18/I
oborů 801, 803, 811 a 812								
Díl: 711	Izolace proti vodě				30 028,80			
112 71132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků	m2	21,68000	185,00	4 010,80	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
0,8*(9,5+5,6+12)								
113 28323138R	folie izolační zemní hydroakumulační, drenážní, pro zelené střechy; výška nopů 20,0 mm; HDPE	m2	24,93200	150,00	3 739,80	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
0,8*(9,5+5,6+12)*1,15								
114 711101	Provedení hydroizolační clony - injektáží z venku	m	35,30000	600,00	21 180,00		Vlastní	Indiv
č.v.D5 : 2,9+9,6+5,6+11,6+5,6								
115 998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	3,80000	289,00	1 098,20	800-711	RTS 18/I	RTS 18/I
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu								
Díl: 713	Izolace tepelné				344 125,51			
116 713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	197,34000	47,00	9 274,98	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
č.v.D6 : 11*29,4+5,2*10,5-1,5*3,5								
					372,75			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		-180							
		2,7*1,7							
117	713111130RT2	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve, dvouvrstvá	m2	180,00000	137,00	24 660,00	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
118	713111211RK2	Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana krovů spodem s přelepením spojů, včetně dodávky fólie	m2	377,15000	83,00	31 303,45	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		372,75+4,4		377,15					
119	713121411RT4	Izolace podlah tepelná nosný rošt z EPS trámů a křížů, výšky 240 mm, včetně dodávky roštu	m2	180,00000	630,00	113 400,00	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		pochozí lávka : 180							
120	631508602R	rohož, pas izolační skelná vlna, tl. 100,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 2,750 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	388,66020	180,00	69 958,84	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		(11*29,4+5,2*10,5-1,5*3,5)*1,03		383,9325					
		2,7*1,7*1,03		4,7277					
121	631508604R	rohož, pas izolační skelná vlna, tl. 140,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 12,00 kg/m3; hydrofobizováno	m2	388,66020	220,00	85 505,24	SPCM	RTS 18/I	RTS 18/I
		(11*29,4+5,2*10,5-1,5*3,5)*1,03		383,9325					
		2,7*1,7*1,03		4,7277					
122	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m	%	3,00000	3 341,00	10 023,00	800-713	RTS 18/I	RTS 18/I
		50 m vodorovně							
Díl: 730	Ústřední vytápění					8 000,00			
123	73001	Vyregulování otopné soustavy	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	Indiv
Díl: 762	Konstrukce tesařské					65 830,24			
124	762526110RT2	Položení podlah s dodávkou materiálu polštářů pod podlahy rozteče do 65 cm, řezivo 80 x 50 mm	m2	180,00000	119,00	21 420,00	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
125	762811210RT3	Základ stropů s dodávkou materiálu z hrubých prken, tloušťky 24 mm, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami	m2	180,00000	182,00	32 760,00	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
126	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	4,32000	157,00	678,24	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
		180*0,024		4,32					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Ceník	Cenová úroveň
127	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%	2,00000	5 486,00	10 972,00	800-762	RTS 18/I	RTS 18/I
50 m vodorovně									
Díl: 764 Konstrukce klempířské						109 720,45			
128	764352291R00	Žlaby z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků žlabů a příslušenství	m	97,00000	107,00	10 379,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
129	764811201RT1	Žlabů Pz podokapních půlkruhových pro zpětnou montáž : 31*2+17,5*2	97						
		Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného lakovaného plechu, sklon střechy do 30°, plocha střechy do 10 m2, dodávka a montáž	m2	9,56000	350,00	3 346,00	800-764	RTS 18/I	Kalkul
130	764812670R00	s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků č.v.D10,12,14,16 - přístřešky pro aplikaci tep. izol. : 2*1,3+2*1,5+1,8*2,2	9,56						
		Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací č.v.D17 : 42,5	m	42,50000	480,00	20 400,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
131	764813133R00	Lemování zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž č.v.D1,3,4,7,9,11,13,15 : 2,2*2+2,2+2,8	9,4						
		Lemování na střechách s tvrdou krytinou včetně rohů a ukončení před požární zdí, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, dodávka a montáž č.v.D10,12,14,16 : 2,2*2+2,2+2,8	m	9,40000	420,00	3 948,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
133	764819213R00	Odpadní trouby kruhové, průměr 120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž č.v.D10,12,14,16 : 10,5*3+9+8+3+2	m	53,50000	118,00	6 313,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
134	764815212R00	Žlaby podokapní půlkruhové, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací č.v.D10,12,14,16 - přístřešky pro aplikaci tep. izol. : 2,2+2,8	5						
		Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový oválného tvaru o rozměru 330/120 mm, z lakovaného pozinkovaného plechu, , dodávka a montáž č.v.D10,12,14,16 : 7	kus	7,00000	140,00	980,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
136	764814525R00	Zavětrná lišta , z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 250 mm, dodávka a montáž	m	7,60000	189,00	1 436,40	800-764	RTS 18/I	Kalkul

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
č.v.D10,12,14,16 - přístřešky pro aplikaci tep. izol. : 1,8*2+2*2									
7,6									
137	764816127R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 270 mm, dodávka a montáž	m	0,95000	550,00	522,50	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně rohů									
č.v.D17 :									
2.NP : 0,59+0,36									
138	764816131R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 305 mm, dodávka a montáž	m	33,42000	460,00	15 373,20	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně rohů									
č.v.D17 :									
1.PP : 1,96+0,84+0,53+0,63+0,96+1,08+0,98+0,98+0,94+0,94+0,98									
2.NP : 1,17*3+1,09+0,55*6+1,96+1,96*6									
139	764816141R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 405 mm, dodávka a montáž	m	55,80000	490,00	27 342,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně rohů									
č.v.D17 :									
2.NP : 1,86*18									
1.NP : 1,86*12									
140	764816150R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 500 mm, dodávka a montáž	m	4,08000	530,00	2 162,40	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
včetně rohů									
č.v.D17 :									
1.NP : 1,36*3									
141	764352811R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	97,00000	25,00	2 425,00	800-764	RTS 18/I	RTS 18/I
pro zpětnou montáž : 31*2+17,5*2									
97									
142	764001	Dmžt střešní krytiny pro aplikaci KZS + zpětná montáž, vč. nutných úprav	m2	5,50000	800,00	4 400,00		Vlastní	Indiv
č.v.D10,12,14,16 : 1*(2,5+3)									
5,5									
143	76481614	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm	m	3,93000	515,00	2 023,95		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------	---------------

č.v.D17 :

1.NP : 1,14+0,51+1,14*2

144 998764202R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

3,93

% 3,00000 1 065,00

3 195,00 800-764 RTS 18/I RTS 18/I

Díl: 766	Konstrukce truhlářské								
145 76601		Repase stáv. dřev. vstupních dveří 1660/3960 mm	kus	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní		Indiv
						8 160,00			

č.v.D17 : 1

146 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m
50 m vodorovně

%

2,00000 80,00

160,00 800-766 RTS 18/I RTS 18/I

Díl: 766 A	Výplně otvorů z plastu								
147 766601216RT3		Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interiéru - fólie parotěsná šířky 100 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriéru - páska paropropustná šířky 15 mm, tl. 6/30 mm expanzní,	m	222,01000	166,00	36 853,66	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
						356 042,66			

1.PP : 0,93*2+0,66*2

0,89*2+0,72*2

0,92*2+0,87*2

0,93*2+0,86*2

1,03*2+1,17*2

0,91*2+0,5*2

0,58*2+0,49*2

0,48*2+0,57*2

0,79*2+0,35*2

1,1*2+1,75*2

1,915*2+0,78*2

1.NP : 1,91*2+2,25*2

2.NP : (1,31*2+2,2*2)*18

(1,12*2+2,2*2)*3

1,04*2+2,2*2

3,18

3,22

3,58

3,58

4,4

2,82

2,14

2,1

2,28

5,7

5,39

8,32

126,36

19,92

6,48

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		(0,46*2+0,97*2)*6 1,91*2+0,78*2		17,16 5,38					
148	766629303R00	Montáž otvorových prvků plastových oken plastových , plochy do 4,50 m2 okna z dmitř : 1.NP - č.v.D5 : 12	kus	12,00000	1 100,00	13 200,00	800-766	RTS 18/I	RTS 18/I
149	01	D+M plast. okna 1910/780 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 01 tabulka výrobků - ozn. 01 : 1	kus	1,00000	5 301,00	5 301,00		Vlastní	Indiv
150	02	D+M plast. okna 790/350 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 02 tabulka výrobků - ozn. 02 : 1	kus	1,00000	1 967,00	1 967,00		Vlastní	Indiv
151	03	D+M plast. okna 480/570 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 03 tabulka výrobků - ozn. 03 : 1	kus	1,00000	2 073,00	2 073,00		Vlastní	Indiv
152	04	D+M plast. okna 580/490 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 04 tabulka výrobků - ozn. 04 : 1	kus	1,00000	2 173,00	2 173,00		Vlastní	Indiv
153	05	D+M plast. okna 910/510 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 05 tabulka výrobků - ozn. 05 : 1	kus	1,00000	2 355,00	2 355,00		Vlastní	Indiv
154	06	D+M plast. okna 1030/1170 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 06 tabulka výrobků - ozn. 06 : 1	kus	1,00000	3 688,00	3 688,00		Vlastní	Indiv
155	07	D+M plast. okna 930/860 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 07 tabulka výrobků - ozn. 07 : 1	kus	1,00000	3 073,00	3 073,00		Vlastní	Indiv
156	08	D+M plast. okna 920/870 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 08 tabulka výrobků - ozn. 08 : 1	kus	1,00000	3 073,00	3 073,00		Vlastní	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
157	09	D+M plast. okna 890/720 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 01	kus	1,00000	2 805,00	2 805,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 09 : 1		1					
158	10	D+M plast. okna 930/660 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 10	kus	1,00000	2 867,00	2 867,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 10 : 1		1					
159	11	D+M plast. okna 1310/2220 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 11	kus	18,00000	7 964,00	143 352,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 11 : 18		18					
160	12	D+M plast. okna 1120/2220 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 12	kus	3,00000	7 253,00	21 759,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 12 : 3		3					
161	13	D+M plast. okna 1040/2220 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 13	kus	1,00000	6 996,00	6 996,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 13 : 1		1					
162	14	D+M plast. okna 460/970 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 14	kus	6,00000	2 302,00	13 812,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 14 : 6		6					
163	15	D+M plast. okna 1910/780 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 15	kus	1,00000	5 301,00	5 301,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 15 : 1		1					
164	16	D+M plast. okna 1910/2250 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 16	kus	1,00000	12 344,00	12 344,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 16 : 1		1					
165	17	D+M plast. okna 550/900 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 17	kus	1,00000	2 302,00	2 302,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 17 : 1		1					
166	18	D+M plast. okna 310/1120 mm zaskl. izol. sklem Uw=0,9W/Km2, barva bílá/imitace dřeva, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 18	kus	1,00000	2 443,00	2 443,00		Vlastní	Indiv
		tabulka výrobků - ozn. 18 : 1		1					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
167	19/L	D+M plast. dveří 960/2100 mm zaskl. izol. sklem Uw=2W/Km2, barva bílá, EW 30DP-C, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 19/L	kus	1,00000	14 305,00	14 305,00		Vlastní	Indiv
tabulka výrobků - ozn. 19/L : 1									
168	20/L	D+M plast. dveří 960/2100 mm zaskl. izol. sklem Uw=2W/Km2, barva bílá, EW 30DP-C, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 20/L	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
tabulka výrobků - ozn. 20/L : 1									
169	21/L	D+M plast. dveří 1060/1810 mm zaskl. izol. sklem Uw=2W/Km2, barva bílá, kompl. dodávka dle tabulky výrobků - ozn. 21/L	kus	1,00000	27 000,00	27 000,00		Vlastní	Indiv
tabulka výrobků - ozn. 21/L : 1									
Díl: 767 Konstrukce zámečnické									
170	76701	D+M plechových dvířek na rozvaděč EI 620/630 mm, vč. povrch. úpravy	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní	Indiv
171	76702	D+M plechových dvířek na EI 250/250 mm, vč. povrchové úpravy	kus	1,00000	1 200,00	1 200,00		Vlastní	Indiv
172	76703	Úprava stáv. navazujícího drátěného oplocení pro provedení KZS	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00		Vlastní	Indiv
č.v.D10,12,14,16 : 2									
173	998767202R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m	%	3,00000	57,00	171,00	800-767	RTS 18/I	RTS 18/I
50 m vodorovně									
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene									
174	782001	Repase stáv. kamenných schodů - opískování, vyrovnání, hydrofobní nátěr	m	8,70000	850,00	7 395,00		Vlastní	Indiv
č.v.D10 : 1,4*2+1,8+2,3+0,9*2									
Díl: 783 Natěry									
175	783782205R00	Natěry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobné	m2	414,00000	45,00	18 630,00		RTS 18/I	RTS 18/I
protiníložné, protiplišňové proti ohni a škůdcům									
180*2									
180*1,5*2 (0,04+0,06)									
Díl: 784 Malby									
176	784442001RT2	Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech do 3,8 m, jednobarevné, dvojnásobné + 1x penetrace	m2	102,16300	48,00	4 903,82		RTS 18/I	RTS 18/I
4 903,82 800-784									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Začátek provozního součtu									
č.v.D2,5,6 :									
		1.PP : 0,93*2+0,66*2							3,18
		0,89*2+0,72*2							3,22
		0,92*2+0,87*2							3,58
		0,93*2+0,86*2							3,58
		1,03*2+1,17*2							4,4
		0,91*2+0,5*2							2,82
		0,58*2+0,49*2							2,14
		0,48*2+0,57*2							2,1
		0,79*2+0,35*2							2,28
		1,915*2+0,78*2							5,39
		1,1+1,75*2							4,6
		1.NP : 1,91+2,25*2							6,41
		(1,31+2,2*2)*15							85,65
		(1,12+2,2*2)*2							11,04
		(0,46+0,97*2)*6							14,4
		1,1+2,2*2							5,5
		0,31+0,5*2							1,31
		0,95+2,02*2							4,99
		0,55+0,9*2							2,35
		1,02+2,2*2							5,42
		2.NP : (1,31+2,2*2)*18							102,78
		(1,12+2,2*2)*3							16,56
		1,04+2,2*2							5,44
		(0,46+0,97*2)*6							14,4
		1,91+0,78*2							3,47

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
R:	01	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Konec provozního součtu							
		0,3*317,01		95,103					
		č.v.D6,8 - schod. na půdu : 2,5*3,6/2+2,5*1,6-0,8*1,8		7,06					
Díl: M211		Hromosvod				23 250,00			
177	96005	Dmťíz + mťíz vedení hromosvodu na fasádě, vč. revize a nového uchycení	m	46,50000	500,00	23 250,00		Vlastní	Indiv
		č.v.D10,12,14,16 : 10+8,5+9,5+8,5+10			46,5				
		Celkem				3 255 008,76			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2016/153	Zateplení obvodového pláště budovy MŠ a klubovny v obci Stráž nad Ohří
O:	02	Instalace VZT s rekuperací
R:	02	Instalace VZT s rekuperací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení							
1	24001	Instalace VZT s rekuperací - dle samostatného položkového rozpočtu	kpl	1,00000	180 000,00	180 000,00		Vlastní	Indiv
Celkem						180 000,00			

Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Stráž nad Ohří

Objeđniti

Zholovitel

Obec Stráž nad Ohří, stráž nad ohří 21, 363 01 Stráž nad Ohří

WALD S.r.o., Jungmannova 621, 432 01 Kadaň

WALTON

