

Smlouva o dílo

Uzavřené mezi smluvními stranami podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“)

Článek I. – Smluvní strany

1. Obec Mankovice

Se sídlem: Mankovice č. p. 73, PSČ 742 35
Zastoupená: Bc. Nikolou Sigmundovou, starostkou
IČ: 00600776
DIČ: CZ00600776
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Odry
Číslo účtu: 1768063329/800
(dále jen „objednatel“)

2. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s. r. o.

Se sídlem: Mostní 5552, 760 01 Zlín
Zastoupena: Markem Bainarem, jednatelem
IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., pobočka Zlín
Číslo účtu: 271307071/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32897
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Marek Bainar
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II. – Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).
2. Účelem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti se zajištěním stavebních prací v rámci stavby „**Víceúčelové hřiště na parc. 393, k.ú. Mankovice**“, která byla předmětem zadávacího řízení pod stejným názvem.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny předmětných údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací zpracovanou firmou **inpros F-M s.r.o., Tř. 28 října 1639, 738 01 Frýdek - Místek**, projektant Ing. Vladimíra Pokorná, v lednu 2016, a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály

a technologie a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1. této smlouvy.
7. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel má v úmyslu spolufinancovat dílo, jež je předmětem této smlouvy, např. ze státního rozpočtu v rámci poskytnuté dotace.

Článek III. – Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „**Víceúčelové hřiště na parc. 393, k.ú. Mankovice**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - rozsahu předmětu plnění uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy – oceněný položkový rozpočet,
 - projektové dokumentace stavby (DPS) zpracovanou firmou **inpros F-M s.r.o., Tř. 28 října 1639, 738 01 Frýdek - Místek**, v lednu 2016,
 - podmínek veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby č. 03/2012, spisová zn. MěÚO/12139/2012/03/SÚ/Ko/330.2² uzavřené mezi MěÚ Odry, stavební úřad a obcí Mankovice a rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení, které vydal Městský úřad Odry, stavební úřad, spisová zn. MěÚO/25366/2016/SÚ/Sk, pod č.j. MěÚO/26410/2016/334.1, které nabylo právní moci dne 24.12.2016,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Součástí díla je také (v případě potřeby):
 - a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních a geodetické zaměření stavby včetně geometrického plánu ve třech vyhotoveních. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
 - b) zpracování fotodokumentace: A) fotodokumentace stávajícího před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Fotodokumentace bude objednateli dodána 1x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu .jpg nebo .png.
 - c) zajištění velkorozměrové tabule o rozměrech: 2,1*2,2m, umístěné na viditelném místě po celou dobu realizace projektu. Návrh tabule bude před zhotovením konzultován a odsouhlasen objednatelem.
 - d) zajištění vydání souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,
 - e) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány a osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,

- f) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- g) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
- h) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- i) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
- j) likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
- k) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodu a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- l) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
- m) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
- n) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
- o) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
- p) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům, budou-li potřebné,
- q) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
- r) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
- s) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla,
- t) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla

- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
- b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.

4. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů,

oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V. této smlouvy. Vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla ani je podstatně neztěžují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě. Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku na realizaci víceprací je zadání víceprací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

Článek IV. – Doba a místo plnění

1. Zahájení plnění: ihned po podpisu smlouvy o dílo, předpoklad 6/7 2018.
2. Ukončení plnění: do 31.10. 2018

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo do 31.10.2018 a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli. Po podpisu smlouvy o dílo zhotovitel předá objednateli harmonogram výstavby, respektující termíny uvedené v bodech 1 a 2 tohoto článku.

3. Místem plnění je k.ú. Mankovice, pozemky parc. č. 393, 304/1, 305/1.
4. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1. tohoto článku.

Článek V. – Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí

cena bez DPH	4.737.651,56 Kč
DPH 21%	994.906,83 Kč
cena celkem včetně DPH	5.732.558,39 Kč

(slovy: pět milionů sedm set třicet dva tisíc pět set padesát osm tisíc korun českých třicet devět haléřů).

Vyplněný položkový rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Dohodnutá cena bez DPH je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze zadávacího řízení a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby ze zadávacího řízení (dále jen "nabídkový rozpočet stavby") tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

4. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace zakázky. Daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH") bude účtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Cena za dílo uvedená v odst. 1. tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Náklady na vícepráce, které nejsou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle aktuálního ceníku stavebních prací spol. RTS a.s. ve výši max. 80 % těchto sborníkových cen,
 - c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
6. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 1. tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Článek VI. – Platební podmínky

1. Zálohové platby nebudou poskytovány. Platby budou prováděny v Kč (Korunách českých).
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené § 435 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
3. V souladu s ustanovením § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů **sjednávají smluvní strany plnění až po dokončení díla.** Po předání díla bude zhotovitelem vystaven a objednatelem odsouhlasen, rovněž i odsouhlasen osobou vykonávající technický dozor investora, soupis skutečně provedených prací. Do výše hodnoty soupisu provedených prací bude vystavena faktura se splatností 30 dní od jejího doručení objednateli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo pozastávky 10 % z ceny díla až do odstranění všech drobných vad a nedodělků v termínech dle zápisu o odevzdání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury.
5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez

zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
- b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
- c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Článek VII. – Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobám vykonávajícím technický dozor stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Tyto osoby jsou kromě kontroly provádění díla vyplývající z § 2593 občanského zákoníku oprávněny i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI. této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Dále je zhotovitel povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající činnost autorského dozoru projektanta.

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména jeho odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Dílo je splněno dnem jeho převzetí objednatelem bez vad a nedodělků (tj. předáním díla v souladu s touto smlouvou a odstraněním případných vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo v souladu s čl. III. odst. 8. této smlouvy převzato). Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII. této smlouvy.
5. Vlastníkem díla je objednatel, a to od okamžiku protokolárního převzetí předmětu díla. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí, mechanismů, materiálů a konstrukcí, které vnesl na místo plnění nebo zapracoval či zabudoval do díla, po celou dobu realizace předmětu smlouvy. Nositelem nebezpečí vzniku škod na dodávkách a stavebních pracích a na skladovém materiálu v době jeho realizace je do doby dokončení a předání předmětu smlouvy objednateli zhotovitel.
6. Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude přenášet povinnosti, vyplývající z plnění zakázky – realizace a vedení stavby na jiné poddodavatele, nebo třetí osoby.

Článek VIII. – Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost,

hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebnímu povolení, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Článek IX. – Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů po nabytí účinnosti smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 2 paré projektové dokumentace stavby.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů od splnění díla (viz čl. VII. odst. 4. této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
5. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Článek X. – Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad své nebezpečí a postupovat s odbornou znalostí a pečlivostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli.
2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: starosta@mankovice.cz) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 1. této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.
 4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.
 5. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
 6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
 7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopiemi příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
 8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
 9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
 10. Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
 11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
 12. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

13. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.
14. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je zhotovitel povinen tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín jejich odstranění.
15. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo technickému doзору stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu.
16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“).

Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost jeho aktualizace, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

Po zahájení stavebních prací se budou konat 1x týdně kontrolní dny. Zhotovitel bude na tato jednání vysílat pouze kvalifikované pracovníky s právem okamžitého rozhodnutí o opatřeních, nutných pro

hladký průběh stavby. Stejnou povinnost má také objednatel.

20. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele, osob vykonávajících na stavbě autorský dozor, inženýrskou a investorskou činnost a osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech technických a realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.
21. Zhotovitel předá objednateli použitý demontovaný materiál. Objednatel sdělí zhotoviteli v dostatečném předstihu, o který materiál se jedná a kdy požaduje předání.

ČLÁNEK XI. – Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.
5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námítky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námítky

doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
10. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

Článek XII. – Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2. tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3. tohoto článku) se nepočítá do lhůty plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat.
4. Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci smluvních stran. Teprve tímto bude dílo splněno – tj. předáno a převzato bez vad a nedodělků.
5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě, certifikátů a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

Článek XIII. – Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v odst. 4. tohoto článku, záruku za jakost v délce 60 měsíců.

4. Veškeré dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.
5. Záruční doba běží ode dne převzetí řádně provedeného díla (tj. bez vad a nedodělků) objednatelem.
6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: info@spzlin.cz, nebo
 - b) adresu: SPROTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01 ZlínJakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 72 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
8. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce jako dle odstavců 3. a 4. tohoto článku smlouvy.
9. Pro odpovědnost za vady díla platí ustanovení občanského zákoníku. Veškeré činnosti související s projednáním reklamace, včetně podpisu dohod o vyřízení reklamace, zajišťují zástupci zhotovitele.
10. Představují-li vady díla podstatné porušení smlouvy, má objednatel právo:
 1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. na odstranění vady opravou věci,
 3. na přiměřenou slevu z ceny díla,
 4. na odstoupení od smlouvy.

Představují-li vady díla nepodstatné porušení smlouvy má objednatel práva jako pod body 1. a 2. dle předešlé věty.

Článek XIV. – Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí provedeného díla bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání objednatelem.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Článek XV. – Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z účtované ceny díla za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením oprávněně účtované ceny díla nebo její části se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,015 % z účtované ceny díla nebo její části, s jejíž úhradou je v prodlení, za každý den prodlení.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50.000,- Kč za den.
4. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X. odst. 19. této smlouvy, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
8. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

Článek XVI. – Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV. odst. 1. této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla bude zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit mu případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.


Článek XVII. – Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci

smluvních stran.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
5. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy o dílo, včetně všech příloh a dodatků na profilu zadavatele.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. O uzavření smlouvy rozhodla Rada obce Mankovice na svém 80. jednání dne 19.07.2018 svým usnesením č.: 612/18/80RO
9. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: **Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby**


V Mankovicích, dne 23.07.2018



za objednatele
Bc. Nikola Sigmundová
starostka obce




Ve Zlíně, dne 23.7.18



**SPORTOVNÍ PODLAHY
ZLÍN, s.r.o.**
Mostní 5552, 760 01, Zlín
IČ: 25560191, DIČ: CZ25560191

za zhotovitele
Marek Bainer
jednatel



REKAPITULACE STAVBY

Kód: N16-013

Stavba: VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

KSO:
Místo: MankoviceCC-CZ:
Datum: 12.06.2018Zadavatel:
OBEC MANKOVICEIČ:
DIČ:Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191Projektant:
INPROS F-M s.r.o. , Tř.28. října 1639, FMIČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 4 737 651,56

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	4 737 651,56	994 906,83
	13,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 732 558,39

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: N16-013

Stavba: VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Místo: Mankovice

Datum: 12.06.2018

Zadavatel: OBEC MANKOVICE

Projektant: INPROS F-M s.r.o. , Tř.28. říj

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		4 737 651,56	5 732 558,39	
00	Vedlejší a ostatní náklady	170 500,00	206 305,00	VON
F1	Hřiště vč. odvodnění, skladu, zpevněných ploch, sadových úprav, vodovodní přípojky a pítka	4 458 443,96	5 394 717,19	STA
F2	Osvětlení	108 707,60	131 536,20	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Mankovice

CC-CZ:
Datum: 12.06.2018

Zadavatel:
OBEC MANKOVICE

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191

Projektant:
INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 170 500,00

DPH základní snížená	Základ daně 170 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 35 805,00 0,00

Cena s DPH v CZK 206 305,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mankovice

Datum: 12.06.2018

Zadavatel: OBEC MANKOVICE

Projektant: INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 170 500,00

VRN - VRN 170 500,00

VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 54 500,00

VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 116 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE
Objekt:

00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Mankovice

Datum: 12.06.2018

Zadavatel: OBEC MANKOVICE

Projektant: INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							170 500,00	
D	VRN	VRN					170 500,00	
D	VRN11	VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY					54 500,00	
1	K	VRN11-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - zařízení staveniště <i>Poznámka k položce: (kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha staveniště, kompletní vnitrostavební rozvody všech potřebných energií vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby)</i>	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00	
2	K	VRN11-02	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezkleponie -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště -úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace -uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

VV	-účastnit se jednání pro provedení stavby a řešení otázek (vč. uzavření stavby) a sestavení plánu stavby
VV	-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě
VV	-dodržování podmínek - možnosti nakládání s odpady
VV	-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření
VV	-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - (vyřízení/zřízení-likvidace po skončení stavby)
VV	1,0
VV	Součet

1,000

1,000

3	K	VRN11-03	Náklady zhotovitele související se zajištěním provozu nutných pro provádění díla - likvidace zařízení staveniště	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

P

Poznámka k položce:

(náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)

D VRN91

OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY

116 000,00

4	K	VRN91-01	Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících dokladů - kompletní činnost	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
---	---	----------	--	--------	-------	-----------	-----------

5	K	VRN91-02	Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací a zpevněných ploch - po celou dobu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

6	K	VRN91-03	Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ OBJEDNATELE	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

VV -zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání

VV -zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým

VV -zpracováním/majitelům

VV 1,0

1,000

VV Součet

1,000

7	K	VRN91-05	Náklady zhotovitele spojené s ochranou všech dotčených, jiné nespecifikovaných, dřevin, stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích dle ČSN 83 9061 - po celou dobu výstavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

VV -zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání

VV -zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, uvedených do původního stavu, jednotlivým

VV -zpracováním/majitelům

VV 1,0

1,000

VV Součet

1,000

8	K	VRN91-11	Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

9	K	VRN91-12	Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací dokumentace a plánu bezpečnosti	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
---	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

10	K	VRN91-13	Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, koordinátora bezpečnosti	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

11	K	VRN91-14	Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných stran, požadované zadávací a projektovou dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ)	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

12	K	VRN91-21	Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

13	K	VRN91-22	Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

14	K	VRN91-23	Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, majetku třetích osob a stavebního materiálu instalovaného i neinstalovaného (ustádněného) v rámci stavby proti vzniku jakýchkoli škod či snížení kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

15	K	VRN91-31	Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných projektovou a zadávací dokumentací, platnými normami, návody k obsluze - (neuvezených v jednotlivých soupisech prací)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
----	---	----------	---	--------	-------	-----------	-----------

16	K	VRN91-41	Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů dotčených stavbou do původního stavu vč. protokolárního zpětného předání jednotlivým vlastníkům	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	----------	---	--------	-------	-----------	-----------

17	K	VRN91-51	Náklady na projekční práce	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00
----	---	----------	----------------------------	--------	-------	----------	----------

VV -vypracování realizační dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč.

VV -odsouhlasení ze strany autorů POPS

VV -vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč.

VV -odsouhlasení ze strany autorů POPS

VV -vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč.

VV -odsouhlasení ze strany autorů POPS

VV VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

VV 1,0

1,000

VV Součet

1,000

18	K	VRN91-61	Zpracování fotodokumentace : A) fotodokumentace stávajícího stavu před zahájením stavebních prací, B) fotodokumentace průběhu realizace stavby, C) fotodokumentace dokončeného díla. Předání objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací dokumentaci	soubor	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

19	K	VRN91-71	Náklady na označení stavby - velkorozměrová tabule umístěná na viditelném místě po celou dobu stavby provedení DLE ZADÁVACÍCH PODMÍNEK	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

20	K	VRN91-81	Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. uvedení dotčených ploch do bezvadného	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
----	---	----------	---	--------	-------	----------	----------

21	K	VRN91-82	Geodetické a související práce	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	----------	--------------------------------	--------	-------	-----------	-----------

VV -vytyčení stavby nebo jejích částí oprávněným geodetem vč. vypracování příslušných protokolů - před

VV -zahájením stavby

VV -zaměření skutečného provedení stavby nebo jejích částí vč. vypracování geometrických plánů a

VV -ostatních příslušných protokolů

VV (veškeré nové a upravované stavby/konstrukce , inženýrské a liniové stavby v rámci stavby)

VV VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

VV 1,0

1,000

VV Součet

1,000

22	K	VRN91-98	Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, které jsou uvedeny v jednotlivých členských smlouvách o dílo, pokud nejsou zahrnuty v soupisech prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	----------	--	--------	-------	----------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Objekt:

F1 - Hřiště vč. odvodnění, skladu, zpevněných ploch, sadových úprav, vodovodní přípojky a pítka

KSO:

823 39

Místo:

Mankovice

CC-CZ:

2412

Datum:

12.06.2018

Zadavatel:

OBEC MANKOVICE

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

IČ:

25560191

DIČ:

CZ25560191

Projektant:

INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní částí katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Nedílnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH

4 458 443,96

DPH základní
sníženáZáklad daně
4 458 443,96
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
936 273,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

5 394 717,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Objekt:

F1 - Hřiště vč. odvodnění, skladu, zpevněných ploch, sadových úprav, vodovodní přípojky a

Místo:

Mankovice

Datum: 12.06.2018

Zadavatel:

OBEC MANKOVICE

Projektant: INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

4 458 443,96

HSV - Práce a dodávky HSV

3 093 923,61

1 - Zemní práce

1 035 324,91

2 - Zakládání

123 456,45

5 - Zpevněné plochy, komunikace, ostatní plochy

1 590 159,84

8 - Trubní vedení

50 032,80

9 - Ostatní konstrukce a práce

165 183,44

997 - Přesun sutě

20 345,50

998 - Přesun hmot

109 420,67

PSV - Práce a dodávky PSV

925 818,48

712 - Pevňkové krytiny

44 271,50

762 - Konstrukce tesařské

98 353,28

764 - Konstrukce klempířské

17 336,00

767 - Konstrukce zámečnické

765 857,70

M - Práce a dodávky M

438 701,87

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

106 235,87

98-M - Sportovní vybavení

134 806,00

99-M - Prvky mobiliáře

197 660,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Objekt:

F1 - Hřiště vč. odvodnění, skladu, zpevněných ploch, sadových úprav, vodovodní přípojky a

Místo:

Mankovice

Datum: 12.06.2018

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRISTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Zadavatel:

OBEC MANKOVICE

Uchazeč:

SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Projektant: INPROS F-M s.r.o., TF.28. Fijina 1639, FJ

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

4 458 443,96

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 093 923,61

D 1

Zemní práce

1 035 324,91

1	K	13106121	Rozebření dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	86,400	51,40	4 440,96	CS ÚRS 2015 02
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	210,735	81,10	17 090,61	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ" 42,0*25*0,15		157,500			
	VV		"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ" 303,9*0,15		45,885			
	VV		"vřz v.č. 11-17" 7*7*0,15		7,350			
	VV		Součet		210,735			
3	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	674,360	102,00	68 784,72	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ" 40,0*23,0*0,6		552,000			
	VV		"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ" (266,0*1,15)*0,4		122,360			
	VV		Součet		674,360			
4	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	10,580	123,00	1 301,34	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ" - vsakovací jámka		10,580			
	VV		(2,0*2,0*2,3)*1,15		10,580			
	VV		Součet		10,580			
5	K	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,939	960,00	16 261,44	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ"					
	VV		"patky oplocení" 0,4*0,4*1,0*51		8,160			
	VV		"patky oplocení" 0,4*0,4*1,0*10		1,600			
	VV		"mobilizace"					
	VV		(0,4*0,7*0,7*18)+(0,4*1,0*0,7*4)+(0,6*0,6*0,7)+(0,7*0,7*1)+(0,7*0,7*0,9)+(1,0*0,4*0,4)		5,991			
	VV		"vřz v.č. 11-17" 0,6*0,6*1,1*3		1,188			
	VV		Součet		16,939			
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	98,820	230,50	22 778,01	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ"					
	VV		"drenáž" ((38*7)+27)*0,3*0,8		70,320			
	VV		"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ" (210+170)*0,3*0,25		28,500			
	VV		Součet		98,820			
7	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	16,500	197,00	3 250,50	CS ÚRS 2015 02
	VV		"vřz v.č. 11-17" 2,5*2,0*1,1*3		16,500			
	VV		Součet		16,500			
8	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,580	105,50	1 116,19	CS ÚRS 2015 02
9	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	35,210	40,00	2 208,40	CS ÚRS 2015 02
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	761,989	261,00	198 879,13	CS ÚRS 2015 02
11	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	761,989	15,50	11 810,83	CS ÚRS 2015 02
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládku (skládkovné)	t	1 523,978	220,00	335 275,16	CS ÚRS 2015 02
	VV		761,989*2 Přepočtené koeficientem množství		1 523,978			
13	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	35,210	109,00	6 017,89	CS ÚRS 2015 02
14	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	149,430	109,00	16 287,87	CS ÚRS 2015 02
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ"					
	VV		"drenáž" 293,0*0,6*0,85		149,430			
	VV		Součet		149,430			
15	M	583441R00	Štěrka frakce 16-32 - drenážní vrstva	t	298,860	560,00	167 361,60	
	VV		149,43*2 Přepočtené koeficientem množství		298,860			
16	K	176101300	Zásyp jam, rýh zhuštěním materiálem, vč. jeho dodávky - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	m3	15,071	900,00	13 563,90	
17	K	181245R33	Příprava a ostatní práce - obnova travnatých ploch	m2	496,000	67,20	33 331,20	
	P		Poznámka k položce: V rámci rekonstrukce a obnovy poškozených travnatých ploch dojde k chemickému odplevelení, rozrušení ulehle půdy, plochu pro založení trávníku je třeba před výsevem pečlivě skypřit. Odpady, kameny o průměru větším než 5 cm a části rostlin, které se obtížně rozkládají, je nutno odstranit. Jamy urovňují se třeba provést do požadované roviny, která se nemá na měření úseku dlouhém 4 m odchýlovat v případě parkového trávníku o více než 3 cm. Napojení na obrubníky, kryty ploch apod. mají být plynulé a směr se odchýlovat nejvýše o 2 cm směrem dole. Vegetační vrstva bude vyloštěna kvalitním kompostem v tloušťce cca 5 cm. Provedeno bude přikojení minerálním hnojivem v množství 30 g/m2 a osetí parkovou směsí v množství 30 g/m2, uvlátní. Výsev se může provádět pouze na dobře ulehčených nebo utužených plochách.					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		496,0		496,000			
	VV		Součet		496,000			
18	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	496,000	77,60	38 489,60	CS ÚRS 2015 02
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	496,000	42,00	20 832,00	CS ÚRS 2015 02
20	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	12,400	155,00	1 922,00	CS ÚRS 2015 02
	VV		496*0,025 Přepočtené koeficientem množství		12,400			
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	292,600	10,60	3 101,56	CS ÚRS 2015 02
	VV		"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ - Edef = 30 MPa" 266,0*1,1		292,600			
	VV		Součet		292,600			
22	K	181951R02	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním vč. spádování	m2	920,000	24,00	22 080,00	
	P		Poznámka k položce: Pláň bude vyspádována ve sklonu 1,5% směrem od komunikace (k jíhu)					
	VV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"					
	VV		"hrístě-v.č. 6-10,TZ" - specifikace E def = 15 MPa					
	VV		(40,0*23,0)		920,000			
	VV		Součet		920,000			
23	K	183101R55	Výsadba - keřů	kus	117,000	125,00	14 625,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Poznámka k položce:

Před zahájením výsadby keřů bude provedena příprava záhonu pro výsadbu. Pro výsadbu jsou navrženy dřeviny kontejnerované, a to v těchto velikostních kategoriích: thůje pro 2hřový plot - zařizovaný směrem 30 - 40 cm. Výsadba keřů bude provedena do jamek o objemu 0,05 m³ s 50% výměnou půdy. Při výsadbě budou keře přilhojeny tabletovým hnojivem v množství 2 kg tabletů / 1 kg, vřesovištní dřeviny budou také přilhojeny vhodným hnojivem. Plochy záhonů budou zakryty mulčovací plachtou a následně zamulčovány dracovou károu v tloušťce 10 cm. Tím se do doby zapojení usnadní následující údržba a omezi prorůstání vytrvalých plevelů. Výsadbu kontejnerovaných keřů je možno provést i mimo hlavní vegetační období. Od zatravněných ploch budou plochy s mulčovací károu odděleny plastovými obrubníky (viz foto). Mulčovací plachtu nutno zajistit proti odjízdu.

VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV	"thůje" 75,0				
VV	"vřes a vřesovce" 42,0			75,000	
VV	Součet			42,000	
24	K 181245122	D+M ploch - mulčovací kúra	m2	43,000	105,00 4 515,00
VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV	43,0			43,000	
VV	Součet			43,000	
25	K 185001R00	Následná a dokončovací péče - sadové úpravy	soubor	1,000	10 000,00 10 000,00
P	Poznámka k položce:				
	Součástí realizace je dle ČSN 83 9021 a 83 9031 i dokončovací péče, kterou realizující firma zajišťuje až do staru způsobného a přejímce. U výsadb dřevin lze úspěšně ujmouti rozpoznat od poslední třetiny měsíce června podle růstu rostlinami sezení směř. Poslední sezení směr by provedena nejpozději jeden týden před přejímkou. Po přejímce je nezbytné provádět pravidelnou rozvojovou péči o vegetační plochy (ČSN 83 9051), aby byla zajištěna dosažení jejich funkčního stavu. Kvalitní provádění této péče je podmínkou pro připadné reklamace v záruční době (zakládní záruční doba je 2 roky). Nejvhodnější by proto bylo, aby i rozvojovou péči v období záruky prováděla realizující firma, především se jedná o výsadby dřevin. Následně je nezbytné provádět pravidelnou údržbovou péči o vegetační plochy, aby byla zajištěna udržení jejich funkčního stavu. Navržení dokončovací péče do doby přejímky a následně rozvojová péče zahrnuje rovněž tyto úkony: "Zahradní výsadby, stromy - 2x ošetření (odplevelení, 1x přilhojení v množství 30 g minerálního hnojiva na 1 m ² , odstranění suchých větví) a zálivka 10-20 l / 1 m ² (bude prováděna dle potřeb v závislosti na klimatických podmínkách). "Trávníkové plochy - 5x pokosení (první pokosení je v době založení trávníku), 1x chemické ošetření selektivním herbicidem proti plevelům, po prvním pokosení přilhojení 5 g dusíku / m ² , následně po každém 4. pokosení přilhojení minerálním hnojivem v množství 0,03 kg / m ² .				
VV	"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				
VV	1,0			1,000	
VV	Součet			1,000	
D 2	Zakládání				
26	K 212572111	Lože pro trativody ze šterkopisků třídného	m3	26,370	902,00 123 456,45
VV	"hřístě-v.č. 6-10, TZ" ((38*7)+27)*0,6*0,15			26,370	23 785,74 CS ÚRS 2015 02
VV	Součet			26,370	
27	K 212755216	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm bez lože	m	322,300	107,00 34 486,10 CS ÚRS 2015 02
VV	"hřístě-v.č. 6-10, TZ" 1,1*((38*7)+27,0)			322,300	
VV	Součet			322,300	
28	K 213311141	Polštáře zhuťné pod základy ze šterkopisků třídného	m3	7,636	980,00 7 483,28 CS ÚRS 2015 02
VV	"hřístě-v.č. 6-10, TZ"				
VV	"patky oplocení" 0,4*0,4*0,15*(51+10)			1,464	
VV	"základy-mobiliz" 3,76			3,760	
VV	"vlz v.č. 11-17" (2,0*2,5*0,15*3)+(0,6*0,6*0,15*3)			2,412	
VV	Součet			7,636	
29	K 274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	2,138	2 365,00 5 056,37 CS ÚRS 2015 02
P	Poznámka k položce:				
	Specifikace - XC2				
VV	"vlz v.č. 11-17" 2,5*0,95*0,3*3			2,138	
VV	Součet			2,138	
30	K 274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	18,480	510,00 9 424,80 CS ÚRS 2015 02
VV	"vlz v.č. 11-17" 5,6*1,0*3			16,800	
VV	Mezísoučet			16,800	
VV	"ztratné" 1,68			1,680	
VV	Součet			18,480	
31	K 274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	18,480	107,50 1 986,60 CS ÚRS 2015 02
32	K 275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	15,367	2 365,00 36 342,96 CS ÚRS 2015 02
VV	"hřístě-v.č. 6-10, TZ"				
VV	"oplocení" 0,4*0,4*0,85*(51+10,0)			8,296	
VV	"mobiliz" 5,991			5,991	
VV	"vlz v.č. 11-17" 0,6*0,6*1*3			1,080	
VV	Součet			15,367	
33	K 275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	7,920	510,00 4 039,20 CS ÚRS 2015 02
VV	"vlz v.č. 11-17" 0,6*1*1,0*3			7,200	
VV	Mezísoučet			7,200	
VV	"ztratné" 0,72			0,720	
VV	Součet			7,920	
34	K 275351216	Odstanění bednění stěn základových patek	m2	7,920	107,50 851,40 CS ÚRS 2015 02
D 5	Zpevněné plochy, komunikace, ostatní plochy				
35	K 564201111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 40 mm	m2	266,000	35,00 9 310,00 CS ÚRS 2015 02
VV	"zpevn.plochy-v.č. 2-5, TZ" 266,0			266,000	
VV	Součet			266,000	
36	K 564221111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisků ŠP tl 80 mm	m2	800,953	59,10 47 336,32 CS ÚRS 2015 02
VV	"hřístě-v.č. 6-10, TZ"				
VV	"S3 - fr. 0-32 mm " 38,05*21,05			800,953	
VV	Součet			800,953	
37	K 564721110	Podklad z kameniva draceného vel. 0-4 mm tl 20 mm	m2	800,953	48,00 38 445,74
38	K 564721111	Podklad z kameniva draceného vel. 4-32 mm tl 50 mm	m2	800,953	83,60 66 959,67 CS ÚRS 2015 02
39	K 564751113	Podklad z kameniva hrubého draceného vel. 32-63 mm tl 170 mm	m2	800,953	161,00 128 953,43 CS ÚRS 2015 02
VV	"hřístě-v.č. 6-10, TZ - skladba S3" 38,05*21,05			800,953	
VV	Součet			800,953	
40	K 564661111	Podklad ze šterkopisků ŠD tl 200 mm	m2	292,600	207,50 60 714,50 CS ÚRS 2015 02
VV	"zpevn.plochy-v.č. 2-5, TZ" 1,1*266,0			292,600	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRÁŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

VV	Součet					292,600			
41	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl. 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	266,000	240,50	63 973,00	CS ÚRS 2015 02	
VV			"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ" 266,0		266,000				
VV			Součet		266,000				
42	M	592450R0	dlažba zámková HBB betonová tl. 8 cm příhradní - specifikace dle PD a TZ	m2	288,530	426,50	123 058,05		
P			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2						
43	M	592450R00	dlažba zámková HBB betonová tl. 8 cm červená, reliéfní - specifikace dle PD a TZ	m2	4,100	527,00	2 160,70		
P			Poznámka k položce: spotřeba: 36 kus/m2						
44	K	598001001	D+M pružná podložka tl. 30 mm - viz skladba 53	m2	800,953	480,00	384 487,44		
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
VV			"hrášť-v.č. 6-10,TZ" (38,05*21,05)		800,953				
VV			Součet		800,953				
45	K	598001R02	D+M umělá tráva tl. 15+2 mm - viz skladba 53	m2	800,953	650,00	520 619,45		
P			Poznámka k položce: Sportovní povrch je navržen z umělé trávy výšky 15-2mm, hustota nad 40.000 vláček na 1m2, viděno PE fibril, barva zelená. S ohledem na dodržení požadavků normy ČSN EN 14877 je předepsáno položení pružné podložky pod umělou travou. "kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
VV			"hrášť-v.č. 6-10,TZ" (38,05*21,05)		800,953				
VV			Součet		800,953				
46	K	598001R03	D+M lajnování / značení hrášť - viz v.č. 7	m2	800,953	180,00	144 171,54		
P			Poznámka k položce: Značení hrášť na volejbal, tenis, malou kopanou a basketbal bude vyznačeno.						
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
VV			(38,05*21,05)		800,953				
VV			Součet		800,953				
D	8		Trubní vedení						
47	K	810001002	D+M přípojka vody - pitko, PE prům. 32/2,9 mm - vč. zemních a souvisejících prací	m	5,600	823,00	50 032,80		
P			Poznámka k položce: Přípojka bude provedena z materiálu PE 132x2,9 mm, délky 5,6 m s napojením na stávající přípojku pro vedlejší objektu kulturního domu v majetku obce Mankovice. Ve stávající suché bude za napojovací místo osazen uzavírací a vypouštěcí ventil. Na zimu je nutné pitko odpojit a vodu z potrubí vypustit. Přípojka vody bude uložena v hloubce min. 1,0 m. Lože pro potrubí bude tvořeno poddypem pod potrubím v tl. 0,10 m s obepnutím potrubí v min. tl. 0,30 m nad vrchol potrubí. Přípojka bude opatřena vytyčovací vadlém CY 1,5 mm a vyznačenou jámí bílé barvy.				4 609,80		
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
VV			5,6		5,600				
VV			Součet		5,600				
48	K	810001003	D+M přípojka kanalizace do vsakovací jímky - pitko	m	22,000	1 168,00	25 696,00		
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
VV			22,0		22,000				
VV			Součet		22,000				
49	K	810001R01	D+M vsakovací jímka - vč. napojení, poklopu, obsypu a zásypu	kus	2,000	9 864,00	19 728,00		
P			Poznámka k položce: Vsakovací jímka bude provedena z betonových skruží 1000 mm.						
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"						
VV			"viz v.č. 9" 2,0		2,000				
VV			Součet		2,000				
D	9		Ostatní konstrukce a práce						
50	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	210,000	274,00	165 183,44		
P			Poznámka k položce: Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tl. C 16/20 XC2, do lože z betonu prostého téže značky				57 540,00	CS ÚRS 2013 02	
VV			"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ" 210,0		210,000				
VV			Součet		210,000				
51	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 H nat 100x10x25 cm	kus	231,000	144,00	33 264,00	CS ÚRS 2015 02	
VV			210*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		231,000				
52	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	288,200	133,50	38 474,70	CS ÚRS 2015 02	
P			Poznámka k položce: Osazení zahradního obrubníku betonového s lažem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tl. C 16/20 XC2 s boční opěrou z betonu prostého tl. C 16/20 XC2						
VV			"hrášť-v.č. 6-10,TZ" (38,05*21,05)*2		118,200				
VV			"zpev.plochy-v.č. 2-5,TZ" 170,0		170,000				
VV			Součet		288,200				
53	M	592172110	obrubník betonový zahradní ABO 100/10/25 H šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	317,020	71,00	22 508,42	CS ÚRS 2015 02	
VV			288,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		317,020				
54	K	979082111	Vnitrostavěbní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	23,332	257,00	5 996,32	CS ÚRS 2010 02	
55	K	981013555	Bourání stávajícího plechového přístřešku cca 3000/7000 mm - kompletní provedení dle PD a TZ	kpl.	1,000	6 400,00	6 400,00		
56	K	982850999	Ubourání stávající studny hl. 400 mm pod úroveň terénu + zásyp 50 32-64 mm - kompletní provedení dle PD a TZ	kpl.	1,000	1 000,00	1 000,00		
D	997		Přesun suti						
57	K	997013R31	Poplatek za uložení stavebního odpadu, bez rozlišení, na skládce (skládkové)	t	23,332	350,00	20 345,50		
58	K	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	23,332	177,00	8 166,20		
59	K	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	349,980	15,00	5 249,70	CS ÚRS 2015 02	
VV			23,332*15 "Přepočtené koeficientem množství"		349,980				
60	K	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	23,332	120,00	2 799,84	CS ÚRS 2015 02	
D	998		Přesun hmot						
61	K	99823R11	Přesun hmot pro pozemní objekty a konstrukce ostatní	t	1 302,627	84,00	109 420,67		
D	PSV		Práce a dodávky PSV						
D	712		Povlakové krytiny						
62	K	712584236	D+M střešní krytinu povlakovou - asfaltový šindel vč. podkladního asfaltového pásu - kompletní provedení vč. klempířských a ostatních prací a dodávek dle specifikace PD a TZ	m2	45,500	973,00	44 271,50		

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

VV

"vřiz v.č. 11-17" (7,0*6,5)

VV

Součet

45,500

45,500

D 762

Konstrukce tesařské

63	K	762083121	Impregnace feziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třířídá ohrožení 1 a 2	m3	1,350	2 200,00	98 353,28	CS ÚRS 2015 02
64	K	762332132	Montáž vězaných kol krovů pravidelných z hraněného feziva průřezové plochy do 224 cm2	m	108,790	222,00	24 151,38	CS ÚRS 2015 02
65	M	605120110	Fezivo Jehličnaté hrnot Jakost I nad 120 cm2 - specifikace dle PD a TZ	m3	1,350	16 200,00	21 870,00	CS ÚRS 2015 02
66	K	762341026	Bednění střech rovných z desek OSB tl. 22 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	45,500	670,00	30 485,00	CS ÚRS 2015 02

VV

"vřiz v.č. 11-17" 7,0*6,5

VV

Součet

45,500

45,500

67	K	762341444	D+M bednění střech palubkami vč. dodávek a podkladních roštů, povrchové úpravy - kompletní provedení dle PD a TZ vč. souvisejících prací	m2	7,800	757,00	5 904,60	
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

VV

"vřiz v.č. 11-17" 7,8

VV

Součet

7,800

7,800

68	K	762341445	D+M bednění stěn palubkami vč. dodávek a podkladních roštů, povrchové úpravy - kompletní provedení dle PD a TZ vč. souvisejících prací	m2	15,000	757,00	11 355,00	
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	--

VV

"vřiz v.č. 11-17" 15,0

VV

Součet

15,000

15,000

69	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	1,350	1 198,00	1 617,30	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	---	----	-------	----------	----------	----------------

D 764

Konstrukce klempířské

70	K	764001001	K1 - D+M střešní svod prům. 100 mm	m	7,200	530,00	17 336,00	
VV			"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"				3 816,00	
VV			SPECIFIKACE VČ. DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VIZ VÝPIS PRVKŮ					
VV			7,2					
VV			Součet			7,200		

71	K	764001002	K2 - D+M podokapní žlab prům. 110 mm	m	13,000	1 040,00	13 520,00	
----	---	-----------	--------------------------------------	---	--------	----------	-----------	--

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

SPECIFIKACE VČ. DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

VV

13,0

VV

Součet

13,000

13,000

D 767

Konstrukce zámečnické

72	K	767001001	D+M vč. osazení - oplacení hrštie v=5000 mm	m	118,100	4 205,00	765 857,70	
----	---	-----------	---	---	---------	----------	------------	--

P

Pozadí k položce:
 Oplacení výšky 5,0 m. Na výšky 1,05 m nad úrovní hrštie bude proveden montáž z vodovzdorné foliové překližky tl. 15mm a ocelovým pozinkovaným madlem speciálního tvaru. Nad tuto výšku bude oplacení provedeno z polypropylenové ochranné síťe do výšky 5000 mm s oky 45x45mm. Oplacení bude doplněno 2 ks vstupních branek jednokřídlých (900/2100 mm) a 1 ks vstupní branky dvoukřídlé (2400/2100 mm). Branky budou ve stejném provedení jako oplacení (na výšky 1,05 m překližka, nad tuto výšku ochranná síť). Branky budou dodány vč. kování.

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

"přesná specifikace provedení vřiz v.č. 8" (38,05+38,05+21,0+21,0)

VV

Součet

118,100

118,100

73	K	767001002	D+M vč. osazení - vstupní branka 900/2100 mm	kus	2,000	10 800,00	21 600,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

2,0

VV

Součet

2,000

2,000

74	K	767001003	D+M vč. osazení - vstupní brána 2400/2100 mm	kus	1,000	16 400,00	16 400,00	
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------	--

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

1,0

VV

Součet

1,000

1,000

75	K	767001004	Z1 - D+M vč. osazení - kotevní patky 110/110/5 mm	kus	3,000	820,00	2 460,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	----------	--

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

SPECIFIKACE VČ. DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

VV

3,0

VV

Součet

3,000

3,000

76	K	767001005	P1 - D+M vč. osazení - unifobuška 6055/2435/2800 mm	kus	1,000	176 040,00	176 040,00	
----	---	-----------	---	-----	-------	------------	------------	--

P

Pozadí k položce:
 Parametry buňky:
 Délka 6055 mm venkovní/5855 mm vnitřní
 Šířka 2435 mm venkovní/2235 mm vnitřní
 Výška 2800 mm venkovní/2500 mm vnitřní
 Hmotnost konstrukce:
 Ocelový rám, svařený z profilů tloušťky 3 a 4 mm s 8 svařovanými rohovými prvky
 s otvory podle ISO - normy.
 Podlahy:
 -požinkovaný plech 0,55 mm vsazený do ocelového rámu
 -minerální vlna tloušťky 100 mm uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami
 -PE - fólie (parotěsná zábrana)
 -vodotěsná dřevotřísková deska V 100, tloušťka 19 mm
 -PVC podlahová krytina, tloušťka 1,5 mm
 Nosnost (zatížení): 2,5 kN/m2
 Stěny:
 -lakovaný trapézový pozinkovaný plech, tloušťka 0,55 mm
 -minerální vlna tloušťky 100mm, uložená mezi příčnými ocelovými výztuhami
 -lamínovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů
 Sféra:
 -požinkovaný trapézový plech tl. 0,8 mm
 -minerální vlna, tl. 100 mm
 -podhled lamínovaná dřevotřísková deska tl. 10 mm, bílá, vsazená do plastových profilů
 Nosnost (zatížení): 1,5 kN/m2
 Dveře:
 Oboustranně lakované z pozinkovaného plechu, tepelně izolované
 810 x 1970 mm
 Okna:
 Plastová okna s izotermickým sklem 900 x 1200 mm (bílé),
 otlivá sklopná.
 Elektroinstalace:
 Systém: Jax001/240V, 50 Hz, TN-S
 Technická data:
 CEE venkovní přípojka nástěnná 5x32A 1 ks
 CEE venkovní zásuvka nástěnná 5x32A 1 ks

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

SPECIFIKACE VČ. DOPLŇKŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - VIZ VÝPIS PRVKŮ

VV

1,0

VV

Součet

1,000

1,000

77	K	767001011	D+M vč. osazení - oplacení areálové v=1500 mm	m	26,400	1 998,00	52 747,20	
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Poznámka k položce:

Dřevěné oplácení bude tvořeno ocelovými žďovými zinkovanými sloupky kotvenými do betonových patek. V půdorysu patek bude zeminní vrátek vyhloubena zeminou do hloubky 800mm pod úroveň terénu. Vloží se sloupky s následnou betonáží do úrovně terénu. Výplň mezi sloupky budou tvořit svislé dřevěné latě (15/60mm) na vodorovných ocelových nosnících. Oplácení bude vysoké 1,5m. Upozornění: Před výrobou výplňní platu je nutno provést zaměření skutečných rozměrů prvků oplácení. Oplácení bude doplněno 1 ks brankou průchozí šířky 1000 mm.

VV

"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"

VV

"hršť vč. 6-10, TZ"

VV

26,4

VV

Součet

26,400

26,400

D M

Práce a dodávky M

438 701,87

D 46-M

Zemní práce při extr. mont. pracích

78	K	460120019	Naložení výkopku strojně z hornin třídy 1až4	m3	817,199	130,00	106 235,87	CS ÚRS 2015 02
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

D 98-M

Sportovní vybavení

134 806,00

79	K	101001001	D+M vč. osazení - basketbalový koš pevný venkovní cvičný, výř. cca 450 mm, deska 900/1200 mm - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	4,000	18 400,00	73 600,00	
80	K	101001002	D+M vč. osazení - volejbal, pouzdro pro sloupky pr. 102 mm, venkovní vč. víčka do umělé trávy - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	2,000	850,00	1 700,00	
81	K	101001003	D+M vč. osazení - volejbal souprava do pouzdra pr. 102 mm ocelová pozinkovaná školní - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kpl.	1,000	9 600,00	9 600,00	
82	K	101001004	D+M vč. osazení - volejbal - síť - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	1,000	1 100,00	1 100,00	
83	K	101001005	D+M vč. osazení - tenis - pouzdro pro sloupky pr. 102 mm venkovní vč. víčka do umělé trávy - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	2,000	850,00	1 700,00	
84	K	101001006	D+M vč. osazení - tenis - do pouzder, školní, pr. sloupku 102 mm, ocelový pozinkovaný školní - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kpl.	1,000	8 020,00	8 020,00	
85	K	101001007	D+M vč. osazení - tenis - síť - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	
86	K	101001008	D+M vč. osazení - tenis - singlytýče ocelové pozinkované - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kpl.	1,000	400,00	400,00	
87	K	101001009	D+M vč. osazení - tenis - středová páska wimbledon - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kpl.	1,000	250,00	250,00	
88	K	101001010	D+M vč. osazení - tenis - závaží k síti - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	1,000	860,00	860,00	
89	K	101001011	D+M vč. osazení - házená - branka AL - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	2,000	11 053,00	22 106,00	
90	K	101001012	D+M vč. osazení - házená - síť na branku - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	2,000	835,00	1 670,00	
91	K	101001013	D+M vč. osazení - Branka na florbal 1600x1150 mm, školní, zinkovaná vč. síť, zajištění proti překlopení - kompletní dodávka dle specifikace PD a TZ	kus	2,000	5 800,00	11 600,00	

D 99-M

Prvky mobiliáře

197 660,00

92	K	110001001	Ukotvení prvků mobiliáře do základových kč - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací a dodávek	kpl.	13,000	1 800,00	23 400,00	
93	K	110001011	D+M osazení - M1 lavička 1860/568/808 mm (kov, dřevo) - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	9,000	9 600,00	86 400,00	
94	K	110001012	D+M osazení - M2 stůl 1950/600/850 mm (kov, dřevo) - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	2,000	21 300,00	42 600,00	
95	K	110001013	D+M osazení - M3 odpadkový koš (kov) prům. 390/925 mm - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	1,000	15 400,00	15 400,00	
96	K	110001014	D+M osazení - M6 pítko (neraz) vč. roštu - kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. souvisejících prací	kus	1,000	29 860,00	29 860,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Objekt:

F2 - OsvětleníKSO: 823 39
Místo: MankoviceCC-CZ: 2412
Datum: 12.06.2018Zadavatel:
OBEC MANKOVICEIČ:
DIČ:Uchazeč:
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.IČ: 25560191
DIČ: CZ25560191Projektant:
INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FMIČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek CS ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS (takové položky soupisu prací mají Cenovou soustavu "VLASTNÍ"). Neditnou součástí soupisu prací je projektová dokumentace vč. textových příloh, na kterou se položky soupisu prací plně odkazují.

Cena bez DPH 108 707,60

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	108 707,60	21,00%	22 828,60
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 131 536,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Objekt:

F2 - Osvětlení

Místo: Mankovice

Datum: 12.06.2018

Zadavatel: OBEC MANKOVICE

Projektant: INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 707,60

M - Práce a dodávky M 108 707,60

21-M - Elektromontáže 108 707,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ NA PARC. 393 K.Ú. MANKOVICE

Objekt:

F2 - Osvětlení

Místo: Mankovice

Datum: 12.06.2018

Zadavatel: OBEC MANKOVICE

Projektant: INPROS F-M s.r.o., Tř.28. října 1639, FM

Uchazeč: SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							108 707,60	
o	M		Práce a dodávky M				108 707,60	
o	21-M		Elektromontáže				108 707,60	
1	K	21-M-001001	Osvětlení - viz samostatný soupis prací	soubor	1,000	108 707,60	108 707,60	

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	29 546,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	1 063,66	295,46
Montáž - materiál		25 344,00
Montáž - práce		37 414,50
Mezisoučet 1	30 609,66	63 053,96
PPV 1,00% z montáže: materiál + práce		627,59
Nátěry		0,00
Zemní práce		14 416,40
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	30 609,66	78 097,95
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2		0,00
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1		0,00
Základní náklady celkem		108 707,60
Vedlejší náklady		
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2		0,00
Vedlejší náklady celkem		0,00
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		108 707,60
Základ a hodnota DPH 21%	56 128,10	11 786,90
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		120 494,50
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Dodávky	29 546,00	2 841,00
Elektromontáže	25 344,00	27 235,50
Zemní práce	70,00	14 346,40
HZS	0,00	7 338,00

Pozice	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
	Dodávky								
1	Rozváděč RV	ks	1,00	29 548,00	29 548,00	2 841,00	2 841,00	32 387,00	32 387,00
	Dodávky - celkem				29 548,00		2 841,00		32 387,00
	Elektromontáže								
2	1532HF OCHRANNÁ TRUBKA BEZHALOGENOVÁ délka 3 m sv. šedá LISTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ	m	3,00	137,00	411,00	64,00	192,00	201,00	603,00
3	LHD20x20 hranatá	m	12,00	19,00	228,00	57,00	684,00	78,00	912,00
4	LHD40x20 hranatá	m	12,00	37,00	444,00	57,00	684,00	94,00	1 128,00
5	LHD40x40 hranatá	m	8,00	55,00	440,00	57,00	456,00	112,00	896,00
	INSTALAČNÉ ŠKATULE A VEKÁ								
6	6480.81 B Ilištová škatuľa pre Plastic biela	ks	2,00	18,00	36,00	64,00	128,00	82,00	164,00
7	Rozvodka olinštal nástěn plast 4hran ACIDUR do 4 mm2	kus	2,00	64,00	128,00	64,00	128,00	128,00	256,00
	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC								
8	CYKY-J 3x1,5 , pevné	m	58,00	16,00	928,00	52,00	3 016,00	68,00	3 944,00
9	CYKY-J 3x2,5 , pevné	m	36,00	21,00	756,00	52,00	1 872,00	73,00	2 628,00
10	CYKY-J 5x2,5 , pevné	m	54,00	39,00	2 106,00	57,00	3 078,00	96,00	5 184,00
11	CYKY-J 5x6 , pevné	m	35,00	76,00	2 680,00	57,00	1 995,00	133,00	4 655,00
	<i>Příplatek na zatahování kabelů do hmotnosti kabelů</i>								
12	do 0,75 kg	m	26,00	41,00	1 066,00	40,00	1 040,00	81,00	2 106,00
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji</i>								
13	do 2,5 mm2	ks	5,00	6,00	30,00	80,00	400,00	88,00	430,00
14	6 mm2	ks	5,00	6,00	30,00	80,00	400,00	88,00	430,00
15	10 mm2	ks	2,00	6,00	12,00	114,00	228,00	120,00	240,00
	<i>Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením na svorkovnici s otevřením a uzavřením krytu</i>								
16	do 2,5 mm2	ks	15,00	6,00	90,00	80,00	1 200,00	88,00	1 290,00
	SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
17	Spínač jednopólový IP 44, řazení 1; d. Praktik; b. bilá	ks	2,00	228,00	456,00	114,00	228,00	342,00	684,00
	ZÁSUVKA NN, PRAKTIK IP 44 (PLAST)								
18	5518-2929 D Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; d. Praktik; b. béžová (na hořlavé podklady B až D)	ks	5,00	228,00	1 140,00	114,00	570,00	342,00	1 710,00
	<i>Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A</i>								
19	Jistič modulární B20/3, 10kA	ks	1,00	625,00	625,00	1 137,00	1 137,00	1 762,00	1 762,00
								0,00	0,00
	<i>Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti</i>								
20	rozváděče RV	ks	1,00	114,00	114,00	2 841,00	2 841,00	2 955,00	2 955,00
	<i>Montáž a dodávka svítidel cena vč. recyklačních poplatků</i>								
	<i>Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených vč. dodávky</i>								
21	D - svítidlo min. IP20 1x100W s krytem	ks	2,00	966,00	1 932,00	285,00	570,00	1 251,00	2 502,00
	<i>Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů průmyslových stropních přisazených</i>								
22	E - žárovkové svítidlo 100W venkovní min. IP43	ks	2,00	966,00	1 932,00	285,00	570,00	1 251,00	2 502,00
23	D/E - úsporná žárovka E27 230V 15/20W VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO	ks	4,00	69,00	276,00	29,00	116,00	98,00	392,00
24	B - Výbojkové svítidlo 70W sodík apojítkou	ks	1,00	3 978,00	3 978,00	569,00	569,00	4 547,00	4 547,00
25	Držák veř.osv.na zed žár.zinek	ks	1,00	569,00	569,00	569,00	569,00	1 138,00	1 138,00
26	Sodíková výbojka Sodík. výbojka 70W	ks	1,00	398,00	398,00	6,00	6,00	404,00	404,00
								0,00	0,00
	OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ								
27	FeZn-D10 (0,62kg/m), pevné	m	1,50	40,00	60,00	69,00	103,50	109,00	163,50

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ									
28	FeZn30x4 (1,0 kg/m), pevně SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ	m	24,00	40,00	960,00	69,00	1 656,00	109,00	2 816,00
29	SR3b spoj pásek-drát	ks	1,00	19,00	19,00	64,00	64,00	83,00	83,00
30	SZa zkušební OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK	ks	1,00	42,00	42,00	64,00	64,00	106,00	106,00
31	OU1,7 ochranný úhelník 1700mm SVORKOVNICE HLAVNIHO	ks	1,00	341,00	341,00	398,00	398,00	739,00	739,00
32	Pospojování	ks	1,00	637,00	637,00	2 273,00	2 273,00	2 910,00	2 910,00
							0,00	0,00	
33	Podružný materiál				2 500,00		0,00	2 500,00	
	Elektromontáže - celkem				25 344,00		27 235,50		52 579,50
Zemní práce									
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
34	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm, tloušťka 5cm	m	13,00	0,00	0,00	97,00	1 261,00	97,00	1 261,00
35	FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC	m	13,00	0,00	0,00	63,00	819,00	63,00	819,00
36	Do šířky 20cm ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m	14,00	5,00	70,00	10,00	140,00	15,00	210,00
37	Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	m	13,00	0,00	0,00	38,00	494,00	38,00	494,00
38	Světlost d 40 ZÁHOZ UPÉCHOVÁNÍ, ÚPRAVA POVRCHU	m	15,00	0,00	0,00	50,00	750,00	50,00	750,00
39	V zemine třídy 3-4 PRŮRAZ CIHLOVÝM ZDIVEM	m3	0,80	0,00	0,00	210,00	168,00	210,00	168,00
40	O tloušťce 45cm ODVOZ ZEMINY	ks	1,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
41	Naložení, rozhoz, úprava povrchu ÚPRAVA POVRCHU	m3	0,80	0,00	0,00	255,00	204,00	255,00	204,00
42	Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 ŘEZÁNÍ/VÝSEKANI RYH VE ZDIVU CIHELNEM - HLOUBKA 30mm	m2	4,80	0,00	0,00	53,00	254,40	53,00	254,40
43	Šíře 30 mm HRUBA VYPLN RYH MALTOU	m	26,00	0,00	0,00	38,00	988,00	38,00	988,00
44	Jakékoli v šíře OMITKA RYH VE STENACH MALTOU	m2	10,40	0,00	0,00	420,00	4 368,00	420,00	4 368,00
45	Šíře do 150 mm Zemní práce - celkem	m2	10,40	0,00	0,00	250,00	2 600,00	250,00	2 600,00
					70,00		14 346,40		14 416,40
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
HZS									
HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY									
46	Napoj, stavajícího svítidla C	hod	2,00	0,00	0,00	398,00	796,00	398,00	796,00
47	Úprava stavajícího rozvaděče RB PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500	hod	2,00	0,00	0,00	569,00	1 138,00	569,00	1 138,00
48	Revizní technik	hod	6,00	0,00	0,00	569,00	3 414,00	569,00	3 414,00
49	Spolupráce s revizním technikem	hod	1,00	0,00	0,00	398,00	398,00	398,00	398,00
50	Montážní plošina	hod	2,00	0,00	0,00	796,00	1 592,00	796,00	1 592,00
	HZS - celkem				0,00		7 338,00		7 338,00

Název	Hodnota
Nadpis rekapitulace	JKSO Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce	VÍCEÚČELOVÉ HRŠTĚ na parc.č.393 k.ú. Mankovice
Projekt	F2 - Osvětlení
Investor	Obec Mankovice
Z. č.	
A. č.	10.1193
Smlouva	
Vypracoval	
Kontroloval	
Datum	
Zpracovatel	
CÚ	
Poznámka	Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) %	3,60
Přesun dodávek (1) %	1,00
PPV (1 nebo 6) %	1,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) %	0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) %	0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) %	0,00
Opravy v záruce (5 - 7) %	0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) %	0,00
Provozní vlivy %	0,00
Kompletační činnost - a	0,00
Kompletační činnost - b	0,952842
Kompletační činnost - k1	0,00
Kompletační činnost - k2	0,00
Roční nárůst cen 1 %	0,00
Roční nárůst cen 2 %	0,00
1. sazba DPH %	
- I pro přírážky rekapitulace	21
2. sazba DPH %	15
Procento PM %	5