



MUORP00645DA

Platné číslo smlouvy 2018/02115/0347

SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Petrou Jenčmionkovou, místostarostkou
IČO: 00297577
DIČ: CZ00297577, je plátcem DPH
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 103957163/0300
osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 421, + 420 603 711 676, +420 596 581 123,
martina.szotkowska@muor.cz
Technický dozor objednatel:
Kateřina Urbanská, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: +420 596 581 145, +420 730 572 310 +420 596 581 123,
katerina.urbanska@muor.cz

(dále jen objednatel)

a

2. HAOSPOL s.r.o.

Sídlo: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka
22400 dne 4. dubna 2000
zastoupené: Radkem Rozbrójem, jednatelem
IČO: 25855506
DIČ: CZ25855506
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 374256393/0300

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Karel Adamčík, tel. +420 732 481 910, email info@haospol.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1101847

Zástupce stavbyvedoucího: Ing. Pavel Hrstka, tel. +420 722 940 532, email
info@haospol.cz
Číslo autorizace ČKAIT: 1101004

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též označovány jako „Smluvní strany“)

II.

Základní ustanovení

1. Na základě otevřeného podlimitního řízení na stavební práce podle zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále ve
smlouvě jen „zákon“), je předmětem veřejné zakázky na stavební práce (dále také

„zakázka“) realizace díla „**Realizace energetických úspor v objektech města Orlová – ZŠ Mládí 726**“.

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy na pojistné plnění ve výši min. 50 mil. Kč.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na realizaci stavby „**Realizace energetických úspor v objektech města Orlová – ZŠ Mládí 726**“ (dále také „stavba“). Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace energetických úspor v pavilonech T2 a SD3 Základní školy Mládí 726. Realizace energetických úspor obsahuje:
 - zateplení obvodového pláště nadzemní části pavilonů T2 a SD3,
 - zateplení střešního pláště a provedení fóliové hydroizolace v pavilonech T2 a SD3,
 - výměna stávajících plastových a dřevěných oken za nová plastová okna v pavilonech T2 a SD3,
 - výměna označených vstupních dveří v pavilonu T2,
 - výměna okapových chodníků kolem pavilonů T2 a SD3,
 - výměna zemnicí sítě v pavilonech T2 a SD3.
2. Stavba bude realizována v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby s názvem „Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládí 726 v Orlové-Lutyni“, vypracované společností Haviřovská inženýrská kancelář, spol. s r.o., se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov, IČO 64618633.
3. Stavba bude dále realizována za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a požadavcích na obsah smlouvy. Výše uvedená dokumentace pro provádění stavby (dále v textu také „projektová dokumentace“) bude zhotoviteli předána po podpisu smlouvy o dílo, a to ve dvou písemných vyhotoveních. Objednatel je odpovědný za správnost a úplnost předané dokumentace.
4. Předmětem veřejné zakázky je rovněž zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v písemné formě a v jednom vyhotovení (ve formátu PDF a DWG) v nekomprimovaném stavu na CD nosiči.
5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání (práce neobsažené v předmětu díla, skutečnosti, které nebyly známy v době podpisu smlouvy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, nebo při realizaci zjištěné skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem) výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.
6. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
7. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu

- s projektovou dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
8. Projektová dokumentace nenahrazuje výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
 9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Místo plnění

1. Místem plnění jsou pavilony ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni, označené T2 a SD3. Blíže je pak místo plnění vymezeno v projektové dokumentaci.
Obec: město Orlová (599069)
Kraj: Moravskoslezský kraj (CZ080)

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena v Kč bez DPH
Cena za realizaci - pavilon T2	4 947 619,73
Cena za realizaci - pavilon SD3	4 518 912,54
Cena celkem v Kč	9 466 532,27

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele související se zhotovením díla, vedlejší náklady, související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek v rozsahu čl. III. „Předmět smlouvy“ v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu.
4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 2) vč. rekapitulace celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, předaným objednatelům zhotoviteli v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, přičemž pro zveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 (o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv) včetně jejich příloh, bude tento položkový rozpočet zpracován ve formátu programu MS Excel.
5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy dle čl. III. „Předmět smlouvy“, odst. 6, nebo k vypuštění některých prací předmětu díla nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
6. Pro účely stanovení ceny požadovaných více prací či méně prací, které budou řešeny formou dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto více práce či méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto

položky ocenění pro daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. z II. pol./2017 (dále jen „ÚRS“) ve výši maximálně 80% těchto sborníkových cen. K těmto cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci neobsažené v zhotovitelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích přírážek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel.

7. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy.

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy:

a) termín předání a převzetí staveniště:	nejpozději do 5 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
b) termín zahájení stavebních prací:	nejpozději pracovní den následující po dni předání a převzetí staveniště
c) termín pro ukončení stavebních prací předání předmětu smlouvy:	do 20 týdnů od zahájení stavebních prací (nejpozději do 15.12.2018)
2. Nedílnou součástí smlouvy je závazný časový harmonogram členěný po týdnech (příloha č. 1).
3. Jestliže nebude zhotovitel vyzván k převzetí staveniště a zahájení prací dle smlouvy nejpozději ve lhůtě do 12 měsíců ode dne účinnosti smlouvy o dílo, je oprávněn tuto smlouvu vypovědět za dále sjednaných podmínek.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodů provozních, technologických a nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. Za nepříznivé klimatické podmínky se nepovažují povětrnostní podmínky bránící provádění díla, jsou-li obvyklé pro roční období, v němž se vyskytly. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst. 1 písm. c) a d) tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky a venkovní teploty, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce v souladu s harmonogramem realizace díla. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě. Zhotoviteli přerušením prací nevzniká nárok na žádné související vícenáklady, tím není dotčeno ust. odst. 8. tohoto článku.
6. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledků okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu ustanovení § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

7. Prodloužení termínu pro předání a převzetí díla v důsledku provádění více prací, které rozšiřují předmět smlouvy, je možné pouze po předchozím odsouhlasení objednatelem a na základě uzavřeného dodatku.
8. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny.
9. Před započítáním dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav.
10. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků nebránícím užívání díla. O předání a převzetí části díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich odstranění. O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí celého díla v souladu s čl. XIII. bez vad a nedodělků.
11. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotovitel lhůtu k vyrovnaní skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnaní skluzu pozastavit financování.

VII.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

VIII.

Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura“), které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu.
3. Provedené práce budou hrazeny na základě dílčích měsíčních faktur – daňových dokladů. Zhotovitel vystaví daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného kalendářního měsíce. Součástí faktury bude rozpočet s uvedením data a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle.
Datum zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Den vystavení daňového dokladu se nepovažuje za den plnění. Zhotovitel bude fakturovat dle pokynů zadavatele a podmínek poskytovatele dotace tak, aby fakturace byla prováděna, případně fakturované dodávky, služby a stavební práce byly členěny způsobem, který umožní jejich zařazení do jednotlivých položek výdajů (např. uznatelné a neuznatelné náklady). Faktury budou zadavateli předávány ve dvou originálních vyhotoveních.

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů i tyto údaje a přílohy:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) název předmětu plnění „Realizace energetických úspor v objektech města Orlová – ZŠ Mládí 726“,
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - f) lhůta splatnosti faktury,
 - g) odsouhlasený soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls v podrobnostech:
 - soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci
 - rekapitulace soupisu provedených prací,
 - i) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls,
 - j) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - k) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
 - l) ostatní náležitosti dle daňových předpisů.
5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Objednatel je plátcem DPH, přijatá plnění ve vztahu k předmětnému dílu budou realizována v režimu přenesené daňové povinnosti (klasifikace CZ-CPA 41 až 43), kdy DPH odvádí příjemce.
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele.
8. Objednatel je oprávněn přerušit plnění smlouvy s ohledem na svou finanční situaci. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.
9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
10. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené psaní prostřednictvím pošty.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

IX.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí.
 Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro provádění stavby uvedené v čl. III. odst. 3 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.
3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-investorské činnosti a objednatel.
4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných kompetentních orgánů.

X.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací.
2. Při předání staveniště zhotovitel předloží objednateli a objednatel předloží zhotoviteli posouzení rizik dle ust. § 101 a násl. zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů. Záznam o předložení bude proveden formou zápisu ve stavebním deníku.
3. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatel a s požadavky objednatele.
4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla.
5. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
6. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatel.
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště.
8. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

XI.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména:
 - a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, stavbyvedoucího, zástupce stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů,
 - b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby,
 - c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,
 - d) přehled smluv a dodatků, případně změn,
 - e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.
3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, nebo jeho zástupcem.
4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků.
5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní správy.
 - a) Objednatel určuje jako svého zmocněného zástupce pro:

- věci smluvní	Ing. Martina Szotkowská
- věci technické	Kateřina Urbanská
 - b) Zhotovitel určuje jako svého zmocněnce pro:

- věci smluvní	Radek Rozbrój, jednatel
- věci technické	Karel Adamčík, stavbyvedoucí
6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do 5 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek.
7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.
8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

XII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení části díla pouze poddodavateli v rozsahu uvedeném ve schématu poddodavatelů, které je součástí nabídky. Změna poddodavatelů je možná pouze s písemným souhlasem objednatele.

2. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace pouze ve výjimečných případech s písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.
4. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a povolení k zvláštnímu užívání komunikace, a to před zahájením prací na staveništi. Před zahájením prací zhotovitel předloží na odbor dopravy Městského úřadu Orlová požadavek na úpravu přechodného dopravního značení. Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele.
8. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před předáním díla předá objednateli.
9. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
10. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
11. Při svařecích pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic, ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání příkazu ke konání svařecích prací se zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. Zhotovitel před zahájením svařecích prací se zvýšeným rizikem předá výše uvedený příkaz požárnímu technikovi MěÚ Orlová.
12. Objednatel je povinen zajistit výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
13. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby.
14. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

15. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací.
16. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých poddodavatelů.
17. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, aby byl patrný postupný vývoj realizace akce.
18. Zhotovitel je povinen účastnit se kolaudačního řízení.

XIII.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem.
2. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
3. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující doklady:
 - a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné formě a v jednom vyhotovení v digitální formě ve formátu PDF,
 - b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
 - c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod.,
 - d) stavební deník,
 - e) CD fotodokumentace průběhu stavby
4. O předání díla bude sepsán zápis, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:
 - a) označení díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu,
 - d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,
 - e) termín vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky na dílo,
 - g) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá,
 - j) datum a místo sepsání zápisu,
 - k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
5. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním deníku.
6. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 3. tohoto článku a závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla.
7. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků.

8. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky.
9. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevzme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepiší smluvní strany dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá.
10. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.
11. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, budou uvedeni ve stavebním deníku.

XIV.

Záruka za dílo

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků.
5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění zjištěných vad.

XV.

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem.
2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) telefon, fax: +420 603 738 336
 - b) email: info@haospol.cz
 - c) adresu: U Hřiště 775/12, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně.

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 2 dnů po jejím oznámení a vadu odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran.
5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíži zhotovitele díla. Zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem.
6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou.
7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, zda svou odpovědnost uznává.
8. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
9. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

XVI.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního díla včetně škod způsobených pracovníky zhotovitele, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je povinen před podpisem smlouvy předložit objednateli doklady o uzavření pojištění.
2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu.
3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, vzniklé jejich provozováním.
4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním ve smyslu odst. 1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

XVII.

Zajištění závazků zhotovitele

1. Řádné provádění díla bude zajištěno bankovní zárukou za zajištění všech závazků zhotovitele vzniklých na základě smlouvy o dílo, zejména, kvality díla, termínů provádění a termínů dokončení díla včetně závazků vzniklých v důsledku odstoupení od smlouvy (dále jen „bankovní záruka za provedení díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy.

2. Bankovní záruku za provedení díla (originál záruční listiny vystavené bankou) je zhotovitel povinen předložit objednateli před zahájením prací dle smlouvy o dílo nejpozději v den předání staveniště. Bankovní záruka za provedení díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky), se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 474 000,00 Kč (slovy: čtyřistasedmdesátčtyři tisíce korun českých). Bankovní záruka za provedení díla bude platná minimálně 3 měsíce po předpokládaném termínu ukončení stavby. Případné nesložení bankovní záruky za provedení díla bude považováno za rozvazovací podmínku smlouvy. Veškeré náklady a škody, které tímto ukončením smlouvy objednateli vzniknou, hradí zhotovitel.
3. Bankovní záruka za provedení díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost provádět dílo řádně, za podmínek sjednaných ve smlouvě o dílo,
 - povinnost odstranit vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo, povinnost uspokojit další nároky objednatele z titulu odpovědnosti za vady v souladu se smlouvou o dílo.Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za provedení díla v plném rozsahu. Objednatel je oprávněn čerpat záruku ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli z jakého důvodu eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat.
4. Objednatel vrátí zhotoviteli záruku za provedení díla do 15 dnů poté, co obdržel protokol o převzetí prací na celou stavbu a byly vyrovnány všechny závazky zhotovitele, na něž se vztahuje bankovní záruka za provedení díla.
5. Dodržení kvality předaného díla bude zajištěno bankovní zárukou za kvalitu díla a zajištění všech závazků zhotovitele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla zjištěné v záruční době (dále jen „bankovní záruka za kvalitu díla“) ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy. Bankovní záruku za kvalitu díla (originál záruční listiny vystavené bankou) předloží zhotovitel objednateli nejpozději do předání a převzetí díla. Bankovní záruka za kvalitu díla musí být neodvolatelná, bezpodmínečná (bez možnosti námitek banky) se závazkem její výplaty na první písemnou výzvu objednatele, vystavená na částku ve výši 5 % ze sjednané ceny díla uvedené v čl. V. „Cena díla“ této smlouvy zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, tzn. 474 000,00 Kč (slovy: čtyřistasedmdesátčtyři tisíce korun českých). Bankovní záruka za kvalitu díla bude platná minimálně 1 měsíc po skončení záruční doby díla. Jestliže zhotovitel nepředloží bankovní záruku za kvalitu díla do předání a převzetí díla, není objednatel povinen dílo převzít.
6. Bankovní záruka za kvalitu díla zajišťuje splnění povinností zhotovitele dle této smlouvy v rozsahu:
 - povinnost zaplatit objednateli částku, jejíž splatnost vznikla dle této smlouvy, zejména povinnost zaplatit smluvní sankce a pokuty nebo náhradu škody,
 - povinnost odstranit reklamovanou vadu (poškození) dle podmínek smlouvy o dílo.Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla ihned po předchozím písemném oznámení zhotoviteli, z jakého důvodu, eventuálně v jaké výši záruku bude čerpat. Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku za kvalitu díla v plném rozsahu.
7. Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku za kvalitu díla do 15 dnů po uplynutí záruční doby díla a po vyrovnání všech závazků zhotovitele, na něž se vztahuje záruka za kvalitu díla.

XVIII.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech:
 - a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací a předání předmětu smlouvy dle čl. VI. odst. 1 písm. c) této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,

- b) pro případ, že zhotovitel nedodrží kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 0,05 % z ceny díla, a to za každý i započatý den a případ prodlení,
 - c) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - d) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši ve výši 0,05 % z ceny díla za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, a za každý i započatý den prodlení,
 - e) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 6 této smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení,
 - f) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den, v němž porušení trvá, až do dne sjednání nápravy,
2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinností, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.
 3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. VIII., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní sankci ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti.
 5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a zhotovitelem.

XIX.

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají práva a povinnosti stran ze smlouvy pro dosud nesplněnou část závazku, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků ze smluvních pokut, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
2. Dle dohody smluvních stran je oprávněn vypovědět tuto smlouvu zhotovitel v případě, kdy do 12 měsíců ode dne uzavření smlouvy neobdrží písemný pokyn objednatele k zahájení plnění smlouvy. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení druhé straně a k tomuto dni zanikají práva a povinnosti smlouvou založená. V případě výpovědi smlouvy z důvodů uvedených v tomto ustanovení nemá strana, která výpověď smlouvy obdržela, vůči straně, která výpověď podala, nárok na jakékoliv plnění, a to ani z titulu náhrady skutečné škody a ušlého zisku.
3. V případě odstoupení od této smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle této smlouvy k datu účinnosti odstoupení zhotovitelem od smlouvy.

Závěrem této inventarizace bude vyčíslen:

- (i) částky součtu dílčích plateb ceny za provedenou část díla dle této smlouvy objednatelem zhotoviteli; a
- (ii) částky ceny věcí, které zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od smlouvy vlastnictvím objednatele, a to v cenách dle této smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky zhotovitele ze dne 13.6.2018.

Smluvní strany jsou si povinny vyplatit shora uvedené částky, které dosud nebyly uhrazeny, včetně případných příslušenství, nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení písemné výzvy oprávněné smluvní strany k úhradě.

Podle čl. XVIII., odst. 3 této smlouvy bude postupováno i v případě, kdy závazek založený touto smlouvou skončí výpovědí, pokud již bylo započato s plněním.

XX.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv. Město Orlová tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Smluvní strany se zavazují v rámci uzavřeného smluvního vztahu dodržovat Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).
V případě porušení povinností vyplývajících z GDPR odpovídá za tato porušení ta ze smluvních stran, jejímž jednáním či opomenutím k porušení GDPR došlo.
Smluvní strany souhlasí s uvedením osobních údajů ve smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a prohlašují, že nakládání se smlouvou obsahující osobní údaje bude odpovídat povinnostem vyplývajícím z GDPR.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upravit vzájemná práva a povinnosti.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
7. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
9. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
10. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla.
11. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
13. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
14. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 2425/63/1 dne 16.7.2018.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy v listinné a elektronické podobě:
Příloha č. 1 - Časový harmonogram (formát programu MS Excel)
Příloha č. 2 - Položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů (formát programu MS Excel)

V Orlové dne: - 6. 08. 2018

V Havířově dne:



Ing. Petra Jenčmionková
místostarostka města

HAOSPOL s.r.o.
U Hřiště 775/12, HAVÍŘOV - Suchá
IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506
OR oddíl C, vložky 22400
tel.: 595 411 083 mobil: 604 693 720

Radek Rozbrój
jednatel

Časový harmonogram prací pro objekty T2 a SD3

Akce: "Realizace energetických úspor v objektech ZŠ Mladí 726"
Termín: 08/2018 - 15. 12. 2018

	Realizační týden	1 T	2 T	3 T	4 T	5 T	6 T	7 T	8 T	9 T	10 T	11 T	12 T	13 T	14 T	15 T	16 T	17 T	18 T	19 T	20 T
	Kalendářní týden	31T	32T	33T	34T	35T	36T	37T	38T	39T	40T	41T	42T	43T	44T	45T	46T	47T	48T	49T	50T
popis																					
Lešení																					
Bourací a dmní práce																					
Výměna oken, parapetů, žaluzií																					
Oprava a zateplení střechy																					
Zednické práce, zateplení fasády																					
Zámečnické práce																					
Klempířské práce																					
Hromosvody																					
Výměna čerpadel, armatur																					
Zemní práce																					
Dokončující práce v interiéru (malby, nátěry...)																					
Dokončující práce v exteriéru (terénní úpravy, nátěry																					
Úklidové práce																					

HAOSPOL s.r.o.
U Hrádků 775, 121 00 Praha 12
IČ: 25355506 / DIČ: CZ25355506
OR: 0361 / Věky 22400
tel.: 596 411 853 mobil: 604 893 720

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mládi 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilion SD3	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	218
JKSO:	8033232	Zpracoval:		Datum:	18.1.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	912 291,12	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	892 972,79	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	1 896 463,97	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	455 696,66			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	36 184,66			Ostatní	0,00
	Montáž	97 235,28			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		228 062,33				
ZRN celkem		4 518 906,81	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	4 518 906,81
Základ 15%	0,00	DPH 21%	948 970,43	Celkem včetně DPH	5 467 877,24
Základ 21%	4 518 906,81				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

HAOSPOL s.r.o.
 U Hřiště 775/ 12, Havířov-Suchá
 IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506
 OR oddíl C, vložky 224/00
 tel.: 596 411 083 mobil: 604 693 720

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon SD3	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	0
Zpracoval:		18.1.2018

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	4 296,88	21,31
13	Hloubené vykopávky	18 972,17	0,00
17	Konstrukce ze zemin	3 696,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	37 774,66	0,31
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	13 619,20	0,12
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	5 400,11	11,93
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	175 524,17	1,57
61	Úprava povrchů vnitřní	112 844,34	11,73
62	Úprava povrchů vnější	1 058 971,77	36,65
63	Podlahy a podlahové konstrukce	37 834,09	30,78
711	Izolace proti vodě	2 725,07	0,03
712	Izolace střech (živičné krytiny)	281 096,51	3,89
713	Izolace tepelné	541 935,57	6,48
721	Vnitřní kanalizace	33 020,17	0,04
732	Strojovny	24 246,08	0,07
734	Armatury	23 049,86	0,07
736	Regulace	5 600,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	37 987,51	1,23
764	Konstrukce klempířské	187 218,13	2,09
766	Konstrukce truhlářské	1 057 596,00	4,43
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	164 807,09	1,02
771	Podlahy z dlaždic	2 259,69	0,03
783	Nátěry	7 238,00	0,01
784	Malby	21 092,40	0,08
786	Čalounické úpravy	54 432,00	0,62
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 272,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	228 932,75	24,40
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	27 249,04	0,78
96	Bourání konstrukcí	54 235,08	12,56
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	19 641,66	4,38
H01	Budovy občanské výstavby	57 842,45	0,00
M21	Elektromontáže	82 510,34	0,76
M46	Zemní práce při montážích	19 549,60	3,16
M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady	31 360,00	0,00
S	Přesuny sutí	78 076,42	0,00

4 518 906,81

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďi 726 v Orlové-Lutyni										Doba výstavby:	Objednatel:		Město Orlová					
Druh stavby:	Pavilion SD3										Začátek výstavby:	Projektant:				Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.			
Lokalita:	Orlová										Konec výstavby:	Zhotovitel:				0			
JKSO:	8033232										Zpracováno dne:	18.1.2018		Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava								
11	Přípravné a přidružené práce																		
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 Prořez větvi dle výkr. č. C3-b 5,00	m2	5,00	56,00	0,00	4 296,88	4 296,88	0,00	0,00	RTS I / 2017								
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m	m2	5,00	3,36	0,00	16,80	16,80	0,00	0,00	RTS I / 2017								
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu Stávající okapový chodník, v.č. 001 (42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50	m2	59,53	39,20	0,00	2 333,38	2 333,38	0,14	8,21	RTS I / 2017								
4	113107310R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm Stávající okapový chodník, v.č. 001 (42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50	m2	59,53	28,00	0,00	1 666,70	1 666,70	0,22	13,10	RTS I / 2017								
13	Hloubené výkopáky																		
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Odkop pro opravu izolace a zateplení pod terén, v.č. 001 (42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50*0,15 Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8	m3	19,93	952,00	0,00	18 972,17	18 972,17	0,00	0,00	RTS I / 2017								
17	Konstrukce ze zemín																		
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Výkop pro zemění, v.č. 00114 11*2,50*0,5*0,8	m3	11,00	336,00	0,00	3 696,00	3 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2017								
18	Povrchové úpravy terénu																		
7	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Plochy zasažené stavební činností v.č. 101 (9,60+3,00+42,625+9,675+49,30+2,00+2,85)*5,00	m2	595,25	11,20	10 348,21	27 426,45	37 774,66	0,00	0,31	RTS I / 2017								
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 595,25*0,1	kg	59,53	128,80	7 666,82	0,00	7 666,82	0,00	0,06	RTS I / 2017								
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Dle výkresu C3-b 9,20+9,80+7,60	m2	26,60	280,00	2 036,35	5 411,65	7 448,00	0,01	0,25	RTS I / 2017								
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	26,60	140,00	0,00	3 724,00	3 724,00	0,00	0,00	RTS I / 2017								
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivačtorováním v rovině Plochy zasažené stavební činností v.č. 101 (9,60+3,00+42,625+9,675+49,30+2,00+2,85)*5,00	m2	595,25	6,72	0,00	4 000,08	4 000,08	0,00	0,00	RTS I / 2017								
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Plochy zasažené stavební činností v.č. 101 (9,60+3,00+42,625+9,675+49,30+2,00+2,85)*6,00	m2	595,25	11,20	0,00	8 000,16	8 000,16	0,00	0,00	RTS I / 2017								
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím Zakrytí stávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b 3	kus	714,30	89,60	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2017								
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů										4 522,93	9 096,27	13 619,20	0,12					

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
14	380941213RT3	Výztuž heilkální 1 x D 8 mm, drážka, ŽB 1 x D 8 mm, P v tahu 1128 MPa, drážka, ŽB 16*0,80 odhad	m	12,80	1 064,00	4 522,93	9 096,27	13 619,20	0,01	RTS I / 2017
45	451571221R00	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku) Podklad pod dlažbu ze šterkopisků tl. do 10 cm Okapový chodník kolem objektu v.č. 001 a 101 (42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50	m2	59,53 0,00 0,00 59,53	90,72	4 518,61	881,50	5 400,11	0,20	RTS I / 2017
6	602011188R00	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů Omitka stěn tenkovrstvá silikonová barevná probarvená, pastovitá odolná vůč m2 pops viz Technická zpráva Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106 a TZ 7,315*49,30 Odpčet otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30) Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,28 Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10 Odpčet otvorů - sever -1*0,90*0,90*4 Ostění otvorů - západ 0,90*3*4*0,28 Východní průčelí, v.č. 101, 102, 107 a TZ 7,82*42,625 Odečet otvorů - východ -1*(2,25*1,30*29) Ostění otvorů - východ ((1,35*2+2,25)*29)*0,28 Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ 7,315*9,675	681,38 257,60 94 369,15 81 155,02 175 524,17	0,00 360,63 0,00 -162,00 0,00 59,22 0,00 0,00 64,28 0,00 -3,24 0,00 3,02 0,00 333,33 0,00 -84,83 0,00 40,19 0,00 70,77	94 369,15 81 155,02 175 524,17	0,00	1,57	RTS I / 2017		
61	622323152RV1	Úprava povrchů vnitřní Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 20 mm Úprava vnitřního ostění po montáži nových výplní, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102 a TZ (2,40*2+2,25)*30*0,25 Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102 a TZ 0,90*3*4*0,25 Ostění otvorů - východ, v.č. 101, 102 a TZ ((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,25 Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková Vnitřní ostění po výměně oken 94,1625*2	m2	94,16 257,60 26 319,02 86 525,32 112 844,34	0,00 52,88 0,00 2,70 0,00 38,59 188,33 0,00 188,33	16 908,54 71 679,54 88 588,08	0,06	10,79	RTS I / 2017	
62	622323041R00	Úprava povrchů vnější Penetrace podkladu pod zateplovací systém Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106 a TZ (9,315+7,915)*49,30/2 Odpčet otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30) Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,20 Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10	m2	876,86 8,96 648 373,06 3 807,03 4 049,63	0,00 424,72 0,00 -162,00 0,00 42,30 0,00 64,28	1 058 971,77 7 856,66 36,65	0,31	RTS I / 2017		

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem	
20	62245411R00	Odpočet otvorů - sever -1*0,90*0,90*4		0,00								
		Ostění otvorů - sever 0,90*3*4*0,20		-3,24								
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 107 a TZ (8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		0,00								
		Odečet otvorů - východ -1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		471,22								
		Ostění otvorů - východ ((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,20		0,00								
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ (10,02+9,315)*9,675/2		0,00								
		Oprava vnějších omítek cement.,hladkých do 10 % Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106 a TZ	m2	876,86	38,08	11 010,49	22 380,33	33 390,82	0,02	19,54	RTS I / 2017	
		Odpočet otvorů - západ (9,315+7,915)*49,30/2		424,72								
		Ostění otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30)		0,00								
		Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,20		0,00								
21	622300141R00	Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		0,00								
		Odpočet otvorů - sever -1*0,90*0,90*4		0,00								
		Ostění otvorů - sever 0,90*3*4*0,20		-3,24								
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 107 a TZ (8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		0,00								
		Odečet otvorů - východ -1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		471,22								
		Ostění otvorů - východ ((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,20		0,00								
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ (10,02+9,315)*9,675/2		0,00								
		Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem Vyrovnání nerovností, odhad 20% plochy zateplení 876,86*0,20	m2	175,37	336,00	11 825,10	47 099,89	58 924,99	0,00	0,61	RTS I / 2017	
		Dílační profil KZS průběžný hliníkový 8,45+9,25 v.č. 107, 106 a TZ	m	175,37								
		Montáž výztužné lišty rohové Ostění oken a prvků na fasádě Přední průčelí, v.č. 107, 106 a TZ 2,40*2*30	m	17,70	168,00	2 434,58	539,02	2 973,60	0,00	0,01	RTS I / 2017	
23	622481291R00	Zadní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ 1,35*2*29+0,60*2*6		236,70								
		Štíty, v.č. 108, 109 a TZ 0,90*2*4		0,00								
		144,00										
		0,00										
		85,50										
		0,00										
		7,20										
		260,37										
		260,37										
		139,95										
24	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní Lišta pro nadpraží oken Přední průčelí, v.č. 107, 106 a TZ 2,25*30	m	0,00	16,80	0,00	2 351,16	2 351,16	0,00	0,00	RTS I / 2016	
		Zadní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ 2,25*29+0,60*6		67,50								
		0,00										
		68,85										
		0,00										
		0,00										
		0,00										
		0,00										
		0,00										
		0,00										

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Naklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
		Střih, v.č. 108, 109 a TZ 0,90*4		0,00								
26	622481292MAT	Lišta odkapní s přiznanou okapničkou a tkaninou 139,95*1,10	m	3,60 153,95	15,90	2 164,21	283,51	2 447,73	0,00	0,00		
27	622481292R00	Montáž výztužné lišty okenní Napojení omítky na okenní ráma Západní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ (2,40*2+2,25)*30 Východní průčelí, v.č. 107, 106 a TZ (1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6 Střih, v.č. 108, 109 a TZ 0,90*3*4	m	376,65 0,00 211,50 0,00 154,35 0,00 10,80	16,80	0,00	6 327,72	6 327,72	0,00	0,00	RTS I / 2017	
28	622481292MAT	Lišta okenní zajišťovací s tkaninou 376,65*1,1	m	414,32	15,90	5 572,83	1 014,77	6 587,61	0,00	0,00		
29	622481292R00	Montáž výztužné lišty podparapetní Lišta pro parapety oken Západní průčelí, v.č. 106, 107 a TZ 2,25*30 Východní průčelí, v.č. 106, 107 a TZ 2,25*29+0,60*6 Střih, v.č. 108, 109 a TZ 0,90*4	m	139,95 0,00 0,00 0,00 68,85 0,00 3,60	16,80	0,00	2 351,16	2 351,16	0,00	0,00	RTS I / 2017	
30	622481292MAT	Lišta podparapetní PVC s tkaninou 139,95*1,10	m	153,95	15,90	2 237,82	209,90	2 447,73	0,00	0,00		
31	622481292R00	Montáž výztužné lišty parapetní Napojení omítky na oplechování bočního ostění dle počtu oken a oplechování, v.č. 111 a TZ (30+29+6+4)*0,28 Lišta parapetní PVC s tkaninou 19,32*1,10	m	153,95 19,32 0,00 0,00 19,32 21,25 21,25	16,80	0,00	324,58	324,58	0,00	0,00	RTS I / 2017	
32	622481292MAT	Penetrace podkladu pod omítku Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 (9,315+7,915)*49,30/2 Odpčet otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30) Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,28 Severní štít, v.č. 101, 102, 108 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10 Odpčet otvorů - sever -1*0,90*0,90*4 Ostění otvorů - západ 0,90*3*4*0,28	m2	424,72 0,00 -162,00 0,00 59,22 0,00 64,28 0,00 -3,24 0,00 3,02	8,96	3 937,85	4 188,79	8 126,65	0,00	0,32	RTS I / 2017	
33	622323041R00	Penetrace podkladu pod omítku Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 (9,315+7,915)*49,30/2 Odpčet otvorů - západ -1*(2,25*2,40*30) Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,28 Severní štít, v.č. 101, 102, 108 9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10 Odpčet otvorů - sever -1*0,90*0,90*4 Ostění otvorů - západ 0,90*3*4*0,28	m2	424,72 0,00 -162,00 0,00 59,22 0,00 64,28 0,00 -3,24 0,00 3,02	8,96	3 937,85	4 188,79	8 126,65	0,00	0,32	RTS I / 2017	
34	622432112R00	Omítka stěn mozaiková střednězrná Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ (2,315+0,915)*49,30/2	m2	284,37 0,00 79,62	369,60	72 840,76	32 263,80	105 104,56	0,01	1,76	RTS I / 2017	

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž			Jednot.	Celkem	
35	622904112R00	Rozměry										
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00								
		9,675*0,80+2,00*7,915+2,85*4,10		35,26								
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00								
		(2,72+1,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		151,53								
		Odečet otvorů - východ		0,00								
		-1*(0,60*0,60*6)		-2,16								
		Ostění otvorů - východ		0,00								
		(0,60*3*6)*0,28		3,02								
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00								
		(2,22+1,315)*9,675/2		17,10								
		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	876,86	8,96	667,79	7 188,88	7 856,66	0,00	0,02	RTS I / 2017	
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00								
		(9,315+7,915)*49,30/2		424,72								
		Odpoččet otvorů - západ		0,00								
36	620991121R00	-1*(2,25*2,40*30)		-162,00								
		Ostění otvorů - západ		0,00								
		(2,40*2+2,25)*30*0,20		42,30								
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00								
		9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		64,28								
		Odpoččet otvorů - sever		0,00								
		-1*0,90*0,90*4		-3,24								
		Ostění otvorů - sever		0,00								
		0,90*3*4*0,20		2,16								
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00								
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,675*4,72		471,22								
		Odečet otvorů - východ		0,00								
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99								
		Ostění otvorů - východ		0,00								
37	622311024R00	((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,20		30,87								
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00								
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53								
		Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	170,44	11,20	738,43	1 170,47	1 908,90	0,00	0,01	RTS I / 2017	
		dle oken, v.č. 111		0,00								
		2,25*2,40*30		162,00								
		2,25*1,35+0,60*0,60*6		5,20								
		0,90*0,90*4		3,24								
		Soklová základací lišta plast KZS tl. 140 mm	m	1,50	32,70	37,57	11,48	49,05	0,00	0,00	RTS I / 2017	
		Založení KZS na angl. dvorcích a zpev. plochách		0,00								
		1,50		1,50								
		Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 150 mm	m2	71,82	912,80	51 307,84	14 249,45	65 557,30	0,01	0,89	RTS I / 2017	
		zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou		0,00								
		v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		71,82								
		(9,60+3,00+42,625+9,975+49,50+2,15+2,85)*0,60		801,53								
39	622325355RV1	Zatepl. systém ETICS,fasáda, EPS šedý (0,032W/mK) tl. 150 mm	m2	801,53	684,32	368 163,58	180 339,30	548 502,88	0,01	8,02	RTS I / 2017	
		Západní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00								
		(9,315+7,915)*49,30/2		424,72								
		Odpoččet otvorů - západ		-162,00								
		-1*(2,25*2,40*30)		0,00								
		Severní štít, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00								
		9,675*3,80+2,00*7,915+2,85*4,10		64,28								
		odpočet otvorů - sever		0,00								
		-1*(0,90*0,90*4)		-3,24								
		Východní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00								

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		(8,72+10,02)*42,625/2+9,60*4,20+6,67*5,4,72		471,22						
		Odečet otvorů - východ		0,00						
		-1*(2,25*1,30*29+0,60*0,60*6)		-86,99						
		Jižní štít, v.č. 101, 102, 109 a TZ		0,00						
		(10,02+9,315)*9,675/2		93,53						
40	622311635RT7	Zateplovací systém fenolická deska, fasáda, (0,026) tl.120	m2	4,05	1 662,08	5 511,03	1 225,38	6 736,41	0,01	0,05
		zakončený síťkou s výztužnou tkaninou								RTS I / 2017
		izolace fasády nad střechou		0,00						
		v.č. 103, 104		0,00						
		(6,675+7,80)*0,28 pruh výšky 0,25 m na fasádě nad sníženou střechou		4,05						
41	622323353RV1	Zatepl. systém, ostění, fenolická deska (0,026W/mK), tl. 30 mm	m2	105,46	772,80	39 471,94	42 029,10	81 501,03	0,01	1,06
		zakončený síťkou s výztužnou tkaninou								
		Ostění otvorů - západ, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00						
		(2,40*2+2,25)*30*0,28		59,22						
		Ostění otvorů - sever, v.č. 101, 102, 108 a TZ		0,00						
		0,90*3*4*0,28		3,02						
		Ostění otvorů - východ, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00						
		((1,35*2+2,25)*29+0,60*3*6)*0,28		43,22						
42	622323854RR3	Zateplení parapetní části, fenolická deska (0,026W/mK), lepení pomocí systému m2		25,19	571,20	11 638,03	2 751,07	14 389,10	0,01	0,26
		Parapety výplní otvorů ve fasádě		0,00						Vlastní
		Přední průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00						
		(2,25*30)*0,18		12,15						
		Zadní průčelí, v.č. 101, 102, 106, 107 a TZ		0,00						
		(2,25*29+0,60*6)*0,18		12,39						
		Štíty, v.č. 101, 102, 108, 109 a TZ		0,00						
		0,90*4*0,18		0,65						
43	622474204R00	Reprofilace stěn sanační maltou tl.4 mm	m2	94,75	616,00	36 109,74	22 256,26	58 366,00	0,01	0,80
		Přední a zadní průčelí - odhad		0,00						RTS I / 2017
		73,35 odhad		73,35						
		Boční štíty - odhad		0,00						
		21,40		21,40						
44	624471921R00	Příplatek za vyžádaný barevný odstín, slož. 2	m2	140,63	20,16	1 938,85	886,15	2 835,00	0,00	0,04
		Příplatek za pastelové barvy na mezikemních pilířích								RTS I / 2017
		v.č. 101, 102, 106		0,00						
		(0,25+0,75+0,25)*30*2,4 mezikemní pilíře západ		90,00						
		v.č. 101, 102, 107		0,00						
		(0,25+0,75+0,25)*1,35*30 mezikemní pilíře východ		50,63						
45	629 Úprava par.	Vyrovnávací vrstva šířky do 30 cm	m	139,95	168,00	12 407,37	11 104,23	23 511,60	0,02	2,97
		Úprava podkladu pod plastovým parapetem dobetonávkou nebo vyplněním								
		dle délky parapetu		0,00						
		139,95 úprava pod okny a zateplením		139,95						
63		Podlahy a podlahové konstrukce			22 982,09	14 852,00	37 834,09	30,78		
46	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm	m2	59,53	492,80	18 241,02	11 092,90	29 333,92	0,24	14,38
		Okapový chodník kolem objektu		0,00						RTS I / 2017
		v.č. 001 a 101		0,00						
47	631571001R00	(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50	m3	59,53	952,00	4 741,06	3 759,11	8 500,17	1,84	16,40
		Náspyt z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující		8,93						RTS I / 2017
		Pod okapový chodník, v.č. 001 a 101		0,00						
		(42,625+9,675+49,30+2,00+2,85+9,60+3,00)*0,50*0,15		8,93						
711		Izolace proti vodě			1 847,27	877,81	2 725,07	0,03		
48	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svls. náter ALP, za studena	m2	5,00	11,20	33,04	22,96	56,00	0,00	0,00
		1x náter - včetně dodávky asfaltového laku								RTS I / 2017
		Oprava svíslé hydroizolace - odhad		0,00						

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	49	711142559RY1 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přilavením 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu Oprava svislé hydroizolace - odhad 5,00	m2	5,00	504,00	1 814,22	705,78	2 520,00	0,01	0,03 RTS I / 2017
	50	711199096R00 Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AlP	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
	51	711199097R00 Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
	52	998711102R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,03	896,00	0,00	29,66	29,66	0,00	0,00 RTS I / 2017
	53	998711193R00 Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	224,00	0,00	7,41	7,41	0,00	0,00 RTS I / 2017
	54	712 712300951RT2 Izolace střech (živé krytiny) Oprava bouli na krytin. střech do 10°, pásy přilav. - odhad 15% 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu v.č. 103 49,30*9,675*0,15 horní střecha (3,00*9,60+2,85*7,80)*0,15 spodní střecha Odstranění mechu ze střech 10 - 30° v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100%, PP 528,0075 ztrátě 15%, 79,201125 Krytina střech do 10° fólie, 6 kolev/m2, na beton v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha (6,675+7,80)*0,25 vytažení na stěnu Folie střešní mPVC+PEs, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ztrátě 15%, 79,743975 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	m2	79,20	207,20	165 001,26	116 095,25	281 096,51	0,02	1,56 RTS I / 2017
	55	712400841R00 Odstranění mechu ze střech 10 - 30° v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100%, PP 528,0075 ztrátě 15%, 79,201125 Krytina střech do 10° fólie, 6 kolev/m2, na beton v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha (6,675+7,80)*0,25 vytažení na stěnu Folie střešní mPVC+PEs, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ztrátě 15%, 79,743975 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	m2	528,01	5,04	0,00	2 661,16	2 661,16	0,00	1,06 RTS I / 2017
	56	712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100%, PP 528,0075 ztrátě 15%, 79,201125 Krytina střech do 10° fólie, 6 kolev/m2, na beton v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha (6,675+7,80)*0,25 vytažení na stěnu Folie střešní mPVC+PEs, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ztrátě 15%, 79,743975 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	m2	528,01	9,52	0,00	5 026,63	5 026,63	0,00	0,00 RTS I / 2017
	57	69366198 Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100%, PP 528,0075 ztrátě 15%, 79,201125 Krytina střech do 10° fólie, 6 kolev/m2, na beton v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha (6,675+7,80)*0,25 vytažení na stěnu Folie střešní mPVC+PEs, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ztrátě 15%, 79,743975 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	m2	607,21	25,31	15 368,45	0,00	15 368,45	0,00	0,18
	58	712373111R00 Krytina střech do 10° fólie, 6 kolev/m2, na beton v.č. 103 49,30*9,675 horní střecha 3,00*9,60+2,85*7,80 dolní střecha (6,675+7,80)*0,25 vytažení na stěnu Folie střešní mPVC+PEs, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ztrátě 15%, 79,743975 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	m2	531,63	210,56	33 194,43	78 744,79	111 939,22	0,00	0,00 RTS I / 2017
	59	28322311 Folie střešní mPVC+PEs, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 531,6265 ztrátě 15%, 79,743975 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	m2	611,37	173,60	106 133,92	0,00	106 133,92	0,00	1,10
	60	998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	t	3,89	3 584,00	0,00	13 959,50	13 959,50	0,00	0,00 RTS I / 2017
	61	998712193R00 Příplatek zvětš., přesun, povlak, krytiny do 500 m	t	3,89	2 464,00	0,00	9 597,16	9 597,16	0,00	0,00 RTS I / 2017
	62	713 713131142R00 Izolace tepelné Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla piná XPS po obvodu střechy, v.č. 103, 104, 105 (49,30+9,675)*2*0,30 (9,60+3,00+2,85+10,725)*0,30 Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm 43,2375 ztrátě 10%, 4,32375 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK v.č. 103 a TZ (9,675*49,30+9,60*3,00+7,80*2,85)*2 plocha střech Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 1056,075*0,20*1,10 pro zateplení střech PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1056,075*0,2 pro lepení vrstev EPS Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	m2	43,24	129,92	479 814,78	62 120,79	541 935,57	0,00	6,48 RTS I / 2017
	63	283754904 Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm 43,2375 ztrátě 10%, 4,32375 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK v.č. 103 a TZ (9,675*49,30+9,60*3,00+7,80*2,85)*2 plocha střech Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 1056,075*0,20*1,10 pro zateplení střech PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1056,075*0,2 pro lepení vrstev EPS Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	m2	47,56	271,04	12 891,00	0,00	12 891,00	0,00	0,11
	64	713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK v.č. 103 a TZ (9,675*49,30+9,60*3,00+7,80*2,85)*2 plocha střech Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 1056,075*0,20*1,10 pro zateplení střech PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1056,075*0,2 pro lepení vrstev EPS Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	m2	1 056,02	38,08	18 193,44	22 019,61	40 213,05	0,00	0,35 RTS I / 2017
	65	28375768.A Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm 1056,075*0,20*1,10 pro zateplení střech PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1056,075*0,2 pro lepení vrstev EPS Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	m3	1 056,02	1 814,40	421 527,40	0,00	421 527,40	0,03	5,81
	66	24742201 PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg 1056,075*0,2 pro lepení vrstev EPS Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	kg	211,20	128,80	27 202,95	0,00	27 202,95	0,00	0,21 RTS I / 2017
	67	998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	t	6,48	3 696,00	0,00	23 957,14	23 957,14	0,00	0,00 RTS I / 2017
	68	998713193R00 Příplatek zvětš., přesun, izolace tepelné do 500 m	t	6,48	1 624,00	0,00	10 526,62	10 526,62	0,00	0,00 RTS I / 2017
	69	721 721140916R00 Vnitřní kanalizace Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	8,00	728,00	25 196,72	7 823,45	33 020,17	0,00	0,04 RTS I / 2017
				8,00	728,00	2 403,39	3 420,61	5 824,00	0,00	0,00 RTS I / 2017

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava		
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.		Celkem	
		Nové větrání kanalizace, v.č. 103		0,00								
		8		8,00								
	70	721273146R00	Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	985,60	6 084,34	1 800,46	7 884,80	0,00	0,04	RTS I / 2017	
	71	721273150R00	Hlavice ventilací při větrávání HL 900	kus	8,00	2 184,00	763,01	17 472,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	72	721300942R00	Pročištění lapací sítě sítě splavenin	kus	3,00	560,00	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	73	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,04	3 696,00	159,37	159,37	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	732	Strojovny				21 995,81	2 250,27	24 246,08		0,07		
	74	732420816R00	Demontáž čerpadel oběhových do DN 100	kus	1,00	1 736,00	18,78	1 717,22	1 736,00	0,04	0,04	RTS I / 2017
		dle TZ			0,00							
	75	732421325R00	Čerpadlo oběhové pro topení pro DN 40	soubor	1,00	22 176,00	198,97	22 176,00	0,03	0,03	RTS I / 2017	
		dle TZ			0,00							
	76	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,07	2 400,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	77	998732193R00	Připlatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,07	2 400,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	734	Armatury				21 345,70	1 704,16	23 049,86		0,07		
	78	734441812R00	Demontáž regulátoru tlakové difference do DN 100	kus	1,00	616,00	616,00	616,00	0,06	0,06	RTS I / 2017	
		dle TZ			0,00							
	79	734449116R00	Montáž regulátoru tlakové difference v otopné soustavě, DN 50	soubor	1,00	1 176,00	751,90	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2017	
		dle TZ			0,00							
	80	5513803024	Regulátor tlakové difference, vnitřní závit, DN 40	kus	1,00	20 921,60	0,00	20 921,60	0,00	0,00	RTS I / 2017	
		dle TZ			0,00							
	81	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	0,07	2 584,61	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	82	998732193R00	Připlatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	0,07	2 584,61	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	736	Regulace				5 036,22	563,78	5 600,00		0,00		
	83	7363 Regulace	Vyregulování otopné soustavy	soubor	1,00	5 600,00	563,78	5 600,00	0,00	0,00		
		Konstrukce tesařské				21 221,76	16 765,75	37 987,51		1,23		
	84	762341630R00	Bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	76,64	140,00	10 728,90	10 728,90	0,00	0,00	RTS I / 2017	
		Bednění okraje střešních plác			0,00							
		v.č. 103			0,00							
		(49,30+9,675)*2*0,45			53,08							
		(9,60+3,00+2,85+10,725)*2*0,45			23,56							
	85	60726016.A	Deska dřevostřípková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm	m2	88,13	240,80	0,00	21 221,76	0,01	1,23	RTS I / 2017	
		76,635			76,64							
		zřítelné 15%, 11,49525			11,50							
	86	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	1,23	3 696,00	4 527,64	4 527,64	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	87	998762194R00	Připlatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1,23	1 232,00	1 509,21	1 509,21	0,00	0,00	RTS I / 2017	
	764	Konstrukce klempířské				70 503,24	116 714,89	187 218,13		2,09		
	88	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30°	kus	59,00	28,00	1 652,00	1 652,00	0,00	0,06	RTS I / 2017	
		v.č. 003			0,00							
		49+10			59,00							
	89	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	58,90	28,00	1 649,20	1 649,20	0,00	0,17	RTS I / 2017	
		v.č. 003, 004, 005			0,00							
		49,30+9,60			58,90							
	90	764908302R00	Oplechování parapetu KD1, rš 250 mm, dle výpisu	m	132,75	392,00	13 036,75	52 038,00	0,00	0,36	RTS I / 2017	
		Přední průčelí			0,00							
		2,25*30			67,50							
		Zadní průčelí			0,00							
		2,25*29			65,25							
	91	764908304R00	Oplechování parapetu KD2, rš 400 mm, dle výpisu	m	7,20	448,00	971,16	3 225,60	0,00	0,02	RTS I / 2017	
		Zadní průčelí, v.č. 101, 102 a 106			0,00							
		0,60*6			3,60							
		Síťy, v.č. 101, 102 a 107			0,00							
		0,90*4			3,60							
	92	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	20,30	28,00	0,00	568,40	568,40	0,00	0,06	RTS I / 2017

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Náklady (Kč) Montáž	Celkem	Hmotnost (t) Jednot.	Celkem	Cenová soustava
		v.č. 003, 004, 005		0,00							
	93	764430840R00 Demontáž oplechování zdl,rš od 330 do 500 mm Oplechování aliky na střeše v.č. 003, 004, 005 (49,30+9,675)*2 2,85+10,725+9,60+3,00+6,675+7,80	m	20,30 158,60 0,00 0,00 117,95 40,65	28,00	0,00	4 440,80	4 440,80	0,00	0,36	RTS I / 2017
	94	764252492R00 Montáž haků z pozink. púlkruhových	kus	59,00	143,36	704,10	7 754,14	8 458,24	0,00	0,00	RTS I / 2017
	95	55350963 Hák žlabový dlouhý (430 mm) pozink	kus	59,00	134,40	7 929,60	0,00	7 929,60	0,00	0,04	RTS I / 2017
	96	764252603R00 Žlab podokapní púlkulatý K09 rš, 280 mm, dle výpisu prvků v.č. 103 a 110	m	58,90 0,00	184,80	7 958,65	2 926,07	10 884,72	0,00	0,13	RTS I / 2017
	97	764252633R00 Čelo žlabu púlkulatého Pz rš,280 mm	kus	4,00	95,20	164,55	216,25	380,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
	98	764259617R00 Kotík závěsný K10, púlkulatý,400/100 mm, dle výpisu v.č. 103 a 110	kus	3,00 0,00	235,20	610,41	95,19	705,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
	99	764551613R00 Koleno z Pz 72°, kruhové, D 100 mm 3 k novým svodům	kus	3,00	218,40	534,90	120,30	655,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
	100	764551604R00 Svod K11, kruhový, D 120 mm, dle výpisu v.č. 103 a 110	m	20,30 0,00	219,52	3 477,03	979,23	4 456,26	0,00	0,04	RTS I / 2017
	101	764554492R00 Montáž zděte (objímky) Pz kruhové S prodloužením přes zateplovací systém	kus	20,00	147,84	199,44	2 757,36	2 956,80	0,00	0,01	RTS I / 2017
	102	553522513 Objímka svodu d 120 mm tn 140 mm pozink	kus	20,00	221,76	4 435,20	0,00	4 435,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
	103	764395830R00 Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30° v.č. 003	m	10,73 0,00	28,00	0,00	300,30	300,30	0,00	0,03	RTS I / 2017
	104	764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm Přední průčelí, v.č. 001, 002, 004 2,25*30 Zadní průčelí, v.č. 001, 002, 006 2,25*29+0,60*6 Štřty, v.č. 001, 002, 005 0,90*4	m	139,95 0,00 67,50 0,00 68,85 0,00 3,60	28,00	0,00	3 918,60	3 918,60	0,00	0,19	RTS I / 2017
	105	764918331R00 Z+Mlemon.v popl.plech na plochých střech, rš 250 Oplechování okrajů střech, v.č. 103 a 110 17,875 Vnitřní roh K03 28,00 Vnější roh K04 73,65 Lišta závětrná K05 58,90 Okapnice K06 17,875 Tmelicí lišta K07 19,975 Střešní dilatace K08 Vnitřní roh K03, dle výpisu 17,875*1,10	m	216,28 0,00 17,88 28,00 73,65 58,90 17,88 19,98 19,66 19,66 30,80 30,80	173,60	2 095,84	35 449,50	37 545,34	0,00	0,34	RTS I / 2017
	106	764918331MAT Vnější roh K04, dle výpisu 28,00*1,1	m	19,66	151,20	2 972,97	0,00	2 972,97	0,00	0,03	RTS I / 2017
	107	764918331MAT Vnější roh K04, dle výpisu 28,00*1,1	m	19,66	151,20	4 656,96	0,00	4 656,96	0,00	0,05	RTS I / 2017
	108	764918331MAT Atiková okapnice K05, dle výpisu 73,65*1,1	m	81,02	173,60	14 064,20	0,00	14 064,20	0,00	0,13	RTS I / 2017
	109	764918331MAT Tmelicí lišta K07, dle výpisu 17,875*1,1	m	19,66	128,80	2 532,53	0,00	2 532,53	0,00	0,03	RTS I / 2017
	110	764918331MAT Střešní dilatace K08, dle výpisu 19,975*1,1	m	21,97	189,28	4 158,95	0,00	4 158,95	0,00	0,03	RTS I / 2017
	111	998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	2,09	3 696,00	0,00	7 719,47	7 719,47	0,00	0,00	RTS I / 2017
	112	998764193R00 Příplatek zvětš.přesun, klempíř. konstr. do 500 m	t	2,09	2 352,00	0,00	4 912,39	4 912,39	0,00	0,00	RTS I / 2017
	766	Konstrukce truhlářské Těsnění okén spáry,osění,provazec, tmel+ PP páska silikon+ provazec d=15 mm, páska tl,8 mm, š. 20 mm	m	376,65	56,00	898 390,75	159 205,25	1 057 596,00	0,00	4,43	RTS I / 2017

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		Západní průčelí, v.č. 101, 102 106, 111 a TZ (2,40*2+2,25)*30 Východní průčelí, v.č. 101, 102 107, 111 a TZ (2,25+2*1,35)*29+0,60*36 Štíty, v.č. 101, 102 108, 109, 111 a TZ 0,90*3*4		0,00 211,50 0,00 154,35 0,00 10,80						
	114	766629301R00 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 v.č. 101 a 107 6+4 T05 a T07	kus	10,00 0,00 10,00	1 680,00	1 955,04	14 844,96	16 800,00	0,00	0,01 RTS // 2017
	115	61143766.A Okno plastové T05 600 x 600 mm, dle výpisu	kus	6,00	2 514,40	15 086,40	0,00	15 086,40	0,02	0,10
	116	61143767.A Okno plastové T07 750 x 750 mm, dle výpisu	kus	4,00	2 504,32	10 017,28	0,00	10 017,28	0,02	0,06
	117	766629303R00 Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 v.č. 101, 102, 107, 108 a 111 29 okno T02	kus	29,00 29,00	1 680,00	7 716,40	41 003,60	48 720,00	0,00	0,05 RTS // 2017
	118	61143772.A Okno plastové T02, 2,25x1,35, dle výpisu	kus	29,00	10 693,76	310 119,04	0,00	310 119,04	0,04	1,04
	119	766629310R00 Montáž plastových stěn prosklených - setavy T01 v.č. 101, 102, 107, 108 a 111 2,25*2,40*30 sestava T01	m2	162,00 0,00	425,60	2 704,11	66 243,09	68 947,20	0,00	0,05 RTS // 2017
	120	61143859 Okno plastové T01, 2,25*2,40, dle výpisu	kus	30,00	16 981,44	509 443,20	0,00	509 443,20	0,08	2,46
	121	766694113R00 Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dle 260 cm v.č. 101, 102 a 111 30+29+6+4	kus	69,00 0,00	257,60	375,01	17 399,39	17 774,40	0,00	0,00 RTS // 2017
	122	60775513 Parapet interier PVC šíře 300mm dl. 6m fólie mram. 139,95 dle výpisu prvků .zitravné 10%, 13,995	m	153,95 139,95 14,00	207,20	31 897,40	0,00	31 897,40	0,00	0,60
	123	998766102R00 Priesun hmot pro truhlárské konštr., výšky do 12 m	t	4,43	896,00	0,00	3 973,51	3 973,51	0,00	0,00 RTS // 2017
	124	998766193R00 Pripílatek zvisl., priesun, truhlár. konštr. do 500 m	t	4,43	840,00	0,00	3 725,16	3 725,16	0,00	0,00 RTS // 2017
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zármečnické)				137 079,73	27 727,36	164 807,09		1,02
	125	767425163R Montáž kotveních šroubů a lankového systému Kotvení body a lankový systém v ploše střechy v.č. 103 a TZ	soubor	1,00 0,00 0,00	16 083,20	12 440,60	3 642,60	16 083,20	0,06	0,06 RTS // 2017
	126	31171235 Kotva pro kotvení místo v ploše střechy	kus	1,00	2 768,64	33 223,68	0,00	33 223,68	0,00	0,00
	127	31171236 Lankový systém, vč. spojek 93,6 .zitravné 10%, 9,36	m	102,96 93,60 9,36	119,46	12 299,60	0,00	12 299,60	0,00	0,00
	128	31171237 Set pro údržbu střechy - postroj	kus	1,00	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00
	129	767425163R Montáž kotveních šroubů Kotvení body v ploše střechy, v.č. 103 a TZ	kus	3,00 0,00	11,20	25,99	7,61	33,60	0,00	0,00 RTS // 2017
	130	31171235 3 Průvlaková kotva do zdiva	kus	3,00	2 768,64	8 305,92	0,00	8 305,92	0,00	0,00
	131	76796802R00 Průvlaková kotva pro kotvení místo do fasády Demontáž atypických ocelových konštr. do 100 kg Demontáž stávajících mříží (vých. fasáda) v.č. 001 a 006 10*8,50	kg	85,00 0,00 85,00	16,80	319,90	1 108,10	1 428,00	0,00	0,09 RTS // 2017
	132	767965102R00 Výroba a montáž kov. atypických konštr. do 10 kg Mříže na okna v.č. 107, 108 a 112 5,55*6 mříž Zv2 7,55*1 mříž Zv1	kg	40,85 0,00 33,30 7,55	112,00	473,84	4 101,36	4 575,20	0,00	0,00 RTS // 2017
	133	767 Mříž Zv2	kus	6,00	2 128,00	12 768,00	0,00	12 768,00	0,01	0,06
	134	767 Mříž Zv1	kus	1,00	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	0,01	0,01
	135	767833100R00 Montáž žebříků do zdva s bočnicemi v.č. 103, 107, 109 a 112	m	7,70 0,00	896,00	214,19	6 685,01	6 899,20	0,00	0,00 RTS // 2017

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		2,60 žebřík ZV7 5,10 žebřík ZV8		2,60 5,10							
	136	767 Žebřík ZV7	kus	1,00	8 960,00	8 960,00	0,00	8 960,00	0,09	0,09	
	137	767 Žebřík ZV8	kus	1,00	14 560,00	14 560,00	0,00	14 560,00	0,09	0,09	
	138	767 Žebřík ZV7e Hliníkový teleskopický žebřík ZV7a, dle výpisu	kus	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,01	0,01	
	139	767834101R00 Montáž ochranného koše šroubováním v.č. 103, 107, 109 a 112	m	5,75 0,00	560,00	0,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		2,50 ochranný koš k žebříku ZV7 3,25 ochranný koš k žebříku ZV8		2,50 3,25							
	140	767 Žebřík ZV8	kus	1,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,09	0,09	
	141	767 Žebřík ZV7	kus	1,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,09	0,09	
	142	767851103R00 Montáž lávek-kompletní lávka v.č. 103, 107, 109 a 112	m	2,20 0,00	560,00	0,00	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		1,10*2, kovový nástup k žebříku ZV9		2,20							
	143	767 Lávka ZV9	kus	2,00	8 960,00	17 920,00	0,00	17 920,00	0,09	0,18	
	144	767914130R00 Montáž oplocení rámového H do 2,0 m Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B.8 9,20+9,80+7,60	m	26,60 0,00	22,40	0,00	595,84	595,84	0,00	0,00	RTS I / 2017
	145	767914830R00 Demontáž oplocení rámového H do 2 m Oplocení-ochrana stávající zeleně, dle výkr. B.8 26,60	m	26,60 0,00	11,20	0,00	297,92	297,92	0,01	0,25	RTS I / 2017
	146	998767102R00 Přesun hmoí pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,02	5 600,00	0,00	5 697,44	5 697,44	0,00	0,00	RTS I / 2017
	147	998767193R00 Příplatek zvěř. přesun, zámeč. konstr. do 500 m	t	1,02	1 120,00	0,00	1 139,49	1 139,49	0,00	0,00	RTS I / 2017
	148	771101210R00 Podlahy z dlaždic Penetrace podkladu pod dlažby v.č. 101	m2	1,08 0,00	8,96	5,49	4,19	9,68	0,00	0,00	RTS I / 2017
		0,60*0,30*6, parapety oken 60 cm		1,08							
	149	771575107R00 Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	1,08	520,80	90,79	471,68	562,46	0,00	0,00	RTS I / 2017
		0,60*0,30*6, parapety oken 60 cm		1,08							
	150	59764203 Dlažba ze silných dlaždic, matná 300x300x9 mm 1,08	m2	1,19 1,08	336,00	399,17	0,00	399,17	0,02	0,02	
		ztrátě 10%, 0,108		0,11							
	151	771578011RRR Spára podlaha - stěna, kompresní páskou v.č. 101 a 209	m	14,48 0,00	28,00	170,23	235,07	405,30	0,00	0,00	RTS I / 2017
		6,675+7,80 pod zakládací lištu zateplení		14,48							
	152	6735225RR Kompresní páska na bázi polyuretanu s otevřenými buňkami opatřena jednos m 14,475	m	15,20 14,48	56,00	851,13	0,00	851,13	0,00	0,00	
		ztrátě 5%, 0,72375		0,72							
	153	998771102R00 Přesun hmoí pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	0,03	896,00	0,00	25,56	25,56	0,00	0,00	RTS I / 2017
	154	998771193R00 Příplatek zvěř. přesun, podl. z dlaždic do 500 m	t	0,03	224,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00	RTS I / 2017
	155	783904811R00 Natěry Odtěrvění kovových konstrukcí v.č. 101, 106 a 108	m2	23,50 0,00	28,00	51,63	606,37	658,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
		23,50 kovové kce na fasádě		23,50							
	156	783125230R00 Natěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email Malby	m2	23,50	280,00	3 209,09	3 370,91	6 580,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
	157	784452924R00 Oprava,malba směsí tekut,2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m 188,325*2, po osazení oken	m2	376,65 376,65	56,00	1 661,66	19 430,74	21 092,40	0,00	0,08	RTS I / 2017
	158	786622211RT2 Čalounické úpravy Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely slonová kost včetně dodávky žaluzie v.č. 111 a TZ 2,40*2,25*30 na oknech T01	m2	162,00 0,00 162,00	336,00	42 591,55	11 840,45	54 432,00	0,00	0,62	RTS I / 2017
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)			0,00	6 272,00	6 272,00			0,00	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
159	910	R00	Hzs - Východní revize hromosvodů	h	8,00	336,00	0,00	2 688,00	2 688,00	0,00	0,00
160	910	HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	224,00	0,00	3 584,00	3 584,00	0,00	0,00
94			Lešení a stavební výťahy			78 062,38	150 870,37	228 932,75		24,40	
161	941941032	R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	1 156,31	67,20	16,32	77 687,37	77 703,70	0,02	21,25
			Pohledové plochy fasády		0,00						
			(49,30+2*1,00)*9,10+9,675*10,00 v.č. 101, 106-109		563,58						
			(42,625+1,00)*10,02+3,00*4,30+(9,60+1,00)*4,30 v.č. 101, 106-109		495,60						
			(6,675+1,00+7,80)*4,50 v.č. 101, 106-109		69,64						
			4,10*2,85 v.č. 101, 106-109		11,69						
			2,00*7,90 v.č. 101, 106-109		15,80						
162	941941192	R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	3 468,92	22,40	73 046,54	4 657,16	77 703,70	0,00	2,78
			1156,305*3 3 měsíce		3 468,92						
163	941941832	R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 30 m	m2	1 156,31	33,60	0,00	38 851,85	38 851,85	0,00	0,00
164	944944011	R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 156,31	11,20	0,00	12 950,62	12 950,62	0,00	0,00
			v.č. 101, 106-109		0,00						
			(49,30+2*1,00)*9,10+9,675*10,00		563,58						
			(42,625+1,00)*10,02+3,00*4,30+(9,60+1,00)*4,30		495,60						
			(6,675+1,00+7,80)*4,50		69,64						
			4,10*2,85		11,69						
			2,00*7,90		15,80						
165	944944031	R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 468,92	1,12	0,00	3 885,18	3 885,18	0,00	0,00
			1156,305*3		3 468,92						
166	944944081	R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 156,31	5,60	0,00	6 475,31	6 475,31	0,00	0,00
167	944945012	R00	Montáž záchytné síťšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	560,00	1 207,31	1 592,69	2 800,00	0,02	0,11
168	944945192	R00	Příplatek za každý měsíc použ.síťšky, k pol. 5012	m	15,00	2,24	31,40	2,20	33,60	0,00	0,03
169	944945812	R00	Demontáž záchytné síťšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	53,76	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00
170	941955002	R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	147,50	56,00	3 760,81	4 499,19	8 260,00	0,00	0,23
			dle počtu oken		0,00						
			2,50*1*59		147,50						
95			Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách			11 942,22	15 306,82	27 249,04		0,78	
171	95392212	R00	Montáž tvarovky větrací garážové - vnější	kus	2,00	56,00	12,77	99,23	112,00	0,00	0,01
			v.č. 108		0,00						
172	95392212	MAT	Větrací mřížka plastová, povrchová, se sítkou, prům. 150 mm	kus	2,00	56,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,01
173	959	Osvětlení	Dimtž, uschování a zpětná montáž stávajícího osvětlení nad vstupy	kus	3,00	336,00	498,62	509,38	1 008,00	0,02	0,07
			Demontáž stávajícího osvětlení vstupu		0,00						
			Uschování po dobu provádění stavebních prací		0,00						
			Úprava kabeláže - prodloužení o tl. zateplení		0,00						
			Zpětná montáž osvětlení po ukončení zateplovacích prací		0,00						
			3 pohled severní		3,00						
174	959	Značení	Dimtž, uschování a zpětná montáž stávajících čísel popisných a orient.	kus	2,00	336,00	332,42	339,58	672,00	0,00	0,00
			Demontáž stávajících značek čísel popisných a orientačních		0,00						
			Uschování po dobu provádění stavebních prací		0,00						
			Zpětná montáž označení po ukončení zateplovacích prací		0,00						
			1+1 pohled severní a východní		2,00						
175	959	Geigry	Vyčištění stávajících geigry	kus	3,00	1 680,00	1 384,99	3 655,01	5 040,00	0,01	0,04
			Odkrytí, vyčištění, pootečení pro nové svody		0,00						
			napojení nových svodů		0,00						
			3 dle svislých svodů		3,00						
176	95290111	R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	170,44	56,00	174,76	9 369,88	9 544,64	0,00	0,01
			170,44 plocha dle vyměňovaných otvorů		170,44						
177	959	Ochr. střech	Ochrana střechy pod lešením z geotextilie a tuhých desek	m2	64,05	168,00	9 426,66	1 333,74	10 760,40	0,01	0,64
			Ochrana snížené střechy		0,00						
			(7,70+1,00+12,65)*3,00		64,05						
96			Bourání konstrukcí			10 853,46	43 381,62	54 235,08		12,56	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	178	967031142R00 Přisekání rovných ostění cihelných na MC Ostění otvorů - západ (2,40*2+2,25)*30*0,20 Ostění otvorů - východ ((1,35*2+2,25)*29+0,60*3)*0,20 Ostění otvorů - sever 0,90*3*4*0,20	m2	73,53 0,00 42,30 0,00 29,07 0,00 2,16	61,60	0,00	4 529,45	4 529,45	0,06	4,34 RTS I / 2017
	179	968061112R00 Vývěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 6+4	kus	10,00 10,00	22,40	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
	180	968061113R00 Vývěšení dřevěných okenních křídel pl. nad 1,5 m2 30*2+29*3	kus	147,00 147,00	22,40	0,00	3 292,80	3 292,80	0,00	0,00 RTS I / 2017
	181	968062244R00 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2 0,60*0,60*6+0,90*0,60*4	m2	4,32 4,32	168,00	201,51	524,25	725,76	0,04	0,19 RTS I / 2017
	182	968062246R00 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2 2,25*1,35*29	m2	88,09 88,09	168,00	3 601,02	11 197,68	14 798,70	0,03	2,46 RTS I / 2017
	183	968062247R00 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. nad 4 m2 2,25*2,40*30	m2	162,00 162,00	168,00	7 050,93	20 165,07	27 216,00	0,02	3,86 RTS I / 2017
	184	968095001R00 Bourání parapetu dřevěných š. do 25 cm	m	153,95	22,40	0,00	3 448,37	3 448,37	0,01	1,71 RTS I / 2017
	97	Protážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	19 641,66	19 641,66	4,38	
	185	978015221R00 Očištění omítek vnějších MV/C v sčít. 1-4 do 10 % 876,86 Fasađa dle čištěných ploch	m2	876,86 876,86	22,40	0,00	19 641,66	19 641,66	0,01	4,38 RTS I / 2017
	H01	Budovy občanské výstavby				0,00	57 842,45	57 842,45	0,00	
	186	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	139,58	280,00	0,00	39 082,74	39 082,74	0,00	0,00 RTS I / 2017
	187	998011015R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	139,58	134,40	0,00	18 759,71	18 759,71	0,00	0,00 RTS I / 2017
	M21	Elektromontáže				29 448,50	53 061,85	82 510,34	0,76	
	188	210220372RT1 Úheink ochranný nebo trubka s držáky do zdiwa, včetně ochran.úheinku + 2 kus včetně ochran.úheinku + 2 držáky do zdi v.č. 114	kus	9,00	495,04	1 941,25	2 514,11	4 455,36	0,00	0,03 RTS I / 2017
	189	210220361RT1 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 20C kus včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	0,00 9,00	537,60	2 302,61	2 535,79	4 838,40	0,01	0,07 RTS I / 2017
	190	210220431R00 Tvarování montážního dílu jímace, ochr. trubky,úhel	kus	9,00	324,80	0,00	2 923,20	2 923,20	0,00	0,00 RTS I / 2017
	191	210191030R00 Montáž hromosvodového štitku	kus	9,00	20,16	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00 RTS I / 2017
	192	210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, S.J, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm v.č. 114	kus	135,00	50,40	1 046,43	5 757,57	6 804,00	0,00	0,03 RTS I / 2017
	193	210292011R00 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	0,00	112,00	0,00	1 008,00	1 008,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
	194	210220002RT3 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23 v.č. 114	m	217,16	134,40	12 001,98	17 184,33	29 186,30	0,00	0,25 RTS I / 2017
				0,00 117,95 26,18 57,69 9,00 6,35						
				4,00+4,30+5,00+10,02*2+8,55+7,90*2 4,50*2 (0,50+0,205)*9						
	195	210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pasku FeZn 30 x 4 mm 2,50*9	m	22,50	99,68	889,89	1 352,91	2 242,80	0,00	0,02 RTS I / 2017
	196	210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21 v.č. 114	m	22,50 202,33	140,00	9 938,32	18 387,88	28 326,20	0,00	0,34 RTS I / 2017
	197	210220212RT2 Tyč jímací s upev. na síť hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1 v.č. 114	kus	0,00 2,00	1 272,32	1 328,01	1 216,63	2 544,64	0,01	0,01 RTS I / 2017
	M46	Zemní práce při montážích		0,00		6 736,16	12 813,44	19 549,60	3,16	

C	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
198	460030081RT3	Rezáni spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm v tloušťce vrstvy do 8-10 cm Pro zemění v bet. plochách 5,50	m	5,50	504,00	804,18	1 967,82	0,00	2 772,00	RTS I / 2017
199	460030071RT1	Bourání živých povrchů tl. vrstvy do 5 cm v ploše do 5 m2 Pro zemění v bet. plochách 15,25	m2	15,25	280,00	0,00	4 270,00	0,00	4 270,00	RTS I / 2017
200	460120081RT1	Náryp zeminy, hornina třídy 1-2 složení, rozprost. a udušání zeminy Pro zemění v bet. plochách 5,25*0,8	m3	0,00 5,25 4,20	728,00	0,00	3 057,60	0,00	3 057,60	RTS I / 2017
201	460560274RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 2,50*5 ruční zához rýhy	m	12,50	100,80	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	RTS I / 2017
202	460560273RT1	Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 2,50*5 ruční zához rýhy	m	12,50	100,80	0,00	1 260,00	0,00	1 260,00	RTS I / 2017
203	460650016RT2	Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10 2,50*0,50*0,25	m3	12,50 0,31	4 256,00	1 194,40	135,60	2,53	1 330,00	RTS I / 2017
204	460650023RT2	Vozovka jednovrstvá z betonu 15 cm kryt z BP 12,5 2,50*0,50*5	m2	0,31 6,25	896,00	4 737,58	862,42	0,38	5 600,00	RTS I / 2017
M999VD ON+VN Ostatní a vedlejší náklady				6,25		0,00	31 360,00		31 360,00	0,00
205	999 ON-03VD	Ochrana stávajících rozvodů a sítí Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí Vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správce sítí v dokladové části Zajištění aktualizace vyjádření správce sítí v případě ukončení platnosti vyjádření Zajištění a zabezpečení stávajících rozvodů a inženýrských sítí a přípojek při stavební	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00
206	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření Náklady na vytvoření návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a při jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení staveb	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00
207	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Výpracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetické	soubor	1,00 0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00
208	999 ON-10VD	Kompletní činnost zhotovitele kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zaji náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiálů v so náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZI předepsaných techn náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00
209	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných součástí a rozložení s vybudováním zařízení staveniště Náklady s připojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energií Vytyčení obvodu staveniště Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00
210	999 VN-02VD	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celkem	
		Rozměry								
		Náklady na vybavení zařízení staveniště		0,00						
		Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště		0,00						
		Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi		0,00						
		patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem		0,00						
		1		1,00						
211	999 VN-03VD	Odstanění zařízení staveniště	soubor	1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	
		Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště		0,00						
		Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu		0,00						
		1		1,00						
S		Přesuny sutí				0,00	78 076,42		78 076,42	0,00
212	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	16,94	537,60	0,00	9 107,37	0,00	0,00	RTS I / 2017
213	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	16,94	560,00	0,00	9 486,85	0,00	0,00	RTS I / 2017
214	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	135,53	22,40	0,00	3 035,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16,9408*8		135,53						
215	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	16,94	224,00	0,00	3 794,74	0,00	0,00	RTS I / 2017
216	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	423,52	16,80	0,00	7 115,14	0,00	0,00	RTS I / 2017
		16,9408*25		423,52						
217	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	16,94	1 568,00	0,00	26 563,17	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa		0,00						
		zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu		0,00						
		16,9408		16,94						
218	979 Zemina	Náklady spojené s odvozem a likvidací přebytečné zeminy	t	33,88	560,00	0,00	18 973,36	0,00	0,00	RTS I / 2017
		Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa		0,00						
		včetně poplatků za uložení odpadu		0,00						
		19,93*1,7		33,88						
						Celkem:		4 518 906,81		

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Objednatel:	Město Orlová	IČ/DIČ:	002 97 577/CZ00297577
Druh stavby:	Pavilon T2	Projektant:	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.	IČ/DIČ:	64618633/CZ64618633
Lokalita:	Orlová	Zhotovitel:	0	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	242
JKSO:	8033232	Zpracoval:		Datum:	18.1.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	814 178,05	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	772 750,41	Bez pevné podl.		0,00	Mínostav. doprava		0,00
	Dodávky	2 384 409,51	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
"M"	Montáž	605 114,57				Provozní vlivy		0,00
	Dodávky	32 303,52				Ostatní		0,00
	Montáž	86 052,56				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		252 811,10						
ZRN celkem		4 947 619,73	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00
Základ 0%		0,00						
Základ 15%		0,00	DPH 15%		0,00	Celkem bez DPH		4 947 619,73
Základ 21%		4 947 619,73	DPH 21%		1 039 000,14	Celkem včetně DPH		5 986 619,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Při stanovení NUS nutno přihlížet k omezenému zařízení staveniště a přístupu k objektům

HAOSPOZ s.r.o.
 U Hřiště 775/12, Havířov - Štichá
 IČ: 25855506, DIČ: CZ25855506
 OR oddíl C, vložka 22400
 tel.: 596 411 083 / mobil 604 693 720

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďí 726 v Orlové-Lutyni	Město Orlová
Druh stavby:	Pavilon T2	Havířovská inženýrská kancelář, spol. s r.o.
Lokalita:	Orlová	0
Zpracoval:		18.1.2018

Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11	Přípravné a přidružené práce	4 376,85	21,65
13	Hloubené vykopávky	16 388,92	0,00
17	Konstrukce ze zemin	3 696,00	0,00
18	Povrchové úpravy terénu	45 336,54	0,46
31	Zdi podpěrné a volné	8 951,04	0,82
38	Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů	13 619,20	0,12
45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničních)	5 485,38	12,12
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní otvorů	133 488,35	1,20
61	Úprava povrchů vnitřní	116 542,27	12,27
62	Úprava povrchů vnější	911 537,43	28,84
63	Podlahy a podlahové konstrukce	38 431,56	31,27
711	Izolace proti vodě	2 884,17	0,03
712	Izolace střech (živičné krytiny)	506 167,40	6,85
713	Izolace tepelné	914 004,57	15,71
721	Vnitřní kanalizace	50 691,20	0,06
732	Strojovny	24 246,08	0,07
734	Armatury	23 049,86	0,07
736	Regulace	5 600,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	43 883,06	1,42
764	Konstrukce klempířské	202 431,25	2,61
766	Konstrukce truhlářské	595 488,36	3,23
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	708 103,37	6,51
771	Podlahy z dlaždic	3 262,82	0,02
783	Nátěry	7 238,00	0,01
784	Malby	45 131,52	0,16
786	Čalounické úpravy	10 432,80	0,12
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 272,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	172 171,78	18,76
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	67 766,16	2,44
96	Bourání konstrukcí	27 299,22	8,06
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	15 565,76	3,47
H01	Budovy občanské výstavby	53 837,44	0,00
M21	Elektromontáže	67 157,02	0,56
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky	8 927,56	0,00
M46	Zemní práce při montážích	10 911,60	0,79
M999VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady	31 359,90	0,00
S	Přesuny sutí	45 883,28	0,00

4 947 619,73

Obecní rozpočet

Ná	Realizace energetických úspor v objektu ZŠ Mláďi 726 v Orlové-Lutyni				Doba výstavby:		Objednatel:		Město Orlová	
Dru	Pavilon T2				Začátek výstavby:		Projektant:		Havířovská	
Lok	Orlová				Konec výstavby:		Zhotovitel:		0	
JK	8033232				Zpracováno dne:		18.1.2018		Zpracoval:	
C	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Cenová soustava
11		Přípravné a přidružené práce					4 376,85		21,65	
1	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 Prořez větví dle výkr. č. C3-b 5,00 odhad	m2	5,00 0,00 0,00	56,00	0,00	280,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
2	111207290R00	Příplatek za přemístění nehroubí do 100 m odhad	m2	10,00 0,00 0,00	3,36	0,00	33,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
3	113106121R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho Stávající okapový chodník, v.č. 001 (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	39,20	0,00	2 370,23	0,14	8,34	RTS I / 2016
4	113107310R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.těžené tl.10 cm Stávající okapový chodník, v.č. 001 (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	28,00	0,00	1 693,02	0,22	13,30	RTS I / 2016
13		Hloubené výkopávký					16 388,92		0,00	
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 Odkop pro opravu izolace a zateplení pod terén v.č. 001 (3,375+3,85+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*0,50*0,10 dle počtu svodů, v.č. 113 Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8	m3	17,22 0,00 0,00 6,22 0,00 0,00 11,00	952,00	0,00	16 388,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
17		Konstrukce ze zemin					3 696,00		0,00	
6	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním Výkop pro zemění 11*2,50*0,5*0,8	m3	11,00 0,00 11,00	336,00	0,00	3 696,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
18		Povrchové úpravy terénu					33 486,80		0,46	
7	180402111R00	Založení travníku parkového výševem v rovině Plochy zasažené stavební činností v.č. 101 (3,375+3,325+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*5,00	m2	618,90 0,00 0,00 618,90	11,20	670,67	6 261,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
8	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž 618,90*0,1	kg	61,89 61,89	128,80	7 971,43	0,00	0,00	0,06	RTS I / 2016
9	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení Dle výkresu C3-b 24,70+8,50+8,70	m2	41,90 0,00 41,90	280,00	3 207,64	8 524,36	0,01	0,39	RTS I / 2016
10	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	41,90	140,00	0,00	5 866,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101 (3,375+3,325+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*5,00	m2	618,90 0,00 618,90	6,72	0,00	4 159,01	0,00	0,00	RTS I / 2016
12	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině Plochy zasažené stavební činností, v.č. 101 (3,375+3,325+2*16,165+27,95+3,075+10,35+43,375)*6,00	m2	618,90 742,68 0,00 742,68	11,20	0,00	8 318,02	0,00	0,00	RTS I / 2016
13	185804415R00	Ochrana rostlin zakrytím Zakrytí slávající zeleně geotextilií, dle výkr. C3-b 4	kus	4,00 0,00 4,00	89,60	0,00	358,40	0,00	0,00	RTS I / 2016

[illegible]

23	62245411R00	Oprava vnějších omítek cement, hladkých do 10 % Západní průčelí, v.č. 101, 105 a TZ (3,375+2*2,60+3,325)*3,85 27,95*7,225+3,075*3,65 Odečet otvorů - západ -1*(2,70*2,70*3+2,40*4,20*9) Ostění otvorů - západ (2,70*3*2+(2,40+2*4,20)*9)*0,20 Severní štít, v.č. 101, 107 a TZ 16,175*7,575+10,35*3,65 Odečet otvorů - sever -1*(0,75*0,75*4) Ostění otvorů - sever 0,75*3*4*0,28 Průčelí - východ, v.č. 101, 106a TZ 43,375*3,60+27,95*3,85 Odečet otvorů - východ -1*(2,70*1,80*2+2,70*2,70+1,80*1,50+2,10*1,50*8) Ostění otvorů - východ (1,80*2+2,70)*2+2,70*3+(1,50*2+1,80)+(1,50*2+2,10)*18)*0,20 Jižní štít, v.č. 101, 107 a TZ 16,165*7,575	m2	38,08	8 719,37	17 723,31	26 442,68	0,02	15,47	RTS I / 2016
24	622300141R00	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem Vyrovnání nerovností, odhad 20% plochy zateplení 694,40*0,20 Dílační profil KZS průběžný hliníkový v.č. 105-107 3,65*4 napojení na okolní pavilony Ostění oken a prvků na fasádě Přední průčelí, v.č. 101, 105 a TZ 2,70*4+4,20*18 Zadní průčelí, v.č. 101, 106 a TZ 1,80*4+2,70*2+1,50*38 Štíty, v.č. 101, 107 a TZ 0,75*8	m2	336,00	9 364,49	37 299,19	46 663,68	0,00	0,49	RTS I / 2016
25	622325031R00	Montáž výztužné lišty rohové Přední průčelí, v.č. 101, 105 a TZ 2,70*4+4,20*18	m	168,00	2 008,19	444,61	2 452,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
26	622481291R00	Montáž výztužné lišty odkapní Lišta pro nadpraží oken Přední průčelí, v.č. 101, 105 a TZ	m	16,80	0,00	2 721,60	2 721,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
27	622481291MAT	Profil rohový PVC s tkaninou 162*1,10	m	16,24	2 893,97	0,00	2 893,97	0,00	0,00	RTS I / 2016
28	622481292R00	Montáž výztužné lišty odkapní Lišta pro nadpraží oken Přední průčelí, v.č. 101, 105 a TZ	m	16,80	0,00	1 543,08	1 543,08	0,00	0,00	RTS I / 2016

[illegible]

[illegible]

[illegible]

63 Podlahy a podlahové konstrukce									
51	632921911R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 40 mm Okapový chodník, v.č. 001 a TZ (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50 (10,35+43,375)*0,50	m2	60,47 0,00 33,60 26,86	492,80	23 345,02 18 529,08	15 086,55 11 268,07	38 431,56 29 797,15	31,27 14,61 0,24
52	631571001R00	Náryp z kameniva těženého 0 - 4, zpevňující Pod okapový chodník, v.č. 001 a TZ (3,85+16,165*2+27,95+3,075)*0,50*0,15 (10,35+43,375)*0,50*0,15	m3	9,07 0,00 5,04 4,03	952,00	4 815,94	3 818,47	8 634,41	16,66 RTS I / 2016
711 Izolace proti vodě									
53	711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. náter ALP, za studena 1x náter - včetně dodávky asfaltového laku Oprava svislé hydroizolace - odhad	m2	5,00 0,00	11,20	1 847,27 33,04	1 036,90 22,96	2 884,17 56,00	0,03 0,00 RTS I / 2016
54	711142559RY1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu Oprava svislé hydroizolace - odhad	m2	5,00 0,00 5,00	504,00	1 814,22	705,78	2 520,00	0,03 RTS I / 2017
55	711199096R00	Příplatek za plochu do 10 m2, natěradly a AIP	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00 RTS I / 2016
56	711199097R00	Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2	5,00	11,20	0,00	56,00	56,00	0,00 RTS I / 2016
57	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	0,21	896,00	0,00	188,75	188,75	0,00 RTS I / 2016
58	998711193R00	Příplatek zvětš. přesun, izol. proti vodě do 500 m	t	0,03	224,00	0,00	7,41	7,41	0,00 RTS I / 2016
712 Izolace střech (živé krytiny)									
59	712300951RT2	Oprava boud na krytin střech do 10°, pásy přitav. - odhad 15% 1vrstva - vč. dodávky asf. pásu viz výkres č. 103 27,95*16,165*0,15 hlavní střecha (43,375*10,35+3,375*4,50)*0,15 snížená střecha	m2	137,39 0,00 67,77 69,62 915,93 0,00 451,81 464,12 928,35 0,00 451,81 464,12 12,42 12,42	207,20 5,04	17 875,07 0,00	10 592,05 4 616,29	506 167,40 28 467,12 4 616,29	6,85 2,70 1,83 RTS I / 2016
60	712400841R00	Odstanění mechu ze střech 10° - 30° viz výkres č. 103 27,95*16,165 hlavní střecha 43,375*10,35+3,375*4,50 snížená střecha	m2	9,52	9,52	0,00	8 837,90	8 837,90	0,00 RTS I / 2016
61	712391171R00	Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textiliie viz výkres č. 103 27,95*16,165 hlavní střecha 43,375*10,35+3,375*4,50 snížená střecha	m2	1 067,60 928,35 139,25	25,31	27 021,03	0,00	27 021,03	0,32 RTS I / 2016
62	69366198	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 928,3505 ztrátě 15%: 139,252575	m2	210,56	210,56	60 247,67	142 921,25	203 168,92	0,00 RTS I / 2016
63	712373111R00	Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton viz výkres č. 103 27,95*16,165 43,375*10,35+3,375*4,50 8,75*2,60*(2,60+8,75)*0,60 10,35*0,30*4 27,95*0,25	m2	1 109,63 964,90 144,73	173,60	192 632,24	0,00	192 632,24	2,00 RTS I / 2016
64	28322311	Fólie střešní mPVC+PES, tl. 1,6 mm 1x20 m, šedá, s protiskluznou úpravou 964,898 dle plochy izolace ztrátě 15%: 144,7347	m2	6,85 6,85	3 584,00 2 464,00	0,00 0,00	24 547,50 16 876,40	24 547,50 16 876,40	0,00 0,00 RTS I / 2016
65	998712102R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m	t	6,85	6,85	0,00	24 547,50	24 547,50	0,00 RTS I / 2016
66	998712193R00	Příplatek zvětš. přesun, povlak. krytiny do 500 m	t	6,85	6,85	0,00	16 876,40	16 876,40	0,00 RTS I / 2016
713 Izolace tepelné									
67	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, cihla plná viz výkres č. 103 XPS po obvodu střechy (27,95+16,165)*2*0,30 (3,075+10,35+43,375+3,85+3,375)*0,30 (2,60*2+8,75)*0,35	m2	50,56 0,00 0,00 26,47 19,21 4,88	129,92	825 042,91 0,00	88 961,67 6 568,63	914 004,57 6 568,63	15,71 0,00 RTS I / 2016
68	283754904	Deska polystyrenová XPS 300 SF tl. 80 mm	m2	55,61	271,04	15 073,86	0,00	15 073,86	0,13 RTS I / 2016

69	713141125R00	50,559 ;žitrání 10%, 5,0559 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo PUK viz výkres č. 103 27,95*16,165*2	m2	38,08	31 560,01	38 197,25	69 757,27	0,00	0,60	RTS I / 2016
70	28375768.A	(43,375*10,35+3,375*4,50)*2 Deska polystyren samozhášivý EPS 150 S, tl. 100 mm	m3	1 814,40	731 220,29	0,00	731 220,29	0,03	10,08	RTS I / 2016
71	24742201	1831,861*0,20*1,10 PUK lepidlo na tepelnou izolaci á 2 kg	kg	128,80	47 188,74	0,00	47 188,74	0,00	0,37	RTS I / 2016
72	713400843R00	1831,861*0,2 Odstranění izolace vláknité bez konstr. bez úpravy viz výkres č. 103 a 107 Odstranění tepelné izolace štítů 16,165*7,575*2	m2	22,40	0,00	5 485,75	5 485,75	0,02	4,53	RTS I / 2016
73	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1 848,00	0,00	29 032,52	29 032,52	0,00	0,00	RTS I / 2016
74	998713193R00	Příplatek zvětš. přesun, izolace tepelné do 500 m	t	616,00	0,00	9 677,51	9 677,51	0,00	0,00	RTS I / 2016
75	721140916R00	Vnitřní kanalizace Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 Nové větrání kanalizace, v.č. 103	kus	728,00	3 605,09	5 130,91	8 736,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
76	721273146R00	12 Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	985,60	9 126,51	2 700,69	11 827,20	0,00	0,06	RTS I / 2016
77	721273150R00	Hlavice ventilační přívětrávací HL900	kus	2 184,00	25 063,48	1 144,52	26 208,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
78	721300942R00	Pročištění lapačů střešních splavenin	kus	560,00	0,00	3 920,00	3 920,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
79	732420816R00	Strojovny Demontáž čerpadel oběhových do DN 100 dle TZ	kus	1 736,00	0,00	1 717,22	1 736,00	0,04	0,04	RTS I / 2016
80	732421325R00	Čerpadlo oběhové pro topení pro DN 40 dle TZ	soubor	22 176,00	21 977,03	198,97	22 176,00	0,03	0,03	RTS I / 2016
81	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	2 400,00	0,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2016
82	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	2 400,00	0,00	167,04	167,04	0,00	0,00	RTS I / 2016
83	734441812R00	Armatury Demontáž regulátoru tlakové difference do DN 100 dle TZ	kus	616,00	0,00	616,00	616,00	0,06	0,06	RTS I / 2016
84	734449116R00	Montáž regulátoru tlakové difference v otopné soustavě, DN 50 dle TZ	soubor	1 176,00	424,10	751,90	1 176,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
85	5513803024	Regulátor tlakové difference, vnitřní závit, DN 40 dle TZ	kus	20 921,60	20 921,60	0,00	20 921,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
86	998732102R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m	t	2 584,61	0,00	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2016
87	998732193R00	Příplatek zvětšený přesun, strojovny do 500 m	t	2 584,61	0,00	168,13	168,13	0,00	0,00	RTS I / 2016
88	736 Regulece	Vyregulování otopné soustavy po provedení zateplení Popis viz technická zpráva dle TZ	kus	5 600,00	5 036,22	563,78	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
89	762341630R00	Konstrukce tesařské Bednění okapových říms z desek tvrdých viz výkres č. 103 Bednění okraje střešních ploc (2,60*2+8,75)*0,45 (27,95+16,165)*2*0,45 (3,075+10,35*4+43,375+3,325+3,375)*0,45	m2	140,00	0,00	12 393,99	12 393,99	0,00	0,00	RTS I / 2016
90	60726016.A	Deska dřevostěpková OSB 3 N - 4PD tl. 22 mm 88,5285 ;žitrání 15%; 13,279275	m2	240,80	24 515,31	0,00	24 515,31	0,01	1,42	RTS I / 2016
91	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	3 696,00	0,00	5 230,32	5 230,32	0,00	0,00	RTS I / 2016
92	998762194R00	Příplatek zvětšený přesun, tesařské konstr. do 1km	t	1 232,00	0,00	1 743,44	1 743,44	0,00	0,00	RTS I / 2016
93	764351836R00	Konstrukce klempířské Demontáž háků, sklon do 30° dle délky dmitž žlabu - pol. 94 27*2+43	kus	28,00	0,00	2 716,00	2 716,00	0,00	0,09	RTS I / 2016

94	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30° v.č. 003 a 005 27,95*2+43,375	m	99,28 0,00 99,28	28,00	0,00	2 779,70	2 779,70	0,00	0,28	RTS I/2016
95	764908302R00	Oplechování parapetů K01, rš 250 mm, dle výpisu Přední průčelí, v.č. 101, 105 a 109 2,40*9 Zadní průčelí, v.č. 101, 106 a 109 2,70*2+2,10*18+1,80	m	66,60 0,00 21,60 0,00 45,00	392,00	6 540,47	19 566,73	26 107,20	0,00	0,18	RTS I/2016
96	764908304R00	Oplechování parapetů K02, rš 400 mm, dle výpisu Severní pohled, v.č. 101, 107 a 109 0,75*4	m	3,00 0,00 3,00	448,00	404,65	939,35	1 344,00	0,00	0,01	RTS I/2016
97	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm v.č. 005 7,725*2+3,85*2+3,65*2	m	30,45 0,00 30,45	28,00	0,00	852,60	852,60	0,00	0,09	RTS I/2016
98	764317800R00	Demontáž krytiny hladké železobetonových desek v.č. 103 8,75*2,90 nad vstupem	m2	25,38 0,00 25,38	28,00	0,00	710,50	710,50	0,01	0,19	RTS I/2016
99	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm Oplechování atiky na střechu v.č. 103, 104 109 (27,95+16,165)*2 (43,375+10,35*2)*2 2,60*2+8,75	m	230,33 0,00 0,00 88,23 128,15 13,95	28,00	0,00	6 449,24	6 449,24	0,00	0,53	RTS I/2016
100	764252492R00	Montáž háků Pz půlkruhových	kus	97,00	143,36	1 157,60	12 748,32	13 905,92	0,00	0,00	RTS I/2016
101	55350963	Hák žlabový dlouhý (430 mm) pozink	kus	97,00	134,40	13 036,80	0,00	13 036,80	0,00	0,06	RTS I/2016
102	764252603R00	Žlab podokapní půlkulatý K09 rš. 280 mm, dle výpisu v.č. 103, 104 109	m	98,38 0,00 0,00	184,80	13 293,24	4 887,38	18 180,62	0,00	0,22	RTS I/2016
103	764252633R00	Čelo žlabu půlkulatého Pz rš. 280 mm 8 ukončení žlabů	kus	8,00 8,00	95,20	329,09	432,51	761,60	0,00	0,00	RTS I/2016
104	764259617R00	Kotlík závěsný K10 půlkulatý, 400/100 mm v.č. 103, 104 a 109	kus	6,00 0,00 0,00	235,20	1 220,83	190,37	1 411,20	0,00	0,00	RTS I/2016
105	764551604R00	Svod K11, kruhový, D 120 mm, dle výpisu v.č. 104, 105, 106 a 109 31,55 dle pohledů	m	31,55 0,00 31,55	219,52	5 403,95	1 521,91	6 925,86	0,00	0,06	RTS I/2016
106	764554492R00	Montáž zděře (objímky) Pz kruhové 3 průsvitů přes zápleťovací systém	kus	32,00	147,84	319,10	4 411,78	4 730,88	0,00	0,02	RTS I/2016
107	553522513	Objímka svodu d 120 mm trn 140 mm Pz	kus	32,00	221,76	7 096,32	0,00	7 096,32	0,00	0,00	RTS I/2016
108	764395830R00	Demontáž střešní dilatace, rš 400 mm, do 30° v.č. 105, 106 a 109 10,35*2	m	20,70 0,00 20,70	28,00	0,00	579,60	579,60	0,00	0,05	RTS I/2016
109	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm Přední průčelí, v.č. 001 a 005 2,40*9 Zadní průčelí, v.č. 001 a 005 2,10*18+1,80 Severní štít, v.č. 001 a 005 0,75*4	m	64,20 0,00 21,60 0,00 39,60 0,00 3,00	28,00	0,00	1 797,60	1 797,60	0,00	0,09	RTS I/2016
110	764918331R00	Z+M lemov. z popl. plech. na plochých střech. rš 250 Oplechování okrajů střech v.č. 103, 105, 106 a 109 41,95 Vnitřní roh K03 15,50 Vnější roh K04 63,30 Lišta závětrná K05 99,27 Okapnice K06 41,95 Tmelicí lišta K07 30,225 Střešní dilatace K08 22,675*1,10	m	292,20 0,00 0,00 41,95 15,50 63,30 99,27 41,95 30,23 24,94 24,94	173,60	2 831,55	47 893,50	50 725,05	0,00	0,46	RTS I/2016
111	764918331MAT	Vnitřní roh K03, dle výpisu	m	151,20	151,20	3 771,31	0,00	3 771,31	0,00	0,04	RTS I/2016
112	764918331MAT	Vnější roh K04, dle výpisu	m	30,80	151,20	4 656,96	0,00	4 656,96	0,00	0,05	RTS I/2016

113	764918331MAT	Atková okapnice K05, dle výpisu	28,00*1,1	30,80	173,60	12 924,17	0,00	12 924,17	0,00	0,12	RTS I / 2016
114	764918331MAT	Tmelicí lišta K07, dle výpisu	67,68*1,1	74,45	128,80	3 212,59	0,00	3 212,59	0,00	0,04	RTS I / 2016
115	764918331MAT	Síťovací dilatace K08, dle výpisu	22,67*1,1	24,94	189,28	1 988,39	0,00	1 988,39	0,00	0,02	RTS I / 2016
116	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	9,55*1,1 dle výkresu střechy	10,51	3 696,00	0,00	0,00	9 635,47	0,00	0,00	RTS I / 2016
117	998764193R00	Příplatek zvětš. přesun, klempíř. konstr. do 500 m	2,61	2,61	2 352,00	0,00	0,00	6 131,66	0,00	0,00	RTS I / 2016
766	Konstrukce truhlářské										
118	766601215RT3	Těsnění oken.spáry,ostění,provazec, tmel+ PP páska silikon+ provazec d=15 mm; páska tl.8 mm, š. 20 mm	215,40	56,00	500 099,13	5 190,91	6 871,49	595 488,36	12 062,40	0,03	RTS I / 2017
119	766629301R00	Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2	0,75*3*4	4,00	1 680,00	782,02	5 937,98	6 720,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
120	61143767.A	Okno plastové T07 750 x 750 mm, dle výpisu	4 okno T07	4,00	2 504,32	10 017,28	0,00	10 017,28	0,02	0,06	RTS I / 2017
121	766629303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2	v.č. 105, 106, 110 a TZ	22,00	1 680,00	5 853,82	31 106,18	36 960,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
122	61143772.A	Okno plastové T09, 2,70x1,80, dle výpisu	2+1+18+1 prvky T09, T10, T06, T08 a T11	2,00	12 530,56	25 061,12	0,00	25 061,12	0,04	0,07	RTS I / 2016
123	61143773.A	Okno plastové T10, 1,80x1,50, dle výpisu	Okno plastové T09, 2,70x1,80, dle výpisu	1,00	8 321,60	8 321,60	0,00	8 321,60	0,05	0,05	RTS I / 2016
124	61143773.A	Okno plastové T06, 2,10x1,50, dle výpisu	Okno plastové T10, 1,80x1,50, dle výpisu	9,00	10 638,88	95 749,92	0,00	95 749,92	0,05	0,43	RTS I / 2016
125	61143773.A	Okno plastové T08, 1,50x1,50, dle výpisu	Okno plastové T06, 2,10x1,50, dle výpisu	1,00	7 378,56	7 378,56	0,00	7 378,56	0,05	0,05	RTS I / 2016
126	61143773.A	Okno plastové T11 2,10x1,50, včetně táhla, dle výpisu a TZ	Okno plastové T08, 1,50x1,50, dle výpisu	9,00	10 629,92	95 669,28	0,00	95 669,28	0,05	0,43	RTS I / 2016
127	766629310R00	Montáž plastových stěn prosklených - setavy T12	v.č. 101, 105, 110 a TZ	90,72	425,60	1 514,30	37 096,13	38 610,43	0,00	0,03	RTS I / 2016
128	61143859	Okno plastové - sestava T12, 2,40*4,20, dle výpisu	2,40*4,20*9	9,00	25 413,92	228 725,28	0,00	228 725,28	0,18	1,64	RTS I / 2016
129	766694123R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl. do 260 cm	v.č. 110	35,00	257,60	245,31	8 770,69	9 016,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
130	60775515	Parapet interier PVC šíře 400mm dl. 6m fólie mram.	35,00 dle jednotlivých oken	75,24	207,20	15 589,73	0,00	15 589,73	0,01	0,39	RTS I / 2016
131	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	68,40	6,84	896,00	0,00	2 893,81	2 893,81	0,00	0,00	RTS I / 2016
132	998766193R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 500 m	zhratné 10%; 6,84	3,23	840,00	0,00	2 712,95	2 712,95	0,00	0,00	RTS I / 2016
767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)										
133	767425163R	Montáž kotevních šroubů a lankového systému	1,00	13 395,20	553 404,48	10 361,39	154 698,89	708 103,37	0,06	6,51	RTS I / 2016
134	31171235	Kotva pro kotevní místo v ploše střechy	Kotevní body a lankový systém v ploše střechy	0,00	2 768,64	22 149,12	0,00	22 149,12	0,00	0,00	RTS I / 2016
135	31171236	Lankový systém, vč. spojky	v.č. 103 a TZ	1,00	158,72	9 881,91	0,00	9 881,91	0,00	0,00	RTS I / 2016
136	31171237	Set pro údržbu střechy - postroj	56,6	5,66	5 936,00	5 936,00	0,00	5 936,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
137	767425163R	Montáž kotevních šroubů	zhratné 10%; 5,66	3,00	11,20	25,99	7,61	33,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
138	31171235	Průvleková kotva do zdiva	Kotevní body v ploše střechy, v.č. 103, 104 a TZ	3,00	2 768,64	8 305,92	0,00	8 305,92	0,00	0,00	RTS I / 2016
139	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	3 Průvleková kotva do zdiva	3,00	16,80	606,57	3 341,43	3 948,00	0,00	0,25	RTS I / 2016
		Demontáž stávajících mříží na oknech (Východní fasáda)	v.č. 001 a 005	0,00							

[illegible]

165 767 Z01a	Dodávka - vstupní stěna Z01a 2700x2700, dle výpisu 1. dveře s el. vrátným	kus	1,00	98 034,94	0,00	98 034,94	0,20	0,20	RTS I / 2016
166 998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	1,00	5 600,00	0,00	36 429,12	0,00	0,00	RTS I / 2017
167 998767192R00	Příplatek zvětš. přesun, zámeč. konstr. do 100 m	t	6,51	1 120,00	0,00	7 285,82	0,00	0,00	RTS I / 2017
771	Podlahy z dlaždic					2 385,02	877,80	0,02	
168 771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby v.č. 101	m2	0,90	8,96	4,58	8,06	0,00	0,00	RTS I / 2016
169 771575107R00	0,75*4*0,30 parapety oken 75 cm Montáž podlah keram., rezné hladké, tmel, 20x20 cm	m2	0,90	520,80	75,66	468,72	0,00	0,00	RTS I / 2016
170 59764203	0,75*4*0,30 parapety oken 750 cm	m2	0,90	336,00	332,64	332,64	0,02	0,02	RTS I / 2016
	Dlažba sliutá, neglazovaná, matná 300x300x9 mm	m2	0,99						
	0,90		0,09						
171 771578011RRR	ztrátě 10%; 0,09 Spára podlahy - stěna, kompresní páskou	m	27,95	28,00	453,91	782,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
	v.č. 101 a 105		0,00						
172 6735225RR	27,95 pod základací lištu zalepení	m	27,95	56,00	1 643,46	1 643,46	0,00	0,00	
	Kompresní páska na bázi polyuretanu s otevířenými buňkami opatřena nánosy	m	27,95						
173 998771102R00	ztrátě 5%; 1,3975 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	t	1,40	896,00	0,00	21,87	0,00	0,00	RTS I / 2016
174 998771193R00	Příplatek zvětš. přesun, podl. z dlaždic do 500 m	t	0,02	224,00	0,00	5,47	0,00	0,00	RTS I / 2016
783	Nátěry					3 260,72	3 977,28	0,01	
175 783904811R00	Odrezivění kovových konstrukcí	m2	23,50	28,00	51,63	606,37	0,00	0,00	RTS I / 2016
	Stavající střešní krytina								
176 783125230R00	23,50 kovové kce na fasádě	m2	23,50	280,00	3 209,09	6 580,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
	Nátěr syntetický OK "C" nebo "CC" 1x + 2x email								
784	Malby					3 555,46	41 576,06	0,16	
177 784452924R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+oškr. sch. 3,8 m	m2	805,92	56,00	3 555,46	45 131,52	0,00	0,16	RTS I / 2016
	201,48*4 po osazení oken		805,92						
786	Čalounické úpravy					8 163,38	2 269,42	0,12	
178 786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely včetně dodávky žaluzie	m2	31,05	336,00	8 163,38	10 432,80	0,00	0,12	RTS I / 2016
	v.č. 110 a TZ		0,00						
90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					0,00	6 272,00	0,00	
179 910 R00	Hzs - Východí revize hromosvodů	h	8,00	336,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
180 910 HZS	Demontáž stávajícího hromosvodu a likvidace	hod	16,00	224,00	0,00	3 584,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
94	Lešení a stavební výtahy					59 938,46	112 233,32	18,76	
181 941941032R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m	m2	842,29	67,20	11,89	56 590,07	0,02	15,48	RTS I / 2016
	dle výkresů č. 101 a 105-107		0,00						
	(3,325+8,75+3,375)*3,85+(27,95+2,00)*7,222+3,075*3,65		287,01						
	16,165*7,575+(10,35+2,00)*3,60		166,91						
	43,375*3,65+27,95*3,85		265,93						
	16,165*7,575		122,45						
182 941941192R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032	m2	2 526,87	22,40	53 209,46	3 392,43	0,00	2,02	RTS I / 2016
	842,29*3		2 526,87						
183 941941832R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š. 1 m, H 30 m	m2	842,29	33,60	0,00	28 300,94	0,00	0,00	RTS I / 2016
184 944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	842,29	11,20	0,00	9 433,66	0,00	0,00	RTS I / 2016
	dle výkresů č. 101 a 105-107		0,00						
	(3,325+8,75+3,375)*3,85+(27,95+2,00)*7,222+3,075*3,65		287,01						
	16,165*7,575+(10,35+2,00)*3,60		166,91						
	43,375*3,65+27,95*3,85		265,93						
	16,165*7,575		122,45						
185 944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 526,87	1,12	0,00	2 830,09	0,00	0,00	RTS I / 2016
	842,29*3		2 526,87						
186 944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	842,29	5,60	0,00	4 716,82	0,00	0,00	RTS I / 2016
187 944945012R00	Montáž záchranné sítě H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	560,00	1 207,31	1 592,69	0,02	0,11	RTS I / 2016
	5,00 nad vstupem do objektu		5,00						

188	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. střšky, k pol. 5012	m	15,00	2,24	31,40	2,20	33,60	0,00	0,03	RTS I / 2016
189	944945812R00	Demontáž záhybné střšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	5,00	53,76	0,00	268,80	268,80	0,00	0,00	RTS I / 2016
190	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 27,00*3,50*2, pro okna a síť v tělocvičně	m2	189,00	56,00	5 478,40	5 105,60	10 584,00	0,01	1,12	RTS I / 2016
189,00											
95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách										
191	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	183,96	56,00	43 097,14	24 689,02	67 766,16	2,44	0,01	RTS I / 2016
183,96		183,96				188,62	10 113,14	10 301,76	0,00		
192	959 Osvětlení	Dmž, uschování a zpětná montáž stávajícího osvětlení nad vstupy	kus	3,00	336,00	498,62	509,38	1 008,00	0,02	0,07	RTS I / 2016
		Demontáž stávajícího osvětlení vstupu		0,00							
		Uschování po dobu provádění stavebních prací		0,00							
		Úprava kabeláže - prodložení o tl. zateplení		0,00							
		Zpětná montáž osvětlení po ukončení zateplovacích prací		0,00							
		3 pohled východní, západní		3,00							
193	959 Značení	Dmž, uschování a zpětná montáž stávajících čísel popisných a orient.	kus	5,00	336,00	831,04	848,96	1 680,00	0,00	0,01	RTS I / 2016
		Demontáž stávajících značek čísel popisných a orientačních		0,00							
		Uschování po dobu provádění stavebních prací		0,00							
		Zpětná montáž označení po ukončení zateplovacích prací		0,00							
		5 pohled západní		5,00							
194	959 Gajgry	Úprava stávajících gajgrů	kus	6,00	2 800,00	8 309,59	8 490,41	16 800,00	0,01	0,09	
		Obnažení a vyčištění stávajících gajgrů		0,00							
		Úprava/pootočení pr napojení nových svodů		1,00							
		Zaústění nových svodů		0,00							
		5		5,00							
195	959 Ochra. střech	Ochrana střešy a podlahy v tělocvičně pod lešením z geotextilie a tuhých de kus	kus	226,05	168,00	33 269,27	4 707,13	37 976,40	0,01	2,26	
		Ochrana snížené střechy		0,00							
		(7,70+1,00+12,65)*3,00		64,05							
		Ochrana podlahy v tělocvičně		0,00							
		27,00*3,00*2		162,00							
96	Bourání konstrukcí										
196	967031142R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MC	m2	53,16	61,60	3 389,70	23 909,51	27 299,22	8,06	3,14	RTS I / 2016
		Ostění otvorů - západ		0,00		0,00	3 274,66	3 274,66	0,06		
		(2,70*3*2+(2,40+2*4,20)*9)*0,20		22,68							
		Ostění otvorů - východ		0,00							
		(2,70*3*3+(1,50*2+1,80)+(1,50*2+2,10)*18)*0,20		24,18							
		Ostění otvorů - sever		0,00							
		0,75*3*4*0,20+1,50*3		6,30							
197	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	31,00	22,40	0,00	694,40	694,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
		v.č. 001, 002		0,00							
198	968061113R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	31,00	22,40	0,00	537,60	537,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
		dle stávajících oken		24,00							
199	968071113R00	Vyvěšení zavěšení kovových křidel oken nad 1,5 m2	kus	0,00	22,40	0,00	201,60	201,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
		dle stávajících oken		9,00							
		v.č. 001, 002		0,00							
200	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,00	168,00	104,96	273,04	378,00	0,04	0,10	RTS I / 2016
		v.č. 001, 002		2,25							
201	968062246R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 4 m2	m2	2,25	168,00	2 409,88	7 493,72	9 903,60	0,03	1,65	RTS I / 2016
		0,75*0,75*4 dle stávajících oken		58,95							
		v.č. 001, 002		0,00							
202	968072746R00	Vybourání kovových stěn výkladních pl. do 4 m2	m2	58,95	168,00	874,87	7 350,41	8 225,28	0,02	1,15	RTS I / 2016
		2,10*1,50*18+1,50*1,50 dle stávajících oken		48,96							
		v.č. 001, 002		0,00							
203	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	48,96	22,40	0,00	4 084,08	4 084,08	0,01	2,03	RTS I / 2016
		2,40*4,20+2,70*2,40*6 stávající vchodové dveře		182,33							
		dle stávajících oken a parapetů									
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										
204	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 10 %	m2	694,90	22,40	0,00	15 565,76	15 565,76	0,01	3,47	RTS I / 2016
		694,90 Fasáda dle čistěných ploch		694,90							

H01	Budovy občanské výstavby				0,00	53 837,44	53 837,44	0,00	RTS I / 2016
205	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	129,92	280,00	0,00	36 376,65	0,00	0,00	RTS I / 2016
206	998011015R00 Přesun hmot, budovy zděné, příplatek do 1 km	t	129,92	134,40	0,00	17 460,79	0,00	0,00	RTS I / 2016
M21	Elektromontáže				24 483,04	42 673,98	67 157,02	0,56	
207	210220372RT1 Úhelník ochranný nebo trubka s drážky do zdiva, včetně ochrann.úhelníku + 2 kus včetně ochrann.úhelníku + 2 drážky do zdi	kus	8,00	495,04	1 725,56	2 234,76	3 960,32	0,03	RTS I / 2016
	8 dle výkresu č. 113		8,00						
208	210220361RT1 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m, včetně dodávky tyče ZT 2,0 200 kus včetně dodávky tyče ZT 2,0 2000 mm	kus	8,00	537,60	2 046,77	2 254,03	4 300,80	0,06	RTS I / 2016
209	210220431R00 Tvarování montážního dílu jímace, ochr.trubky, úhel	kus	8,00	324,80	0,00	2 598,40	0,00	0,00	RTS I / 2016
210	210191030R00 Montáž hromosvodového štitku	kus	8,00	20,16	0,00	161,28	0,00	0,00	RTS I / 2016
211	210220302RT3 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SK pro vodič d 6-10 mm	kus	135,00	50,40	1 046,43	5 757,57	6 804,00	0,03	RTS I / 2016
	135 dle výkresu č. 113		135,00						
212	210292011R00 Měření zem. odporu, demontáž/montáž svorky	kus	8,00	112,00	0,00	896,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
213	210220002RT3 Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm+podpěry včetně dodávky FeZn 10mm + PV 23	m	264,20	134,40	14 601,78	20 906,70	35 508,48	0,31	RTS I / 2016
	v.č. 113		0,00						
	43,30*2+27,00*3		167,60						
	10,05*3+16,15*3		78,60						
	0,50*24		12,00						
	0,75*8		6,00						
214	210220021RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	20,00	99,68	791,02	1 202,58	1 993,60	0,02	RTS I / 2016
	2,50*8		20,00						
215	210220101RT4 Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry včetně dodávky drátu FeZn 8 mm + PV 21	m	59,93	140,00	2 943,48	5 446,02	8 389,50	0,10	RTS I / 2016
	v.č. 113		0,00						
	7,125*5		35,63						
	3,50*3		10,50						
	3,45*4		13,80						
216	210220212RT2 Tyč jímací s upev. na síť hřeben do 3 m, do zdi včetně dodávky tyče JP 20 + 2xdržák DJ 1	kus	2,00	1 272,32	1 328,01	1 216,63	2 544,64	0,01	RTS I / 2016
M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				5 816,96	3 110,61	8 927,56	0,00	
217	2222260603R00 Lišta vkladací 20x20, na uchyt body, zavíčkování	m	7,50	49,28	0,00	369,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
	v.č. 112		0,00						
	7,50 pro domovní videotelefon		7,50						
218	345715030000 Lišta elektroinstalací z PVC délka 20 mm	m	8,25	15,68	129,36	0,00	129,36	0,00	RTS I / 2016
219	222280511R00 SYKFY 5x2x0,5mm volné ve žlabu, liště	m	18,55	16,80	0,00	311,64	0,00	0,00	RTS I / 2016
	v.č. 112		0,00						
220	34121050 Kabel sdělovací s Cu jádrem SYKFY 5 x 2 x 0,50 mm	m	20,41	20,16	411,36	0,00	411,36	0,00	RTS I / 2016
	18,55 kabeláž k domovnímu videotelefonu		18,55						
	18,55		18,55						
	zitravné 10%, 1,855		1,86						
221	222323302R00 Domácí videotelefon digitální, na uchyt body	kus	1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
	1 popis viz technická zpráva, v.č. 112		1,00						
222	222 Videotelefoi Domácí videotelefon digitální, vč. instalačního boxu	kus	1,00	5 465,60	5 276,23	189,37	5 465,60	0,00	RTS I / 2016
	Popis viz technická zpráva								
M46	Zemní práce při montážích				2 003,53	8 908,07	10 911,60	0,79	
223	460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	5,50	504,00	804,18	1 967,82	2 772,00	0,00	RTS I / 2016
	Pro zemění v bet. plochách		0,00						
	5,50		5,50						
224	460120081RT1 Násyp zeminy, homina třídy 1-2 složení, rozprost. a udusání zeminy	m3	4,20	728,00	0,00	3 057,60	0,00	0,00	RTS I / 2016
	Pro zemění v bet. plochách		0,00						

225	460560274RT1	5,25*0,8 Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 4 ruční zához rýhy	m	4,20 17,50	100,80	0,00	1 764,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
226	460560273RT1	2,50*7 Zához rýhy 50/90 cm, hornina třídy 3 ruční zához rýhy	m	17,50 17,50	100,80	0,00	1 764,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
227	460650016RT2	2,50*7 Podkladová vrstva z betonu z betonu prostého C 8/10	m3	17,50 0,31	4 256,00	1 194,40	1 330,00	2,53	0,79	RTS I / 2016
228	460680022R00	2,50*0,50*0,25 Průraz zdivem v cihlové zdi tloušťky 30 cm	kus	0,31 1,00	224,00	4,95	219,05	0,01	0,01	RTS I / 2016
229	999 ON-03VD	ON+VN Ostatní a vedlejší náklady Ochrana stávajících rozvodů a sítí	soubor	1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 120,00	0,00	31 359,90 1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
230	999 ON-04VD	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a př a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení staveb	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	1 120,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
231	999 ON-09VD	Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) Vypracování DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY vč. geodetické	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	4 480,00	0,00	4 480,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
232	999 ON-10VD	Kompletační činnost zhotovitele Kompletní dokladová část dle SoD pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zaji náklady zhotovitele, související s prováděním vzorkováním dodávaných materiálů v so náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a REVIZÍ předepsaných techn náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
233	999 VN-01VD	Vybudování zařízení staveniště Zajištění bezpečného příjezdu a přistupu na staveniště včetně dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště Náklady s přípojením staveniště na energii + zajištění měření odběru energií Vytváření obvodu staveniště Oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
234	999 VN-02VD	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení zařízení staveniště Náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště Náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi patření k zabránění nadměrného zatěžování staveniště a jeho okolí prachem	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00	2 240,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	RTS I / 2016
235	999 VN-03VD	Odstranění zařízení staveniště Náklady na odstranění a odvoz zařízení staveniště Uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu	soubor	1,00 1,00 0,00 0,00 1,00	5 599,90	0,00	5 599,90	0,00	0,00	RTS I / 2016
236	97901111R00	S Přesuny sutí Svislá doprava sutí a výbur. hmot za 2 NP a 1 PP	t	11,17	537,60	0,00	45 883,28 6 006,82	0,00	0,00	RTS I / 2016
237	97908111R00	Odvoz sutí a výbur. hmot na skládku do 1 km	t	11,17	560,00	0,00	6 257,10	0,00	0,00	RTS I / 2016
238	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 11,1734*8	t	89,39	22,40	0,00	2 002,27	0,00	0,00	RTS I / 2016
239	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	11,17	224,00	0,00	2 502,84	0,00	0,00	RTS I / 2016
240	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m 11,1734*25	t	279,34 279,34	16,80	0,00	4 692,83	0,00	0,00	RTS I / 2016
241	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	11,17	1 568,00	0,00	17 519,89	0,00	0,00	RTS I / 2016

242 979 Zemina	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu	0,00							
	11,1734	0,00							
	Náklady spojené s odvozema likvidací přebytečné zeminy t	11,17							
	Likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb O odpadech, dle technologie a místa včetně poplatků za uložení odpadu	12,32							
	7,2495*1,7	0,00							
		12,32							
Celkem:			560,00	0,00	6 901,52	6 901,52	0,00	0,00	RTS I / 2016
						4 947 619,73			

Poznámka:
Při