

SMLOUVA O DÍLO 18CDSD174

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Zhotovitel: AQUATEST a.s.

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle B, vložka 1189
Sídlo: Geologická 988/4 Praha 5 Hlubočepy 152 00
zastoupený Daniel Kraft, předseda představenstva
IČ: 447 94 843
DIČ: CZ44794843
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) technických: Ing. Lažanská, tel.: +420 737 266 919, e-mail: lazanska@aquatest.cz
b) smluvních: Ing. Marcel Pejzl, tel.: +420 602 457 968, e-mail: pejzlm@aquatest.cz
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., 6900931/0100

I.2. Objednatel: Město Hořovice

Sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
zastoupené Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou města
IČ: 00233242
Zástupce pověřený jednáním ve věcech
c) technických: , tel.: +420 , e-mail:
d) smluvních: Dr. Ing. Jiří Peřina, tel.: +420 311545301,
e-mail: perina@mesto-horovice.cz
Bankovní spojení:

II. VYMEZENÍ POJMŮ

- II.1. Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- II.2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- II.3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- II.4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- II.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

III. PŘEDMĚT DÍLA, SPECIFIKACE

III.1. Předmětem díla je dodávka stavby „Sběrný dvůr odpadů“.

Dodávka bude zabezpečena v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. Jiřím Preslem v březnu roku 2017 a vydaného stavebního povolení. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy o dílo (dále jen „SOD“) rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí a zpracování

dokumentace skutečného provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné kolaudaci a uvedení do řádného provozu.

Místem plnění předmětu díla jsou pozemky p. č. 78/1, 86/1, p. č. st. 87 v k.ú. Velká Víska.

III.2. Použité materiály jsou stanoveny v projektu stavby. Pokud by se ukázala potřeba užití materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle příslušných ustanovení zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění včetně prováděcích právních předpisů.

III.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. IV.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

III.4. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno ve slepých rozpočtech, výkazech výměr nebo specifikacích.

III.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.6. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškerou kvalifikaci požadovanou v rámci zadávací dokumentace k realizaci veřejné zakázky na výstavbu sběrného dvora.

III.7. Zhotovitel prohlašuje a zároveň respektuje (formou možných změn smluvních vztahů a dohod s objednatelem) skutečnosti, že celý projekt je finančně podpořen ze zdrojů Operačního programu Životní prostředí, konkrétně Fondu soudržnosti (FS) a Státního fondu České republiky (SFŽP) a bude respektovat příslušná platná pravidla a směrnice těchto dotačních titulů, které kladou nároky na objednatele, stejně jako jejich možné změny. Zároveň bude respektovat pravidla a směrnice Evropské unie, zejména pravidla vizualizace projektů podpořených z Evropské unie a pravidla výkonu kontrolní činnosti ze strany orgánů a institucí Evropské unie, a České republiky v době před zahájením výstavby, v době výstavby a po ukončení výstavby. V této souvislosti se zavazuje aktivně spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem investora, a především se subjektem, který bude pověřen objednatelem zajišťovat realizaci administrace a řízení celého projektu.

IV. CENA DÍLA

IV.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta jako pevná ve výši:

Celková cena bez DPH:	5.398.919,53 Kč
DPH 21 %:	1.133.773,10 Kč
Celková cena včetně DPH:	6.532.692,63 Kč

IV.2. Podkladem pro stanovení ceny jsou položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty, které obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

IV.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektu stavby. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu SOD musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněnou osobou objednatele a následně potvrzeny formou písemného dodatku k SOD na plnění zakázky.

IV.4. Jako podklad pro stanovení ceny případných změn předmětu díla bude sloužit u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, na základě jednotkové ceny dané u práce v položkovém rozpočtu. V případě změn, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS.

IV.5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena je stanovena jako pevná a obsahuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

IV.6. Zhotovitel prohlašuje, že při vytváření rozpočtu a stanovení ceny přihlédl ke všem podmínkám stavby díla, seznámil se s místem realizace díla a jím předložený rozpočet je správný a úplný.

IV.7. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném vyčíslení.

V. TERMÍNY PLNĚNÍ

V.1. **Předání a převzetí staveniště:** *bez zbytečného odkladu po uzavření SoD*

V.2. **Zahájení stavebních prací:** *bez zbytečného odkladu po předání staveniště*

V.3. **Dokončení stavebních prací:** *nejpozději do 4 (čtyř) měsíců po předání staveniště*

V.4. **Předání a převzetí stavby:** *nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dnů po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů nutných ke kolaudačnímu řízení*

V.5. Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací (dále jen „harmonogram“), který bude dohodnut při předání staveniště. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace.

V.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele k prodloužení v dokončení jednotlivých etap dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

VI.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. IV. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek, který musí být odsouhlasen objednatelem. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli; v případě, že o to objednatel ve lhůtě splatnosti písemně požádá a uvede důvody, které mu brání provést úhradu v původní době splatnosti (např. s ohledem na časový průběh součinnosti s poskytovatelem dotace), prodlouží se bez dalšího splatnost daného daňového dokladu na 60 dnů.

VI.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

VI.3. Objednatel nepožaduje jakoukoli zálohu.

VI.4. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 95 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 5 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí takto:

- do 15 dnů od předání a převzetí díla, ne dříve než po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla a předání všech dokladů nutných ke kolaudaci díla

VI.5. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu, má zhotovitel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou. Náklady na odstranění těchto vad je objednatel oprávněn započítat proti pozastávce.

VII. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VII.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VII.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. V.3. smlouvy, a to 0,2 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

VII.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků (včetně těch, které budou uvedeny v předávacím protokolu a vyjma těch, které jsou objednatele označeny za havárii), a to 1.000,- Kč za každý započatý den, o který zhotovitel dokončí odstranění vad později.

VII.1.3. V případě, že stavbu bude realizovat subdodavatel či podzhotovitel, kterého při předání stavby dodavatel písemně neuvedl v seznamu subdodavatelů a podzhotovitelů a nebyl ani následně písemně odsouhlasen objednatelem, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli jednorázovou pokutu za každý zjištěný případ ve výši 100.000,-Kč.

VII.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, objednatel zašle zhotoviteli fakturu k úhradě.

VII.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII.4. V případě prodlení objednatele s úhradou úplného daňového dokladu s výjimkou pozastávky podle článku VI.4. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VIII. STAVENIŠTĚ

VIII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prostě práv třetí osoby po uzavření smlouvy, nejpozději do 5 pracovních dnů po odsouhlasení zahájení stavby ze strany poskytovatele finanční podpory, pokud se strany nedohodnou jinak.

VIII.2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci v papírové podobě. Za správnost a úplnost předané dokumentace je odpovědný objednatel.

VIII.3. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VIII.4. Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení stavenišť a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VIII.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VIII.6. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu.

VIII.8. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII.9. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

VIII.10. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

VIII.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VIII.12. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VII.1.3., a to až do vyklizení staveniště.

VIII.13. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

IX. PROVÁDĚNÍ DÍLA

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věci od doby předání staveniště do dne dokončení díla a jeho předání objednateli jako celku.

IX.2. Objednatel, případně technický dozor objednatele, autorský dozor nebo koordinátor bezpečnosti práce na staveništi mají právo kontroly prováděné stavby a mají právo přístupu na staveniště. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce těchto osob, a to v přiměřeném rozsahu.

IX.3. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

IX.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

IX.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

IX.6. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

IX.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

IX.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

IX.9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.11. Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam všech předpokládaných subdodavatelů a podzhotovitelů včetně procentuálního a finančního objemu realizovaných prací, služeb a dodávek. Seznam musí být předložen ještě před uzavřením smluvních vztahů se subdodavateli a podzhotoviteli.

IX.12. Zhotovitel může změnit podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

IX.13. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži.

IX.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o trvání pojištění a úhradě pojistného je povinen na požádání předložit objednateli.

IX.15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

IX.16. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele. Objednatel není oprávněn odepřít svůj souhlas bez vážného důvodu.

IX.17. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

X. STAVEBNÍ DENÍK

X.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

X.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

X.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

X.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

X.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.

X.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

X.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

XI.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

XI.2. Objednatel přizve k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru.

XI.3. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a případně též smluvní pokutu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

XI.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a vyhl. č. 137/1998 Sb., v platném znění. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

XI.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

XI.6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI.4. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny dokončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

XI.7. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VII.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky.

XI.8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby a dalšími dokumenty, které jsou podkladem pro vyhotovení tohoto díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

XI.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši dle článku VI. této smlouvy za každý započatý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XII. ZÁRUKY

XII.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XII.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. III. záruku v délce 60 měsíců; u zabudovaných výrobků a zařízení platí záruční doba v délce, jakou poskytuje jejich výrobce.

XII.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla.

XII.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:

XII.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XII.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XII.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XII.4.4. Odstoupení od smlouvy.

XII.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 (pěti) kalendářních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín nesmí být delší, než 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.

XII.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XII.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 kalendářních dnů po obdržení reklamace. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za každý započatý den prodlení uvedenou v článku VI. této smlouvy. Objednatel má vedle sjednané smluvní pokuty nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.

XII.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 (patnácti) kalendářních dnů po obdržení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně

s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“ Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývajících na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XIV.1. Splatnost všech smluvních pokut zjednaných v této smlouvě se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení, jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

XIV.2. Objednatel a zhotovitel mají právo od smlouvy odstoupit na základě podstatného porušení smlouvy o dílo. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů.

XIV.3. Jakékoliv škody jdou k tíži zhotovitele. Záruční lhůty na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končí dnem odstranění vady zhotovitelem.

XIV.4. Objednatel (či jím pověřený technický dozor investora) si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit před vlastní montáží předložené zařizovací předměty, dlažby, úpravu povrchů, vybavení sběrnými nádobami a kontejnery včetně jejich barev.

XIV.5. Objednatel si vyhrazuje právo smlouvu o dílo zrušit bez finanční náhrady a případně posunout termín zahájení stavby v návaznosti na poskytnutí státní dotace od Státního fondu životního prostředí ČR (v rámci dotace z Fondu soudržnosti a SFŽP ČR).

XIV.6. Objednatel si vymezuje právo předem schválit poddodavatele, kteří se budou na stavbě podílet, zejména v oblasti inženýrské činnosti a zpracování realizační projektové dokumentace. Objednatel není oprávněn odepřít svůj souhlas bez vážného důvodu.

XIV.7. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních stran.

XIV.8. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy.

XIV.9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem podpisu smlouvy platnosti.

XIV.10. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy na profilu zadavatele s výjimkou informací, které jsou obchodním tajemstvím vymezeným v NOZ.

XIV.11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a objednatel se zavazuje tuto smlouvu zveřejnit v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření. Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Pro tento účel se zhotovitel zavazuje předat objednateli tuto smlouvu v uvedeném požadovaném formátu.

XIV.12. Doložka podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této Smlouvy bylo projednáno a odsouhlaseno na jednání Rady města Hořovice dne 18. 4. 2018 usnesením č. 41. Město Hořovice ve smyslu ustanovení § 41 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly ze strany města splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., stanovené podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

XIV.13. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XIV.14. Tato SOD je vyhotovena v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 2 stejnopisy.

XIV.15. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí. Současně prohlašují, že SOD nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

XV. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Projektová dokumentace na CD
- Stavební povolení
- Položkové rozpočty na jednotlivé stavební objekty
- Nabídka objednatele jako uchazeče v rámci veřejné zakázky (uložena v rámci zákona o zadávání veřejných zakázek u objednatele).
- Seznam předpokládaných poddodavatelů (podzhotovitelů)

V Hořovicích, dne 30. 07. 2018

V Praze, dne 30. 07. 2018

Dr. Ing. Jiří Peřina
starosta města
za objednatele



Daniel Kraft,
předseda představenstva
za zhotovitele

AQUATEST a.s.
152 00 Praha 5, Geologická 4



Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice

Rekapitulace nákladů

Objekt	Cena v Kč bez DPH
Všeobecné položky	53 500,00
Zpevněné plochy	1 774 599,51
Oplocení	541 097,40
Přístřešek + opěrná zeď	1 390 646,94
Příjezdová komunikace	726 042,44
Přípojky ZTI	284 236,71
Elektro přípojka NN	60 891,94
Elektroinstalace	464 782,92
Zabezpečení CCTV	103 121,68
Celkem Kč bez DPH	5 398 919,53
DPH 21%	1 133 773,10
Celkem Kč vč. DPH	6 532 692,63

Stavební rozpočet všeobecné položky

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice				Doba výstavby:		Objednatel:	město Hořovice					
Druh stavby:	nová stavba				Začátek výstavby:		Projektant:						
Lokalita:	Hořovice				Konec výstavby:		Zhotovitel:						
JKSO:					Zpracováno dne:	20.6.2018	Zpracoval:						
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč bez DPH)	Dodávka		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava
			Rozměry					Montáž			Jednot.	Celkem	
		0	Všeobecné konstrukce a práce					16 612,90	8 387,10	25 000,00		0,00	
1		0012VD	Dopravní opatření		KPL	1,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	
2		001VD	zkoušky hutnění		KPL	1,00	10 000,00	1 612,90	8 387,10	10 000,00	0,00	0,00	
		2	Zvláštní zakládání, základy, zpevnování hornin					8 142,11	20 357,89	28 500,00		0,00	
3		20031VD	Geodetické zaměření		KPL	1,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4		200300VD	Propagace		KPL	1,00	8 500,00	8 142,11	357,89	8 500,00	0,00	0,00	
								Celkem v Kč bez DPH:		53 500,00			
	Poznámka:												

Stavební rozpočet oplocení

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice					Doba výstavby:		Objednatel:	město Hořovice		
Druh stavby:	nová stavba					Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	Velká Víska					Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč bez DPH)	Dodávka	Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
									Montáž	Celkem	
Rozměry											
1		113107142R00	Odstanění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	4,80	152,00	0,00	729,60	0,18	0,87	RTS I / 2010
			30*0,4*0,4		4,80			0,00			
2		113107211R00	Odstanění podkladu nad 200 m2 kam. těžné tl. 10 cm	m2	4,80	12,70	0,00	60,96	0,16	0,77	RTS I / 2010
			4,8		4,80			0,00			
3		131201101R00	Hloubení nezapečených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	8,74	238,00	0,00	2 080,12	0,00	0,00	RTS I / 2010
			83*0,3*0,9+14*0,4*0,9		8,74			0,00			
4		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 5000 m	m3	8,74	112,80	0,00	985,87	0,00	0,00	RTS I / 2010
			8,74		8,74			0,00			
5		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	7,00	2 550,00	16 544,47	1 305,53	2,42	16,92	RTS I / 2010
			7		7,00						
6		311261111R00	Osazování bloků nadzákl. zat. pojem bloku do 0,10 m3	kus	77,00	323,00	11 673,11	13 197,89	0,13	9,89	RTS I / 2010
			11*7		77,00						
7		338121123R00	Osazení sloupků železobetonových C-7/5 do 0,15 m3	kus	12,00	659,00	2 450,20	5 457,80	0,25	2,95	RTS I / 2010
			12		12,00			5,00			
8		338171122R00	Osazení sloupků plot. ocel. do 2,6 m, zabet. C 25/20	kus	79,00	193,00	8 734,81	6 512,19	0,12	9,72	RTS I / 2010
			17+2		79,00			0,00			
9		767916110R00	Montáž oplocení z plechu vlnitého do 30 kg	m	208,00	430,00	10 809,17	78 630,93	0,00	0,17	RTS I / 2010
			208		208,00			0,00			
10		767820260R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 1,5 m2	kus	1,00	6 589,00	0,00	6 589,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
			1		1,00			0,00			
11		767820220R00	Montáž vrat na ocelové sloupky, plochy do 4 m2	kus	1,00	1 885,00	0,00	1 885,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
			1		1,00			0,00			
12		783225100R00	Náter syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	103,40	183,00	3 469,48	15 452,72	0,00	0,03	RTS I / 2010
			79*0,6*400*0,14		103,40						
13		919735112R00	Rezaní stávajícího živního křtu tl. 5 - 10 cm	m	48,00	95,00	3 000,74	1 559,26	0,00	0,00	RTS I / 2010
			30*0,4*4		48,00						

Stavební rozpočet přístřešek + opěrná zeď

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice					Doba výstavby:		Objednatel:		město Hořovice		
Druh stavby:	nová stavba					Začátek výstavby:		Projektant:				
Lokalita:	Hořovice, Velká Víska					Konec výstavby:		Zhotovitel:				
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:				
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč bez DPH)	Dodávka	Montáž	Celkem	Hmotnost (t)	Celkem	Genová soustava
		0	Všeobecné konstrukce a práce				12 100,00	6 050,00	18 150,00		0,00	
1		080VD	Nálev	KPL	1,00	18 150,00	12 100,00	6 050,00	18 150,00	0,00	0,00	
		1			1,00							
	13		Hloubená vykopávky									
2		131201101R00	Hloubení nezapečených jam v hor. 3 do 100 m3	m3	7,09	238,00	0,00	9 392,42	9 392,42		0,00	
			0,75*0,75*0,9*14		7,09			1 687,42	1 687,42	0,00	0,00	RTS I / 2010
3		132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	4,00	250,00	0,00		0,00			
			10*0,4*0,5*2		4,00			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
4		132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	26,82	250,00	0,00	6 705,00	6 705,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
			59,6*0,9*0,5		26,82							
	17		Konstrukce ze zemin						0,00			
5		175103111R00	Obvyp objektu	m3	63,50	650,00	0,00	45 224,70	45 224,70		0,00	
			1,47*26,83*(1,47*32,74)/2		63,50			41 275,00	41 275,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
6		175203102R00	Přisypání těsnící fólie ve svahu	m3	63,50	62,20	0,00		0,00			
			63,5		63,50			3 949,70	3 949,70	0,00	0,00	RTS I / 2010
	27		Základy									
7		274313611R00	Beton základových pasů prostý C 16/20 (B 20)	m3	30,05	2 550,00	285 114,02	71 858,86	356 972,88		228,74	
			59,6*0,9*0,4+59,6*0,15*0,3+0,75*0,75*0,75*14		30,05		71 023,03	5 604,47	76 627,50	2,42	72,63	RTS I / 2010
8		273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20)	m3	32,26	2 550,00	76 246,35	6 016,65	82 263,00	2,42	77,97	RTS I / 2010
			7,75*27,75*0,15		32,26				0,00			
9		273354111R00	Bednění základových desek zařízení	m2	14,20	885,00	6 290,02	5 992,98	12 283,00	0,04	0,56	RTS I / 2010
			(7,75*2+27,75*2)*0,2		14,20				0,00			
10		273354211R00	Bednění základových desek odstranění	m2	14,20	44,30	0,00	629,06	629,06	0,00	0,00	RTS I / 2010
			14,2		14,20				0,00			
11		273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	1,08	25 000,00	20 986,34	6 013,66	27 000,00	1,06	1,14	RTS I / 2010
			svařovanou sítí - drát 6,0 oka 100/100		1,08				0,00			
			7,75*27,75*0,005		1,08				0,00			
12		274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505	t	1,91	23 500,00	32 016,00	12 869,00	44 885,00	1,02	1,95	RTS I / 2010
			21,5*32*0,007+12*32*0,007+105*0,008		1,91				0,00			
13		274272140R00	Zdivo základové z bednicích tváří, tl. 30 cm	m2	105,00	972,00	73 227,91	28 832,09	102 060,00	0,70	73,77	RTS I / 2010
			výplň tvárnice betonem C 25/30		105,00				0,00			
			105		105,00				0,00			
14		274361821R00	Výztuž věnců a zdí z betonářské oceli 10 505	t	0,24	23 500,00	4 922,95	1 617,05	5 640,00	1,02	0,25	RTS I / 2010
			59,8*0,004		0,24				0,00			
15		279351105R00	Bednění slěn základových zdí, oboustranné-zřízení	m2	11,96	345,00	1 301,42	2 824,78	4 126,20	0,04	0,47	RTS I / 2010
			59,8*0,2		11,96				0,00			
16		279351106R00	Bednění slěn základových zdí, oboustranné-odstran.	m2	11,96	122,00	0,00	1 459,12	1 459,12	0,00	0,00	RTS I / 2010

[illegible]

Exhibits

Stavební rozpočet příjezdová komunikace

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice				Doba výstavby:		Objednatel:	město Hořovice		
Druh stavby:	nová stavba				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:	Velká Víska				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:					Zpracováno dne:	20.6.2018	Zpracoval:			
C Objekt Kód	Zkrácený popis / Varianta				M.j.	Množství	Náklady (Kč)			
	Rozměry						Jednot. cena (Kč bez DPH)	Montáž	CELKEM	
1	122202209R00	Příplatek za teplost - odkap. pro sítnice v hor. 3	m3	666,86	22,00	0,00	14 670,92	0,00	14 670,92	0,00 RTS I / 2010
2	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 dla řezů	m3	666,86	82,30	0,00	54 882,58	0,00	54 882,58	0,00 RTS I / 2010
3	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 100 m3	m3	7,84	250,00	0,00	1 960,00	0,00	1 960,00	0,00 RTS I / 2010
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopků z hor. 1-4 do 5000 m	m3	674,70	112,80	0,00	76 106,16	0,00	76 106,16	0,00 RTS I / 2010
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	4,48	79,50	0,00	356,16	0,00	356,16	0,00 RTS I / 2010
6	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaviny	m3	4,48	550,00	0,00	2 464,00	0,00	2 464,00	0,00 RTS I / 2010
7	181102302R00	Úprava pláče dálnic v zářezích se zhutněním	m2	500,00	21,00	0,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00 RTS I / 2010
8	180401212R00	Založení travníku lučního výsevem ve svaahu do 1:2	m2	195,99	45,00	370,63	8 448,92	0,00	8 819,55	0,00 RTS I / 2010
9	181006111R00	Rozproštění zemín v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m2	195,99	7,12	0,00	1 395,45	0,00	1 395,45	0,00 RTS I / 2010
10	273313311R00	Beton základových desek prostý C 8/10 (B 10)	m3	2,14	2 290,00	4 479,47	421,13	2,52	4 900,60	5,39 RTS I / 2010
11	564561111R00	Podklad ze sítřekostí po zhutnění fousůvky 20 cm	m2	394,00	139,00	46 961,52	7 804,48	0,37	54 766,00	146,10 RTS I / 2010
12	584952111R00	Podklad z minerálního betonu fousůvky 15 cm	m2	276,00	227,00	54 742,52	7 909,48	0,39	62 652,00	108,89 RTS I / 2010
13	565141231R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 3 nad 3 m, tl. 6 cm	m2	276,00	275,00	62 762,94	13 137,06	0,15	75 900,00	41,93 RTS I / 2010
14	577132111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	378,00	240,00	81 810,70	6 909,30	0,10	88 720,00	39,21 RTS I / 2010
	378			378,00						

[illegible]

Stavební rozpočet přípojky ZTI

Název stavby:	Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice				Doba výstavby:		Objednatel:	město Hořovice				
Druh stavby:	nová stavba				Začátek výstavby:		Projektant:					
Lokalita:	Hořovice				Konec výstavby:		Zhotovitel:					
JKSO:												
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta		M.J.	Množství	Jednot. cena (Kč bez DPH)	Dodávka	Montáž	Náklady (Kč)	Celkem	Hmotnost (t)
			Rozměry									
1		113107142R00	Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 10 cm (12.17+7.43+15.4+2.5+9+2)*0.8		m2	38.80	152.00	0.00	5 897.60	5 897.60	0.16	7.02
2		113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 kam. těžné tl.20 cm 38.8		m2	38.80	134.00	0.00	5 199.20	5 199.20	0.24	9.31
3		113151111R00	Rozesrávání ploch ze smíšených panelů 24		m2	24.00	49.30	0.00	1 183.20	1 183.20	0.36	0.52
4		132201202R00	Hrobení rýh šířky do 200 cm v hor. 3 do 1000 m3 (12.05+33.28+54.92+10.8+8.7+21.0.8)*1.2		m3	116.88	230.00	0.00	26 882.40	26 882.40	0.00	0.00
5		132201203R00	Příplatek za teplotu - hrobení rýh 200cm v hor.3 116.88		m3	116.88	23.20	0.00	2 711.62	2 711.62	0.00	0.00
6		131201101R00	Hrobení nezapážených jam v hor. 3 do 100 m3 4*4*3		m3	48.00	230.00	0.00	11 024.00	11 024.00	0.00	0.00
7		162601102R00	Vodorovné přemístění výkopků z hor.1-4 do 5000 m 38.86+6		m3	44.96	112.80	0.00	5 071.49	5 071.49	0.00	0.00
8		175101101R00	Odvod potrubí bez průhledu sypaniny 121.75*0.4*0.8		m3	38.96	550.00	0.00	21 428.00	21 428.00	0.00	0.00
9		174101101R00	Zasyp jam, rýh, šachet se zhutněním 121.75*0.8*0.8		m3	77.92	79.50	0.00	6 194.64	6 194.64	0.00	0.00
10		175101201R00	Odvod objektu bez průhledu sypaniny 4*4*3-6		m3	42.00	516.00	0.00	21 672.00	21 672.00	0.00	0.00
11		273136111R00	Beton základových desek prosy C 16/20 (B 20) 3*3*0.1		m3	0.90	2 550.00	2 127.15	167.85	2 295.00	2.42	2.16
12		451541111R00	Lože pod šachty ze sítěkonfe 0 - 63 mm 3*3*0.2		m3	1.80	821.00	1 008.92	468.68	1 477.60	1.70	3.07
13		564961111R00	Podklad ze sítěkonfr po zhutnění hrubšíky 20 cm 38.8		m2	38.80	139.00	4 624.64	768.56	5 393.20	0.37	14.39
14		565131111R00	Podklad kamen, obal, asfaltem tl.1 do 3 m, tl.5 cm 38.8		m2	38.80	230.00	6 003.46	2 630.54	8 634.00	0.13	5.12
15		577131111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS tl. do 3 m, tl. 4 cm 38.8		m2	38.80	245.00	7 117.41	2 383.59	9 501.00	0.10	4.02

16	58412111R00	Osazení sítňových panelů lóže z kámeniva tl. 4 cm	m2	24,00	158,00	579,39	3 212,61	3 792,00	0,08	2,00	RTS I / 2010
	24			24,00							
17	671171121R00	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 40 mm	m	125,00	55,49	0,00	6 925,00	6 925,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	125			125,00							
18	67253121R00	Montáž tvarovek odboč. z PVC gumový kroužek DN 200	kus	1,00	191,00	1,51	189,49	191,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	1			1,00							
19	67131111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu 160 mm	m	12,00	114,00	210,58	1 157,44	1 368,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	12			12,00							
20	672513123R00	Montáž tvarovek jednod. z PVC gum. kroužek DN 150	kus	1,00	176,00	1,09	174,92	176,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	1			1,00							
21	99257111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 200, vodor.	m	12,00	24,00	18,55	269,44	289,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	12			12,00							
22	99223311R00	Desinfekce vodovodního potrubí DN 70	m	122,00	49,50	11,86	2 367,14	2 379,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	122			122,00							
23	99224111R00	Taková zkouška vodovodního potrubí DN 40	m	122,00	13,70	47,26	1 624,20	1 671,40	0,00	0,00	RTS I / 2010
	122			122,00							
24	919235112R00	Pečení stavajících zvláštních krytů tl. 5 - 10 cm	m	97,00	95,00	6 064,01	3 150,99	9 215,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	48,52			97,00							
25	99976101R00	Přesun hmel. trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	13,02	83,00	0,00	10 715,46	10 715,46	0,03	0,00	RTS I / 2010
	2+7 0592+0 0055+3 7288+0 2765			13,02							
26	01905VD	Vyskladná fóie	m	125,00	11,50	1 437,90	0,00	1 437,90	0,00	0,00	
	125			125,00							
27	28611131A	Trubka PVC kanalizační tlaková d160x3,5x3000mm SNA	kus	4,00	786,00	3 144,00	0,00	3 144,00	0,01	0,03	RTS I / 2010
	4			4,00							
28	286138J9	Trubka 40x3,7 mm - navrh	m	125,00	29,50	3 662,50	0,00	3 662,50	0,00	0,09	RTS I / 2010
	125			125,00							
29	95903VD	Skladovné zemina	t	76,43	110,00	8 407,30	0,00	8 407,30	0,00	0,00	
	44,96+1,7			76,43							
30	28611151A	Trubka PVC kanalizační tlaková d160x5,5x1000mm SNA	kus	2,00	262,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,01	RTS I / 2010
	2			2,00							
31	28611314A	Kolekno 90° PVC d 160 mm	kus	1,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	1			1,00							
32	28611305A	Odbočka 45° PVC d 160 mm p	kus	1,00	206,00	206,00	0,00	206,00	0,00	0,00	RTS I / 2010
	1			1,00							
33	65604VO	Skladovné živice	t	7,02	195,00	1 368,90	0,00	1 368,90	0,00	0,00	
	7,02			7,02							
34	103121VD	Plastová jímka 6,25m3 vč. osazení	kpl	1,00	29 663,00	29 663,00	0,00	29 663,00	0,50	0,50	
	1			1,00							
35	10113VD	Nápojení buněk na vstupu a kanál	ks	2,00	15 210,00	30 420,00	0,00	30 420,00	0,00	0,00	
	2			2,00							
36	01003VO	Vodovodní soust.	ks	1,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	
	1			1,00							
37	01005VD	Výsradná fóie	m	125,00	11,50	1 437,90	0,00	1 437,90	0,00	0,00	
	125			125,00							
38	01021VD	Účinný poklop šup	ks	1,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	3,01	3,01	
	1			1,00							
39	01004VD	Vodovod DN 1"	ks	1,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	0,00	0,00	
	1			1,00							

název akce: Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice
 část: elektro přípojka NN
 objednatel: město Hořovice
 zhotovitel:

Rekapitulace ceny	
p.č.	cena /Kč bez DPH/
1 dodávky zařízení	4 850,00
2 materiál elektromontážní	11 793,40
3 prořez (komplet)	648,64
4 materiál podružný (komplet)	1 100,00
5 materiál zemní	3 700,00
6 elektromontáže	11 116,40
7 zemní práce	25 273,50
8 revize	1 410,00
9 doprava (komplet)	1 000,00
CENA bez DPH (Kč)	60 891,94

Datum: 20.6.2018

Vypracoval:

Pozn: budou vyplněna všechna modře podbarvená pole

název akce: Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice

popis: elektro přípojka NN

objednatel: město Hořovice

zhotovitel:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000712513	pilř plast. s přípojn.skríní a elměrovou rozvodnicí 1x měření a 1x HDO	ks	1,00	13 100,00	4 850,00		
součet						4 850,00		
Material elektromontážní								
2	000152212	kabel 1kV AYKY 4x35	m	95,00	69,00	6 555,00		
3	000101209	kabel CYKY 4x16	m	3,00	163,80	491,40		
4	000321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	85,00	16,20	1 377,00		
5	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	90,00	21,00	1 890,00		
6	000295062	tyč zemnicí sv FeZn 1500/26mm vč.svorky SR3b	ks	1,00	401,00	401,00		
7	000433261	pojistková patrona 32A gG	ks	3,00	70,00	210,00		
8	000435105	jistič LPN 3pól/ch.B/ 20-25A	ks	1,00	470,00	470,00		
9	000435102	jistič LPN 1pól/ch.B/ 2-4A	ks	1,00	189,00	189,00		
10	000433162	pojistková patrona nožová 40A gG	ks	3,00	70,00	210,00		
součet						11 793,40		
Material zemní								
11	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	7,50	380,00	2 850,00		
12	000046383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	85,00	10,00	850,00		
součet						3 700,00		
Elektromontáže								
13	210901065	kabel Al(-1kV AYKY volně uložený do 3x95/4x50/5x35	m	95,00	16,00	1 520,00		
14	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	3,00	16,00	48,00		
15	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	85,00	35,00	2 975,00		

16	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mříž FeZn pr.8-10mm	m	90,00	34,00	3 060,00
17	210220361	tyčový zemnic 2m vč.připojení	ks	1,00	406,00	406,00
18	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	55,00	165,00
19	210190003	přístř s pojistk. skříní a elektroměřovou rozvodnicí, vč. zapojení do hmotnosti 100kg	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
20	210120451	jistič vč.zapojení 3pól/25A	ks	1,00	97,40	97,40
21	210120451	jistič vč.zapojení 1pól/ 2-4A	ks	1,00	80,00	80,00
22	210120103	patrona nožové pojistky do 630A	ks	3,00	55,00	165,00
23	210120003	instalace kabelu, vč. zapojení ve stávající rozpojovací skříní	ks	1,00	100,00	100,00
součet						11 116,40
Zemní práce						
24	460200263	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/ko1-0	m	85,00	95,00	8 075,00
25	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	85,00	49,70	4 224,50
26	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	85,00	10,60	901,00
27	460560263	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3	m	85,00	83,90	7 131,50
28	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	8,50	485,00	4 122,50
29	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	32,50	25,20	819,00
součet						25 273,50
Revize						
30	217301006	zjištění stavu přípojkové skříně EL.měr. rozvaděče, přívod NN	ks	1,00	1 410,00	1 410,00
součet						1 410,00

Datum: 20.6.2018

Vypracoval:

Pozn.:

budou vyplněna všechna modře podbarvená pole

Celkem bez DPH

58 143

název akce: Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice
popis: elektroinstalace
objednatel: město Hořovice
zhotovitel:

Rekapitulace ceny		
p.č.		cena /Kč/
1	dodávky zařízení	24 400,00
3	materiál elektromontážní	210 001,30
4	prořez (komplet)	10 500,07
5	materiál zemní	16 701,00
6	elektromontáže	91 771,00
7	zemní práce	100 614,55
8	ostatní náklady	295,00
9	revize	5 500,00
10	doprava (komplet)	5 000,00
CENA bez DPH (Kč)		464 782,92

Datum: 20.6.2018

Vypracoval:

Pozn.: budou vyplněna všechna modře podbarvená pole

název akce: Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice
popis: Elektroinstalace
objednatel: město Hořovice
zhotovitel:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
1	000720272	skříň a pilíř /16x160A rozpoj, pojistkové lišty	ks	1,00	14 600,00	14 600,00		
2	000715213	rozv. nástěnný IP54 vystrojený dle dokumentace, vč. zapojení	ks	1,00	9 800,00	9 800,00		
součet						24 400,00		
Materiál elektromontážní								
3	000101209	kabel CYKY 4x10	m	450,00	99,40	44 730,00		
4	000101306	kabel CYKY 5x2,5	m	80,00	30,60	2 448,00		
5	000101106	kabel CYKY 3x2,5	m	95,00	18,70	1 776,50		
6	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	60,00	11,50	690,00		
7	000173109	vodič CYA 10 /H07V-K/	m	20,00	24,30	486,00		
8	000321500	roura korugovaná pr.63mm/40mm	m	450,00	26,00	11 700,00		
9	000322215	trubka PVC tuhá střední namáhání pr.25	m	60,00	13,00	780,00		
10	000322224	/trubka PVC tuhá pr.25 / koleno 25	ks	6,00	16,50	99,00		
11	000322234	/trubka PVC tuhá pr.25 / spojka 25	ks	25,00	10,00	250,00		
12	000322244	/trubka PVC tuhá pr.25 / příchytky 25	ks	80,00	5,00	400,00		
13	000322216	trubka PVC tuhá střední namáhání pr.40	m	6,00	18,00	108,00		
14	000322246	/trubka PVC tuhá pr.40 / příchytky 40	ks	12,00	9,00	108,00		
15	000312911	krabicová rozvodka nástěnná 80x80 IP54, vývodky	ks	5,00	75,00	375,00		
16	000333031	lišta vkladací 25x25	m	8,00	37,70	301,60		
17	000333033	/25x25/ kryt spojovací	ks	6,00	15,00	90,00		
18	000333034	/25x25/ kryt ohybový	ks	6,00	18,00	108,00		

19	000410903	spinač 10A/250V stř. řazení 5 IP44	ks	1,00	180,00	180,00
20	000420901	zásuvka 16A/250V stř. IP44	ks	2,00	163,00	326,00
21	000425213	zásuvka nástěnná 5pol/16A/400V/IP44	ks	2,00	144,90	289,80
22	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	310,00	21,00	6 510,00
23	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	80,00	29,90	2 392,00
24	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	72,00	21,00	1 512,00
25	000295404	svorka spojovací SS FeZn	ks	40,00	11,00	440,00
26	000295406	svorka křížová SK FeZn	ks	10,00	19,50	195,00
27	000295062	tyč zemnicí 1,5sv FeZn 1500/26mm vč.svorky	ks	6,00	287,50	1 725,00
28	000295431	svorka zkušební FeZn	ks	8,00	38,00	304,00
29	000720691	základ pilíře betonový(plastový) komplet	ks	1,00	2 345,00	2 345,00
30	000533234	svítidlo venkovní výbojkové 150W	ks	7,00	2 749,00	19 243,00
31	000593213	výbojka sodíková 150W	ks	7,00	863,00	6 041,00
32	000561022	stožár osvětlov bezpatic 10/3 metalizovaný	ks	7,00	10 078,00	70 546,00
33	000571011	výložník osvětlovací 2000 metalizovaný	ks	7,00	1 988,00	13 916,00
34	000579301	el.výzbroj stožáru	ks	7,00	520,00	3 640,00
35	000579291	/el.výzbroj stožáru/ kryt	ks	7,00	456,00	3 192,00
36	000561011	základová trubka stožáru	ks	7,00	980,00	6 860,00
37	000525505	svítidlo zářivkové 2x36W/IP65/těleso ABS kryt PC	ks	6,00	784,40	4 706,40
38	000592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	12,00	65,00	780,00
39	000595111	startér zářivkový	ks	12,00	34,00	408,00
součet						210 001,30
Materiál zemní						
40	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	21,00	380,00	7 980,00
41	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	210,00	10,60	2 226,00
42	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	15,00	380,00	5 700,00
43	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	75,00	10,60	795,00
součet						16 701,00
Elektromontáže						
44	210810013	kabel(-CYKY) volně uložený do 5x10/12x4/19x2,5/24x1,5	m	450,00	16,00	7 200,00
45	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	80,00	15,00	1 200,00
46	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	95,00	15,00	1 425,00

47	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	60,00	15,00	900,00
48	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	20,00	16,00	320,00
49	210010123	trubka plast volně uložená do pr.80mm	m	450,00	39,00	17 550,00
50	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	60,00	33,00	1 980,00
51	210010023	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 40	m	6,00	33,00	198,00
52	210010351	krabicová rozvodka vč. ukonč. a zapojení	ks	5,00	135,00	675,00
53	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	12,00	47,00	564,00
54	210110043	přepínač vč.zapojení sériový/řazení 5	ks	1,00	86,00	86,00
55	210111011	zásuvka 250V stř. vč.zapojení	ks	2,00	120,00	240,00
56	210111106	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/16A	ks	2,00	120,00	240,00
57	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	310,00	34,00	10 540,00
58	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm ²	m	80,00	22,00	1 760,00
59	210220111	svod bez podpěr drát do pr. 10mm	m	72,00	86,00	6 192,00
60	210220301	vodivé spojení zemnicí vedení s konstrukcí obousr	ks	40,00	65,00	2 600,00
61	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	40,00	65,00	2 600,00
62	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	10,00	65,00	650,00
63	210220361	tyčový zemnič 1,5m vč.připojení	ks	6,00	406,00	2 436,00
64	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00	65,00	520,00
65	210191549	pilíř plast vícedílný pro kabelovou skříň, vč. zapojení	ks	1,00	2 500,00	2 500,00
66	210190001	rozvodnice nástěnná	ks	1,00	1 500,00	1 500,00
67	210192121	skříň zásuvková, včetně upevnění, OCEP nosník beton.základ, zapojení	ks	1,00	800,00	800,00
68	210190011	připojení rozvodnice	ks	3,00	68,00	204,00
69	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	ks	7,00	280,00	1 960,00
70	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 12m	ks	7,00	1 380,00	9 660,00
71	210204103	výložník na stožár l-ramenný do 35kg	ks	7,00	759,00	5 313,00
72	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	7,00	384,00	2 688,00
73	210204002	základová trubka stožáru	ks	7,00	850,00	5 950,00
74	210201112	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	6,00	220,00	1 320,00
součet						91 771,00
Zemní práce						
75	460200643	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3/ko1.0	m	135,00	96,90	13 081,50
76	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	135,00	49,70	6 709,50

77	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	135,00	10,60	1 431,00
78	460560643	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 80cm tz.3	m	135,00	109,00	14 715,00
79	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	17,55	485,00	8 511,75
80	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	87,75	25,20	2 211,30
81	460200303	výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3/ko1.0	m	140,00	135,00	18 900,00
82	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	140,00	49,70	6 958,00
83	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	140,00	10,60	1 484,00
84	460560303	zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.3	m	140,00	126,00	17 640,00
85	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	18,50	485,00	8 972,50
součet				100 614,55		
Ostatní náklady						
86	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	7,00	11,00	77,00
87	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	7,00	8,00	56,00
88	218009001	poplatek za recyklaci svítilna	ks	6,00	11,00	66,00
89	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	12,00	8,00	96,00
součet				295,00		
Revize						
90	217303001	revize	ks	1,00	5 500,00	5 500,00
součet				5 500,00		

Datum: 20.6.2018

Vypracoval:

Pozn.: budou vyplněna všechna modře podbarvená pole

Celkem bez DPH

449 283

název akce: Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice
popis: zabezpečení CCTV
objednatel: město Hořovice
zhotovitel:

Rekapitulace ceny	
p.č.	cena /Kč/
1 materiál elektromontážní	58 248,00
2 prořez (komplet)	2 038,68
3 materiál podružný (komplet)	450,00
4 elektromontáže	37 885,00
5 revize (komplet)	3 000,00
6 doprava (komplet)	1 500,00
CENA bez DPH (Kč)	103 121,68

Datum: 20.6.2018

Vypracoval:

Pozn.: budou vyplněna všechna modře podbarvená pole

název akce: Výstavba sběrného dvora odpadů města Hořovice
 popis: zabezpečení CCTV
 objednatel: město Hořovice
 zhotovitel:

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1		koaxiální kabel RG59 75-6 + napájecí vodič 2x0,75mm	m	450,00	11,00	4 950,00		
2	000321122	trubka ohebná PVC pr.13	m	35,00	12,00	420,00		
3	000321500	roura korugovaná pr.40/32mm	m	410,00	18,00	7 380,00		
4	000209486	konektor BNC/L6, lisovací, pro RG59-2x0,75	ks	5,00	87,00	435,00		
5		1/3' CCD kamera, den/noc box, rozlišení 650TV, ICR, 3D	ks	5,00	2 789,00	13 945,00		
6		DNR, Smart ICR, 0.001lux	ks	5,00	2 789,00	13 945,00		
7		Objektiv pro 1/3' CCD kamery, f=3-8mm, F=1-360, asferický, IR korekce	ks	5,00	1 879,00	9 395,00		
8		Odklopný venkovní kamerový kryt	ks	5,00	689,00	3 445,00		
9		Držák krytu	ks	5,00	145,00	725,00		
10		Svorník stožáru pr. 65-110mm	ks	5,00	257,00	1 285,00		
11		Krytý transf. toroidní 250VA/25V 10A, jističny primár, v krabici	ks	1,00	1 456,00	1 456,00		
12		8k digitální rekordér	ks	1,00	6 789,00	6 789,00		
13	22 LCD	HDD bez šuplíku vhodný pro DVR 1T	ks	1,00	3 456,00	3 456,00		
		22 LCD monitor	ks	1,00	4 567,00	4 567,00		
		součet				58 248,00		
Elektromontáže								
14	210803511	kabel koaxiální pevně uložený	m	450,00	27,00	12 150,00		
15	210010001	trubka plast ohebná, pr.13	m	35,00	27,00	945,00		
16	210010123	trubka plast volně uložená do pr.50mm	m	410,00	27,00	11 070,00		
17	210111602	zástrčka komunikační/konektor vč.zapojení	ks	5,00	150,00	750,00		

18	210111195	montáž kamery, vč. zapojení	ks	5,00	250,00	1 250,00
19	GL618/24	montáž krytu	ks	5,00	100,00	500,00
20	BA 208	montáž držáku krytu	ks	5,00	100,00	500,00
21	BA 15	montáž svorníku	ks	5,00	75,00	375,00
22	TRI0	montáž a zapojení transformátoru	ks	1,00	250,00	250,00
23	DS7208	montáž a zapojení digitálního rekorderu	ks	1,00	980,00	980,00
24	22 LCD	22 LCD monitor	ks	1,00	350,00	350,00
25	210240191	uvedení do provozu systému CCTV, zkousky, předání investorovi	ks	1,00	8 765,00	8 765,00
součet						37 885,00

Datum: 20.6.2018

Vypracoval:

Pozn.: budou vyplněna všechna modře podbarvená pole

Kabely budou uloženy ve výkopech společně s rozvody nn.

Výkopy jsou v rozpočtu elektroinstalace.

Celkem bez DPH

96 133


Seznam předpokládaných poddodavatelů

Identifikační údaje zájemce:

Název/jméno/obchodní firma:	AQUATEST a.s.
Sídlo:	Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 15200
IČO:	44794843
Statutární orgán:	Daniel Kraft, předseda představenstva Ing. Jiří Jelinek, místopředseda představenstva Ing. Libor Dostál, člen představenstva
Osoba oprávněná zastupovat:	Daniel Kraft, předseda představenstva
Kontaktní osoba ve věci žádosti o účast:	Ing. Marcel Pejzl, obchodní ředitel
Tel.:	+420 602 457 968
Kontaktní e-mail:	pejzlm@aquatest.cz
Adresa pro písemný styk:	Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 15200

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH ¹	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Obchodní firma poddodavatele	PROFISTAV Litomyšl a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Tyršova 231 Litomyšl 570 01
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Spolupráce na výstavbě sběrného dvora Poskytnutí osoby stavbyvedoucího s autorizací Dopravní stavby
Finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	

Datum: _____

Otisk razítka	 Daniel Kraft, předseda představenstva AQUATEST a.s. Geologická 988/4, Praha 5, Hlubočepy 15200
----------------------	---

Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení uvede tuto tabulku tolikrát, kolikrát je třeba.