Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

I.
Smluvní strany

1. Obec Malá Morávka

se sídlem: Malá Morávka č.p. 55, 793 36 Malá Morávka
zastoupené: Ondřej Holub, starosta obce
IČ: 00296201, DIČ: CZ00296201
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 3021771/0100
kontaktní osoba: Ondřej Holub, starosta obce
tel. 554 230 289
email: starosta@malamoravka.cz

(dále jen **„Objednatel"**)

a

2. Hydrospol spol. s r.o.

se sídlem/místem podnikání: 792 01 Staré Město 58
zastoupené: Ing. Tomáš Horáček, jednatel
IČ: 43960219 DIČ: CZ43960219
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS Ostrava v oddílu C vložce 2232
bankovní spojení: KB Bruntál
číslo účtu.: 507844771/0100
kontaktní osoba: Ing. Tomáš Horáček
tel. 554717614
email: hydrospol.br@tiscali.cz

(dále jen **„Zhotovitel"**)

(společně dále také jen **„smluvní strany"**)

II.
Základní ustanovení

1. Tento dodatek je uzavřen dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník"); práva a povinnosti stran tímto dodatkem neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I tohoto dodatku jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření dodatku. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle tohoto dodatku.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V. odst. 1 této smlouvy.

III.
Předmět dodatku

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí v rámci stavby ***„Chodník Malá Morávka – etapa II"*** (dále jen „stavba") dodatečně požadované práce v rozsahu dle soupisu prací, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

- **Zahájení realizace : 07-2018**
- **dokončení stavebních prací 12-2018**

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené práce specifikované v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

1 673 345,20 Kč bez DPH

2. Cena za dílo podle smlouvy a tohoto dodatku tak činí :

12 163 946,60 Kč bez DPH

VI.
Závěrečná ujednání

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně.

2. Dodatek je vyhotoven **ve dvou stejnopisech** s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno jeho vyhotovení.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z dodatku třetí osobě.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. **Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna**

6. Nedílnou součástí dodatku je:

   Příloha č. 1 – **Oceněné položkové rozpočty (soupisy stavebních prací)**

V Malé Morávce dne 27.7.2018

Ve Starém Městě dne 27.7.2018

Objednatel:

.....
Ondřej Holub, starosta obce

OBEC
MALÁ MORÁVKA
IČ: 002 95 201
793 36 Malá Morávka 55

Zhotovitel:

HYDROSPOL spol. s r.o.
793 33 Staré Město 58
DIČ: CZ43960219
Tel.: 554 717 614-3

.....
Ing. Tomáš Horáček, jednatel

Příloha č. 1 k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo "Chodník Malá Morávka - etapa II.

Název stavby:	*"1804mm1" - Chodník Malá Morávka II VCP*	*Část:*	

Zakázka:	1804mm1	Umístění:	
Stav. objekt č:		Investor:	
Č. rozpočtu:	C:\RozpNz\Data;1804mm1	Objednal:	
Č. dodatku:		Projektant:	
Archivní číslo:		Zpracoval:	
Datum:	17/07/2018		

Rozpočtové náklady [Kč]

Typ oddílu	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky
HSV	141 189,56	1 532 155,68		
PSV				
MON				
VRN				
OST				
Celkem	141 189,56	1 532 155,68		

Základní rozpočtové náklady	1 673 345,24 Kč
Přirážky	0,00 Kč
Celkové rozpočtové náklady (bezDPH)	1 673 345,24 Kč

Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní)

Sazba[%]	Základ	Daň
21 %	1 673 345,24 Kč	351 402,50 Kč
10 %		
0 %		
	1 673 345,30 Kč	351 402,60 Kč

Celkové naklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH

2 024 747,90 Kč

Ostatní náklady

Název nákladu	Částka	Sazba DPH
Celkové ostatní náklady		

Dílčí DPH

	Základna	Daň

Účelové měrné jednotky (bez DPH)

Název MJ	Počet MJ	Náklady/MJ

Objednatel

p. Ondřej Holub, starosta obce

OBEC MALÁ MORAVKA
IČ: 002 96 2[illegible]
793 36 Malá Morávka 55

V Malé Morávce dne 27.7.2018

Zhotovitel

Ing. Tomáš Horáček, jednatel

KLIMOSTAV spol. s r.o.
793 33 Staré Město 58
DIČ: CZ43960219
Tel.: 554 717 524-3

Ve Starém Městě dne: 27.7.2018

Položkový rozpočet

Zadání C:\RozpNz\Data;1804mm **"1804mm1" - Chodník Malá Morávka II VCP** URS2010/2 | 1 673 345,24 Kč | 141 189,56 | 1 532 155,68 | 0,00 | 0,00 | 719,43 | 203,28 | 351 402,60

Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
001		B			práce nad rámec SOD				1 673 345,24 Kč	141 189,56	1 532 155,68	0,00	0,00	719,432	#######	351 402,50
	001	O		HSV	dořezy okolo poklopů vpustí				18 031,60 Kč	0,00	18 031,60	0,00	0,00	0,000	60,282	3 786,64
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	146,000	m	50,00	**7 300,00 Kč**		7 300,00					21 %
		P	2	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	66,000	m2	30,00	**1 980,00 Kč**		1 980,00				0,098	21 %
		P	3	997221551	vodorovná doprava suti 1 km	17,160	t	90,00	**1 544,40 Kč**		1 544,40				0,098	21 %
		P	4	997221559	příplatek ZKD km	514,800	t	9,00	**4 633,20 Kč**		4 633,20				0,098	21 %
		P	5	997221845	poplatek za skládku	17,160	t	150,00	**2 574,00 Kč**		2 574,00				0,098	21 %
	002	O		HSV	předělání vpustí				5 400,00 Kč	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,000	0,000	1 134,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	80000001	rozebrání vpustí	3,000	ks	300,00	**900,00 Kč**		900,00					21 %
		P	2	80000001	montáž uličních vpustí	3,000	ks	1500,00	**4 500,00 Kč**		4 500,00					21 %
	003	O		HSV	zábradlí a lem u Šiba				21 504,00 Kč	9 120,00	12 384,00	0,00	0,00	1,342	0,000	4 516,64
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	28,800	m	430,00	**12 384,00 Kč**		12 384,00				0,040		21 %
		S	2	133834150	TYC OCEL IPE S 235 JR OZNAC 100	0,120	t	26000,00	**3 120,00 Kč**	3 120,00					1,000		21 %
		S	3	141110410	TRUBKY BEZESV 11353.1 D38 T2,6	30,000	m	200,00	**6 000,00 Kč**	6 000,00					0,002		21 %
	004	O		HSV	hlava zídky pro svodidlo				3 250,88 Kč	0,00	3 250,88	0,00	0,00	0,000	0,000	682,64
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	6,840	m2	200,00	**1 368,00 Kč**		1 368,00				0,001		21 %
		P	2	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	6,840	m2	50,10	**342,68 Kč**		342,68						21 %
		P	3	452311151	desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	0,700	m3	2200,00	**1 540,00 Kč**		1 540,00						21 %
	005	O		HSV	odbourání zdi " u Lucky"				2 340,00 Kč	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,000	#######	491,40
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	358315114	Bourání z prostého betonu	1,000	m3	1200,00	**1 200,00 Kč**		1 200,00				2,200		21 %
		P	2	997221559	vodorovná doprava suti z kusových materiálů	2,000	t	150,00	**300,00 Kč**		300,00				2,200		21 %
		P	3	997221569	příplatek ZKD 1 km	60,000	t	9,00	**540,00 Kč**		540,00				2,200		21 %
		P	4	997221815	poplatek za skládku	2,000	t	150,00	**300,00 Kč**		300,00				2,200		21 %
	006	O		HSV	úklid přebytků zeminy, betonů, sutí				58 500,00 Kč	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,000	0,000	12 285,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3 - nakládání	130,000	m3	60,00	**7 800,00 Kč**		7 800,00					21 %
		P	2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	130,000	m3	140,00	**18 200,00 Kč**		18 200,00					21 %
		P	3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	1 300,000	m3	9,00	**11 700,00 Kč**		11 700,00					21 %
		P	4	997221855	poplatek za uložení na skládce z kameniva	208,000	t	100,00	**20 800,00 Kč**		20 800,00					21 %
	007	O		HSV	zatravňovací dlažba Šibi				60 382,40 Kč	17 750,40	42 312,00	0,00	0,00	27,931	0,000	12 819,10
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	181951101	úprava pláně	103,200	m2	20,00	**2 064,00 Kč**		2 064,00					21 %
		P	2	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	103,200	m2	80,00	**8 256,00 Kč**		8 256,00					21 %
		P	3	596211212	Kladení dlažby komunikací zatravňovací	103,200	m2	210,00	**21 672,00 Kč**		21 672,00				0,086	21 %
		S	4	59245000	DLAZ zatravnovací	103,200	m2	172,00	**17 750,40 Kč**	17 750,40					0,185	21 %
		P	5	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	103,200	m2	100,00	**10 320,00 Kč**		10 320,00					21 %
	008	O		HSV	plot				19 510,00 Kč	0,00	18 510,00	0,00	0,00	17,249	0,000	3 987,10
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	911111111	Montáž oplocení zabetonovaného vč výroby	430,000	m	33,00	**14 190,00 Kč**		14 190,00				0,040		21 %
		P	2	911111112	dřevěné rigle 50x80 + montáž	0,360	m	12000,00	**4 320,00 Kč**		4 320,00				0,040		21 %
	009	O		HSV	gabion				368 308,00 Kč	5 520,00	360 788,00	0,00	0,00	144,588	0,000	76 924,68
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	132201203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	398,000	m3	140,00	**55 440,00 Kč**		55 440,00					21 %
		P	2	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	396,000	m3	9,00	**3 564,00 Kč**		3 564,00					21 %
		P	3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	396,000	m3	90,00	**35 640,00 Kč**		35 640,00					21 %
		P	4	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	5,000	kus	200,00	**1 000,00 Kč**		1 000,00				0,000	21 %
		P	5	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm	5,000	kus	200,00	**1 000,00 Kč**		1 000,00					21 %
		P	6	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	96,000	m2	80,00	**7 680,00 Kč**		7 680,00					21 %
		P	7	326214111	Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů oko 10x5 cm	66,000	m3	3800,00	**250 800,00 Kč**		250 800,00				2,186		21 %
		P	8	711432101	Provedení izolace proti vodě svislé na sucho	240,000	m2	23,60	**5 664,00 Kč**		5 664,00				0,000		21 %
		S	9	28322091	FOLIE HYDROIZOL NOP	240,000	m2	23,00	**5 520,00 Kč**	5 520,00					0,001		21 %
	010	O		HSV	kabelová chráničke				42 000,00 Kč	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,000	0,000	8 820,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop internet	2 000,000	m	21,00	**42 000,00 Kč**		42 000,00					21 %
	011	O		HSV	obklad zdi				30 420,00 Kč	27 852,00	2 568,00	0,00	0,00	0,756	0,000	7 438,20

Zadání C:\RozpNz\Data;1804mm **"1804mm1" - Chodník Malá Morávka II VCP** URS2010/2

							1 673 345,24 Kč	141 189,56	1 532 155,68	0,00	0,00	719,43	203,28	351 402,60
Obj	Odd	Dr	Ř	Číslo(SKP)	Popis řádku	Množství	Mj	Sazba	Celkem	Dodávka	Montáž	HZS	Přirážky	Hm1[t]	Hm2[t]	Dph
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	766412223	Montáž obložení stěn plochy přes 1 m2 deskami modřínovými	44,000	m2	172,00	**7 568,00 Kč**		7 568,00			0,000		21 %
		S	2	61198107	PRKNA TERASOVÁ MODŘÍN 21X140MM	44,000	m2	633,00	**27 852,00 Kč**	27 852,00				0,017		21 %
	012	O		HSV	svodidlo				80 480,00 Kč	0,00	80 480,00	0,00	0,00	0,686	0,000	16 900,80
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	317324132	Ztužující věnce kleneb obrubní a příčné ze ŽB tř. C 20/25 v prostoru stísněném	0,800	m3	4500,00	**3 600,00 Kč**		3 600,00					21 %
		P	2	911331411	Náběh svodidla jednostranný JSNH4/N2 délky 4 m	8,000	m	5660,00	**45 280,00 Kč**		45 280,00			0,040		21 %
		P	3	911331211	Svodidlo ocelové oboustranné OSNH4/N2 se zaberaněním sloupků po 2 m	10,000	m	2810,00	**28 100,00 Kč**		28 100,00			0,050		21 %
		P	4	1	betonový monol. žlab za svodidlem C 20/25	1,400	m3	2500,00	**3 500,00 Kč**		3 500,00			0,050		21 %
	013	O		HSV	potrubí podél gabionů				619 638,08 Kč	80 947,18	438 691,40	0,00	0,00	526,673	0,000	109 124,10
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	132301203	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	407,680	m3	160,00	**65 228,80 Kč**		65 228,80					21 %
		P	2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	407,680	m3	90,00	**36 691,20 Kč**		36 691,20					21 %
		P	3	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	31,360	m3	550,00	**17 248,00 Kč**		17 248,00			1,891		21 %
		P	4	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	194,900	m3	150,00	**29 235,00 Kč**		29 235,00					21 %
		S	5	583373310	STERKOPISEK 0-22	389,800	t	175,00	**68 215,00 Kč**	68 215,00				1,000		21 %
		P	6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	31,360	m3	90,00	**2 822,40 Kč**		2 822,40					21 %
		S	7	583441970	STERKODRŤ 0-63	62,720	t	203,00	**12 732,16 Kč**	12 732,16				1,000		21 %
		P	8	871395221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN400	196,000	m	1000,00	**196 000,00 Kč**		196 000,00			0,019		21 %
		P	9	894812329	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/400 šachtové dno průtočné	4,000	kus	5600,00	**22 400,00 Kč**		22 400,00			0,110		21 %
		P	10	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	4,000	kus	2600,00	**10 400,00 Kč**		10 400,00			0,024		21 %
		P	11	894812358	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 12,5 t s betonovým prstencem a adaptérem	4,000	kus	1400,00	**5 600,00 Kč**		5 600,00			0,257		21 %
		P	12	800000001	montáž uličních vpustí	4,000	kus	1500,00	**6 000,00 Kč**		6 000,00			0,257		21 %
		P	13	286617890	kalový koš	4,000	kus	405,00	**1 620,00 Kč**		1 620,00			0,257		21 %
		P	14	286618420	spojka in situ	4,000	kus	250,00	**1 000,00 Kč**		1 000,00			0,257		21 %
		P	15	286614120	dno uliční vpusti	4,000	kus	625,00	**2 500,00 Kč**		2 500,00			0,257		21 %
		P	16	286616740	roura teleskopická	4,000	kus	500,00	**2 000,00 Kč**		2 000,00			0,257		21 %
		P	17	286118940	koleno plastové	12,000	kus	55,00	**660,00 Kč**		660,00			0,257		21 %
		P	18	882421400	mříž uliční obrubníková	4,000	kus	10000,00	**40 000,00 Kč**		40 000,00			0,257		21 %
		P	19	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	6,000	m	250,00	**1 500,00 Kč**		1 500,00			0,003		21 %
		P	20	1	snížení ceny za použití záhonového obubníku proti chodníkovému	123,000	m	-18,00	**-2 214,00 Kč**		-2 214,00			0,003		21 %
	014	O		HSV	uliční vpusti a asfaltování				441 900,00 Kč	0,00	441 900,00	0,00	0,00	0,000	0,000	92 799,00
					Seznam položek pro oddíl :											
		P	1	1	rozdíl ceny obrubníkové vpusti 10000-4500	36,000	soubor	5500,00	**198 000,00 Kč**		198 000,00					21 %
		P	2	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	900,000	m2	268,00	**241 200,00 Kč**		241 200,00					21 %
		P	3	2	odtokový žlábek ACO Drain	6,000	m	450,00	**2 700,00 Kč**		2 700,00					21 %