

Položkový rozpočet

Zakázka: Oprava sociálního zařízení základní školy v Jimramově - 3.NP

Objednatel: Městys Jimramov

IČ: 00294471

náměstí Jana Karafiáta 39
59242 Jimramov

DIČ: CZ00294471

Zhotovitel: Stavební společnost V&K s.r.o.

IČ: 48910961

K Ochozi 1406
59301 Bystřice nad Pernštejnem

DIČ: CZ48910961

Rozpis ceny

Celkem

HSV			333 718,42
PSV			388 933,20
MON			110 720,00
Vedlejší náklady			21 279,05
Ostatní náklady			0,00
Celkem			854 650,67

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	854 650,67 CZK
Základní DPH	21 %	179 476,64 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK


Cena celkem s DPH 1 034 127,31 CZK

v

Jimramov

dne

7.8.2018



Stavební společnost V&K s.r.o.
K Ochozi 1406
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
tel.: 566 550 182, DIČ: CZ48910961
e-mail: vak.stavspol@tiscali.cz

Za zhotovitele



MĚSTYS JIMRAMOV
592 42 JIMRAMOV
Nám. Jana Karafiáta 39
IČO: 00294471 DIČ: CZ00294471

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			92 777,50
4	Vodorovné konstrukce	HSV			16 565,91
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			56 212,18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			30 255,55
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 918,40
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			32 223,80
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 725,81
97	Prorážení otvorů	HSV			74 691,27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			12 348,00
720	Zdravotechnická instalace	PSV			220 450,00
725	Zařizovací předměty	PSV			3 990,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			13 804,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			39 146,78
781	Obklady keramické	PSV			108 248,28
784	Malby	PSV			3 294,14
M21	Elektromontáže	MON			72 720,00
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			38 000,00
VN	Vedlejší náklady	VN			21 279,05
Cena celkem					854 650,67

Položkový rozpočet

S:	Oprava sociálního zařízení základní školy v Jimramově - 3.NP
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				92 777,50
1	342247542R00	Příčky z cihel HELUZ broušených, lepidlo, tl.14 cm chlapci-úklidová místnost-učitelé:: $(3,4+1+1,6*2)*3,15$	m2	23,94000 23,94000	600,00	14 364,00
2	346230012RA0	Přizdívka z cihel plných, tloušťka 14 cm obezdění geberitů:: dívký:: $3,4*1,25$ chlapci:: $1,1*1,25$ učitelé:: $1,1*1,25$	m2	7,00000 4,25000 1,37500 1,37500	1 280,50	8 963,50
3	3 01 VL	Sanitární příčky, barevné, nerez podstavce dívký:: zástěna dl. 3400 mm - 3x dveře: chlapci:: zástěna dl. 1150 mm - 1 x dveře: učitelé:: zástěna dl. 1150 mm - 1 x dveře: zástěny v barvě obkladů dle jednotlivých místností::1	kpl	1,00000 1,00000	69 450,00	69 450,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				16 565,91
4	767586201RV2	Podhled minerální dívký:: $3,4*3,25$ chlapci:: $3,4*2,52+1,43*1,15$ úklidová místnost:: $1*1,81$ učitelé:: $1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*1,15$	m2	29,06300 11,05000 10,21250 1,81000 5,99050	570,00	16 565,91
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				56 212,18
5	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm pod parapety:: $1,45*0,35*3$	m2	1,52250 1,52250	312,20	475,32
6	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů $1,45*2,02*3$	m2	8,78700 8,78700	40,00	351,48
7	61 01 VL	APU lišta, včetně montáže $(1,45+2,02*2)*3$	m	16,47000 16,47000	53,00	872,91
8	602021103R00	Přednástřík stěn cement. 100% krytí, ručně dívký:: $(3,25+3,4)*2*3,15-0,8*1,97-1,45*2,02+(1,45+2,02*2)*0,35$ chlapci:: $(3,4+2,52+1,45)*2*3,15-0,8*1,97-1,45*2,02+(1,45+2,02*2)*0,35$ úklidová místnost:: $(1,81+1)*2*3,15-0,8*1,97$ učitelé:: $(1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72)*3,15-0,8*1,97-1,45*2,02+(1,45+2,02*2)*0,35$ učebna:: $(1+1)*1,5$	m2	139,29800 39,31150 43,84750 16,12700 37,01200 3,00000	79,00	11 004,54
9	612421626R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, hladká pod obklady:: dívký:: $(3,25+3,4)*2*2-0,8*1,97-1,45*1,11$ chlapci:: $(3,4+2,52+1,45)*2*2-0,8*1,97-1,45*1,11$ úklidová místnost:: $(1,81+1)*2*2-0,8*1,97$ učitelé:: $(1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72)*2-0,8*1,97-1,45*1,11$ učebna:: $(1+1)*1,5$	m2	84,32750 23,41450 26,29450 9,66400 21,95450 3,00000	231,60	19 530,25
10	612421637R00	Omítka vnitřní zdíva, MVC, štuková dívký:: $(3,25+3,4)*2*1,15-1,45*0,93$ chlapci:: $(3,4+2,52+1,45)*2*1,15-1,45*0,93$ úklidová místnost:: $(1,81+1)*2*1,15$ učitelé:: $(1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72)*1,15-1,45*0,93$	m2	49,11900 13,94650 15,60250 6,46300 13,10700	319,00	15 668,96
11	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká $1,11*2*3*0,35$	m2	2,33100 2,33100	486,50	1 134,03

12	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková 0,93*2*3*0,35	m2	1,95300 1,95300	570,30	1 113,80
13	612100020RAA	Začištění omítek kolem oken a dveří, podlah a obkladů dívký::(3,25+3,4)*2+0,8+1,97*2+(1,45+2,02)*2 chlapci::(2,52+3,4+1,43)*2+0,8+1,97*2+(1,45+2,02)*2 úklidová místnost::(1+1,81)*2+0,8+1,97*2 učitelé::1,11+3,4+1,47+1,41*2+1,15+0,55+0,35+1,72+0,8+1,97*2+(1,45+2,02)*2	m	85,97000 24,98000 26,38000 10,36000 24,25000	70,50	6 060,89
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				30 255,55
14	630900020RAC	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 15 cm chlapci - schodek u pisoárů::2,65*0,6	m2	1,59000 1,59000	463,00	736,17
15	630900020RAB	Vybourání betonové mazaniny, tloušťka 10 cm podlaha:: dívký::3,4*3,25 chlapci::3,4*2,52+1,43*0,84 úklidová místnost::1,6*1,81 učitelé::1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*0,78	m2	29,18400 11,05000 9,76920 2,89600 5,46880	409,00	11 936,26
16	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm dívký::3,4*3,25 chlapci::3,4*2,52+1,43*1,15 úklidová místnost::1*1,81 učitelé::1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*1,15	m2	29,06300 11,05000 10,21250 1,81000 5,99050	505,00	14 676,82
17	631319161R00	Příplatek za konečnou úpravu mazanin do tl. 10 cm	m3	2,90630	1 000,00	2 906,30
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				2 918,40
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m dívký::3,4*3,25 chlapci::3,4*2,52+1,43*0,84 úklidová místnost::1,6*1,81 učitelé::1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*0,78	m2	29,18400 11,05000 9,76920 2,89600 5,46880	100,00	2 918,40
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				32 223,80
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m dívký::3,4*3,25 chlapci::3,4*2,52+1,43*0,84 úklidová místnost::1,6*1,81 učitelé::1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*0,78	m2	29,18400 11,05000 9,76920 2,89600 5,46880	75,00	2 188,80
20	95 01 VL	Dávkovač na mýdlo, dodávka s montáží dívký::3 chlapci::2 učitelé::1 učebna::1	kus	7,00000 3,00000 2,00000 1,00000 1,00000	920,00	6 440,00
21	95 02 VL	Dvojháček, dodávka s montáží dívký::3 chlapci::1 učitelé::1	kus	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	505,00	2 525,00
22	95 03 VL	WC štětka, dodávka s montáží dívký::3 chlapci::1 učitelé::1	kus	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	820,00	4 100,00
23	95 04 VL	Držák toaletního papíru, dodávka s montáží dívký::3 chlapci::1 učitelé::1	kus	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	650,00	3 250,00
24	95 05 VL	Zásobník na papírové ručníky dívký::1 chlapci::1 učitelé::1 učebna::1	kus	4,00000 1,00000 1,00000 1,00000 1,00000	2 480,00	9 920,00
25	95 06 VL	Nerezový koš 12 l dívký::1	kus	4,00000 1,00000	950,00	3 800,00

		chlapci::1		1,00000		
		učitelé::1		1,00000		
		učebna::1		1,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				15 725,81
26	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 dívký::4 chlapci::2 úklidová místnost::1 učitelé::2	kus	9,00000 4,00000 2,00000 1,00000 2,00000	5,00	45,00
27	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 dívký::0,6*1,97*3 chlapci::0,6*1,97 učitelé::0,6*1,97	m2	5,91000 3,54600 1,18200 1,18200	295,00	1 743,45
28	962200011RAA	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 10 cm dívký::(3,4+1,29*2)*3,15-0,6*1,97*3 chlapci::0,6*3,15	m2	17,18100 15,29100 1,89000	215,00	3 693,92
29	962200011RAB	Bourání příček z cihel pálených, tloušťka 15 cm chlapci-úklidová místnost- učitelé::(3,4+1,43*2+1,6+0,78+0,84)*3,15-0,6*1,97*2	m2	27,49800 27,49800	303,00	8 331,89
30	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické dívký::3,4*3,25 chlapci::3,4*2,52+1,43*0,84 úklidová místnost::1,6*1,81 učitelé::1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*0,78	m2	29,18400 11,05000 9,76920 2,89600 5,46880	65,50	1 911,55
Díl:	97	Prorážení otvorů				74 691,27
31	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 dívký::(3,4*4+3,25*2+1,29*4)*1,5-0,8*1,5-0,6*1,5*3*2- 1,45*0,6+(1,45+0,6*2)*0,35 chlapci::(3,4+2,52+0,6+1,43)*2*1,5-0,8*1,5-0,6*1,5*2- 1,45*0,6+(1,45+0,6*2)*0,35 úklidová místnost::(1,81+1,6)*2*1,5-0,8*1,5 učitelé::(1,11+3,4+1,47+1,7+0,35+1,41*2+0,78*2)*1,5- 0,8*1,5*3-1,45*0,6+(1,45+0,6*2)*0,35 učebna::(1+1)*1,5	m2	79,35750 31,34750 20,90750 9,03000 15,07250 3,00000	70,00	5 555,03
32	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % dívký::(3,4*4+3,25*2+1,29*4)*3,15-0,6*1,97*3*2-0,8*1,97- 1,45*2,02+(1,45+2,02)*2*0,35 chlapci::(2,52+3,4+1,43+0,6)*2*3,15-0,8*1,97-0,6*1,97*2- 1,45*2,02+(1,45+2,02)*2*0,35 úklidová místnost::(1,81+1,6)*2*3,15-0,8*1,97 učitelé::(1,11+3,4+1,47+1,7+0,35+1,72+1,41*2+0,78*2)*3,15- 0,6*1,97*2-0,8*1,97-1,45*2,02+(1,45+2,02)*2*0,35 učebna::(1+1)*1,5	m2	179,02250 70,40100 45,64500 19,90700 40,06950 3,00000	62,00	11 099,40
33	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m 6,95+8,94+13,63+0,54	t	30,06000 30,06000	248,00	7 454,88
34	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 30,06*5	t	150,30000 150,30000	27,00	4 058,10
35	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	30,06000	530,00	15 931,80
36	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	30,06000	105,00	3 156,30
37	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	30,06000	187,70	5 642,26
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km odvoz suti na skládku::30,06*28	t	841,68000 841,68000	15,00	12 625,20
39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	30,06000	5,00	150,30
40	979990101R00	Poplatek za sklád.suti	t	30,06000	300,00	9 018,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				12 348,00
41	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m 7,55+7,86+5,17	t	20,58000 20,58000	600,00	12 348,00
Díl:	720	Zdravotechnická instalace				220 450,00
42	72001 VL	Zařizovací předměty včetně rozvodů a připojení, nové ÚT včetně nových rozvodů a radiátorů dívký: WC (geberit) 3x:	kpl	1,00000	211 150,00	211 150,00

		umyvadlo 3x: radiátor deskový 1x: chlapci:WC (geberit) 1x: pisoár na radarové splachování 3x: umyvadlo 2x: radiátor deskový 1x: úklidová místnost:výlevka závěsná 1x: učitelé:WC (geberit) 1x: umyvadlo 1x: radiátor deskový 1x: učebna:umyvadlo 1x: včetně přípravy pro napojení rozvodů v prostorách sociálního zařízení 1.NP::1 Zednické zapravení po pracech vodoinstalačních, a topenářských					
43	72002 VL		kpl	1,00000	9 300,00	9 300,00	
Díl:	725	Zařizovací předměty				3 990,00	
44	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol dívký::3 chlapci::2 učitelé::1 učebna::1	kus	7,00000 3,00000 2,00000 1,00000 1,00000	250,00	1 750,00	
45	725122814R00	Demontáž pisoárů	soubor	3,00000	190,00	570,00	
46	725122815R00	Demontáž záchodu s nádrží dívký::3 chlapci::1 učitelé::1	soubor	5,00000 3,00000 1,00000 1,00000	274,00	1 370,00	
47	725330840R00	Demontáž výlevky dívký::1 úklidová místnost::1	soubor	2,00000 1,00000 1,00000	150,00	300,00	
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				13 804,00	
48	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé, včetně kování	kus	4,00000	3 400,00	13 600,00	
49	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	136,00000	1,50	204,00	
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				39 146,78	
50	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby dívký::3,4*3,25 chlapci::3,4*2,52+1,43*1,15 úklidová místnost::1*1,81 učitelé::1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*1,15	m2	29,06300 11,05000 10,21250 1,81000 5,99050	30,00	871,89	
51	771575113RU7	Montáž podlah keram., hladké, tmel, flex.lep., spár.hmota	m2	29,06300	630,00	18 309,69	
52	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	29,06300	35,00	1 017,21	
53	771 01 VL	Dlažba keramická dívký::3,4*3,25*1,1 chlapci::(3,4*2,52+1,43*1,15)*1,1 úklidová místnost::1*1,81*1,1 učitelé::(1,11*3,4+0,35*1,7+1,41*1,15)*1,1	m2	31,96930 12,15500 11,23375 1,99100 6,58955	450,00	14 386,19	
54	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem dívký::(3,4*3,25)*2-0,8 chlapci::(3,4+2,52+1,45)*2-0,8 úklidová místnost::(1*1,81)*2-0,8 učitelé::1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72-0,8	m	49,83000 21,30000 13,94000 2,82000 11,77000	43,60	2 172,59	
55	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	367,57000	6,50	2 389,21	
Díl:	781	Obklady keramické				108 248,28	
56	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady dívký::(3,25+3,4)*2*2-0,8*1,97-1,45*1,11 chlapci::(3,4+2,52+1,45)*2*2-0,8*1,97-1,45*1,11 úklidová místnost::(1,81+1)*2*2-0,8*1,97 učitelé::(1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72)*2-0,8*1,97-1,45*1,11 učebna::(1+1)*1,5	m2	86,65850 23,41450 26,29450 9,66400 21,95450 3,00000	30,00	2 599,76	

57	781415015RT3	ostění::1,11*2*3*0,35		2,33100		
58	781419706R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, lepidlo, spár.hmota	m2	86,65850	604,00	52 341,73
59	781 01 VL	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	86,65850	35,00	3 033,05
		Obklad keramický	m2	95,32435	400,00	38 129,74
		divky::((3,25+3,4)*2*2-0,8*1,97-1,45*1,11)*1,1		25,75595		
		chlapci::((3,4+2,52+1,45)*2*2-0,8*1,97-1,45*1,11)*1,1		28,92395		
		úklidová místnost::((1,81+1)*2*2-0,8*1,97)*1,1		10,63040		
		učitelé::((1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72)*2-0,8*1,97-1,45*1,11)*1,1		24,14995		
		učebna::((1+1)*1,5)*1,1		3,30000		
		ostění::1,11*2*3*0,35*1,1		2,56410		
60	781497111R00	Lišta hliníková ukončovacích k obkladům	m	23,95000	350,00	8 382,50
		divky::1,45+1,1*2		3,65000		
		chlapci::1,45+1,1*2+2*2		7,65000		
		učitelé::1,45+1,1*2+2*2		7,65000		
		učebna::1,5*2+1*2		5,00000		
61	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	1 044,86000	3,60	3 761,50
Díl:	784	Malby				3 294,14
62	784161401R00	Penetrace podkladu nátěrem, 1 x	m2	51,07200	18,50	944,83
		divky::(3,25+3,4)*2*1,15-1,45*0,93		13,94650		
		chlapci::(3,4+2,52+1,45)*2*1,15-1,45*0,93		15,60250		
		úklidová místnost::(1,81+1)*2*1,15		6,46300		
		učitelé::(1,11+3,4+1,47+1,41+1,15+1,41+0,55+0,35+1,72)*1,15-1,45*0,93		13,10700		
		ostění::0,93*2*3*0,35		1,95300		
63	784165212R00	Malba bílá, bez penetrace, 2x	m2	51,07200	46,00	2 349,31
Díl:	M21	Elektromontáže				72 720,00
64	M2101 VL	Elektroinstalace	kpl	1,00000	38 120,00	38 120,00
65	M2102 VL	Zářivka zabudovaná v podhledu	kpl	13,00000	2 200,00	28 600,00
66	M2103 VL	Zednické zapravení po pracech elektroinstlačních	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00
Díl:	M24	Montáže vzduchotechnických zař				38 000,00
67	M2401 VL	Nucené odvětrání místnosti, včetně dodávky a montáže ventilátoru	kpl	4,00000	9 500,00	38 000,00
		včetně průrazů do nosných stěn a osazení ventilační mřížky::4		4,00000		
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 279,05
68	VN 01 VL	Zařízení staveniště	%	2,50000	8 511,62	21 279,05

26

854 650,67