

SMLOUVA O DÍLO

smlouva č. 56 / 2018

uzavřena podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí Rakovnícka**

Frant. Diepolta 1870, 269 01 Rakovník
IČ: 470 195 49
DIČ: CZ 470 195 49
Zastoupený: Mgr. Tomášem Valerem, předsedou představenstva VSOR
Smluvní zástupce: Mgr. Tomáš Valer, předseda představenstva VSOR
Technický dozor stavebníka:
Jaroslav Kodeš kontakt: 604 856 929, jar.kodes@seznam.cz
Technický zástupce objednatele:
Ing. Věra Čermáková, kontakt: 720 994 608, info@vsor.cz
Technický zástupce provozovatele:
Ing. Veronika Marešová, kontakt: 604 147 715, veronika.maresova@ravos-sro.cz
Bankovní spojení: ČS, a.s., pobočka Rakovník
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 540608359/0800
Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v oddíle L, vložka 58923

1.2. **Zhotovitel: ESTA spol.s r.o.**

Lacinova 750, 272 01 Kladno 2
IČ: 43774458
DIČ: CZ 43774458
Zastoupený: Jaroslavem Váchou – jednatelem společnosti
Smluvní zástupce: Jaroslav Vácha – jednatel společnosti
Pracovník pověřený pro vedení stavby:
Luboš Vejvar, kontakt: tel. 602 288 477, estakladno@gmail.com
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Kladno
Zveřejněné číslo účtu plátce DPH: 819849-141/0100
Zapsána v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 7675

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami provede pro objednatele stavbu:

„Rakovník Martinovského, V Hradbách

Hlavačovská – slepá část

- obnova vodovodu a kanalizace “

v rozsahu stanoveném:

- dle nabídky zhotovitele ze dne 24.5.2018, která je nedílnou součástí této smlouvy,
- projektovou dokumentací ve formě investičních záměrů zpracovaných společností RAVOS, s.r.o., Ing. Veronikou Marešovou v termínu 27.3. 2018 a v termínu 18.10. 2016,
- vyjádřeními ke stavbě od správců sítí,
- za podmínek uvedených v této smlouvě,
- zadávacími podmínkami objednatele včetně Technických podmínek.

Na provedení předmětu díla bude navazovat **rekonstrukce ulice**, kterou investuje Město Rakovník. Souběžně poběží také **bezvýkopová sanace kanalizace** investora VSOR, **stavební úpravy plynovodu** investora RWE a rekonstrukce dalších inženýrských sítí.

Místem plnění je k.ú. Rakovník.

2.2. Součástí předmětu plnění jsou:

- stavební dodávky, materiály a práce včetně přípravy staveniště tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci,
- součinnost s koordinátorem BOZP na stavbě,
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření v tištěné podobě ve 3 vyhotoveních, digitální podoba ve dvou vyhotoveních pro geodetické zaměření,
- provozní předpisy, atesty, doklady dle zákona č. 22/1997, Sb. (prohlášení o shodě), tlakové a provozní zkoušky, hutní zkoušky,
- zhotovení fotodokumentace s popiskami z realizace díla (především míst napojení přípojek, míst s armaturami a dalších přepojovacích míst).
- veškeré náklady spojené s realizací díla **souběžně se stavbou** rekonstrukce ulice a ostatní infrastruktury včetně nákladů na koordinaci a zařízení staveniště vyvolané souběhem realizace více staveb,
- zřízení a odstranění zařízení staveniště.

2.3. Dokončené dílo musí být v souladu se zadávacími podmínkami a technickou částí dokumentace a musí odpovídat normám a smluvnímu ujednání uvedeným v dokumentaci.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se díla, zejména s projektovou dokumentací a se staveništěm.

2.5. Objednatel je oprávněn kdykoliv předmět díla **rozšířit nebo zredukovat** a zhotovitel je povinen tento požadavek akceptovat.

3. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Termíny zahájení a dokončení stavby:

- Předání staveniště 7 kalendářních dnů před zahájením
pro ulici Martinovského, V Hradbách
- Zahájení stavby: 18.6. 2018
- Dokončení stavby: 31.7. 2018
- pro ulici Hlavačovská – slepá část
- Zahájení stavby: červenec 2018
- Dokončení stavby: srpen 2018
- Likvidace zařízení staveniště: do 7 kalendářních dnů po dokončení.

3.2. Termíny realizace ulic navazují za sebou z důvodu prostřídání realizace obnovy vodovodu a kanalizace či plynovodu.

3.3. Termín plnění může být na základě požadavku objednatele **upraven z důvodu návaznosti** rekonstrukce ulice investorem Město Rakovník a rekonstrukcí technické infrastruktury.

4. CENA ZA DÍLO

4.1. Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990, Sb. O cenách v platném znění, na základě specifikace díla a podmínek jeho provádění a dohodnutých platebních podmínek, jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možno překročit jen za podmínek, stanovených ve smlouvě.

Takto stanovená cena za dílo činí

1. 916 715,- Kč bez DPH

Plnění je uskutečněno v režimu **přenesené daňové povinnosti** dle § 92a Zákona o DPH.

Objednatel prohlašuje, že objednané práce použije ke své ekonomické činnosti v duchu Zákona o DPH.

4.2. Smluvní cena díla uvedená v odst. 4.1 je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla ve stanovené lhůtě a bude zahrnovat veškeré náklady dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, související s realizací díla.

odhadovaná cena zahrnuje veškeré práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení, dokončení a zprovoznění předmětu stavebního díla vč. nákladů na zařízení staveniště vč. vyklizení stavby vč. úhrady potřebných medií, nákladů na zajištění požadovaného dopravního opatření na komunikaci, zajištění a předání všech potřebných dokladů, osvědčení, zkoušek, atestů, které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení.

4.3. Poplatky za uložení přebytečné zeminy a staveništního odpadu jsou součástí smluvní ceny.

4.4. Cenu díla uvedenou v odst. 4.1. je **možno překročit pouze při splnění** některé z těchto podmínek:

- a) Změny zákonné výše daně z přidané hodnoty
- b) Změn a víceprací oproti zadávací dokumentaci, které si objednatel písemně vyžádal a na jejichž provedení se se zhotovitelem dohodl. Pro tyto práce je nezbytný předchozí souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.
- c) Změn a víceprací, které se vyskytnou v průběhu realizace díla, o kterých zadavatel (objednatel) ani uchazeč v době zpracování nabídky nevěděl a ani vědět nemohl a jejichž provedení je pro dokončení díla nezbytné. I pro tyto práce je nezbytný předchozí souhlas objednatele s dohodou o ceně prací.

Změny a vícepráce bez navýšení ceny díla odsouhlasí technický zástupce objednatele, ostatní změny a vícepráce odsouhlasí předseda představenstva objednatele.

4.5. Pro ocenění odsouhlasených víceprací budou přednostně použity jednotkové ceny uvedené v nabídce uchazeče. Pokud nabídka uchazeče tyto položky neobsahuje, dohodnou se smluvní strany na výši jednotkových cen, přičemž cena nebude vyšší, než je aktuální úroveň v cenících ÚRS. Pokud jednotková cena není v ceníku ÚRS, zhotovitel předloží individuální kalkulaci víceprací, kterou musí odsouhlasit objednatel.

4.6. V případě vyúčtování ceny díla objednateli včetně částky DPH má objednatel právo částku DPH uhradit přímo na bankovní účet finančního úřadu, pokud by byl zhotovitel uveden v seznamu nespoléhavých plátců DPH.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle **soupisu skutečně provedeného objemu prací** (soupis provedených prací a dodávek, který je přílohou zjišťovacího protokolu). **Zjišťovací protokoly** mohou být vystaveny na minimální časový úsek 1 měsíce, pokud je plnění delší než 1 měsíc.

5.2. Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura vystavená zhotovitelem na základě soupisu provedených prací a dodávek, potvrzených technickým dozorem stavebníka. Podkladem pro kontrolu bude nabídkový rozpočet zhotovitele.

5.3. Faktury budou mít náležitosti platebních a daňových dokladů. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat tyto náležitosti a jejichž věcný obsah nebude v souladu s potvrzeným soupisem provedených prací a dodávek, vrátit. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti.

5.4. Provedené práce a dodávky uhradí objednatel zhotoviteli do výše 90% smluvní ceny a zbývajících **10% bude uvolněno po odstranění** všech případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení a zároveň po dodání všech požadovaných dokumentů a dokladů.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývajících část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžního dluhu objednatele.

5.6. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení objednateli.

5.7. Zhotovitel i objednatel má povinnost do údajů odstavce 1 uvést číslo bankovního účtu, které je registrováno jako číslo zveřejněného bankovního účtu.

6. STAVENIŠTĚ

6.1. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

Objednatel se zavazuje předat staveniště **protokolárně** za účasti zástupců obou stran.

6.2. Veškeré poplatky vzniklé při zřizování staveniště hradí zhotovitel.

6.3. Zhotovitel je povinen zajistit vytyčení podzemních zařízení na staveništi a tyto chránit a zajistit, aby nedošlo k jejich poškození. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla.

6.4. Zhotovitel bude odpovědný za bezpečnost práce na vymezeném staveništi a bude toto udržovat v řádném a bezzávadném stavu. V řádném stavu bude udržovat i příjezdové komunikace ke staveništi, pokud dojde k jejich znečištění v souvislosti s prováděním této stavby.

6.5. Zhotovitel od převzetí staveniště do předání stavby přebírá prostor staveniště do vlastního užívání a ručí za bezpečnost ostatních povolaných osob v provozu na staveništi.

6.6. Budovy, pozemky a veřejné zeleně, jejichž úpravy nejsou součástí PD, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla. Bude provizorně zajištěn přístup k nemovitostem, které budou mít svůj přístup dotčený stavbou.

6.7. Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

6.8. Zhotovitel zajistí realizaci (včetně úprav dopravního značení na komunikaci), vyjádření a povolení k případnému omezení provozu na silnici, která je součástí staveniště. Zhotovitel zajistí **povolení zvláštního užívání komunikace**, povolení uzavírky a v případě omezení provozu zajistí přechodnou úpravu provozu. Toto zhotovitel zajistí, pokud bude dotčen provoz na komunikaci. Náklady s tímto spojené jsou obsaženy v ceně díla.

6.9. Zhotovitel je povinen **informovat majitele dotčených a přilehlých objektů** a pozemků nejpozději 7 dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.

6.10. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.

6.11. Nejpozději do lhůty dle článku 3 po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu v souladu s projektem, pravomocným rozhodnutím správních orgánů a stanovisky dotčených orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 14 této smlouvy se použije obdobně.

6.12. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

6.13. Pokud při stavbě dojde k nepředvídaným **nálezům kulturně cenných předmětů**, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany

...ody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.

Stavební úřad v dohodě s příslušným dotčeným orgánem stanoví podmínky k zabezpečení zájmů státní památkové péče a ochrany přírody a krajiny, popřípadě rozhodne o přerušení prací.

6.14. Zhotovitel poskytne **součinnost zástupcům zhotovitele rekonstrukce ulice a zhotovitelům rekonstrukcí technické infrastruktury.**

7. KONTROLA OBJEDNATELE

7.1. Pro stavbu je stanoven technický dozor stavebníka. Dále na stavbě bude objednatelem a provozovatelem stanoven pracovník občasné kontroly objednatele a průběžné kontroly provozovatele. Zhotovitel poskytne součinnost pro všechny dozory a technické zástupce objednatele.

Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní pracovník kontroly neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

7.2. Pracovník objednatele pověřený kontrolou má právo dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li jiné vážné škody. Pracovník pověřený kontrolou není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

7.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých prací, které provádí pracovník objednatele pověřený kontrolou a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad a odchylek od projektu (viz. § 2593 občanského zákoníku).

7.4. Pracovník občasné kontroly bude sledovat průběh výstavby, zejména provádění prací dle dokumentace, smluvních podmínek, stanovených pracovních postupů a provozních předpisů. Na nedostatky upozorní zápisem ve stavebním deníku.

7.5. Přítomnost pracovníka občasné kontroly na stavbě nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady prací a dodávek.

8. KONTROLA PRACÍ A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK

8.1. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prací prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami dle odstavce 11.8.

8.2. Objednatel má povinnost zúčastňovat se všech zkoušek prováděných zhotovitelem a právo zúčastňovat se mají odpovědní pracovníci provozovatele díla. Zhotovitel bude zástupce objednatele a provozovatele informovat o přesném termínu konání všech zkoušek a kontrol písemně minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak neučiní, bude opakovaná zkouška provedena na náklady zhotovitele.

8.3. V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. ZÁRUKY ZA DÍLO

9.1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávací dokumentací po celou **dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců.**

Záruční lhůta začíná běžet datem úspěšného předání a převzetí díla objednatelem.

9.2. Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit reklamované vady, za které odpovídá, v dále uvedené lhůtě ode dne obdržení reklamace, nebude-li dohodnuto jinak.

Lhůta pro havarijní stav (vada bránící provozu např. přerušení dodávky vody, v případě hrozby z poškození majetku) je 24 hodin, lhůta pro nehavarijní stav (vada nebránící provozu) je 7 dní.

9.3. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.

9.4. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce 60 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí s uplynutím Záruční doby na celé dílo.

9.5. Objednatel má právo na vlastní provedení kontrol a výsledky porovnat s výsledky kontrol provedených zhotovitelem. Pokud dojde k různým výsledkům z prováděných kontrol, je nutné domluvit řešení pro další postup prací a případné nevyhovující kontroly opakovat.

10. STAVEBNÍ DENÍK

10.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do ukončení stavby stavební deník podle zvyklostí českého stavebního řádu.

10.2. Úvodním zápisem ve stavebním deníku bude zápis o předání a převzetí staveniště a uvedení konkrétních osob a spojení za objednatele, zhotovitele a provozovatele díla.

10.3. Stavební deník s originální verzí zápisů bude součástí dokladů, které předloží zhotovitel objednateli k termínu zahájení přejímacího řízení.

11. PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

11.1. Objednatel převezme od zhotovitele dokončené a provozuschopné dílo v den úspěšně ukončeného přejímacího řízení. O přejímacím řízení bude sepsán přejímací protokol.

11.2. Způsobilost díla bude prokázána provedením všech zkoušek dle zadávací dokumentace a této smlouvy.

11.3. Jakostní ukazatele bude zhotovitel prokazovat dokumenty dle odstavce 11.8.

11.4. K dosažení plynulého postupu prací bude zajištěna spolupráce provozovatele účastí při všech zkouškách.

11.5. Přejímací řízení svolá objednatel do 5 dnů od termínu, kdy mu zhotovitel písemně oznámí ukončení prací.

11.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí vadné dodávky.

11.7. Při závěrečné kontrolní prohlídce, která je podkladem pro kolaudační souhlas stavby, zhotovitel zajistí přítomnost svého pracovníka pověřeného pro vedení stavby.

11.8. Zhotovitel je **povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:**

1. Stavební deník
2. Zápisy o provedených pracích a konstrukcích zakrytých v průběhu realizace díla
3. PD skutečného provedení 3x tištěné - situace a kladečské schéma
4. Geodetické zaměření skutečného provedení díla 3x vč CD-nosiče
5. Prohlášení o shodě pro použité výrobky
6. Tlaková zkouška, zkouška těsnosti
7. Kamerová prohlídka stoky
8. Seznam napojovaných přípojek
9. Hutnící zkouška
10. Protokol o desinfekci potrubí
11. Protokol o zkoušce vzorku vody
12. Protokol o funkci signalizačního vodiče
13. Předání povrchů vlastníkově komunikace
14. Přejímky sítí před zakrytím
15. Prohlášení o likvidaci odpadů
16. Fotodokumentace s popiskami (především míst napojení přípojek, míst s armaturami a dalších přepojovacích míst).

RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel je povinen být **pojištěn z odpovědnosti za škodu** způsobené jeho činností, včetně možných škod, způsobených pracovníky Zhotovitele, a to nejméně ve výši limitu pojistné částky 2.000.000,- Kč. Originál pojistné smlouvy Pojistná smlouva bude předložen při podpisu SOD. Platnost pojištění musí být udržena po celou dobu realizace díla.

13. VLASTNICTVÍ K DÍLU

13.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnictví nových dodávek přechází na objednatele postupně na základě výstavby díla a příslušné úhrady faktur. Odpovědnost za dílo zůstává na zhotoviteli až do úspěšného ukončení přejímacího řízení.

14. SMLUVNÍ POKUTY

14.1. V případě, že zhotovitel svojí vinou nedodrží termín dokončení díla dle této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 3. 000,-Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý i započatý kalendářní den prodlení.

14.2. V případě, že zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu případné vady a nedodělky zjištěné při přejímacím řízení anebo vady zjištěné v záruční lhůtě, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy: jedentisícipětset korun českých) za každou vadu a den prodlení.

Úhrada sankce nemá vliv na úhradu částky za škodu způsobenou objednateli ani třetí osobě.

14.3. V případě, že objednatel včas neuhradí oprávněně vystavenou fakturu, má zhotovitel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.4. Pokud dojde ke škodám spojených s poruchou díky vadě v reklamačním řízení, musí tyto škody uhradit zhotovitel a situaci uvést do původního stavu. Jestliže tak neučiní ve lhůtě 15 dnů ode dne obdržení reklamace, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 500,-Kč (slovy: pětset korun) za každou vadu a den prodlení.

14.5. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

14.6. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.

15.2. V případě, že by vyšší moc ohrozila plnění smluvních závazků, vynaloží obě strany veškeré úsilí na řešení situace cestou vzájemné dohody.

16. UKONČENÍ SMLOUVY

16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy

v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- **pokud bude o více jak 5 dnů v prodlení se zahájením stavby**
- hrubého porušení stanoveného technologického postupu prací

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě
- provádění díla v rozporu s platnými ČSN
- zhotovitel zadá plnění díla nebo jeho části subdodavateli, kterého neuvedl v rámci zadávacího řízení
- nedodržování zásad BOZP.

16.2. Objednatel je oprávněn **odstoupit od smlouvy** nebo od části plnění díla bez možnosti zhotovitele uplatnit jakékoliv nároky v případě, že Město Rakovník **nebude realizovat rekonstrukce povrchů ulice**.

16.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly nebo mohly mít vliv na výběr zhotovitele. Objednatel je oprávněn v tomto případě požadovat po zhotoviteli úhradu všech škod a nákladů s tímto spojené. Zhotovitel není oprávněn požadovat úhradu již provedeného díla.

16.4. Zhotovitel má právo na jednostranné odstoupení od smlouvy v případě, že objednatel neprovede úhradu faktury do 30 dnů po uplynutí splatnosti faktury. Za den uhrazení faktury se počítá datum, kdy byla fakturovaná částka odeslána z účtu objednatele na účet příjemce platby.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou práva pro reklamační řízení. Výjimka neplatí v případě, že zhotovitel je zároveň provozovatel, v takovém případě práva pro reklamační řízení zůstávají na objednateli.

17.2. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele měnit subdodavatele rozhodujících prací a dodávek, které uvedl ve své nabídce.

17.3. V případě, že v zadávací dokumentaci byly uvedeny podmínky, které nejsou uvedeny v této smlouvě o dílo, má se za to, že tyto podmínky jsou ve smlouvě o dílo uvedeny.

17.4. Veškeré spory, které mohou vzniknout z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou řešeny podle práva platného v České republice a budou řešeny českými soudy.

17.5. Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě.

17.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše ceny dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení §5, odst. 2, zákona č.101/2000Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

17.7. Smlouvu lze měnit jen písemnými číslovanými dodatky, odsouhlasenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.8. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 potvrzené vyhotovení.

Příloha č. 1 - rozpočet stavby z nabídky zhotovitele


V Rakovníku dne...29.5.2018

V Kladně dne...29.5.2018

Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnicka
Františka Diepotha č.p. 1870
269 01 Rakovník ③

Mgr. Tomáš Valer
předseda představenstva VSOR
za objednatele

Jaroslav Vácha
jednatel společnosti
za zhotovitele



Oceněný výkaz výměr

Rakovník Martinovského a V Hradbách obnova vodovodu

položka č.	popis položky	MJ	množst ví	jednotková cena v Kč	cena celkem
1a	výměna vodovodního potrubí LTL DN 100	m	150	4 010,00	601 500,00
1b	výměna vodovodního potrubí HDPE d63, PE 100, SDR 11	m	53	2 490,00	131 970,00
2a	výměna hydrantu podzemního DN 80, PN 16 vč šoupěte a tvarovek	kompl	1	20 790,00	20 790,00
2b	odběrová soustava DN2" se zubovou spojkou vč hydrant poklopu	kompl	1	14 290,00	14 290,00
3a	nové sekční šoupě Š EKO-PLUS DN 50	kompl	1	5 430,00	5 430,00
3b	nové sekční šoupě Š EKO-PLUS DN 100	kompl	4	7 778,00	31 112,00
3c	nové sekční šoupě Š EKO-PLUS DN 125	kompl	2	8 650,00	17 300,00
4a	Waga-spojka s přírubou DN 80/80	kompl	1	4 700,00	4 700,00
4b	zak. spojka DN 100/80	kompl	1	5 434,00	5 434,00
4c	Waga-spojka s přírubou DN 125/125	kompl	2	7 890,00	15 780,00
5a	tvarovka EU 100	kompl	4	1 450,00	5 800,00
5b	tvarovka MMK 100, 11°	kompl	2	1 754,00	3 508,00
5c	T-kus 100/50	kompl	1	3 090,00	3 090,00
5d	T-kus 100/100	kompl	1	2 786,00	2 786,00
5e	T-kus 125/100	kompl	1	4 870,00	4 870,00
5f	tvarovka FFR 100/80	kompl	1	1 546,00	1 546,00
5g	tvarovka N 80	kompl	1	1 768,00	1 768,00
5h	tvarovka F 100	kompl	1	1 532,00	1 532,00
6	zřízení provizorního vrchního vodovodu	kompl	1	43 500,00	43 500,00
7	převedení vody a čerpání z výkopu	hod	10	560,00	5 600,00
8	pažení a jeho odstranění	soubor	1	28 000,00	28 000,00
9	přepojení na stáv řad	kompl	3	6 000,00	18 000,00
10a	přepojení stávajících přípojek (HAWLE č. 2520, zemní souprava HAWLE 9601, uliční poklop HAWLE 1650, spojka, pas navrtávací HACOM litina, podkladní deska)	ks-soubor	10	7 600,00	76 000,00
10b	přepojení stávajících přípojek (HAWLE č. 2520, zemní souprava HAWLE 9601, uliční poklop HAWLE 1650, spojka, pas navrtávací HAKU č. 5310, podkladní deska)	ks-soubor	3	8 970,00	26 910,00
11	výměna potrubí přípojek na MDPE 32x4,4 mm PN 12,5	m	50	1 750,00	87 500,00

12	výměna kanalizačního potrubí PP DN 250 SN 10	m	25	2 980,00	74 500,00
13	revizní šachta prefabrikovaná ŽB(dno+skruž250+konus+pstenec+poklop)	kompl	2	16 500,00	33 000,00
14a	přepojení kanál přípojek na vysazené odbočky 250/150	kompl	3	1 200,00	3 600,00
14b	nápojení UV v RŠ	kompl	1	980,00	980,00
15	zařízení staveniště	soubor	1	4 000,00	4 000,00
16	tlaková zkouška a desinfekce potrubí	soubor	1	4 600,00	4 600,00
17	zkouška těsnosti a kamerová prohlídka stoky	soubor	1	4 000,00	4 000,00
18	geodetické zaměření skut provedení	soubor	1	12 000,00	12 000,00
19	hutnicí zkouška pláň	ks	3	1 500,00	4 500,00
20	PD skutečného provedení (situace, kladeč schéma)	kompl	1	3 000,00	3 000,00
21	rozběr vzorku vody	kompl	1	3 000,00	3 000,00
22	dopravní značení vč zajištění zvlášť užívání komunikace	soubor	1	17 900,00	17 900,00
				1 323 796,00	Kč bez DPH

***výměna potrubí je myšlena včetně: odstranění konstrukcí výkopu hl. 1,5 m a š. 1,0m, instalace výstražné fólie a signalizačního vodiče, přesunu hmot, sutí, zemin atd., uložení na skládku, lože pod potrubí tl. 0,1m, obsypu, bloků pro potrubí, ostatních armatur a tvarovek

***zásyp výkopu po zhutnění pláň na kótu -0,5m od UT, provizorní zásyp poslední vrstvy rýhy v tl. 0,45 m výkopkem+0,05 asfaltovým recyklatem, tato vrstva bude při rekonstrukci ulice vyměněna za konstrukční vrstvy vozovky a chodníků, rekonstrukce vozovky a chodníků není předmětem této poptávky

***zásypový materiál z 50% použít jako nový vhodný materiál, pro 50% zásypu bude použit výkopek

***trouba vodovodní z tvárné litiny pevnost min C40, tl.stěny min.4,4mm, se zesílenou protikorozní ochranou

specifikace navrtávek	kus	10	3
navrt.pas			
šoupě č.2520 5/4"-1"	HACOM č.3370 DN 100-2"	HAKU č. 5310	63 - 1 1/4"
mosazná redukce 2"-5/4"			
isiflo 1"			

Kanalizační poklopy revizních šachet stoky

Kanalizační poklopy musí být dodány dle ČSN EN 124 v závislosti na provozním zatížení šachty (A5 – D400).

Do místních komunikací použít poklopy litinové s betonovou výplní.

Poklopy budou osazovány na rám typu BEGU

Hmotnost víka poklopu je min. 82 kg, tj. plošná hmotnost 275 kg/m2, čímž jsou víka zajištěna vlastní hmotností.

29.5.2017
Vodohospodářské sdružení
obcí Rakovnícka
Františka Diepoltla č.p. 1870
269 01 / Rakovník

Oceněný výkaz výměr

Rakovník Hlavačovská slepá část - obnova vodovodu

položka č.	popis položky	MJ	množství v	jednotková cena v Kč	cena celkem
1	výměna vodovodního potrubí LTL DN 80	m	93	3 908,00	363 444,00
3	nový hydrant podzemního DN 80, PN 16 vč šoupěte	kompl	1	20 790,00	20 790,00
4	výměna sekčních šoupát Š EKO-PLUS DN 80	kompl	1	6 570,00	6 570,00
6	Waga-spojka s přírubou DN 80	kompl	2	4 700,00	9 400,00
7	T-kus 80/80	kompl	1	2 875,00	2 875,00
8	zřízení provizorního vrchního vodovodu	kompl	1	33 000,00	33 000,00
9	převodění vody a čerpání z výkopu	hod	10	560,00	5 600,00
10	pažení a jeho odstranění	soubor	1	21 000,00	21 000,00
11	přepojení na stáv řad	kompl	1	6 000,00	6 000,00
	přepojení stávajících přípojek (HAWLE č. 2520, zemní soupava HAWLE 9601, uliční poklop HAWLE 1650, spojka, pas navrtávací HACOM litina, podkladní deska)	ks-			
12		soubor	6	7 600,00	45 600,00
13	výměna potrubí přípojek na MDPE 32x4,4 mm PN 12,5	m	15	1 750,00	26 250,00
14	zařízení staveniště	soubor	1	3 000,00	3 000,00
15	tlaková zkouška a desinfekce potrubí	soubor	1	3 800,00	3 800,00
16	geodetické zaměření skut provedení	soubor	1	9 000,00	9 000,00
17	hutnicí zkouška pláně	ks	2	1 500,00	3 000,00
18	PD skutečného provedení (situace, kladeč schéma)	kompl	1	2 500,00	2 500,00
19	rozběr vzorku vody	kompl	1	3 000,00	3 000,00
20	dopravní značení vč zajištění zvlášť užívání komunikace	soubor	1	15 000,00	15 000,00
21	výměna konusu na RŠ stoky (Š5a, Š9)vč prstence+poklopu	kompl	2	6 545,00	13 090,00
				592 919,00	Kč bez DPH

***výměna potrubí je myšlena včetně: odstranění konstrukcí výkopu hl. 1,5 m a š. 1,0m, instalace výstražné fólie a signalizačního vodiče, přesunu hmot, suti, zemin atd., uložení na skládku, lože pod potrubí tl. 0,1m, obsypu, bloků pro potrubí, ostatních armatur a tvarovek

***zásyp výkopu po zhutnění pláň na kótu -0,5m od UT, provizorní zásyp poslední vrstvy rýhy v tl. 0,45 m výkopkem+0,05 asfaltovým recyklatem, tato vrstva bude při rekonstrukci ulice vyměněna za konstrukční vrstvy vozovky a chodníků, rekonstrukce vozovky a chodníků není předmětem této poptávky

***zásypový materiál z 50% použit jako nový vhodný materiál, pro 50% zásypu bude použit výkopek

***trouba vodovodní z tvárné litiny pevnost min C40, tl.stěny min.4,4mm, se zesílenou protikorozní ochranou

specifikace navrtávek

navrt.pas HACOM č.3370 DN 80-2"
šoupě č.2520 5/4"-1"
mosazná redukce 2"-5/4"
isiflo 1"

Kanalizační poklopy revizních šachet stoky

Kanalizační poklopy musí být dodány dle ČSN EN 124 v závislosti na provozním zatížení šachty (A5 – D400).
Do místních komunikací použít poklopy litinové s betonovou výplní.
Poklopy budou osazovány na rám typu BEGU.

Hmotnost víka poklopu je min. 82 kg, tj. plošná hmotnost 275 kg/m², čímž jsou vika zajištěna vlastní hmotností.

29.5.2018

Vodohospodářské sdružení

obec Rakovnícka

Františka Diepoltě č.p. 1870

269 01 Rakovník ③

VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

BOŽENNÍ STAVBY

Lacinova 750, 2 01 Kadno 2

ICO: 43774458, IČO: 030-43774458

Tel./fax: 312 686 009, 312 681 363 ④