Smlouva o dílo č. zhotovitele: 841/NBUE/117/2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: **Obec Hradčany**
se sídlem: Hradčany 64, 751 11 Radslavice
zastoupený: paní Blaženou Mikulíkovou, starostkou obce
IČ: 00636282
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č.ú.. 1882955339/0800
Osoba oprávněné jednat ve věcech smluvních: paní Blažena Mikulíková, starostka obce
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: paní Blažena Mikulíková, starostka obce
Telefon: 581 791 260
(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupený: Ing. Janem HÝZLEM-prokuristou společnosti
Ing. Tomášem HOZOU-prokuristou společnosti
IČ: 60838744
DIČ: CZ 60838744
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634
Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republic, a. s., Na Příkopě 852/20, 113 80 Praha 1
č. ú.: 5061885001 / 2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Klára KALÁBOVÁ - ekonom Oblasti Střed
(+420 724 328 762)
Ing. Vítězslav BUJNOCH – vedoucí OTÚ Oblasti Střed
(+420 602 731 550)
oba společně na základě plné moci jednat za zhotovitele
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jan VAVŘÍK - vedoucí PJ Přerov
(+420 602 551 193)
Ing. Stanislav TŘASOŇ – stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek sjednaných touto smlouvou provést pro objednatele dílo v rozsahu dle čl. 2. a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení dle čl. 4.

2.2 Dílem se rozumí: **„Rekonstrukce chodníků v obci Hradčany“** – rekonstrukce chodníků s položením nové dlažby.

2.3 Rozsah díla a podmínky zhotovení díla jsou dále specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 k této smlouvě.

2.4 Plnění nad rámec rozsahu díla bude realizováno v souladu s odst. 4.4.

3. Termíny realizace díla a místo realizace díla

3.1 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje provést dílo ve sjednané době a to:

Termín zahájení realizace díla: **1.6.2018** (dle dohovoru smluvních stran v souladu s čl. 7.1 této smlouvy o dílo)

Termín provedení díla, tj. dokončení díla (tak aby bylo způsobilé sloužit svému účelu) a předání objednateli: nejpozději do **15.9.2018.**

3.2 Zhotovitel se za podmínky poskytnutí požadované součinnosti ze strany objednatele zavazuje dokončit a předat dílo v termínu dle odst. 3.1.

3.3 Při nevhodném počasí (zejména trvalý déšť, nebo sněžení, nebo mráz) bude termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny posunuty o dobu prostojů vynucených nevhodným počasím. Nevhodné počasí pro provádění prací na daných dílčích technologií jsou uvedeny v příslušných ČSN.

3.4 V případě posunu termínu zahájení realizace díla a/nebo v případě překážek v realizaci díla z důvodů nezaviněných zhotovitelem, budou termín provedení díla a veškeré možné dílčí termíny adekvátně posunuty (tedy o shodný časový úsek).

3.5 Místo realizace díla: Česká republika, Olomoucký kraj, okres Přerov, obec Hradčany

4. Cena díla

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

2.899.730,14 Kč bez daně z přidané hodnoty.

4.2 Cena díla je kalkulována dle cen jednotlivých položek – viz. položkový rozpočet, který je přílohou č. 1. Cena díla, kterou objednatel zhotoviteli uhradí, bude tedy určena skutečným rozsahem prací a dodávek oceněných na základě jednotkových cen položek.

4.3 Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny. Nabídková cena, může být měněna pouze v souvislosti se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

4.4 Pokud bude v průběhu realizace díla provedeno i plnění nad rámec rozsahu díla dle odst. 2.3, a to buď na žádost objednatele, nebo z důvodu okolností nepředvídatelných při uzavírání této smlouvy, bude příslušné plnění oceněno buď podle jednotkových cen použitých pro kalkulaci ceny díla anebo v případě, že jednotkové ceny příslušného plnění nebyly použity při tvorbě ceny díla, bude plnění oceněno s použitím jednotkových cen dle cenové soustavy společnosti ÚRS PRAHA,a.s. platných ke dni realizace předmětného plnění. Ujednání o rozsahu plnění nad rámec původního rozsahu díla, dále o ceně tohoto plnění (kalkulované dle tohoto odstavce) a o případném vlivu předmětného plnění na prodloužení termínů, mohou být i v jiné formě než ve formě dodatku ke smlouvě o dílo.

5. Platební podmínky, fakturace

5.1 Fakturace po písemném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, splatnost faktury 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

5.2 Zádržné 200.000,- Kč bude vyplaceno po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

5.3 Daňové doklady budou obsahovat náležitosti daňových dokladů specifikované v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

5.4 Zhotovitel bude fakturovat dle předchozích odstavců tohoto článku s přenesenou daňovou povinností (tj. bez daně z přidané hodnoty) dle § 92a a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pouze pokud objednatel není plátce daně z přidané hodnoty, bude k ceně díla připočtena daň z přidané hodnoty v aktuální výši dle příslušných právních předpisů.

6. Stavební deník

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v rámci realizace díla, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pro vedení stavebního deníku jsou závazná příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.

6.2 Stavební deník bude po celou dobu realizace díla přístupný pro objednatele.

6.3. Pokud objednatel nepřipojí do 3 pracovních dnů k příslušnému zápisu zhotovitele svůj písemný komentář do stavebního deníku, má se za to že s obsahem předmětného zápisu zhotovitele souhlasí.

7. Staveniště

7.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a případně další zhotovitelem požadované dokumenty nejpozději 3 dny před termínem zahájení realizace díla zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem), vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nenese zhotovitel odpovědnost.
V případě prodlení s předáním staveniště, resp. uvedených dokumentů (dokumentace), se termín provedení díla, a rovněž veškeré možné dílčí termíny, posunují o počet dní, jež odpovídá shora uvedenému prodlení ze strany objednatele.

7.2 Za staveniště se považuje prostor určený pro stavbu a pro zařízení staveniště

7.3 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při realizací díla.

8. Realizace díla

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel se zavazuje v souvislosti s plněním práv a povinností plynoucích z této smlouvy dodržovat veškeré právní předpisy, a to zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zák. 262/2006 Sb., zák. 309/2006 Sb., vyhl. č. 48/1982 Sb., vl. nař. č. 272/2011 Sb., vl. nař. č. 11/2002 Sb., vl. nař. 201/2010 Sb., vl. nař. č. 495/2001 Sb., vl. nař. č. 378/2001 Sb., vl. nař.č. 168/2002 Sb., vl. nař. č. 591/2006 Sb., vl. nař. č. 362/2005 Sb., vl. nař. 361/2007 Sb.), požární ochrany (zejména zák. č. 133/1985 Sb., vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhl. č. 23/2008 Sb.) i odpadů (zejména zák. č. 185/2001 Sb).

8.2 Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele dnem úhrady ceny díla zhotoviteli. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle do převzetí díla objednatelem. Po převzetí díla objednatelem přechází nebezpečí škody na díle na objednatele.

8.3 Dojde-li ze strany zhotovitele v souvislosti s realizací díla ke znečištění silnic, příjezdových ploch nebo jiných veřejných prostranství, je zhotovitel povinen silnice, plochy, příp. prostranství neprodleně očistit a uvést do původního stavu. Pokud zhotovitel při své činnosti bude navazovat na stávající inženýrské sítě nebo svou činnost vykonávat v blízkosti těchto inženýrských sítí, je povinen dbát potřebné obezřetnosti, aby nedošlo k poškození těchto sítí.

8.4 Objednatel je povinen zhotoviteli poskytnout při plnění této smlouvy veškerou požadovanou součinnost. V případě neposkytnutí této součinnosti ze strany objednatele, není po dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti zhotovitel v prodlení.

8.5 Pokud bude zhotoviteli před realizací díla nebo v průběhu realizace díla předána objednatelem realizační projektová dokumentace odlišná od projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy, nebo zhotovitel v průběhu realizace díla zajistí vypracování realizační projektové dokumentace (a to v případě, kdy se v průběhu realizace díla zjistí, že dílo dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli (před naceněním díla) nebude možné zrealizovat), zhotovitel dle odst. 4.4 ocení a objednateli vyfakturuje i případné plnění, které bude dle objednatelem předané realizační projektové dokumentace či realizační projektové dokumentace zajištěné zhotovitelem, nutné provést nad rámec díla naceněného dle projektové dokumentace, kterou měl zhotovitel k dispozici při kalkulaci ceny díla dle této smlouvy.

8.6 V případě, že dílo dle této smlouvy je realizováno pro konečného objednatele odlišného od objednatele dle této smlouvy (a to buď jako dílo samostatné, anebo jako součást jiného díla), pro smluvní vztah založený touto smlouvou se neužije § 2630 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9. Provedení díla a přejímací řízení

9.1 Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo dokončením díla a předáním díla objednateli. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho schopnost sloužit svému účelu (dle § 2605 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).

9.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Do 3 pracovních dnů od doručení oznámení objednateli bude smluvními stranami zahájeno přejímací řízení.

9.3 O předání a převzetí díla bude pořízen zápis, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla objednatelem je dílo považované za předané zhotovitelem a převzaté objednatelem.

9.4 Drobné vady a/nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými drobnými vadami a/nebo nedodělky, nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nebudou překážkou převzetí díla objednatelem (dle § 2628 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). V tomto případě zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat i soupis případných drobných vad a/nebo nedodělků zjištěných při přejímacím řízení, přičemž tyto vady a/nebo nedodělky budou odstraněny v dohodnuté lhůtě, která nesmí být kratší než reálně technicky a organizačně možná lhůta pro odstranění předmětné vady nebo předmětného nedodělku.

10. Záruka za jakost díla

10.1 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost díla, a to po níže uvedenou záruční dobu. Zhotovitel v rámci záruky za jakost díla odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy a v souladu s právními předpisy. Záruční doba začíná běžet od data písemného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Pokud dílo bude předáváno po částech, začíná běh záruční doby k příslušné části díla vždy dnem převzetí příslušné části díla objednatelem. Záruční doba činí **36 měsíců.** V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.

10.2 Zhotovitel nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby, ani na tyto vady neposkytuje záruku za jakost díla, pokud bude zjištěno, že:

a) příslušná vada díla je způsobena nedostatečnou únosností podloží nebo konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
b) příslušná vada díla je způsobena trhlinami vzniklými prokopírováním z konstrukčních vrstev, jejichž provedení nebylo v rozsahu díla dle této smlouvy, nebo
c) příslušná vada je způsobena neúměrným zatěžováním díla – dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, dále netuhé vozovky, zejména v extrémně vysokých teplotách a až 1,5 měsíce po položení dle klimatických podmínek nejsou odolné proti smykovým silám-(zejména otáčení na místě, prudké brzdění, apod.), nebo
d) příslušná vada je způsobena špatnou údržbou vozovky a/nebo násilným poškozením těžkými mechanismy a/nebo materiály rozrušujícími konstrukci a/nebo živelnými událostmi, a/nebo jinými faktory nezaviněnými zhotovitelem, nebo
e) příslušná vada vyplývá z obvyklého opotřebení díla, nebo
f) příslušná vada byla způsobena použitím věcí předaných zhotoviteli ke zpracování objednatelem, nebo
g) příslušná vada byla způsobena dodržením nevhodných pokynů či projekčních podkladů daných zhotoviteli objednatelem.

10.3 Vadu díla, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, je objednatel povinen písemně oznámit zhotoviteli (reklamace) na adresu STRABAG a. s., o. z. Morava, Oblast Střed, Holická 29, 771 49 Olomouc, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Pokud objednatel nesplní svou povinnost písemně oznámit vadu zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, zhotovitel ohledně takové vady nemá povinnosti z vadného plnění ani povinnosti z vad stavby a objednatel ztrácí ohledně této vady nároky ze záruky za jakost díla. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Pokud bude reklamace oprávněná, objednatel má právo na odstranění vady opravou.

Oprávněně reklamovaná vada bude odstraněna v dohodnuté lhůtě, která bude minimálně odpovídat reálné technicky přiměřené lhůtě odstranění předmětné vady.

10.4. Pokud se oprávněně reklamovaná vada nebo vada zjištěná při přejímacím řízení, ukáže jako neopravitelná, nebo pokud by její oprava znamenala nepřiměřené náklady v poměru ke zhoršení užitných vlastností díla, poskytne zhotovitel objednateli namísto opravy předmětné vady přiměřenou slevu z ceny díla vzhledem ke zhoršení užitných vlastností díla způsobeného oprávněně reklamovanou vadou nebo vadou zjištěnou při přejímacím řízení.

10.5 Pokud má zhotovitel za to, že reklamace není oprávněná, je toto povinen neprodleně oznámit písemně objednateli se zdůvodněním svého stanoviska. Pokud i přes odmítavé stanovisko zhotovitele doplněné příslušným zdůvodněním, bude mít objednatel za to, že předmětná reklamace je oprávněná, a bude trvat na opravě, přičemž sdělí toto své stanovisko zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, potom zhotovitel zjevnou vadu díla, která bude obsahem reklamace, i přes své nesouhlasné stanovisko k oprávněnosti reklamace, opraví, s tím, že náklady na odstranění takové reklamované vady nesou obě smluvní strany rovným dílem, a to až do pravomocného rozhodnutí soudu v této věci, příp. do jiného vypořádání této záležitosti mezi smluvními stranami. Pokud však objednatel své trvání na reklamaci (která bude dle stanoviska zhotovitele neoprávněná) nesdělí zhotoviteli prokazatelně a neprodleně po doručení odmítavého stanoviska zhotovitele, má se za to že objednatel akceptuje zdůvodněné odmítavé stanovisko zhotovitele a na dané reklamaci dále netrvá.

11. Sankce

11.1 Pro případ prodlení zhotovitele se zhotovením díla je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení, mimo prodlení zapříčiněné třetí stranou.

11.2 Pro případ prodlení objednatele s platbami dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn po objednateli nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky ke smlouvě, výslovně nazvaným dodatek ke smlouvě a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly se za změnu smlouvy nepovažují. Výjimku představuje situace dle odst. 4.4.

12.2 Pokud nastanou u smluvní strany skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, tato smluvní strana je povinna tyto skutečnosti neprodleně oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

12.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

12.4 Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.

12.5 V případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a příloh, mají přednost ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi přílohami, má přednost příloha s nižším číslem.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet

12.6 Neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že jakékoliv ustanovení by bylo neplatné, resp. mělo pozbýt platnosti, smluvní strany se dohodnou na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v předmětném ustanovení, jež je neplatné nebo pozbylo platnosti, a tyto záměry realizují formou uzavření dodatku k této smlouvě.

12.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.

12.8 Smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

Smlouvu za zhotovitele přezkoumal: Ing. Jan Vavřík

V Hradčanech dne 1.6.2018

V Olomouci dne 1.6.2018

Objednatel:

Blažena Mikulíková
starostka obce

OBEC
HRADČANY
Radslavice okr.Přerov
IČ. 00636282

Zhotovitel:

STRABAG a.s.
Ing. Klára KALÁBOVÁ
ekonom Oblasti Střed

STRABAG a.s.
Ing. Vítězslav BUJNOCH
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG
STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Položkový rozpočet stavby

Chodníky						
č.p.	Název	m.j.	množství	cena/m.j.	Cena celkem	
1.	Rozebrání dlažeb na sucho 30x30x4 cm	m^2	2 477,39	35,00	86 708,65	
2.	Naložení suti na dopravní prostředek	t	384,23	30,00	11 526,85	384,2282
3.	Vodorovné přemístění suti do 3 km	t	384,23	157,00	60 323,83	
4.	Poplatek za uložení suti	t	384,23	125,00	48 028,53	
5.	Vytrhání obrubníku stojatých vč. bet. lože	m	1 137,41	65,00	73 931,65	
6.	Odkopávka zemin hor. tř. 3	m^3	752,71	184,00	138 499,05	752,71
7.	Vodorovné přemístění zemin do 3 km	m^3	752,71	148,00	111 401,41	
8.	Uložení zemin do násypů nezhutněných	m^3	752,71	26,00	19 570,52	
9.	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4	m^2	2 595,35	15,00	38 930,27	
10.	Plošná úprava terénu vč. osetí	m^2	568,71	79,00	44 927,70	
11.	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 20 cm	m^2	2 141,35	186,00	398 291,29	2141,351
12.	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 15 cm	m^2	331,80	153,00	50 765,40	
13.	Podklad z SC 8/10 v tl. 12 cm	m^2	331,80	343,00	113 807,40	
14.	Montáž obrub stojatých do bet. lože	m	1 137,41	287,00	326 436,67	
15.	Obrubník zahradní 1000x200x50	m	1 148,78	75,00	86 158,81	
16.	Dláždění povrchů ze ZD tl. 6 cm	m^2	2 027,61	213,00	431 880,93	
17.	Dlažba H-profil tl. 6 cm	m^2	1 937,89	189,00	366 260,47	
18.	Dláždění povrchů ze ZD tl. 8 cm	m^2	331,80	218,00	72 332,40	
19.	Dlažba H-profil tl. 8 cm	m^2	325,12	233,00	75 752,49	
20.	Dlažba H-profil tl. 6 cm, půlka	m^2	110,00	269,00	29 590,00	
21.	Dlažba H-profil tl. 8 cm, půlka	m^2	10,00	293,00	2 930,00	
22.	Řezání dlažby v obloucích	m^2	23,59	125,00	2 949,26	
23.	Předláždění napojení vchodů a vjezdů	m^2	192,98	353,00	68 121,94	
24.	Demontáž a zpětná montáž info cedule	ks	1,00	4 500,00	4 500,00	
Parkoviště u výletiště						
1.	Odkopávka zemin hor. tř. 3	m^3	9,90	184,00	1 821,60	
2.	Vodorovné přemístění zemin do 3 km	m^3	9,90	148,00	1 465,20	
3.	Uložení zemin do násypů nezhutněných	m^3	9,90	26,00	257,40	
4.	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4	m^2	9,90	15,00	148,50	
5.	Plošná úprava terénu vč. osetí	m^2	4,50	79,00	355,50	
6.	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 20 cm	m^2	24,75	186,00	4 603,50	
7.	Podklad z SC 8/10 v tl. 12 cm	m^2	24,75	343,00	8 489,25	
8.	Montáž obrub stojatých do bet. lože	m	9,00	287,00	2 583,00	
9.	Obrubník chodníkový1000x200x100	m	9,09	85,00	772,65	
10.	Dláždění povrchů ze ZD tl. 8 cm	m^2	20,00	218,00	4 360,00	
11.	Dlažba H-profil tl. 8 cm	m^2	20,20	233,00	4 706,60	
Rozšíření chodníku u infocedulí						
	Odkopávka zemin hor. tř. 3	m^3	9,00	184,00	1 656,00	
	Vodorovné přemístění zemin do 3 km	m^3	9,00	148,00	1 332,00	
	Uložení zemin do násypů nezhutněných	m^3	9,00	26,00	234,00	
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4	m^2	9,00	15,00	135,00	
	Plošná úprava terénu vč. osetí	m^2	30,00	79,00	2 370,00	
	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 20 cm	m^2	30,00	186,00	5 580,00	
	Dláždění povrchů ze ZD tl. 6 cm	m^2	30,00	213,00	6 390,00	
	Dlažba H-profil tl. 6 cm	m^2	30,30	189,00	5 726,70	
	Obrubník zahradní 1000x200x50	m	20,00	62,00	1 240,00	
	Demontáž a zpětná montáž info cedule	ks	6,00	4 500,00	27 000,00	
	Rozebrání dlažeb ze ZD	m^2	36,00	42,00	1 512,00	
	Odstranění podkladu z kameniva	m^2	36,00	55,00	1 980,00	
Předláždění parkoviště před OÚ						
	Rozebrání dlažeb z kostky 10/10	m^2	65,00	52,00	3 380,00	
	Očištění podkladu od lože z kameniva	m^2	65,00	45,00	2 925,00	
	Doplnění podkladu z kameniva, nebo KSC	m^2	65,00	253,00	16 445,00	
	Vytrhání obrub stojatých	m	15,00	65,00	975,00	
	Výkop rýhy pro obrubník	m	15,00	105,00	1 575,00	
	Montáž obrub stojatých do bet. lože	m	15,00	287,00	4 305,00	

	Demontáž a zpětná montáž odvodňovacího žlabu - nový	m	3,00	4 500,00	13 500,00
	Dláždění povrchů z kostky 10/10	m2	75,00	425,00	31 875,00
Rozšíření vjezdu u č.p. 82					
	Odkopávka zemin hor. tř. 3	m^3	8,00	184,00	1 472,00
	Vodorovné přemístění zemin do 3 km	m^3	8,00	148,00	1 184,00
	Uložení zemin do násypů nezhutněných	m^3	8,00	26,00	208,00
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4	m^2	8,00	15,00	120,00
	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 15 cm	m^2	20,00	153,00	3 060,00
	Podklad z SC 8/10 v tl. 12 cm	m^2	20,00	343,00	6 860,00
	Montáž obrub stojatých do bet. lože	m	5,00	287,00	1 435,00
	Obrubník chodníkový1000x200x100	m	5,05	85,00	429,25
	Dláždění povrchů ze ZD tl. 8 cm	m^2	20,00	218,00	4 360,00
	Dlažba H-profil tl. 8 cm	m^2	20,20	233,00	4 706,60
Rozšíření vjezdu u č.p. 83					
	Odkopávka zemin hor. tř. 3	m^3	6,40	184,00	1 177,60
	Vodorovné přemístění zemin do 3 km	m^3	6,40	148,00	947,20
	Uložení zemin do násypů nezhutněných	m^3	6,40	26,00	166,40
	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4	m^2	6,40	15,00	96,00
	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 15 cm	m^2	16,00	153,00	2 448,00
	Podklad z SC 8/10 v tl. 12 cm	m^2	16,00	343,00	5 488,00
	Montáž obrub stojatých do bet. lože	m	8,00	287,00	2 296,00
	Obrubník chodníkový1000x200x100	m	8,08	85,00	686,80
	Dláždění povrchů ze ZD tl. 8 cm	m^2	16,00	218,00	3 488,00
	Dlažba H-profil tl. 8 cm	m^2	16,16	233,00	3 765,28
Nový chodník u lávky pro pěší					
1.	Odkopávka zemin hor. tř. 3	m^3	6,60	184,00	1 214,40
2.	Vodorovné přemístění zemin do 3 km	m^3	6,60	148,00	976,80
3.	Uložení zemin do násypů nezhutněných	m^3	6,60	26,00	171,60
4.	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4	m^2	6,60	15,00	99,00
5.	Plošná úprava terénu vč. osetí	m^2	10,00	79,00	790,00
6.	Podklad z recyklovaného kameniva v tl. 20 cm	m^2	25,00	186,00	4 650,00
7.	Podklad z SC 8/10 v tl. 12 cm	m^2	25,00	343,00	8 575,00
8.	Montáž obrub stojatých do bet. lože	m	20,00	287,00	5 740,00
9.	Obrubník chodníkový1000x200x100	m	20,20	85,00	1 717,00
10.	Dláždění povrchů ze ZD tl. 6 cm	m^2	20,00	213,00	4 260,00
11.	Dlažba H-profil tl. 6 cm	m^2	20,20	189,00	3 817,80
	Cena celkem bez DPH				2 899 730,14 Kč
	DPH 21 %				608 943,33 Kč
	Cena celkem vč. DPH				3 508 673,47 Kč

V Olomouci dne 25.5.2018

Ing. Klára KALÁBOVÁ
ekonom Oblasti Střed

Ing. Vítězslav BUJNOCH
vedoucí OTÚ Oblasti Střed

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Příkopě 198/21, 150 00 Praha 5
(46)