Dodatek č. 2
ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 26. 10. 2017

Objednatel:

Název:	**Město Ivančice**
Sídlo:	Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
IČO:	002 81 859
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
č. účtu:	6015-125911/0100
zastoupený:	Milanem Bučkem, starostou města

(dále též „**Objednatel**")

Zhotovitel:

Název:	**1.VASTO spol. s r.o.**
Sídlo:	Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
IČO:	41084900
DIČ:	CZ41084900
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
zastoupený:	Ing. Vojtěchem Indruchem, jednatelem společnosti
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Vsetín
č. účtu:	1513289/0300

osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických:

Hlavní stavbyvedoucí:	Ing. Pavel Šrámek
Mistr stavební výroby/zástupce stavbyvedoucího:	Antonín Ptáček

(dále též „**Zhotovitel**")

*(obě strany společně dále jen jako „**Smluvní strany**")*

Použité zkratky:

ZZVZ: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

1. Účelem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 10. 2017 (dále jen jako „SOD") veřejné zakázky **„Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa"** mezi Smluvními stranami je úprava smluvního vztahu k jejím článkům, a to čl. 3 Termíny a místo plnění a čl. 4 Cena díla. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD. Obsah Dodatku č. 2 vychází ze shodného názoru Smluvních stran a účelu jejich jednání, tj. nekonfliktní dokončení spolupráce dle SOD.
3. Tímto dodatkem se mění čl. 3 Termíny a místo plnění část čl. 3.1, a to následovně:
   „Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 334 kal. dnů ode dne - termínu zahájení stavebních prací."

   se nahrazuje zněním:

   „Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do 31. 10. 2018".

4. Tímto dodatkem se mění čl. 4 Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny SOD takto:

V čl. 4.1.2. se **„Cena Díla celkem bez DPH**	**6 788 245,09 Kč**
nahrazuje zněním:	
čl. 4.1.2. **„Cena Díla celkem bez DPH**	**8 579 600,91 Kč**
Rekapitulace za dodatek č. 2	
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 5 ZZVZ	42,47 % < 50,00%
% vyjádření hodnoty změny celkem dle § 222 odst. 9 ZZVZ	29,99 % < 30,00%

4. Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem č. 2 měly v úmyslu změnit a tedy změnily toliko rozsah díla a s tím související výši odměny za provedení díla a termín dokončení díla.
5. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
6. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatku č. 2, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu této SOD ve znění Dodatku č. 2.
7. Pokud by SOD ve znění Dodatku č. 2 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do SOD v případě potřeby doplněno.
8. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 2 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Objednatel tímto prohlašuje, že pokud zákonné nebo jiné normy vyžadují, aby tento Dodatek č. 2 byl schválen dalšími subjekty/orgány, tak k tomuto došlo a Dodatek č. 2 je tak uzavřen platně a účinně.

Objednatel

V Ivančicích dne 16.8.2018

.....
Milan Buček
starosta města

MĚSTO IVANČICE

Zhotovitel

Ve Vsetíně dne 24.08.2018

.....
Ing. Vojtěch Indruch
jednatel společnosti

1. VASTO spol. s r.o.
Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
DIČ: CZ41084900

Příloha č. 1 – souhrn změnových listů
Příloha č. 2 – rozpočet změn

MĚSTO IVANČICE
SCHVÁLENO RADOU POD
č. R25/51 dne 15.8.2018

Název zak.: **Stavební úpravy objektu knihovny v Budkovicích – I. etapa**
Zhotovitel: 1.VASTO spol. s r.o., Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
Objednatel: Město Ivančice, Palackého nám. 196/6, 664 91 Ivančice

Cena celkem dle SoD bez DPH	**5 972 249,83 Kč**

číslo dodatku	Změnový list č.	Odůvodnění změny závazku ze smlouvy						Celkem	Popis změny	způsobilé / nezpůsobilé	Vliv na obálku budovy ano / ne
		§ 222 odst. 4		§ 222 odst. 5		§ 222 odst. 6					
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce				
dodatek č. 1	1	69 640,97 Kč						69 640,97 Kč	Dopočet oken 2. etapa		
	2	39 677,45 Kč	-39 508,68 Kč					168,77 Kč	Úprava dveří a vrat		
	3	39 996,60 Kč						39 996,60 Kč	Bourání betonu pod podlahami na chodbách + odlišnosti nad podlahami		
	4	21 758,65 Kč						21 758,65 Kč	Podpůrná OK schodiště na půdu		
	5	85 221,00 Kč						85 221,00 Kč	VCP zřejmé k 16.2.2018		
	6	855,29 Kč						855,29 Kč	širší parapety		
	7	366 383,00 Kč						366 383,00 Kč	Pouze vícepráce - vyvolaná investice - špatný stav kce zjištěný na stavbě.		
	8	67 333,52 Kč						67 333,52 Kč	Větší tloušťka omítek		
	9	164 637,46 Kč						164 637,46 Kč	Navýšení prací z Etapy II.		
	Celkem	**855 503,94 Kč**	**-39 508,68 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**815 995,26 Kč**	**6 788 245,09 Kč**		
	Hodnota změny	**895 012,62 Kč**	**14,99%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**895 012,62 Kč**			
	Cenový nárůst celkem (částka do dodatku)	**815 995,26 Kč**	**-**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**13,66%**			
dodatek č. 2	10				-47 773,00 Kč			-47 773,00 Kč	Odpočet pákových uzávěrů		
	11				-96 906,00 Kč			-96 906,00 Kč	Neprovádění odpadní jímky		
	12				-9 500,00 Kč			-9 500,00 Kč	Propagace pojektu a pamětní deska (VRN p.č. 5 a 6)		
	13			22 818,04 Kč				22 818,04 Kč	přizdívka ostění, nová výmalba		
	14				-218 390,07 Kč			-218 390,07 Kč	záměna materiálů - podlahy + neprovedená podlaha na půdě		
	15			2 184 986,85 Kč				2 184 986,85 Kč	Etapa II. - odpočet prací z řádku 10		
	16			-43 880,00 Kč				-43 880,00 Kč	Etapa II. - uplatněná sleva z nacenění		
	Celkem	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**2 163 924,89 Kč**	**-372 569,07 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**1 791 355,82 Kč**	**8 579 600,91 Kč**		
	Hodnota změny	**0,00 Kč**	**0,00%**	**2 536 493,96 Kč**	**42,47%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**2 536 493,96 Kč**			
	Cenový nárůst celkem (částka do dodatku)	**0,00 Kč**	**-**	**1 791 355,82 Kč**	**29,99%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**29,99%**			
Od počátku	**Celkem**	**855 503,94 Kč**	**-39 508,68 Kč**	**2 163 924,89 Kč**	**-372 569,07 Kč**	**0,00 Kč**	**0,00 Kč**	**2 607 351,08 Kč**	**8 579 600,91 Kč**		
	Hodnota změny	**895 012,62 Kč**	**14,99%**	**2 536 493,96 Kč**	**42,47%**	**0,00 Kč**	**0,00%**	**3 431 506,58 Kč**			
	Cenový nárůst celkem bez DPH (faktická částka, o kterou se navýšila či snížila cena díla za shora uvedené dodatky)							**2 607 351,08 Kč**	**8 579 600,91 Kč**		
	Hodnota změny celkem (jedná se o informativní údaj)							**57,46%**			
	Hodnota změny celkem de minimis (dle § 222/4)							**14,99%**	**2 607 351,08 Kč**	**43,66%**	
	Hodnota změny celkem bez de minimis (tzn. součet změn dle § 222/5 + 222/6)							**42,47%**			
	Cenový nárůst celkem dle §222 odst. 4 až 6							**43,66%**			

V.....dne.....

Název dodavatele:
Vypracoval(a)

Dodatek č. 2

S:	DEA15521_1_1_2A Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa
O:	SO 01 Knihovna

	Název VCP či MNP	Cena
1	Odpočet pákových uzávěrů	- 47 773,00 Kč
2	Neprovedená odpadní jímka	- 96 906,00 Kč
3	Propagace objektu a pamětní deska	- 9 500,00 Kč
4	VCP v Interiéru	22 818,04 Kč
5	Záměna v materiálech	- 218 390,07 Kč
6	Práce 2. etapy	2 184 986,85 Kč
7	Uplatněná sleva z výpočtu prací dle SOD	- 43 880,00 Kč

Cena celkem **1 791 355,82 Kč**

Odpočet pákových uzávěrů

S:	DEA15521_1_1_:	Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	5_160629	Výměna vnějších otvorových výplní - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				-47 773
		Skutečné rozměry jednotlivých prvků musí být před výrobou zaměřeny na stavbě - týká se všech výplní!!!				
42	ozn.O08	Okno plastové otevíravé a sklápěcí, zasklení trojsklo, 4-kř., 1350/2200 mm, barva bílá,, D+M	ks	1,00000	-2 500,00	-2 500,00
		Odpočet pákových uzávěrů -4100				
		Změna kování + snížená klika +1600				
43	ozn.O09	Okno plastové otevíravé a sklápěcí, zasklení trojsklo, 12-kř., 3900/2200 mm, barva bílá,, D+M	ks	4,00000	-11 200,00	-44 800,00
		Odpočet pákových uzávěrů -14250				
		Změna kování + snížená klika +3050				
	998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské					
	50 m vodorovně					
44	998766202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	-473,00000	1,00	-473,00
	Celkem za objekt					**-47 773**

Odpočet žumpy

S:	DEA15521_1_1_	Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	2_160629	Upravy v exteriéru + zdravotechnika

Úpravy exteriéru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	1	Zemní práce				
		139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet				-11 220,00
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek				
1	139601103R00	...v hornině 4	m3	6,80000	-1 000,00	-6 800,00
		dle proj. - žumpa : 6,8		6,80000		
		162 10 Vodorovné přemístění výkopku				
		po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,				
		162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m				
2	162701109R00	...z horniny 1 až 4	m3	102,00000	-10,00	-1 020,00
		15 km :				
		dle proj. - žumpa : 6,8*15		102,00000		
3	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	6,80000	-250,00	-1 700,00
		dle proj. - žumpa : 6,8		6,80000		
4	199000002R00	horniny 1- 4	m3	6,80000	-250,00	-1 700,00
		dle proj. - žumpa : 6,8		6,80000		
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				-4 049,28
		273 32 Beton základových desek železový				
		bez dodávky a uložení výztuže				
5	273321311R00	...z betonu C 16/20	m3	1,27523	-2 600,00	-3 315,60
		nová žumpa : 0,20*3,14*(2,85/2)*(2,85/2)		1,27523		
		273 36 Výztuž základových desek				
		rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,				
		273 36-2 ze svařovaných sítí				
6	273361921RT4	...průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm	t	0,03057	-24 000,00	-733,68
		...nová žumpa :				
		4,44 kk/m2 : 0,00444*3,14*(2,85/2)*(2,85/2)*1,08		0,03057		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				-2 136,51
7	998142251111	Přesun hmot, nádrže	t	3,25192	-657,00	-2 136,51
		Celkem za objekt úpravy exteriéru				**-17 405,79**

Zdravotechnika

Díl:	721	Vnitřní kanalizace				-79 500,00
25	721100200T00	plastová žumba samonosná velikost 10m3, účinný objem 8,34m3,	ks	1,00000	-60 000,00	-60 000,00
26	721100250T00	Poklop litinový, dodávka a montáž	ks	1,00000	-4 500,00	-4 500,00
27	721100290T00	Montáž nádrže	ks	1,00000	-15 000,00	-15 000,00
		Celkem za objekt Zdravotechnika				**-79 500,00**

Celkem za odpočet žumpy **-96 905,79**

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_2	Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	7_160629	Upravy v interiéru - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 116,84
125	349231811RT2	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	13,20000	993,70	13 116,84
		1.06 2,2*0,6*4		5,28000	95% z 1046	
		1.04 2,2*0,6*2		2,64000		
		1.03 2,2*0,6*4		5,28000		
Díl:	784	Malby				9 701,20
	784 45 Malby z malířských směsí					
112	784450021RA0	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	242,53000	40,00	9 701,20
		...stropy :				
		SDK		242,53000		
		Ap : 20,28		20,28000		
		...stěny :				
		...Ao :				
	Celkem za objekt					22 818,04

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_	Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	7_160629	Upravy v interiéru - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
82	762123110J00	Montáž konstrukce dvojitého roštu podlahy z OSB desek				-179 973,19
		Odpočet neprovedené podlahy	m	-995,00000	60,00	-59 700,00
		...S3 =Au : 8,10*20,70		167,67000		
		6,90*(25,50-8,10)		120,06000		
		(9,60-0,45)*3,60		32,94000		
		Konec provozního součtu				
		320,67*3,52		1 128,75840		
		Mezisoučet		1 128,75840		
83	762342204J00	Montáž roštu z latí 5/3 cm, vzdálenost do 100 cm	m2	-270,00000	30,00	-8 100,00
		...S3 =Au : 8,10*20,70		167,67000		
		6,90*(25,50-8,10)		120,06000		
		(9,60-0,45)*3,60		32,94000		
		Mezisoučet		320,67000		
84	762512235J00	Položení podlah z OSB desek	m2	-270,00000	84,00	-22 680,00
		...S3 =Au : 8,10*20,70		167,67000		
		6,90*(25,50-8,10)		120,06000		
		(9,60-0,45)*3,60		32,94000		
		Mezisoučet		320,67000		
85	60510054R	lať průřez 15 cm2; jakost II; l = 3000,0 mm	m	-816,75000	15,00	-12 251,25
		Začátek provozního součtu				
		...S3 =Au : 8,10*20,70		167,67000		
		6,90*(25,50-8,10)		120,06000		
		(9,60-0,45)*3,60		32,94000		
		Konec provozního součtu				
		320,67*2,75*1,1		970,02675		
		Mezisoučet		970,02675		
86	607250361R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 25,0 mm	m2	-400,00000	180,00	-72 000,00
		...pro rošt :				
		S3 = Au : (320,67*3,52/2)*0,10*1,08		60,95295		
		(320,67*3,52/2)*0,12*1,08		73,14354		
		Mezisoučet		134,09650		
		...pro záklop :				
		S3 = Au : 320,67*1,08		346,32360		
	998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské					
	50 m vodorovně					
87	998762202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	-1 747,31250	3,00	-5 241,94
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-38 416,88
	775 41 Podlahové soklíky nebo lišty					
	bez základního nátěru					
		záměna podlahy za PVC				
	775 41-2 montáž - bez dodávky lišt					
99	775413030R00	...na klipy,	m	-165,30000	50,00	-8 265,00
		103 : (6,60+10,95)*2-0,9		34,20000		
		104 : (2,85+4,35)*2-0,8		13,60000		
		105 : (2,85+2,10)*2-0,8*2		8,30000		
		106 : (6,6+10,50)*2-0,90		33,30000		
		107 : (5,10+4,65)*2-0,9*2-0,8		16,90000		
		108 : (4,20+4,65)*2-0,9-0,8		16,00000		
		109 : (8,10+3,0+0,30)*2-0,8*2		21,20000		
		110 : (2,25+3,0)*2-0,6-0,7-0,8*3		6,80000		
		111 : (1,65+2,25)*2-0,6		7,20000		
		115 : (1,5+3,60)*2-0,8*3		7,80000		
	775 54 Podlahy lamelové					
	775 54-2 montáž (položení) - lamely ve specifikaci					
100	775540001R00	...kladení podlah lamelových na podklad - rohož, pas izolační parozábrana; pěnový polyetylén	m2	-243,18000	250,00	-60 795,00
		103 : 72,34		72,34000		
		104 : 12,40		12,40000		
		105 : 6,00		6,00000		
		106 : 69,30		69,30000		
		107 : 23,33		23,33000		
		108 : 19,53		19,53000		
		109 : 24,10		24,10000		
		110 : 6,75		6,75000		
		111 : 3,85		3,85000		
		115 : 5,58		5,58000		
104	61193647R	dílec podlahový 2-lamela; š = 193,0 mm; l = 1 380,0 mm; tl. 8,0 mm; dekor dub; spoj zámkový; nášlap laminát; povrch. úprava UV ochrana, melaminová pryskyřice; pokládka plovoucí způsob	m2	-252,90720	330,00	-83 459,38
		Začátek provozního součtu				

		103 : 72,34			72,34000		
		104 : 12,40			12,40000		
		105 : 6,00			6,00000		
		106 : 69,30			69,30000		
		107 : 23,33			23,33000		
		108 : 19,53			19,53000		
		109 : 24,10			24,10000		
		110 : 6,75			6,75000		
		111 : 3,85			3,85000		
		115 : 5,58			5,58000		
		Konec provozního součtu					
		243,18*1,04			252,90720		
105	61193651.AR	lišta soklová; MDF; materiál dřevo; š = 20,0 mm; h = 40,0 mm; buk	m	-181,83000	38,00	-6 909,54	
		165,3*1,1			181,83000		
131	776421100RT1	Lepení soklíků PVC a vinylu, pouze lepení, materiál ve specifikaci	m	165,30000	51,30	8 479,89	
		103 : (6,60+10,95)*2-0,9			34,20000	0,95*54	
		104 : (2,85+4,35)*2-0,8			13,60000		
		105 : (2,85+2,10)*2-0,8*2			8,30000		
		106 : (6,6+10,50)*2-0,90			33,30000		
132	776521100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren, pouze položení, materiál ve specifikaci	m2	243,18000	180,98	44 009,50	
		103 : 72,34			72,34000	0,95*190,5	
		104 : 12,40			12,40000		
		105 : 6,00			6,00000		
		106 : 69,30			69,30000		
133	776-1	PVC - materiál	m2	252,90720	250,00	63 226,80	
134	776-2	Sokl PVC - materiál	m	181,83000	38,00	6 909,54	
		998 77-5 Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové					
		50 m vodorovně					
106	998775202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	-1 594,28920	1,55	-2 471,15	
		998 77-6 Přesun hmot pro podlahy povlakové					
135	998776202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	1 157,16190	0,74	857,46	
		Celkem za objekt					**-218 390,07**

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : **DEA15521_1_1_2B**
Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa

Zadavatel : Město Ivančice
Palackého náměstí 196/6
66491 Ivančice-Ivančice
IČO : 00281859
DIČ : CZ00281859

Projektant : DEA Energetická agentura, s.r.o.
Benešova 425
66442 Modřice-Modřice
IČO : 41539656
DIČ : CZ41539656

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady		1,00	21 000,00
Stavební objekt		1,00	
SO 01 Knihovna		6,00	2 163 986,85
Celkem za stavbu			2 184 986,85

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 184 986,85
DPH	21 %	458 847,24
Celkem za stavbu s DPH		**2 643 834,09**

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	104 856,90
11	Přípravné a přidružené práce	10 000,00
5	Komunikace	131 640,30
6	Úpravy povrchu, podlahy	24 386,03
61	Upravy povrchů vnitřní	334,13
62	Úpravy povrchů vnější	896 225,42
64	Výplně otvorů	12 579,00
8	Trubní vedení	57 500,00
94	Lešení a stavební výtahy	48 552,23
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	62 500,00
96	Bourání konstrukcí	38 751,27
99	Staveništní přesun hmot	78 181,39

725	Zařizovací předměty	4 554,30
730	Ústřední vytápění	54 455,06
764	Konstrukce klempířské	15 835,19
766	Konstrukce truhlářské	37 810,42
767	Konstrukce zámečnické	10 000,00
769	Otvorové prvky z plastu	0,00
781	Obklady keramické	5 793,95
783	Nátěry	1 559,48
784	Malby	16 430,40
M21	Elektromontáže	115 009,67
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	392 137,34
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	43 686,06
V99	Výpočty výměr	0,00
VN	Vedlejší náklady	21 000,00
Cena celkem		**2 184 986,85**

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DEA15521_1_1_2	Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	160226	Vedlejší a ostatní náklady - final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VN	Vedlejší náklady				21 000,00		
	005121 Zařízení staveniště							
1	**005121010R**	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS 17/ I
	005121 Zařízení staveniště							
2	**005121020R**	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	800-0	RTS 17/ I
	005121 Zařízení staveniště							
3	**005121030R**	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	800-0	RTS 17/ I
	005124 Inženýrská činnost							
4	**005124010R**	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	800-0	RTS 17/ I

Stavba :	DEA15521_1	Knihovna Budkovice - prov.projekt-1.etapa	
Objekt :	SO 01	Knihovna	JKSO :

Soupis prací provedených v červenci 2018

Zákl. údaje **SO 01**
Knihovna

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
2_160629	Úpravy v exteriéru - fin2	435 555,91
3_160329	Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2	209 734,69
4_160329	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2	864 426,43
5_160629	Výměna vnějších otvorových výplní - fin2	58 322,90
7_160629	Úpravy v interiéru - fin2	34 344,85
9_160629	Rozpočty specialistů - fin2	561 602,07
	Celkem objekt SO 01	**2 163 986,85**

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Celkem za objekt s DPH		**0,00**

Rekapitulace soupisu 2_160629 **Úpravy v exteriéru - fin2**

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	104 856,90
5	Komunikace	131 640,30
8	Trubní vedení	57 500,00
96	Bourání konstrukcí	27 498,35
99	Staveništní přesun hmot	63 035,04
767	Konstrukce zámečnické	10 000,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	41 025,32
	Celkem soupis 2_160629	435 555,91

Rekapitulace soupisu 3_160329 **Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2**

Stavební díl		Cena (Kč)
6	Úpravy povrchu, podlahy	24 386,03
62	Úpravy povrchů vnější	180 532,65
99	Staveništní přesun hmot	4 816,01
	Celkem soupis 3_160329	209 734,69

Rekapitulace soupisu 4_160629 **Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2**

Stavební díl		Cena (Kč)
11	Přípravné a přidružené práce	10 000,00
62	Úpravy povrchů vnější	715 692,77
94	Lešení a stavební výtahy	48 552,23

95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	55 000,00
96	Bourání konstrukcí	6 676,95
99	Staveništní přesun hmot	10 008,55
764	Konstrukce klempířské	15 835,19
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	2 660,74
	Celkem soupis 4_160629	864 426,43

Rekapitulace soupisu **5_160629** **Výměna vnějších otvorových výplní - fin2**

Stavební díl		Cena (Kč)
61	Upravy povrchů vnitřní	334,13
64	Výplně otvorů	12 579,00
96	Bourání konstrukcí	4 575,97
99	Staveništní přesun hmot	255,59
766	Konstrukce truhlářské	37 810,42
769	Otvorové prvky z plastu	0,00
783	Nátěry	1 559,48
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 208,31
	Celkem soupis 5_160629	58 322,90

Rekapitulace soupisu **7_160629** **Úpravy v interiéru - fin2**

Stavební díl		Cena (Kč)
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	7 500,00
99	Staveništní přesun hmot	66,20
725	Zařizovací předměty	4 554,30
781	Obklady keramické	5 793,95
784	Malby	16 430,40
	Celkem soupis 7_160629	34 344,85

Rekapitulace soupisu **9_160629** **Rozpočty specialistů - fin2**

Stavební díl		Cena (Kč)
730	Ústřední vytápění	54 455,06
M21	Elektromontáže	115 009,67
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	392 137,34
	Celkem soupis 9_160629	561 602,07

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_1	Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	2_160629	Upravy v exteriéru - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	1	Zemní práce				104 856,90		
	139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet							
	s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
1	**139601103R00**	...v hornině 4	m3	63,54960	1 000,00	63 549,60	800-1	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		pod dlažbou zámkovou : 46,20		46,20000				
		pod dlažbou 50/50/5 : 74,18		74,18000				
		pod obrubou : 84,94*0,10		8,49400				
		pod žlabovkou : 60,0*0,50		30,00000				
		Konec provozního součtu						
		158,874*0,40		63,54960				
	162 10 Vodorovné přemístění výkopku							
	po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,							
	162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m							
2	**162701109R00**	...z horniny 1 až 4	m3	953,25000	10,00	9 532,50	800-1	RTS 16/ I
		15 km : 63,55*15		953,25000				
3	**162701105R00**	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	63,54960	250,00	15 887,40		RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		pod dlažbou zámkovou : 46,20		46,20000				
		pod dlažbou 50/50/5 : 74,18		74,18000				
		pod obrubou : 84,94*0,10		8,49400				
		pod žlabovkou : 60,0*0,50		30,00000				
		Konec provozního součtu						
		158,874*0,40		63,54960				
4	**199000002R00**	horniny 1- 4	m3	63,54960	250,00	15 887,40		RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		pod dlažbou zámkovou : 46,20		46,20000				
		pod dlažbou 50/50/5 : 74,18		74,18000				
		pod obrubou : 84,94*0,10		8,49400				
		pod žlabovkou : 60,0*0,50		30,00000				

		Konec provozního součtu						
		158,874*0,40		63,54960				
Díl:	5	Komunikace				131 640,30		
	113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů							
	s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár							
5	**113106121R00**	...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	6,20000	37,81	234,42	822-1	RTS 16/ I
		...dle TZ :						
		JZ : 6,2		6,20000				
	113 20 Vytrhání obrub							
	s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek							
6	**113201111R00**	...chodníkových ležatých	m	10,00000	89,59	895,90	822-1	RTS 16/ I
		...TZ :						
		dvůr : 10,0		10,00000				
	338 92 Osazení betonových palisád							
7	**338920024R00**	Osazení betonové palisády, š. do 20 cm, dl. 150 cm	m	2,70000	1 001,30	2 703,51	823-1	RTS 16/ I
		schody, rampa : 0,6+0,6+1,5		2,70000				
	564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním							
8	**564831111R00**	...tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	63,54960	104,03	6 610,75	822-1	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		pod dlažbou zámkovou : 46,20		46,20000				
		pod dlažbou 50/50/5 : 74,18		74,18000				
		pod obrubou : 84,94*0,10		8,49400				
		pod žlabovkou : 60,0*0,50		30,00000				
		Konec provozního součtu						
		158,874*0,40		63,54960				
9	**564861111R00**	...tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	63,54960	197,13	12 527,53	822-1	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		pod dlažbou zámkovou : 46,20		46,20000				
		pod dlažbou 50/50/5 : 74,18		74,18000				
		pod obrubou : 84,94*0,10		8,49400				
		pod žlabovkou : 60,0*0,50		30,00000				
		Konec provozního součtu						
		158,874*0,40		63,54960				
	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě							
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.							
10	**596215021R00**	...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	50,30000	220,00	11 066,00	822-1	RTS 16/ I
		Ai : 38,4+6,0+1,8		46,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_	Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	3_160329	Sanace neprůsvitného obvodového pláště - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	6	Úpravy povrchu, podlahy				24 386,03		
1	602016195J00	Penetrace hloubková stěn	m2	447,45000	54,50	24 386,03		Vlastní
		...celá plocha fasády :						
		pod omítkou silikonovou : 334,08		334,08000				
		pod omítkou mozaikovou : 85,32		85,32000				
		pod omítkou vnější štukovou : 28,05		28,05000				
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				180 532,65		
2	614471712J01	Reprofilace povrchu maltou v přísl.vrstvách, spojovací můstek	m2	223,72500	690,00	154 370,25		Vlastní
		...nepevné části se odstraní na nosný podklad						
		...povrch se napenetruje a doplní opravnou vyrovnávací hmotou, popř. stěrkou v příslušných vrstvách						
		Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!						
		...celá plocha fasády :						
		Začátek provozního součtu						
		pod omítkou silikonovou : 334,08		334,08000				
		pod omítkou mozaikovou : 85,32		85,32000				
		pod omítkou vnější štukovou : 28,05		28,05000				
		Konec provozního součtu						
		dle TZ - 50% : 447,45*0,50		223,72500				
3	622474203J02	Odstranění naruš.betonu,očištění výzt.a nátěr, reprof.malta, spoj.můstek	m2	6,71175	1 200,00	8 054,10		Vlastní
		v případě poškození ŽB konstrukcí bude provedena sanace a reprofilace míst, kde došlo k porušení krycí vrstvy ocelové armatury:						
		narušený beton se odstraní na zdravou část						
		provede se očištění tlakovou vodou						
		mechanicky se odstraní koroze výztuže na zdravé jádro a opatří se ochranným antikorozním nátěrem						
		povrch se doplní reprofilační maltou v příslušných vrstvách s aplikací spojovacího můstku mezi výztuží a opravnou hmotou						
		předpokládá se vyspravení v rozsahu 1,5 % celkové plochy fasády. Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace						
		...celá plocha fasády :						
		Začátek provozního součtu						
		pod omítkou silikonovou : 334,08		334,08000				

		pod omítkou mozaikovou : 85,32		85,32000				
		pod omítkou vnější štukovou : 28,05		28,05000				
		Konec provozního součtu						
		dle TZ - 1,5% : 447,45*0,015		6,71175				
4	622904112R00	tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	447,45000	40,47	18 108,30		RTS 16/ I
		...celá plocha fasády :						
		pod omítkou silikonovou : 334,08		334,08000				
		pod omítkou mozaikovou : 85,32		85,32000				
		pod omítkou vnější štukovou : 28,05		28,05000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 816,01		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
5	999281108R00	...výšky do 12 m	t	7,64446	630,00	4 816,01	801-4	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_;	Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	4_160629	Zateplení neprůsvitného obvodového pláště - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				10 000,00		
1	11 01	Výtažné zkoušky kotev ETAG, odtržné zkoušky lepidla, provedení vzorků barev	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		..výtažné zkoušky kotev zateplovacího systému, které stanoví druh kotev zateplovacího systému; kotvy budou zapuštěny do tepelného izolantu a kryty zátkami ze stejného materiálu jako tepelný izolant; délka kotev bude navržena pro kotvení do nosné části obvodové stěny						
		..odtržné zkoušky lepidla zateplovacího systému						
		..provedení vzorků fasádních barev na desce z tepelného izolantu (barevnost bude odsouhlasena investorem)						
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				715 692,77		
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí							
	po jednotlivých vrstvách							
2	602015187RT7	...omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	354,07900	264,10	93 512,26	801-1	RTS 16/ I
		povrchová úprava – tenkovrstvá probarvená silikonová omítka, roztíraná struktura, zrno 2,0 mm.						
		...plocha fasády :						
		XPS 140 mm - sokl nad terénem : 191,424/2		95,71200				
		EPS 140 mm - fasáda : 323,683		323,68300				
		Mezisoučet		419,39500				
		odpočet mozaiková omítka : -85,316		-85,31600				
		dle proj. - nad kotelnou : 20		20,00000				
	602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí							
3	602011195R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	85,31570	51,59	4 401,44	801-1	RTS 16/ I
		JV : 1,15*(23,39-7,94)		17,76750				
		1,9*7,94		15,08600				
		SZ : 0,30*21,88		6,56400				
		SV : 27,9		27,90000				
		JZ : 0,30*9,28		2,78400				
		(0,30+0,88)/2*(26,68-9,28-4,64)		7,52840				
		dvůr L : 0,30*9,75		2,92500				
		dvěr P : 0,88*5,41		4,76080				
	602 01 Omítky stěn z hotových směsí							
	po jednotlivých vrstvách							
	602 01-1 Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí							

4	602015191R00	...podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	354,07900	32,11	11 369,48	801-1	RTS 16/ I
		...plocha fasády :						
		XPS 140 mm - sokl nad terénem : 191,424/2		95,71200				
		EPS 140 mm - fasáda : 323,683		323,68300				
		Mezisoučet		419,39500				
		odpočet mozaiková omítka : -85,316		-85,31600				
		dle proj. - nad kotelnou : 20		20,00000				
	622 30 Příprava podkladu							
5	622300141R00	...Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem podlepením	m2	178,98000	114,48	20 489,63	801-1	RTS 16/ I
		nerovnosti fasády budou dle potřeby vyrovnány (podlepeny) deskami z izolantu EPS-F. Předpokládá se podlepení v ploše 40 % fasády tl. izolantu cca 30 mm. Případné větší výtluky či dutiny budou zapraveny opravnou a vyrovnávací hmotou. Skutečná plocha bude před započetím prací na stavbě odsouhlasena projektantem a TDI včetně zaznamenání do stavebního deníku a fotodokumentace!						
		...celá plocha fasády :						
		Začátek provozního součtu						
		pod omítkou silikonovou : 334,08		334,08000				
		pod omítkou mozaikovou : 85,32		85,32000				
		pod omítkou vnější štukovou : 28,05		28,05000				
		Konec provozního součtu						
		dle TZ - 40% : 447,45*0,40		178,98000				
	622 31-5 Zateplení ostění							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, přebroušení desek z polystyrénu, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny, přehlazení stěrky. Další vrstvy podle popisu položky.							
	V položkách je obsaženo 3,33 m rohových lišt, 1,67 m lišt s okapničkou, 5 m napojovacích lišt na m2 a 1,68 m2 výztužné tkaniny.							
6	622311153RV1	...expandovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	44,98000	1 012,70	45 551,25	801-1	RTS 16/ I
		..ostění a nadpraží vnějších výplní otvorů zatepleno tepelným izolantem EPS-F v tl. 30 mm						
		..tepelný izolant musí překrývat spáru mezi okenním rámem a zdivem						
		..hrany otvorů budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou a parapetní						
		viz příloha : 44,98		44,98000				
	622 31-6 Zateplení parapetu							
	nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky. Položka obsahuje 5,0 m parapetních lišt na m2.							
7	622311563R00	...extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm	m2	12,66000	745,75	9 441,20	801-1	RTS 16/ I
		..vnější parapety budou zatepleny tepelným izolantem XPS v tl. 30 mm						
		..tepelný izolant musí překrývat spáru mezi okenním rámem a zdivem						
		..hrany otvorů budou řešeny lištami – rohové svislé, vodorovné s okapničkou a parapetní						
		viz příloha : 12,66		12,66000				
	622 41-1 Barvení vnější omítky stěn							
	včetně podkladního pačokování do tří barev jakéhokoliv odstínu dvojnásobné							
8	622411121R00	...do složitosti 3	m2	28,05300	51,11	1 433,79	801-1	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_:	Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	5_160629	Výměna vnějších otvorových výplní - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				334,13		
	632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu							
	na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,							
1	632451023R00	...o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	1,35000	247,50	334,13	801-1	RTS 16/ I
		pod parapety :						
		0,25*(1,05*2+1,65*2)		1,35000				
Díl:	64	Výplně otvorů				12 579,00		
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
2	642942111RT2	...60 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 178,00	1 178,00	801-1	RTS 16/ I
		D06 : 1		1,00000				
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
3	642942111RT3	...70 x 197 x 11 cm	kus	1,00000	1 253,00	1 253,00	801-1	RTS 16/ I
		D07 : 1		1,00000				
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
4	642942111RT4	...80 x 197 x 11 cm	kus	6,00000	1 266,00	7 596,00	801-1	RTS 16/ I
		D08 : 6		6,00000				
	642 94-2 Osazení zárubní dveřních ocelových							
	642 94-21 bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh							
	642 94-211 včetně dodávky zárubní							
5	642942111RT5	...90 x 197 x 11 cm	kus	2,00000	1 276,00	2 552,00	801-1	RTS 16/ I

		D09 : 2		2,00000				
	648 99 Osazení parapetních desek z plastických hmot							
	a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.							
	648 99-1 Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot							
6	**648991113RT5**	...šířky 400 mm, parapet vnitřní š = 400 mm; materiál - povrch laminátová fólie; materiál - jádro komůrkové ušlechtilé PVC; dekor bílý, mramor, imitace dřeva	m	5,40000		0,00	801-1	RTS 16/ I
		TECHNICKÁ SPECIFIKACE - VIZ VÝPIS TUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ - (NEDÍLNÁ DOKUMENTACE PRO OCENĚNÍ VÝROBKŮ)						
		T05 : 1,05*2		2,10000				
		T07 : 1,65*2		3,30000				
		Mezisoučet		5,40000				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				4 575,97		
	968 06-1 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel							
	oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,							
7	**968061112R00**	...oken, plochy do 1,5 m2	kus	32,00000		0,00	801-3	RTS 16/ I
		2*2*2		8,00000				
		6*2*2		24,00000				
8	**968061125R00**	...dveří, plochy do 2 m2	kus	9,00000	11,20	100,80	801-3	RTS 16/ I
		9		9,00000				
	968 06-2 Vybourání dřevěných rámů							
	včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),							
9	**968062355R00**	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 2 m2	m2	3,78000	170,05	642,79	801-3	RTS 16/ I
		viz příloha : 3,78		3,78000				
10	**968062356R00**	...oken dvojitých nebo zdvojených, plochy do 4 m2	m2	5,94000		0,00	801-3	RTS 16/ I
		1,65*1,8*2		5,94000				
	968 07-2 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet							
	968 07-21 rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)							
11	**968072455R00**	...dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	13,98700	265,00	3 706,56	801-3	RTS 16/ I
		0,7*1,97*1		1,37900				
		0,8*1,97*8		12,60800				
	968 09 Vybourání vnitřních parapetů							
12	**968095001R00**	...dřevěných, šířky do 25 cm,	m	5,40000	23,30	125,82	801-3	RTS 16/ I
		1,65*2+1,05*2		5,40000				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				255,59		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
13	**999281108R00**	...výšky do 12 m	t	0,50713	504,00	255,59	801-4	RTS 16/ I
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				37 810,42		
	766 66 Montáž dveřních křídel kompletizovaných							

Soupis prací provedených v červenci 2018

S:	DEA15521_1_1_2A Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa	
O:	SO 01	Knihovna
R:	7_160629	Úpravy v interiéru - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen.
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				7 500,00		
17	95 05	Hasící přístroj přenosný práškový 6 kg, D+M	ks	1,00000	1 250,00	1 250,00		Vlastní
	9 Hodinové zúčtovací sazby							
18	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	25,00000	250,00	6 250,00	Prav.M	RTS 13/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				66,20		
	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů							
	oborů 801, 803, 811 a 812							
	999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů							
24	999281108R00	...výšky do 12 m	t	0,33100	200,00	66,20	801-4	RTS 16/ I
Díl:	725	Zařizovací předměty				4 554,30		
25	64271105RJ	Výlevka závěsná s chrom. mřížkou, bílá, D+M	kus	1,00000	4 465,00	4 465,00		Vlastní
		112 : 1		1,00000				
	998 72-5 Přesun hmot pro zařizovací předměty							
	vodorovně do 50 m							
26	998725202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	44,65000	2,00	89,30	800-721	RTS 16/ I
Díl:	781	Obklady keramické				5 793,95		
	781 47 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických							
	781 47-5 kladených do tmele							
27	781475115R00	...250 x 250 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	8,20000	400,00	3 280,00	800-771	RTS 16/ I
		Začátek provozního součtu						
		112 : (1,5+0,9)*2		4,80000				
		Konec provozního součtu						
		...v. 2,0 m : 4,8*2,0		9,60000				
		odpočet otvorů : -2,0*(0,7)		-1,40000				
28	781 01	Obklad keramický dle výběru investora, dodávka	m2	9,02000	260,00	2 345,20		Vlastní
		8,20*1,10		9,02000				

	998 78 Přesun hmot pro obklady keramické							
29	998781202R00	...v objektech výšky do 12 m	%	56,25000	3,00	168,75	800-771	RTS 16/ I
Díl:	784	Malby				16 430,40		
	784 45 Malby z malířských směsí							
30	**784450021RA0**	...disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, v barvě	m2	295,56000	55,59	16 430,40	AP-PSV	RTS 16/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DEA15521_1_1_2	Knihovna Budkovice - prov.projekt-2.etapa
O:	SO 01	Knihovna
R:	9_160629	Rozpočty specialistů - fin2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	730	Ústřední vytápění				54 455,06		
1	**730 01**	Ústřední vytápění, viz samostatný rozpočet	ks	1,00000	54 455,06	54 455,06		Vlastní
Díl:	M21	Elektromontáže				115 009,67		
2	**210 08**	Elektroinstalace, dodávka a montáž, viz samostatný rozpočet	ks	1,00000	115 009,67	115 009,67		Vlastní
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				392 137,34		
3	**220 08**	Slaboproud, dodávka a montáž, viz samostatný rozpočet	ks	1,00000	392 137,34	392 137,34		Vlastní