Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 15.6.2018

uzavřené mezi

společností:	**Obec Všestary**
sídlo:	Všestary 35, 503 12 Všestary
IČ:	00269760
DIČ:	CZ00269760
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
č. účtu:	1080773349/0800

jednající prostřednictvím: **Ing. Michal Derner** – starosta obce

na straně jedné jakožto „**Objednatel**"

a

společností	**K+K top CZ, spol. s.r.o.**
sídlo:	Světí 2, 503 12 Všestary
IČ:	27554139
DIČ:	CZ27554139
daňový režim:	plátce DPH
bankovní spojení:	0300
č. účtu:	225384746

jednající prostřednictvím: **Zdeněk Kulhánek** – jednatel společnosti

na straně druhé jakožto „**Zhotovitel**"

I.

Dodatkem č. 1 se doplňuje čl. II Předmět díla

Rozsah díla „**Areál tělocvičny u školy Všestary – Oprava sociálních zařízení**", se tímto dodatkem doplňuje o stavební práce jejichž potřeba provedení se ukázala v průběhu realizace díla a objednatel jejich realizaci odsouhlasil. Práce a jejich rozsah jsou podrobně specifikovány v soupisech prací.

II.

Dodatkem č. 1 se upravuje čl. V. Cena díla

1. Cena díla je stanovena na základě provedeného zadávacího řízení a v něm předložené cenové nabídky Zhotovitelem a soupisem prací na dodatečně požadované práce související s rekonstrukcí sociálních zařízení u tělocvičny v 1. a 2.NP.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle tohoto dodatku č 1 uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	81 467,82 Kč
DPH	17 108,24 Kč
Cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH	98 576,06 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají bez změn.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno radou obce dne 3.8.2018

Přílohy a nedílné součásti Dodatku č.1:
1. Oceněný položkový rozpočet

Ve Všestarech dne 21.8.2018

Za Objednatele

Obec Všestary
Všestary 35
503 12 Všestary
IČ 002 69 760, DIČ: CZ00269760

Za Zhotovitele

K+K top CZ, spol. s r.o.
Světí 2 (2)
503 12 Všestary
IČ: 275 64 139
tel.: 739 210 208, 721 838 372

REKAPITULACE STAVBY

Kód: VSESTARY

Stavba: ZŠ Všestary

KSO:

Místo: Tělocvična

CC-CZ:

Datum: 17. 7. 2018

Zadavatel:

Obec Všestary

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Ing.Přemysl Šanc

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				**81 467,82**
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH	základní	21,00%	**81 467,82**	**17 108,24**
	snížená	15,00%	**0,00**	**0,00**
Cena s DPH		**v**	**CZK**	**98 576,06**

K+K top CZ, spol. s r.o.
Sídlo 2
503 12 Všestary (1)
IČ:275 54 136
tel.: 739 210 208, 721 838 372

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: VSESTARY

Stavba: **ZŠ Všestary**

Místo: **Tělocvična** Datum: 17. 7. 2018

Zadavatel: Obec Všestary Projektant:

Uchazeč: Ing.Přemysl Šanc

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		**81 467,82**	**98 576,06**	
VSESTARY 1	SO-01-Vlastní objekt	81 467,82	98 576,06	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:
ZŠ Všestary
Objekt:

VSESTARY 1 - SO-01-Vlastní objekt

KSO:
Místo: Tělocvična

CC-CZ:
Datum: 17. 7. 2018

Zadavatel:
Obec Všestary

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Ing.Přemysl Šanc

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **81 467,82**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	81 467,82	21,00%	17 108,24
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **98 576,06**

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ZŠ Všestary
Objekt:
VSESTARY 1 - SO-01-Vlastní objekt

Místo: Tělocvična
Datum: 17. 7. 2018

Zadavatel: Obec Všestary
Projektant:
Uchazeč: Ing.Přemysl Šanc

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	**81 467,82**
HSV - Práce a dodávky HSV	70 856,57
4 - Vodorovné konstrukce	1 113,75
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	54 869,24
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 425,84
997 - Přesun sutě	3 917,16
998 - Přesun hmot	1 530,58
PSV - Práce a dodávky PSV	10 611,25
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 170,79
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	5 440,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
ZŠ Všestary
Objekt:
VSESTARY 1 - SO-01-Vlastní objekt

Místo: Tělocvična
Datum: 17. 7. 2018

Zadavatel: Obec Všestary
Projektant:
Uchazeč: Ing.Přemysl Šanc

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**81 467,82**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				70 856,57	
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 113,75	
1	K	434311114	Schodišťové stupně dusané na terén z betonu tř. C 16/20 bez potěru	m	3,300	213,00	702,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,1*3		3,300			
2	K	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,990	346,00	342,54	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,3*0,3		0,990			
3	K	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,990	69,00	68,31	CS ÚRS 2018 01
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 869,24	
4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	357,925	23,00	8 232,28	CS ÚRS 2018 01
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	357,925	110,00	39 371,75	CS ÚRS 2018 01
6	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	2,236	3 180,00	7 110,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,63*0,12		2,236			
7	K	631319183	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za sklon do 35°	m3	2,236	69,20	154,73	CS ÚRS 2018 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 425,84	
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	120,000	42,40	5 088,00	CS ÚRS 2018 01
9	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přě 4 m2	m3	2,236	1 940,00	4 337,84	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,63*0,12		2,236			
	D	997	Přesun sutě				3 917,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,962	368,00	1 826,02	CS ÚRS 2018 01
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,962	213,00	1 056,91	CS ÚRS 2018 01
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	44,658	9,27	413,98	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,962*9		44,658			
13	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	4,962	125,00	620,25	CS ÚRS 2018 01
	D	998	Přesun hmot				1 530,58	
14	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	6,569	233,00	1 530,58	CS ÚRS 2018 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 611,25	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 170,79	
15	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	18,630	8,46	157,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		18,63					
16	*M*	*11163150*	*lak asfaltový penetrační*	*t*	*0,006*	*48 600,00*	*291,60*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV				0,006			
17	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	18,630	85,40	1 591,00	CS ÚRS 2018 01
18	*M*	*62836110*	*pás těžký asfaltovaný s Al folií nosnou vložkou*	*m2*	*21,425*	*138,00*	*2 956,65*	*CS ÚRS 2018 01*
	VV							
20	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	57,027	3,05	173,93	CS ÚRS 2018 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				5 440,46	
23	K	784111021	Obroušení podkladu ze stěrky v místnostech výšky do 3,80 m	m2	357,925	15,20	5 440,46	CS ÚRS 2018 01